

**Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:**

Raamovereenkomst met kenmerk:

In het bestek onderstaande aanpassingen verwerken:

Hf 1 par 09 tekstuele toevoeging aan eerste alinea en aanpassing van de tweede alinea.

Hf 2.1 lid 04 tekstuele aanpassing toegevoegd.

Hf 3 bepalingen:

Paragraaf 33 25 02 vervangen i.v.m. tekstuele aanpassingen.

Paragraaf 25 33 03 lid 06 vervangen i.v.m. tekstuele aanpassing.

Paragraaf 25 33 03 toevoegen lid 09 en 10

Paragraaf 25 42 06 toevoegen lid 07

## Inhoudsopgave

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| <b>1. Algemeen</b>             | <b>2</b> |
| 01 Opdrachtgever               | 3        |
| 02 Directie                    | 3        |
| 03 Locatie                     | 3        |
| 04 Algemene beschrijving       | 3        |
| 05 Tijdsbepaling               | 3        |
| 06 Onderhoudstermijn           | 3        |
| 07 Kwaliteitsborging           | 3        |
| 09 Deelopdrachten              | 3        |
| <b>2. Beschrijving</b>         | <b>4</b> |
| <b>2.1 Algemene gegevens</b>   | <b>4</b> |
| 01 Tekeningen                  | 5        |
| 02 Peilen en hoofdafmetingen   | 5        |
| 03 Kwaliteitsborging           | 5        |
| 04 Bijlagen                    | 5        |
| <b>2.2 Nadere beschrijving</b> | <b>6</b> |
| <b>3. Bepalingen</b>           | <b>8</b> |
| 25 Riolering                   | 9        |
| 25 3 Rioolreiniging            | 9        |
| 25 33 Informatie-overdracht    | 9        |
| 25 4 Rioolinspectie            | 10       |
| 25 42 Eisen en uitvoering      | 10       |

## **1. Algemeen**

PAR

**01 Opdrachtgever**

**02 Directie**

**03 Locatie**

**04 Algemene beschrijving**

**05 Tijdsbepaling**

**06 Onderhoudstermijn**

**07 Kwaliteitsborging**

**09 Deelopdrachten**

Zo spoedig mogelijk na gunning zal één grote deelopdracht worden verstrekt voor de reiniging en inspectie van de vrijverval riolering. De uitvoering hiervan dient in 1 aaneengesloten periode plaats te vinden met de volgende aanvullende plannings voorwaarden:

- de inspectie werkzaamheden dienen uiterlijk 1 augustus gereed te zijn.
- een export van de inspectie bestanden dient op de laatste inspectie dag te worden verstrekt. Per dorp moet een apart .ribx bestand geleverd worden.
- Na afronden van de reinings werkzaamheden dienen de reinings bestanden per dorp als .ribx bestand geleverd te worden.

De reiniging van de BBB's en BBL's: de uitvoering hiervan dient in een aaneengesloten periode te worden uitgevoerd; bij voorkeur in de periode tussen 1 mei en 30 mei.

## **2. Beschrijving**

### **2.1 Algemene gegevens**

**01 Tekeningen**

**02 Peilen en hoofdafmetingen**

**03 Kwaliteitsborging**

**04 Bijlagen**

tekstuele aanpassing laatste alinea van lid 04:

Voor uitvoering levert de directie aan de aannemer een .ribx bestand aan voor de te inspecteren en de te reinigen riolen.

## **2.2 Nadere beschrijving**

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID                 |  | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|--|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |              |              | RESULTAATS-<br>VERPLICHTING |  |                                  |
|                             |                 |                                   |              |              |                             |  |                                  |



### **3. B e p a l i n g e n**

HFD PAR ART LID

**25 Riolering**

**25 3 Rioolreiniging**

**25 33 Informatie-overdracht**

**25 33 02 Meldingsplicht**

- 01 Artikel 25.33.02 lid 04 van de Standaard 2020 is van toepassing.  
Als zich af en toe enkele losliggende ongerechtigheden in put verzamelen hoeft dit niet te worden gemeld en wordt verwacht dat de aannemer deze op de één of andere wijze uit de put verwijderd en afvoert naar de gemeentewerf en wordt geacht dit in de prijs per eenheid rioolreiniging begrepen te zijn.  
Als dit in meerdere strengen achter elkaar of in grotere hoeveelheden voorkomt dient dit wel te worden gemeld bij de directie en worden nadere afspraken gemaakt over het verwijderen hiervan en eventueel opvoeren als meerwerk. Het melden van dient schriftelijk (per email) gedaan te worden.
- 02 Bij niet te openen putdeksels dient door de aannemer contact opgenomen te worden met de directie, zodat door of vanwege de directie de putdeksels kunnen worden geopend.
- 03 Indien er wijzigingen optreden in de planning dient dit minimaal twee dagen van tevoren te worden gemeld aan de directie. (het melden van wijziging in de planning per email bevestigen aan directie)  
Het op een dag niet aanvangen van de werkzaamheden of beëindiging hiervan bijv. in verband met weersomstandigheden, technische mankementen of een wijziging in de planning dient direct telefonisch of via WhatsApp bij de directie gemeld te worden.
- 04 Indien inspectieputten niet te vinden zijn (onder maaiveld o.i.d.) dient dit direct telefonisch aan de directie gemeld te worden. In overleg met de directie zal bepaald worden of en door wie de betreffende putten opgezocht zullen worden.
- 05 wortelgroei, overmatige of afwijkende vervuiling en overige vermeldenswaardige bijzonderheden en schadebeelden dienen per omgaande aan de directie gemeld te worden. (ook forse infiltraties en verstoppingen direct melden telefonisch / WhatsApp met aangeven van duidelijke locatie.
- 06 Afwijkingen die ernstige risico's met zich meebrengen voor het functioneren van het rioolstelsel, het milieu of de openbare ruimte dienen per omgaande (z.s.m) aan de directie telefonisch gemeld te worden (bijv. instorting, kapotte putranden, olie/olieproducten, chemische stoffen)
- 07 Indien op enig moment tijdens de uitvoering op een dag blijkt dat op die dag in meer dan 2 strengen vervuiling >50% aanwezig is, dient dit direct met de directie gecommuniceerd te worden per email. .
- 08 Indien strengen niet of niet volledig gereinigd en/of geïnspecteerd kunnen worden dient dit per omgaande aan de directie gemeld te worden.
- 09 Indien er tijdens de reiniging foutieve aansluitingen worden ontdekt meldt de aannemer dit onmiddellijk telefonisch aan de directie, Tevens dient dit te worden vastgelegd.
- 10 Indien bij de inspectie kabels en of leidingen door leidingen of putten worden

HFD PAR ART LID

aangetroffen dit onmiddellijk telefonisch melden aan de directie en dit tevens vastleggen.

- 11 Indien een afwijkende situatie van het hoofdriool wordt aangetroffen ten opzichte van de aangeleverde gegevens dan meldt de aannemer dit direct telefonisch aan de directie. De aangetroffen situatie dient te worden vastgelegd. Afwijkingen in diameters ook vermelden. In overleg met de directie de aangetroffen extra strengen desgewenst wel inspecteren.
- 12 Indien tengevolge van het hoogteverschil tussen een putrand en de omliggende verharding een gevaarlijke situatie is, dan dit graag zo spoedig mogelijk telefonisch melden aan de directie.
- 13 Als de voortgang verstoort wordt door verzakkingen in het riool, dan meld de aannemer dit aan de opdrachtgever. Echter dient u er in de prijsvorming rekening mee te houden dat er verzakkingen zijn en dit leidt dan ook niet tot verrekening van meerwerk.

## **25 33 03 Voortgangsrapportage**

- 06 In de voortgangsrapportage dienen tevens alle bijzonderheden zoals genoemd in bepaling 25.33.01 van dit bestek benoemd te worden.
- 09 de waarneming, resultaten, vervuilingsgraad van de rioolreiniging dient beschikbaar te worden gesteld door de aannemer aan de directie na reiniging.
- 10 Alle RibX-bestanden dienen gecontroleerd te worden met de RibX validator van Stichting RIONED. Alle fout meldingen dienen verholpen te zijn voordat de opdrachtgever de RibX-bestanden kan accepteren.

## **25 4 Rioolinspectie**

### **25 42 Eisen en uitvoering**

#### **25 42 06 Eisen aan de samenstelling van het beeldmateriaal bij rioolinspectie**

- 07 Alle RibX-bestanden dienen gecontroleerd te worden met de RibX validator van Stichting RIONED. Alle foutmeldingen dienen verholpen te zijn voordat de opdrachtgever de RibX-bestanden kan accepteren.



