

Projectspecificatie formulier (CUR118)



Provincie Overijssel
Luttenbergstraat 2
8012 EE
ZWOLLE

Projectspecificatie behorende bij bestek:
Opgesteld door: H. van Os

Opdrachtnemer:

Bedrijfsnaam
Straat + huisnummer
Postcode + woonplaats

Onderaannemer (indien van toepassing):

Bedrijfsnaam
Straat + huisnummer
Postcode + woonplaats

De projectspecificatie maakt deel uit van bovengenoemde bestek. Uitleg, dan wel toelichting van de gegevens zijn te vinden in de CUR-Aanbeveling 118: 2015 (Specialistische instandhoudingstechnieken - repareren van beton).

Beschrijving van de te repareren onderdelen:

Gezien de aard van het bestek (open posten) is er geen projectspecifieke projectspecificatie op te stellen. Deze specificatie is zodoende opgesteld op basis van de gemiddelde, te verwachten betonreparatie.

Uitvoeringsklasse: RT: Technische betonreparatie

Gevolgklasse: GK2

Indien RS kies veiligheidsniveau:

Toepassing: Buiten toepassing

Op basis van de uitvoeringsklasse en de gevolgklasse, zoals deze hierboven zijn vastgesteld is het controle niveau:

Controle niveau: Niveau 3

Mortelklasse: R3

Er worden geen overige eisen gesteld aan de voorgeschreven mortel, anders dan gesteld in de morteleisen tabel.

Bij RS altijd invullen!

Milieuklassen:

X0	Xc	Xd	Xs	Xf	Xa
	Xc4	Xd3		Xf4	

Beoogd coördinator
Vergunningsplichtig
Methode van uitvoering:
Beheersplan gewenst:

Provincie Overijssel
Nee
Vrije keuze aannemer
Nee

Overige eisen:

Beoogde levensduur reparatie
Eisen vlakheid
Eisen uiterlijk, de textuur
Betondekking
Nabehandeling

10 jaar
Handm 0,4 mtr rei - 2mm
Als omliggend
Als omliggend - geen eis
Vrij excl curing compound

Druksterkte
Elasticiteitsmodulus
Hechtsterkte
Eisen wapening
Reinheid stralen (*link*)

Volgens eisen CUR 118
Volgens eisen CUR 118
Volgens eisen CUR 118
In overleg met constructeur
Sa 2