

Apparatuur specificaties – MICU & PICU-NICU voertuigen

	MICU + PICU/NICU: Corpuls3 + laadstation Gewicht (inclusief accu, zonder accessoires in kg) Energiebeheer/vermogensopname Interne energievoorziening Module met uitwisselbare oplaadbare accu (lithium-ionen-accu) Per module een gelijksoortige lithium-ionen-accu Capaciteit per accu 4,4 Ah bij 7,4 V nominale spanning Oplaadstroom, max per accu. 3 A Stroomafgifte max. per accu • 4,4 A (continu) • 10 A (gedurende 10 s) Externe energievoorziening Toegestane ingangspanning: Min.10 V, typ. 12V, max.14V Beveiliging van de interne circuits, 12V 15 A, traag (T) (additionele verbruikers niet meegerekend) AC-Netvoeding corpuls3 Vermogen, max. 108 W Nominale spanning 12 V Stroomafgifte, max. 9 A
	MICU + PICU/NICU: Laerdal LSU Werking/opladen: 100-240 V wisselstroom of 12-28 V gelijkstroom Verzegelde loodzuurbatterij: 12 V gelijkstroom 2,0 Ah
	MICU: 1x Braun Docking en 8x perfusoren • 80 W (per dock) • 25 W per perfusor (gemonteerd op bestaande trolley)



MICU: Drager Infinity M540 monitorbewaking + broodje in plafond

(gemonteerd op bestaande trolley)



MICU: Maquet Servo-i beademingsapparaat + scherm aan trolley

(gemonteerd op bestaande trolley)



MICU + PICU/NICU: Sepura portofoon + laadstation



PICU: WEINMANN Medumat Standaard 2 (beademing)



Huidige voorziening voor de Brancards PICU/NICU



Huidige voorziening voor het bed in de MICU



Trolley PICU:
Onderstel **Stryker**, bovenstel **Starmed**



Trolley NICU:
Onderstel **Stryker**, bovenop **Couveuse**

Lengte O2 flessen: 110cm

Lengte Perslucht fles: 60cm

Diameter van beide 16cm