

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Raamovereenkomst met kenmerk: ROK

Inhoudsopgave

1.	Algemeen	3
01	Opdrachtgever	5
02	Directie	5
03	Locatie	5
04	Algemene beschrijving	5
05	Tijdsbepaling	5
06	Onderhoudstermijn	5
07	Kwaliteitsborging	5
2.	Beschrijving	7
2.1	Algemene gegevens	7
01	Tekeningen	9
02	Peilen en hoofdafmetingen	9
03	Kwaliteitsborging	9
04	Bijlagen	9
2.2	Nadere beschrijving	11
3.	Bepalingen	15

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

06 Onderhoudstermijn

07 Kwaliteitsborging

PAR

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

03 Kwaliteitsborging

04 Bijlagen

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
521020			Bestekpost vervangen				
521020	501171		Verwijderen zwerfafval.	are	41.236,00	F	
			Betreft: verwijderen zwerfafval.				
		2.	Betreft: onverhard terrein				
		.3.	Verwijderen grof en fijn zwerfafval				
		.7.	Natuur- en recreatiegebied				
		. . .1. . . .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per week op				
			vrijdag. (tijdens feestdagen op donderdag)				
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting				
			met een door het bevoegd gezag verleende				
			omgevingsvergunning.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
							
532020			Bestekpost toegevoegd				
532020	328499		Leveren materialen tbv herstellen hekwerken.	m	500,00	F	
			Betreft: het leveren van materialen tbv herstellen				
			hekwerken. binnen het projectgebied zoals omschreven				
			in bestekpostnr. 532010.				
			Betreft: het leveren van verschillende soorten materialen				
			tbv het herstellen van hekwerken binnen het				
			projectgebied, o.a.:				
			PALEN				
			- palen kastanje/robinia 350 kop 10/12 hoh 3m o.g.	st			150,00 L
			- hoekpalen kastanje/robinia 350 kop 12/14 o.g.	st			100,00 L
			COMBI RASTER 200cm hoog				
			- onderste gaas dassengaas 150cm hoog o.g.	m			500,00 L
			20cm horizontaal en 30cm verticaal ingegraven				
			- daarboven Tornado titaan 10/100/15 met sterke knoop	m			500,00 L
			o.g.				
			- Op maaiveld 1 puntdraad gespannen	m			500,00 L
			- in het raster drie spandraden	m			1.500,00 L
			Hoeveelheid resultaatsverplichting 'm' betreft 1% van de				
			totale hoeveelheid hekwerken in meters dat binnen het				
			projectgebied valt.				
							
852010			Bestekpost verwijderd				
852010	100516		Inzetten van een vrachtauto.	uur	80,00	F	
			Inclusief bediening				
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
			directie op te dragen werkzaamheden				
		1.	Laadvermogen: ten minste 5 ton				
		.1.	Zelflossend				
		.9.	- met hydraulische laad- en losinrichting				
			- v.v. rupsbanden (Trax)				
		. . .9. . . .	Tarief per uur				
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

HFD PAR ART LID

