



Uitgangspunten tariefberekening Wmo Maatwerk

Regio Zaanstad

30 oktober 2024

Inhoud

- Proces
- Tariefmodel
- Algemene parameters
- Opbouw per product

The logo for ZNSTD is displayed inside a white hexagon with an orange border. The letters 'Z', 'S', 'T', and 'D' are in a grey sans-serif font, while the letter 'N' is in a blue sans-serif font.

ZNSTD



Proces

Stap 1	Regio Zaanstad stelt productomschrijvingen en aanvullende eisen op
Stap 2	Vanuit TransitiePartners toetsing in combinatie met landelijke onderzoeken, parameters en benchmarks om te komen tot reële tarieven
Stap 3	Kostprijsmodel vullen o.b.v. productomschrijvingen, eisen en benchmarks
Stap 4	Opbouw bespreken met de regio
Stap 5	Marktconsultatie tariefopbouw aan zorgaanbieders
Stap 6	Aanbieders kunnen tot en met <u>13 november 2024</u> onderbouwde reactie, terugkoppeling en feedback sturen naar zaanstad@transitiepartners.nl
Stap 7	Bespreking met regio en eventuele aanpassingen o.b.v. ontvangen reacties en feedback
Stap 8	Uitkomsten delen met aanbieders in de vorm van Nota van Antwoorden en 2 ^{de} marktconsultatie (28 november) met nogmaals een reactieperiode van 1 week.
Stap 9	Advies van reële tarieven

The logo for ZNSTD, featuring the letters 'ZNSTD' in a bold, sans-serif font. The 'N' is a vibrant blue, while the 'Z', 'S', 'T', and 'D' are a light gray. The logo is centered within a white hexagonal shape that has an orange border on its right side.

Tariefmodel

Onderdeel

CAO / Schaal / Trede

+ Vakantietoeslag, EJU en ORT

= Totale salariskosten

+ Werkgeverslasten

= Totale loonkosten

+ overhead

= Totale personeelskosten

+ materiële kosten en kapitaallasten

= Totale kosten

/ Productiviteit

+ opleiding, marge en PNIL

= Uurtarief

Aanvulling Groepsproducten

Uren per dagdeel

Groeps grootte

Medewerkers per groep

Indien van toepassing maaltijdvergoeding

= Dagdeeltarief

Aanvulling Verblijf (logeren)

x Zorginzet per dag

+ Maaltijdvergoeding / Voeding

+ Huisvesting en hotelmatige kosten

Meenemen groeps grootte / plekken

= Etmaaltarief

ZNSTD



Algemeen Cao

In de tariefberekening is rekening gehouden met de cao's (per 1-1-2025) van de VVT, GHZ, GGZ.

Voor vakantiegeld en de eindejaarsuitkering is gerekend met de onderstaande percentages uit CAO's.

	VVT	GHZ	GGZ
Vakantiegeld	8,00%	8,00%	8,00%
Eindejaarsuitkering	8,33%	8,33%	8,33%

The logo for ZNSTD, featuring the letters 'ZNSTD' in a bold, sans-serif font. The 'N' is a vibrant blue, while the other letters are a light gray. The logo is positioned on a white hexagonal background that has an orange border on its right side.

ORT: standaard 0,75%, indien anders zie de slides per product

Algemeen FWG/ Schaal opbouw

Voor reguliere functies: 50% maximale trede en 50% gemiddelde alle treden.

The logo for ZNSTD is displayed within a white hexagonal frame. The letters 'Z', 'S', 'T', and 'D' are in a grey sans-serif font, while the letter 'N' is in a blue sans-serif font.

Algemene Wet en regelgeving

Voor het berekenen van de tarieven is rekening gehouden met:

Onderdeel	Percentage
Basispremie WAO/WIA	7,58 %
Premie WW (vast) 80%	2,19 %
Premie WW (flexibel) 20%	1,55%
Gedifferentieerde premie WGA	0,83%
Werkgeversbijdrage ZVW	6,51%
Kinderopvangtoeslag	0,50%
Werkhervattingskas	1,33%
Transitievergoeding	0,19%
Pensioenbijdrage werkgever	Afhankelijk van schaal en trede*

The logo for ZNSTD, featuring the letters 'ZNSTD' in a bold, sans-serif font. The 'N' is a light blue color, while the other letters are grey.

* Rekeninghoudend met OP premie (12,90%), AOW franchise (€15.816), AP premie (0,50%) en AP franchise (€26.819)

Algemeen: overhead en materieel

Voor de overhead is gerekend met percentages op basis van Benchmark Care van Berenschot:

	VVT	GHZ	GGZ
Overhead	16,50%	16,90%	20,80%

Voor de materiële kosten en kapitaallasten is gerekend met de volgende percentages voor individuele producten en dagbestedingsproducten.

	Individueel	Dagbesteding
Materiële kosten en kapitaallasten	11,56%	18,56%

The logo for ZNSTD, featuring the letters 'ZNSTD' in a bold, sans-serif font. The 'N' is a light blue color, while the other letters are grey.

Productiviteit

Declarabele tijd conform eisen Regio Zaanstad: Directe en indirecte cliëntgebonden tijd is declarabel

Uren	Bron
Contracturen	Conform Cao's (1878 uren)
Verlof, extra verlof, feestdagen en LFB, bijzonder verlof, zorgverlof, etc.	Conform Cao's. Bijzonder verlof, LFB, etc: conform Cao en CBS gemiddelde
Ziekteverzuim	Gemiddelde per cao over afgelopen 5 jaren conform CBS
Opleiding	Conform Cao en landelijke benchmarks
Innovatie, ontwikkeling en ketenoverleg	Landelijke benchmarks en onderzoeken
Overig niet productief	Landelijke benchmarks en onderzoeken

The logo for ZNSTD, featuring the letters 'ZNSTD' in a bold, sans-serif font. The 'N' is a vibrant blue, while the other letters are a light gray. The logo is centered within a white hexagonal shape that has an orange border.

Productiviteit HO en Individueel en Dagbesteding

Uren	GHZ FWG 35 en 40	GHZ FWG 45 en 50	VVT HBH	VVT FWG 35 en 40	VVT FWG 45 en 50	GGZ FWG 35 en 40	GGZ FWG 50 en 55
Contracturen	1878	1878	1878	1878	1878	1878	1878
Verlof, extra verlof, feestdagen en LFB, bijzonder verlof, etc.	288,27	288,27	252,63	252,63	252,63	268,71	268,71
Ziekteverzuim	134,46	134,46	146,11	146,11	146,11	119,44	119,44
Opleiding	28,17	56,34	0	28,17	56,34	28,17	56,34
Innovatie, ontwikkeling en ketenoverleg	18,78	45,07	0	18,78	45,07	18,78	45,07
Overig niet productief	93,9	93,9	93,9	93,9	93,9	93,9	93,9
Productiviteit	69,99% / 1314 uur	67,09% / 1260 uur	73,77% / 1385 uur	71,27% / 1338 uur	68,37% / 1284 uur	71,83% / 1349 uur	68,93% / 1295 uur

Productiviteit Verblijf

Uren	VVT FWG 20	VVT FWG 40	GHZ FWG 40
Contracturen	1878	1878	1878
Verlof, extra verlof, feestdagen en LFB, bijzonder verlof, etc.	252,63	252,63	288,27
Ziekteverzuim	146,11	146,11	134,46
Opleiding	0	28,17	28,17
Innovatie, ontwikkeling en ketenoverleg	0	18,78	18,78
Overig niet productief	46,95	46,95	46,95
Productiviteit	76,27% / 1432 uur	73,77% / 1385 uur	72,49% / 1361 uur

Algemeen: marge & andere vergoedingen

- Tegemoetkoming in kosten voor opleiding en certificaten: 2%
 - Huishoudelijke ondersteuning: 1%
- Risicomarge: 2%
- No-show: 15% bij dagbestedingsproducten
- PNIL: Percentages per Cao:
 - GHZ 0,23%
 - VVT 1,49%
 - GGZ 2,67%



Dagbestedings-/verblijfsproducten

Voeding/ maaltijdvergoeding:

	Tussendoortje	Volledige dag
NIBUD	€ 2,09	€ 8,33

Dagbestedingsproducten: aantal uur per dagdeel is 4.



Opbouw per product

Algemene voorziening huishoudelijke ondersteuning


Cao	Loonschaal	Aandeel	Productiviteit
VVT	HBH trede 0	10,57 %	73,77% /1385 uur
VVT	HBH trede 1	10,76 %	73,77% /1385 uur
VVT	HBH trede 2	14,83 %	73,77% /1385 uur
VVT	HBH trede 3	11,06 %	73,77% /1385 uur
VVT	HBH trede 4	11,31 %	73,77% /1385 uur
VVT	HBH trede 5	41,48 %	73,77% /1385 uur

ORT: 0%

Maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden

Cao	Loonschaal	Aandeel	Productiviteit
VVT	HBH trede 0	5,61 %	73,77% /1385 uur
VVT	HBH trede 1	4,86 %	73,77% /1385 uur
VVT	HBH trede 2	9,40 %	73,77% /1385 uur
VVT	HBH trede 3	8,16 %	73,77% /1385 uur
VVT	HBH trede 4	27,7 %	73,77% /1385 uur
VVT	HBH trede 5	44,25 %	73,77% /1385 uur

ORT: 0%




Individuele begeleiding behoudgericht

Cao	Loonschaal	Aandeel	Productiviteit
GHZ	FWG 35	9,38 %	69,99% /1314 uur
GHZ	FWG 40	9,38 %	69,99% /1314 uur
GGZ	FWG 35	36,90 %	71,83% /1349 uur
GGZ	FWG 40	36,90 %	71,83% /1349 uur
VVT	FWG 35	3,72 %	71,27% /1338 uur
VVT	FWG 40	3,72 %	71,27% /1338 uur

Individuele begeleiding ontwikkelgericht

Cao	Loonschaal	Aandeel	Productiviteit
GHZ	FWG 40	13,40 %	69,99% /1314 uur
GHZ	FWG 50	5,36 %	67,09% /1260 uur
GGZ	FWG 40	44,28 %	71,83% /1349 uur
GGZ	FWG 50	29,52 %	68,93% /1295 uur
VVT	FWG 40	5,31 %	71,27% /1338 uur
VVT	FWG 50	2,12 %	68,37% /1284 uur



Dagbesteding behoudgericht


Cao	Loonschaal	Aandeel	Productiviteit
GHZ	FWG 35	7,67 %	69,99% /1314 uur
GHZ	FWG 40	4,60 %	69,99% /1314 uur
GGZ	FWG 35	33,05 %	71,83% /1349 uur
GGZ	FWG 40	19,83 %	71,83% /1349 uur
VVT	FWG 35	21,79 %	71,27% /1338 uur
VVT	FWG 40	13,07 %	71,27% /1338 uur

Groepsgrootte: 8

Dagbesteding ontwikkelgericht

Cao	Loonschaal	Aandeel	Productiviteit
GHZ	FWG 40	7,67 %	69,99% /1314 uur
GHZ	FWG 45	4,60 %	67,09% /1260 uur
GGZ	FWG 40	33,05 %	71,83% /1349 uur
GGZ	FWG 45	19,83 %	68,93% /1295 uur
VVT	FWG 40	21,79 %	71,27% /1338 uur
VVT	FWG 45	13,07 %	68,37% /1284 uur

Groepsgrootte: 6



Flexibele verblijfsarrangementen met of zonder overnachting

Arrangement met overnachting

Cao	Loonschaal	Aandeel	Productiviteit
VVT	FWG 20	65,96 %	76,27% / 1432 uur
VVT	FWG 40	34,04 %	73,77% / 1385 uur

ORT

FWG 20: 16,76 %

FWG 40: 11,29 %

Groepsgrootte: 8

15,5 uur per dag begeleiding: 07:30 – 23:00

Huisvestingskosten en hotelmatige kosten: 9%

+ € 35 vrijwilligersvergoeding nacht

Arrangement zonder overnachting

Cao	Loonschaal	Aandeel	Productiviteit
VVT	FWG 20	50%	76,27% / 1432 uur
VVT	FWG 40	50%	73,77% / 1385 uur


ORT:

FWG 20: 11,29 %

FWG 40: 11,29 %

Groepsgrootte: 12

8 uur per dag: 08:00 – 16:00



Kortdurend verblijf met logeren met nachtzorg

Cao	Loonschaal	Aandeel	Productiviteit
GHZ	FWG 40	100 %	72,49% / 1361 uur

ORT: 16,76 %


15,5 uur per dag begeleiding: 07:30 – 23:00

Groepsgrootte: 8



Maaltijdvergoeding: hele dag

Huisvestingskosten en hotelmatige kosten: 9%

Nachtzorg: personeel wordt bekostigd vanuit de WLZ



Vervoer



Vervoer

Tabel Prestatiecategorieën [2] vervoer dagbesteding/dagbehandeling ghz/vv [3] /ggz wonen

		Postcode-afstand tussen plaats verblijf en plaats dagbesteding*					
		0 tot 5 km	5 tot 10 km	10 tot 20 km	20 tot 30 km	30 tot 40 km	≥40 km
Gecontracteerd vervoer Groep	Volwassen	C1	C1	C2	C3	C3	C4
	Volwassen rolstoel	C1	C2	C3	C3	C4	C5
	Kind	C1	C2	C3	C3	C4	C5
	Kind rolstoel	C2	C2	C3	C4	C5	C6
Gecontracteerd vervoer Individueel		C2	C3	C4	C4	C5	C6
Eigen busje/auto instelling/ouder/vrijwilliger		C0	C0	C1	C2	C4	C4

Niet-rolstoel	Rolstoel
Tot 4 km	Tot 4 km
5 – 9 km	5 – 9 km
10 – 19 km	10 – 19 km
20 – 29 km	20 – 29 km
30 – 39 km	30 – 39 km
Groter dan 40 km	Groter dan 40 km

Uitgangspunt is mix:

- 37,5% Gecontracteerd vervoer Groep
- 12,5% Gecontracteerd vervoer Individueel
- 50% Eigen vervoer

Vragen aan aanbieders:

- Hoe wordt aangekeken tegen product per kilometergroep?
- Hoe is vervoer momenteel georganiseerd bij de aanbieder?

Mail uw onderbouwde reactie, terugkoppeling en feedback
uiterlijk 13 november naar

Zaanstad@transitiepartners.nl



Bedankt!