

Nota van inlichtingen

Aanplant en herplant beplantingen gemeente Wijk bij Duurstede
 Besteksnummer: 2024-WBD-001
 Datum: 04-12-2024



Mededelingen opdrachtgever			
Ref.	Volgnr.	Betreft	Mededeling
75	75	Inschrijvingsleidraad, paragraaf 2.5 (Plan van aanpak)	In de inschrijvingsleidraad, paragraaf 2.5 Plan van aanpak wordt aangegeven dat u in uw plan van aanpak de volgorde dient aan te houden van de genoemde onderwerpen. Met deze onderwerpen worden de onderwerpen in hoofdstuk 3.2 Gunningscriteria bedoeld.
-	-	-	-
-	-	-	-

Vragen van de inschrijvers				
Ref.	Vraag	Betreft	Vraag	Antwoord
3	3	300010+ deel 3 51 02 14	Deel 3 51 02 14 gaat over de levering van bomen. Er wordt hier verwezen naar post 300010. Post 300010 gaat echter ook over overige beplantingsmaterialen. Heeft opdrachtgever de overige beplantingsmaterialen voor het ter beschikking stellen gecontroleerd/goedgekeurd?	Waar 'bomen' staat in bepaling 51 02 14 moet gelezen worden 'bomen/ plantmateriaal'. De keuring van het plantmateriaal geschiedt op het terrein waar de bomen/ plantmateriaal geleverd worden, samen met de toezichthouder van de opdrachtgever. (lid 04)
4	4	Bestekspost 300010 + deel 3 51 02 14 lid 04	Heeft opdrachtgever de bomen voorafgaand aan de acceptatie conform post 300010 van opdrachtnemer gekeurd en/of geselecteerd op de kwekerij?	Zie antwoord vraag 3.
5	5	Bestekspost 300010 + deel 3 51 02 14 lid 03	In deel 3 staat dat aannemer verantwoordelijk is omtrent afroep en levering van bomen. In 300010 staat dat plantmateriaal ter beschikking wordt gesteld op een door aannemer te leveren locatie. Klopt het dat de leverkosten van de beplanting voor rekening van opdrachtgever zijn?	Dat klopt.
6	6	Besteksposten onder 302+303+304+3041+312+313	Maakt snoeien voor aanplant deel uit van de werkzaamheden, zo ja waar kunnen wij deze kosten afprijzen?	Ja, dit dient bij de posten Planten bomen te zijn inbegrepen. Snoeien voor aanplant beperkt zich tot het wegsnoeien van afgebroken, dode takken en probleemtakken. Het is niet de bedoeling de boom helemaal terug te gaan snoeien, de habitus dient behouden te blijven.
7	7	Leidraad 2.5	Indien er een omschrijving van de referentieprojecten moet worden aangeleverd, kunt u dan een invulformulier toevoegen in TenderNed?	Van het referentiewerk moet een ondertekende verklaring van de opdrachtgever inzake de goede uitvoering en tijdige oplevering overlegd kunnen worden. Op verzoek dient de inschrijver binnen 5 werkdagen de referentieverklaring te overleggen. Er wordt geen invulformulier toegevoegd.
8	8	Leidraad 2.5	Er staat in dit overzicht niet dat de referenties aangeleverd moeten worden bij de aanbesteding. Moet er een omschrijving van de referentieprojecten worden aangeleverd bij inschrijving?	Zie antwoord vraag 7. Nee, dit is op verzoek.
9	9	Leidraad 2.4 Geschiktheidseisen	Hierin staat 'De werkzaamheden moeten ten minste voor 50 procent hebben plaatsgevonden in de openbare ruimte op en langs openbare wegen.' Kunt u de eis 'op en langs openbare wegen' laten vervallen?	Nee, eis komt niet te vervallen.
10	10	Leidraad 2.4 Geschiktheidseisen	Hierin staat '... 1 werk op het gebied van aanbrengen van beplanting op vakkundige en correcte wijze heeft uitgevoerd en tijdig heeft opgeleverd, met een omvang van ten minste 10.000 stuks beplanting (in pot/container) per jaar. Kunt u de eis '(in pot/container)' laten vervallen?	Nee, eis komt niet te vervallen.
11	11	Deel 3 61 05 01 07	Hulpdiensten en lijnbussen moeten altijd direct doorgang krijgen. Kunt u lijnbussen uit deze eis verwijderen?	Nee, eis komt niet te vervallen.
12	12	Deel 3 61 05 01 06	Bij rijstrookafsluitingen op doorgaande wegen moet gebruik worden gemaakt van een VRI (verkeersregelinstantie), of bij voorkeur worden verkeersregelaars ingezet die beschikken over het certificaat beroepsverkeersregelaar. Moet er gebruik worden gemaakt van een VRI, of mogen we daar van afwijken en verkeersregelaars inzetten? Indien er een VRI moet worden ingezet, wilt u deze dan opnemen in de besteksposten?	Artikel 61 05 01 lid 06 komt te vervallen. Dit is akkoord, hier mag van afgeweken worden door middel van verkeersregelaars. De inzet van verkeersregelaars alleen na goedkeuring door directie.
13	13	Deel 3 51 03 01	Kunt u de eis dat de aannemer 2 dagen voor het watergeven meldt wanneer hij water gaat geven laten vervallen, aangezien aannemer hiervoor zelf verantwoordelijk is?	Nee, eis komt niet te vervallen.
14	14	Deel 3 51 02 15 06	Inboet moet op rekening van aannemer worden vervangen. Kunt u de prijslijst van de aangekochte bomen en beplantingen verstrekken, zodat we kunnen bepalen welke prijs we hiervoor mee moeten nemen, of kunt u in het kader van gelijkwaardigheid een stelpost opnemen in het bestek voor de levering van inboet?	Nee, de plantlijst is nog niet bekend. Hier wordt geen stelpost voor opgenomen in het bestek. Het doel van deze bestekspost is dat de aannemer de te planten bomen en beplanting met behulp van goede nazorg goed laat aanslaan, conform hoofdstuk 7 van Handboek Bomen 2022. Omdat de nadruk ligt op goede nazorg, zal het uitvalpercentage minimaal moeten zijn. De kosten voor het eventueel leveren van een klein percentage nieuwe bomen en beplanting als inboet (garantie), zal dan ten opzichte van de nazorgkosten in verhouding minimaal zijn. Wij zien dan ook niet de (praktische) noodzaak om deze post aan te passen.
15	15	Deel 3 01 27 01	Kunnen wij ervan uitgaan dat dit verzoek na het verstrekken van de deelopdracht wordt gedaan door opdrachtgever?	Ja daar mag aannemer vanuit gaan.
16	16	Deel 3 01 24 01 06	Is het toegestaan om meerdere teams deel te laten nemen aan het door u georganiseerde stopmoment?	Ja, dat is toegestaan.
17	17	Deel 3 01 24 01 06	U geeft aan dat een stopmoment bij aannemer in rekening kan worden gebracht. Kunt u deze kosten laten vervallen indien er sprake is van overmacht door bijvoorbeeld ziekte, ontslag of onverwacht vertrek van een medewerker?	Nee, eis komt niet te vervallen.
18	18	Deel 3 01 22 01 08	Kunt u deze korting laten vervallen aangezien 'algemene afwijkingen/overtredingen' geen deel uitmaakt van de bovengenoemde (lid02) 5 categorieën?	Nee, eis komt niet te vervallen.
19	19	Deel 3 01 22 01 04	Kunt u deze korting maximaliseren, gezien de niet op voorhand in te schatten financiële risico's (voornamelijk veiligheid omgeving) voor inschrijvers?	Nee, eis komt niet te vervallen.
20	20	Deel 3 01 18 05	Opdrachtgever brengt een schadevergoeding in rekening bij beschadiging van gras of kruidenvegetatie. In het bestek zijn echter geen beschermingsmaatregelen opgenomen (zoals rijplaten). Deze worden dus ook niet opgenomen in uw deelopdracht. Kunt u deze toevoegen in het bestek?	Ja, bestek wordt op dit punt aangepast. Besteksposten 770010, 770020, 770030, 770040 zijn toegevoegd. Een nieuwe versie van het bestek is in RSX en PDF toegevoegd aan documenten.
21	21	Deel 3 01 13 02 werktijden	Voor het werk langs gemeentelijke ontsluitingswegen gelden afwijkende werktijden. Kan de gemeente een inschatting maken om hoeveel bomen en/of beplanting dit gaat? (zo niet hoe moet de aannemer deze beperking in euro's inschatten?)	Nee, hier kunnen we vooraf geen inschatting van maken.
22	22	Bestek deel 3 01 10 02	Welke vergunningen/beschikkingen zijn van toepassing op dit werk volgens opdrachtgever?	Dit is aan de aannemer om te bepalen.
23	23	Bestek 01 05 02 wijzigingen in de loonkosten en kostenbestanddelen	Op bouwkosten geschiedt geen verrekening en voor de overige posten geldt als basis voor de verrekening 80% loonkostenbestandsdeel en 10%brandstofbestandsdeel. Daarmee komt in totaal 10% van de aanneemsom + de leverantieposten niet voor indexatie in aanmerking. Daarmee legt opdrachtgever deze risico's onterecht bij inschrijvers. Kunt u de indexatieregeling aanpassen en 100% van de aanneemsom voor verrekening in aanmerking laten komen?	Nee, het bestek wordt op dit punt niet gewijzigd.
24	24	Bestek 01 01 08 03	Wijst opdrachtgever een vaste contactpersoon toe voor alle deelopdrachten?	Zie paragraaf 02 van deel 1 van het bestek.

25	25	Bestek deel 3 01 01 02	Kunt u gezien de laatste regel in dit artikel een 2e ronde voor de NVI opnemen, of de laatste zin uit dit artikel laten vervallen?	Nee, zin komt niet te vervallen.
26	26	Bestekspost 831140	Klopt het dat we hier 20 uur inzet af moeten prijzen van 1 medewerker?	Nee, het betreft werkploeg bestaande uit 1 Voorman niveau 3 groenvoorziening algemeen (zelfstandig beroepsbeoefenaar) en 2 medewerkers niveau 2 Groenvoorziening algemeen (beginnend beroepsbeoefenaar). incl. bestelbus met mogelijkheid tot laden van groenafval en incl. handgereedschap en klein gemotoriseerd handgereedschap zoals eenmotorkettingzaag, bladblazer, bosmaaier, heggenschaar, etc.
27	27	Bestekspost 831040	Kunt u de combinatie van een stratenmaker met een ETW-er toelichten?	Deze bestekspost zou ingezet kunnen worden bij werkzaamheden waarbij werkzaamheden aan bomen en aan bestrating plaats kunnen vinden.
28	28	Bestekspost 831030	Klopt het dat we hier 20 uur inzet af moeten prijzen van een ploeg bestaande uit 3 medewerkers (dus 60 uur in totaal)?	Ja, dit is correct. Het betreft de inzet van een werkploeg.
29	29	Bestekspostnummer 821030	Kunt u de hoeveelheid aanpassen van are naar st?	Nee, hoeveelheidsresultaatsverplichting wordt niet gewijzigd.
30	30	Bestekspostnummer 821030	Wat moeten inschrijvers hier afprijzen, aangezien dit voor inschrijvers niet in te schatten is omdat u geen werkprotocol heeft aangeleverd. Kunt u deze post laten vervallen en de kosten hiervoor opnemen als stelpost?	Dit kan bijvoorbeeld het afschermen van beschermde flora zijn. Ecologisch werkprotocol dient opgesteld te worden door aannemer conform bestekspostnummer 821010. Nee, bestekspost komt niet te vervallen.
31	31	Bestekspostnummer 821020	Wat moeten inschrijvers hier afprijzen, aangezien dit voor inschrijvers niet in te schatten is omdat u geen werkprotocol heeft aangeleverd. Kunt u deze post laten vervallen en de kosten hiervoor opnemen als stelpost?	Dit is aan de aannemer. Aannemer dient in zijn werkprotocol aan te geven hoe hij maatregelen uitvoert. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een een lintje om de boom of een opmerking in een logboek wanneer deze overgeslagen dient te worden.
32	32	Bestekspostnummer 821010	Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanleveren van de inventarisatiegegevens van mogelijk aanwezige beschermde flora & fauna. Verstrek opdrachtgever deze gegevens per deelopdracht en per plantplaats/per plantvak?	Zie bepaling 64 01 01 in deel 3 van dit bestek.
33	33	Besteksposten onder 8110	Bij deze besteksposten is de eenheid van de hoeveelheid resultaatsverplichting 'Are' Dit lijkt ons onjuist en valt niet af te prijzen. Kunt u dit aanpassen, zodanig dat voor alle inschrijvers de uitgangspunten gelijkwaardig en duidelijk zijn?	Nee, bestekspost wordt niet aangepast.
34	34	Besteksposten onder nummer 81	Hoe gaat opdrachtgever om met de verrekening van maatwerk verkeersmaatregelen?	Verrekening van verkeersmaatregelen geschiedt op de besteksposten onder hoofdstuk 81.
35	35	Besteksposten onder nummer 81	De betreffende figuurnummers zijn niet beschreven in de besteksposten. Aangezien dit een raambestek betreft kunnen wij niet bepalen waar wij mee moeten rekenen. Kunt u de figuurnummers aangeven, zodat voor alle inschrijvers dezelfde uitgangspunten van toepassing zijn?	Nee, bestek wordt op dit punt niet gewijzigd. Zie artikel 61 05 01 in deel 3 van het bestek. Er worden geen aparte besteksposten opgesteld per figuurnummer. Besteksposten zijn per type weg en per type uitvoering opgesteld.
36	36	Besteksposten onder 60	Is het juist dat de garantiebepalingen in het bestek niet van toepassing zijn voor beplanting die niet volgens het bestek is aangelegd (conform de tekst bij 6010)?	Ja dat klopt.
37	37	Besteksposten 530110 en 530510	Is de hoeveelheid resultaatsverplichting voor 1 jaar of voor 3 jaar? Kunt u dit controleren en zonodig aanpassen?	Het betreft een raamovereenkomst met een looptijd van 2 jaar. De in dit bestek opgenomen hoeveelheden betreffen fictieve hoeveelheden en niet de daadwerkelijk uit te voeren hoeveelheden.
38	38	Besteksposten 530110 en 530510	Is de frequentie verwerkt in de hoeveelheid resultaatsverplichting, of betreft de weergegeven hoeveelheid resultaatsverplichting de topografische oppervlakte?	De frequentie is hierin verwerkt. Echter, het betreft een raamovereenkomst met een looptijd van 2 jaar. De in dit bestek opgenomen hoeveelheden betreffen fictieve hoeveelheden en niet de daadwerkelijk uit te voeren hoeveelheden.
39	39	Besteksposten 510010 + 520010	Met welke frequentie moeten wij de plantvakken en de bomen watergeven? Dit om gelijke uitgangssituaties te creëren voor alle inschrijvers.	Dit is aan de aannemer om te bepalen. (het zo vaak als nodig uitvoeren van een geschikte en gecontroleerde watergift)
40	40	Bestekspost 316030	Wordt de grond op de locatie ter beschikking gesteld?	Nee, aannemer dient de grond zelf op te halen op depot gemeente.
41	41	Bestekspostnummers 315050 + 315060	Zijn de gietranden te plaatsen zonder verankering?	Ja, deze zijn te plaatsen zonder verankering.
42	42	Bestekspostnummers 315050 + 315060	Betreffen dit nieuwe of gebruikte gietranden?	Dit kunnen nieuwe of gebruikte gietranden zijn.
43	43	Bestekspostnummer 315020 + 315030	In het bestek eist u de leverantie van FSC-hout. Het is wettelijk verplicht om alleen nog duurzaam hout toe te passen/ in te kopen. Kunt u daarom uw eis verruimen naar de leverantie van duurzaam hout, geleverd met een certificaat, goedgekeurd door de toetsingscommissie Inkoop Hout (TPAC)? Hiermee borgt u de leverantie van duurzaam hout (dat voldoet aan de eisen van het Rijksoverheidsbeleid), maar wordt de markt niet beperkt tot alleen een FSC-certificering.	Nee, eis wordt niet aangepast. Eis FSC-certificering blijft gehandhaafd.
44	44	Besteksposten 312010 + 313010	Lever u bij het verstrekken van de deelopdracht gegevens aan over de aanwezige grondwaterstanden?	Bij vervangingsprojecten zijn de grondwaterstanden bekend. Deze kunnen worden aangeleverd indien gewenst. Werk uit dagelijks onderhoud is dit niet altijd bekend en dient de aannemer hierop te anticiperen. Bij een hogere grondwaterstand dan - 1,0 meter dient de aannemer het plantvak niet dieper te maken dan 15 cm. boven de grondwaterstand.
45	45	Bestekspost 312010	Is het formaat van de plantgaten toereikend voor bomen in de maat 40-45?	Het gaat om plantgaten met een doorsnede <u>van ten minste 1,0 m.</u> afhankelijk van boomgrootte.
46	46	Bestekspostnummer 310010	Kunt u voor de uniformiteit van de besteksposten voor plantmaat 20-25 en plantmaat 40-45 separate besteksposten opnemen?	Nee, wordt geen aparte bestekspost voor opgenomen.
47	47	Bestekspostnummer 306010	Is het correct dat egaliseren voor de zaaierwerkzaamheden geen deel uitmaakt van de werkzaamheden?	Dat klopt, egaliseren maakt geen onderdeel uit van bestekspost 306010. Het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm maakt wel onderdeel uit van bestekspost 306010
48	48	Bestekspostnummer 304010	Er staan 3 potmaten beschreven. Kunt u de verwachte percentages per potmaat aangeven, aangezien iedere potmaat een andere plantsnelheid kent?	Nee, dit is op voorhand niet te zeggen. Wel is het zo dat in deze volgorde de aantallen voorkomen; het meest P9, dan P11 en dan C1,5
49	49	Bestekspost 303110	Van welke plantmaat moeten wij hier uitgaan?	Hier mag uitgegaan worden van wortelgoed 80-100 cm
50	50	Bestekspost 302120 + 302130	De potmaat staat weergegeven, echter van welke plantmaat moeten wij hier uitgaan?	Dit kunnen diverse plantmaten zijn.
51	51	Bestekspost 302110	Van welke plantmaat moeten wij hier uitgaan?	De meest gangbare maat die gebruikt wordt is 80-100 cm.
52	52	Bestekspost 302010	Waar kunnen wij ons depot inrichten?	Op het werterrein is in principe geen depot beschikbaar. Het is aan de aannemer om hier iets voor te verzinnen.
53	53	Bestekspostnummer 300010	Transport van locatie naar plantgat dient bij de prijs te zijn inbegrepen; Hoe dient de aannemer de kosten hiervoor te calculeren in een Raamovereenkomst, waarbij de transportafstand onbekend is?	Plantmateriaal wordt op een door de aannemer te bepalen locatie ter beschikking gesteld. De uit te voeren werken zijn gelegen binnen de gemeentegrenzen van gemeente Wijk bij Duurstede. Het is aan de aannemer om de kosten hiervoor te calculeren.
54	54	Bestekspostnummer 300010	Kan aannemer een dagproductie afroepen bij de beplantingsleverancier?	De aannemer heeft de coördinatieverplichting rondom het afroepen van het plantmateriaal en is verantwoordelijk voor het tijdig afroepen van de juiste hoeveelheid en tijdstip waarop de kweker het te planten materiaal levert. Levering van beplantingen gebeurt in 1 partij en niet in dagproducties.
55	55	Bestekspostnummer 300010	Zijn alle plantmaterialen door OG besteld bij 1 leverancier?	Per partij wordt bij 1 leverancier besteld, dat wil zeggen voor de bomen 1 partij en voor de heesters/vaste planten 1 partij. Incidenteel kan het voorkomen dat niet leverbare soorten worden vervangen of ingekocht bij derden.

56	56	Bestekspostnummer 221030	Zijn acceptatiekosten bij deze bestekspost voor opdrachtgever?	Zie bepaling 01 17 02 lid 01, Daar waar in het bestek voorgeschreven is dat vrijgekomen materialen afgevoerd dienen te worden naar een vergunde verwerkingsinrichting betreft dit afvalstoffen en zijn de acceptatiekosten voor rekening van de aannemer, tenzij in het bestek anders vermeld.
57	57	Bestekspostnummer 221030	Wat is bij deze bestekspost de transportafstand?	Dit is afhankelijk van waar de inschrijver de grond naar toe transporteerd.
58	58	Bestekspostnummer 201070	Wat bedoelt opdrachtgever bij bestekspostnummer 201070; Moet er 2 cm lava door 10 cm grond worden gefreesd? Wij kunnen dit niet herleiden op de verstrekte principedetails.	Middels besteksposten 201030 en 201060 wordt 2 cm. Vivimus en 2 cm. lava 0-8 mm opgebracht. Dit wordt gezamenlijk doorgefreesd tot een diepte van 10 cm.
59	59	Bestek	Wij zien in het bestek geen posten opgenomen voor het transport van (alle ter beschikking gestelde) materialen van het depot naar de werklocatie. Waar kunnen wij deze kosten afprijzen?	Depot is ter keuze van de aannemer. Kosten voor transport dienen in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen.
60	60	Bestekspostnummer 201030 + 201090 + 201100 + 210210	Waar wordt het ter beschikking gestelde materiaal ter beschikking gesteld en in welke hoeveelheden wordt er aangeleverd? Graag een nadere toelichting.	Lava wordt op locatie of bij de aannemer ter beschikking gesteld, keuze aannemer. Afhankelijk van de te verwerken hoeveelheden worden de hoeveelheden bepaald. Lava wordt geleverd in vaste hoeveelheden van ca. 25 ton. (ca. 17 m³)
61	61	Bestekspostnummer 201020	Van hoeveel m3 per plantvak moeten wij uitgaan in onze berekening?	Zie bijgevoegde principetekeningen.
62	62	Bestekspostnummer 201010	Met welke perceelgrootte moeten wij rekening houden bij de prijsbepaling?	Grootte per perceel: tot ca. 1.000 m²
63	63	Besteksposten onder 130010/130060 + 131010/131060	Is het wenselijk om de gebiedseigen grond te verwerken in de ontstane gaten, of dient hier ter beschikking gestelde grond verwerkt te worden?	Hier dient gebiedseigen grond verwerkt te worden.
64	64	Besteksposten onder 130010/130060 + 131010/131060	In deze besteksposten staat 'vullen met gebiedseigen grond'. Kunnen wij er van uitgaan dat deze grond aanwezig is aangezien er geen leverantie in de post is opgenomen?	Ja hier kan aannemer vanuit gaan.
65	65	Bestekspost 110010	Wij kunnen deze bestekspost op basis van de gegevens niet afprijzen. Wat zijn de uitgangspunten voor de inschrijvers en met welke hoeveelheden vrijkomend materiaal moeten wij rekenen?	Hoeveelheid is op voorhand niet te zeggen. Het gaat om incidenteel hier en daar wat vuil. Aard van het te verzamelen vuil: zwerfvuil, incidenteel puin, takken, dood hout, etc.
66	66	Deel 2.2. par 02	Kunt u de laatste zin in deze paragraaf aanpassen naar 'de daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald in de deelopdracht? Het lijkt ons onwenselijk om tijdens de uitvoering en na het werk de hoeveelheden aan te passen.	Het betreft hier een RAW - Raamovereenkomst. Deel 2.2 par 02 is bepaald door RAW en is niet aan te passen.
67	67	Deel 2.2. par 02	Worden er naast deelopdrachten ook werkzaamheden op afroep opgedragen? Kunt u dit nader toelichten, gezien de tekst in dit artikel.	Het betreft hier een RAW - Raamovereenkomst. Deel 2.2 par 02 is bepaald door RAW en is niet aan te passen.
68	68	Deel 2.1 03 Kwaliteitsborging	Gelden de laatste 2 stoppunten per deelopdracht, of zijn deze eenmalig?	Deze gelden per deelopdracht.
69	69	Deel 2.1 01 Tekeningen	Kunt u de tekeningen ook als pdf- en dwg-format aanleveren?	Tekeningen worden standaard aangeleverd in .shape. Bij grote vervangingsprojecten zijn ook .dwg's beschikbaar
70	70	Bestek deel 1 11 Archeologie	Op welke bestekspost kunnen stagnatiekosten bij bijvoorbeeld het stilleggen van, of vertragen van de werkzaamheden worden verrekend?	Dit kan incidenteel voorkomen bij werkzaamheden niet zijnde vervangingsprojecten. In dat geval wordt de locatie overgeslagen. Er vind dan geen verrekening plaats. Zie deel 3, 1 11 01 lid 3
71	71	Bestek deel 1 08 Verlengingscriteria	Hierin staat vermeld; verlenging van de overeenkomst is niet vanzelfsprekend. Welke criteria hanteert opdrachtgever bij het bepalen of er wel of niet wordt verlengd?	Indien werkzaamheden naar tevredenheid zijn uitgevoerd.
72	72	Bestek deel 1 Onderhoudstermijn + posten hoofdstuk 5 van deel 2.2	Na iedere inboetronde geldt voor de vervangen beplanting en vervangen bomen opnieuw 3 jaar nazorg en plantgarantie. Deze eis is in onze ogen buitenproportioneel, aangezien opdrachtgever hiermee alle risico's bij de aannemer neerlegt. Kunt u deze eis laten vervallen?	Nee, eis komt niet te vervallen.
73	73	Bestek deel 1 05 Tijdsbepaling	Hierin staat; Per deelopdracht zal door de opdrachtgever, aan de aannemer, een redelijke startdatum, uitvoeringstermijn en opleverdatum worden overlegd. Wordt de start en opleverdatum in onderling overleg afgestemd (o.a. rekening houdend met plantseizoenen), gezien de boeteclausule die hieraan gekoppeld wordt?	Nee, per deelopdracht zal door de opdrachtgever, aan de aannemer, een redelijke startdatum, uitvoeringstermijn en opleverdatum worden overlegd. Bij het opstellen van de planning houdt de aannemer rekening met een aaneengesloten uitvoeringsperiode en met de gangbare productienormen. Voor het aanbrengen van de plantvakken dient de aannemer uit te gaan van een gemiddelde productie van ten minste 1.500 m2 per week. Voor het planten van de bomen dient de aannemer uit te gaan van een gemiddelde productie van ten minste 50 bomen per week. De aannemer dient er rekening mee te houden dat hier meerdere ploegen voor nodig kunnen zijn.
74	74	Bestek deel 1 05 Tijdsbepaling	In dit deel staan weekproducties weergegeven. Het betreft echter een raambestek. De exacte locaties van de werkzaamheden zijn niet bekend, daarmee de verspreiding binnen de gemeente ook niet. Kunnen wij er van uitgaan dat de aan te brengen plantvakken en de aan te planten bomen bij elkaar (dus niet verspreid over de gehele gemeente) aangeplant kunnen worden?	Nee, daar kan inschrijver niet van uitgaan. Plantvakken en aan te planten bomen zijn verspreid over de gehele gemeente.

Bovenvermelde wijzigingen zijn per deze Nota van Inlichtingen van toepassing op de aanbesteding.

Van de inschrijver wordt verlangd dat deze de wijzigingen zelf doorvoert in de aanbestedingsstukken.