

ProRail Tulpenburgh

Apparatuurspecificatie

Versie 1 - 16 mei 2024



project	ProRail Tulpenburgh
onderwerp	Apparatuurspecificatie
versienummer	1
onze referentie	O242280
behandeld door	A.P.Simone

INLEIDING

Dit document geeft per positie de uitgebreide omschrijving van het apparaat weer, waar mogelijk vergezeld van een foto.



[0.100]

DEEL AA - RUIMTE 1

AA.01



Automatische Citruspers

Inclusief countertop kit

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V 0,4 kW

Afmetingen

Afmeting breedte 480 mm

Afmeting diepte 550 mm

Afmeting hoogte 890 mm

Horecatechnische informatie

Capaciteit 16 kg sinasappels in de hopper

Geschikt voor Sinaasappels en citroenen (65-81 mm) met M Kit

Capaciteiten

Capaciteit sinasappelpers 22 sinasappels/min.

Uitvoering

Kleur Grafiet

Uitvoering Geschikt voor een grote afvalbak onder het blad

Inclusief

Inclusief (niet standaard bij apparaat) Countertop kit



Vrieskast

Enkeldeurs, geen GN maat

Algemene gegevens

Maat Smal, niet GN

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V 0,2 kW
Koudemiddel Natuurlijk koudemiddel
Koelvermogen 0,2 kW
Ontdooiing Automatisch

Afmetingen

Afmeting breedte max. 599 mm
Afmeting diepte 600 -650 mm
Afmeting hoogte 1800 - 2000 mm

Horecatechnische informatie

Inhoud Netto ca. 250 liter
Afsluitbaar Voorzien van slot, met een en dezelfde sleutel moeten alle koelingen van hetzelfde merk vermeld in dit bestek, te openen zijn.
Temperatuur uitlezing Digitaal
Temperatuurbereik -22 tot -5 °C
Temperatuurregeling Middels tiptoetsen
Draairichting deur Zie tekening

Uitvoering

Materiaalsoort inwendig Kunststof, ABS grijs
Materiaalsoort uitwendig Roestvaststaal

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat) 5 Grijs roosters

Koelbak zonder compressor

Met geforceerde koeling, ten behoeve van 4x 1/1 GN

**Technische gegevens**

Elektrisch vermogen 230V	0,3 kW
Aarding	Alle geleidende materialen dienen van een deugdelijke aardingsmogelijkheid voorzien te zijn, in overleg met de installateur dient de uiteindelijke aarding bepaald te worden
Koelvermogen via koelset (bij -10°C)	0,5 kW
Afvoerdiameter	40 mm
Koeltechnische uitgangspunten	Omgevingstemperatuur van 25° C en een luchtvochtigheid van 65% of minder.
Ontdooiing	Automatisch

Afmetingen

Afmetingen	Zie tekening
------------	--------------

Horecatechnische informatie

Capaciteit	4 x 1/1 GN
Temperatuur uitlezing	Via display op bedieningspaneel
Temperatuurbereik	+2 tot +4 °C
Temperatuurregeling	Automatisch

Uitvoering

Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort koelbak	Roestvaststaal
Bodemplaat	De koelbak is voorzien van een geperforeerde roestvaststalen bodemplaat, welke is voorzien van een vingergat. De afmeting van de plaat is zodanig, dat deze in de vaatspoelmachine gereinigd kan worden.
Uitvoering koelbakafvoer	De afvoer dient zodanig uitgevoerd te worden, dat deze goed te reinigen is door de gebruiker en dient voorzien te zijn van een afneembare zeef.

Overige gegevens

Type koeling	Geforceerd
--------------	------------

Inclusief

Inclusief bij koeling	Ventiel, magneetklep, ontdooiklok en bedieningspaneel
Inclusief (niet standaard bij apparaat)	Steggen (4x) t.b.v. inhangen van 1/2GN bakken

Koelbak zonder compressor

Met geforceerde koeling, ten behoeve van 4x 1/1 GN

**Technische gegevens**

Elektrisch vermogen 230V	0,3 kW
Aarding	Alle geleidende materialen dienen van een deugdelijke aardingsmogelijkheid voorzien te zijn, in overleg met de installateur dient de uiteindelijke aarding bepaald te worden
Koelvermogen via koelset (bij -10°C)	0,5 kW
Afvoerdiameter	40 mm
Koeltechnische uitgangspunten	Omgevingstemperatuur van 25° C en een luchtvochtigheid van 65% of minder.
Ontdooiing	Automatisch

Afmetingen

Afmetingen	Zie tekening
------------	--------------

Horecatechnische informatie

Capaciteit	4 x 1/1 GN
Temperatuur uitlezing	Via display op bedieningspaneel
Temperatuurbereik	+2 tot +4 °C
Temperatuurregeling	Automatisch

Uitvoering

Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort koelbak	Roestvaststaal
Bodemplaat	De koelbak is voorzien van een geperforeerde roestvaststalen bodemplaat, welke is voorzien van een vingergat. De afmeting van de plaat is zodanig, dat deze in de vaatspoelmachine gereinigd kan worden.
Uitvoering koelbakafvoer	De afvoer dient zodanig uitgevoerd te worden, dat deze goed te reinigen is door de gebruiker en dient voorzien te zijn van een afneembare zeef.

Overige gegevens

Type koeling	Geforceerd
--------------	------------

Inclusief

Inclusief bij koeling	Ventiel, magneetklep, ontdooiklok en bedieningspaneel
Inclusief (niet standaard bij apparaat)	Steggen (4x) t.b.v. inhangen van 1/2GN bakken

AA.05

Koel-/ vrieskast combinatie (twee temperaturen kast)

Tweemaal een halve deur

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V	0,5 kW
Koudemiddel	Natuurlijk koudemiddel
Condenswater via	Herverdamping
Ontdooiing	Automatisch
Verdamper	Gecoat

Afmetingen

Afmeting breedte	710 mm
Afmeting diepte	835 mm
Afmeting hoogte	2050 mm

Horecatechnische informatie

Geleiders geschikt voor	2/1 GN mm
Afsluitbaar	Voorzien van sloten, met een en dezelfde sleutel moeten alle koelingen van hetzelfde merk vermeld in dit bestek, te openen zijn.
Inhoud bruto	330+300 liter
Temperatuur uitlezing	Digitaal
Temperatuurbereik	-22 tot -15 en -2 tot +10 °C
Temperatuurregeling	Elektronische besturing voorzien van serviceprogramma en fout diagnose, alsook een akoestisch deuralarm en toetsenblokkering
Draairichting deur	Zie tekening

Uitvoering

Materiaalsoort inwendig	Roestvaststaal
Materiaalsoort uitwendig	Roestvaststaal
Unit geplaatst op	Roestvaststalen stelpoten

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)	Geleiders en 3 roestvaststalen draadroosters
------------------------------------	--

AA.06

Onderbouwkoeling, drank, 1 secties

met links en rechts draaiende deur

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V	0,2 kW
Koelvermogen via koelset (bij -10°C)	0,3 kW
Ontdooiing	Automatisch
Verdamper	Gecoat

Afmetingen

Afmeting breedte	602 mm
Afmeting diepte	565 mm
Afmeting hoogte	840 / 870 mm

Horecatechnische informatie

Temperatuurregeling	Mechanische thermostaat
---------------------	-------------------------

Uitvoering

Materiaalsoort inwendig	Gecoat plaatstaal
Materiaalsoort uitwendig	Gecoat plaatstaal
Unit geplaatst op	Roestvaststalen stelpoten



AA.07

Onderbouwkoeling, drank (frame)

3 secties, zonder compressor met tussenstijlverdamper

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V	0,1 kW
Koelvermogen via koelset (bij -10°C)	0,9 kW
Product Load Ratio	100
Ontdooiing	Automatisch
Verdamper	Gecoat

Afmetingen

Afmeting breedte	1700 mm
Afmeting diepte	555 mm
Afmeting hoogte	860 / 880 mm

Horecatechnische informatie

Indeling en aantal deuren/laden	Zie tekening en separate posities
Temperatuurbereik	+2 tot +12 °C
Temperatuurregeling	Mechanische thermostaat

Uitvoering

Materiaalsoort inwendig	Gecoat plaatstaal
Materiaalsoort uitwendig	Gecoat plaatstaal
Opmerking	Niet afsluitbaar
Unit geplaatst op	Roestvaststalen stelpoten

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)	2x Flexbar standaard eindpaneel antraciet X/EPA04 40 x 510 x 840 mm
------------------------------------	---

AA.07a

Deursectie, drank

Deur linksdraaiend



Technische gegevens

Product Load Ratio	-22
--------------------	-----

Horecatechnische informatie

Capaciteit	168 x 33 cl of 58 x 100/150 cl of 3 x 20 L fusten of 1 fust van 30/50 L
------------	---

Uitvoering

Materiaalsoort inwendig	Gecoat plaatstaal
Materiaalsoort uitwendig	Gecoat plaatstaal

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)	2 schappen (in hoogte verstelbaar)
------------------------------------	------------------------------------

AA.07b

Deursectie, drank Deur rechtsdraaiend



Technische gegevens

Product Load Ratio -22

Horecatechnische informatie

Capaciteit 168 x 33 cl of 58 x 100/150 cl
of 3 x 20 L fusten of 1 fust van 30/50 L

Uitvoering

Materiaalsoort inwendig Gecoat plaatstaal

Materiaalsoort uitwendig Gecoat plaatstaal

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat) 2 schappen (in hoogte verstelbaar)

AA.07c

Ladensectie, drank, met 2 laden 2x 1/2 dichte lade



Technische gegevens

Product Load Ratio -22

Horecatechnische informatie

Capaciteit 98 x 33 cl of 40 x 100/150 cl (max. hoogte: 350 mm)

Uitvoering

Materiaalsoort inwendig Gecoat plaatstaal

Materiaalsoort uitwendig Gecoat plaatstaal

AA.08



Onderbouwkoeling, food (frame)

3 secties

Technische gegevens

Verbruik	< 480 kWh/jaar
Elektrisch vermogen 230V	0,1 kW
Koelvermogen	0,4 kW
Afvoerdiameter	40 mm
Condenswater via	Afvoer
Koudemiddel	Natuurlijk koudemiddel
Ontdooiing	Automatisch
Verdamper	Gecoat, niet ingeschuimd
Energieklasse	A

Afmetingen

Afmeting breedte	1753 mm
Afmeting diepte	700 mm
Afmeting hoogte	880 - 930 mm

Horecatechnische informatie

Afsluitbaar	Voorzien van slot, koelingen van hetzelfde merk moeten met één en dezelfde sleutel te openen zijn.
Indeling en aantal deuren/laden	Zie tekening en separate posities
Temperatuur uitlezing	Digitaal
Temperatuurbereik	+2 tot +12 °C
Temperatuurregeling	Middels elektronisch controlepaneel

Uitvoering

Materiaalsoort inwendig	Roestvaststaal
Materiaalsoort uitwendig	Roestvaststaal
Unit geplaatst op	Roestvaststalen stelpoten

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)	Plafondisolatie
------------------------------------	-----------------

Exclusief

Exclusief	Werkblad
-----------	----------

AA.08a



Deursectie, food (linksdraaiend)

Voor 1/1 GN, 140 liter netto

Horecatechnische informatie

Capaciteit	145 liter
------------	-----------

Uitvoering

Materiaalsoort inwendig	Roestvaststaal
Materiaalsoort uitwendig	Roestvaststaal

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)	2 roestvaststalen roosters incl. dragers (in hoogte verstelbaar)
------------------------------------	--

AA.08b

Deursectie, food (linksdraaiend)

Voor 1/1 GN, 140 liter netto



Horecatechnische informatie

Capaciteit 145 liter

Uitvoering

Materiaalsoort inwendig Roestvaststaal

Materiaalsoort uitwendig Roestvaststaal

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat) 2 roestvaststalen roosters incl. dragers (in hoogte verstelbaar)

AA.08c

Deursectie, food (rechtsdraaiend)

Voor 1/1 GN, 140 liter netto



Horecatechnische informatie

Capaciteit 145 liter

Uitvoering

Materiaalsoort inwendig Roestvaststaal

Materiaalsoort uitwendig Roestvaststaal

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat) 2 roestvaststalen roosters met dragers (in hoogte verstelbaar)

AA.09



Onderbouwkoeling, food (frame)

3 secties

Technische gegevens

Verbruik	< 480 kWh/jaar
Elektrisch vermogen 230V	0,1 kW
Koelvermogen	0,4 kW
Afvoerdiameter	40 mm
Condenswater via	Afvoer
Koudemiddel	Natuurlijk koudemiddel
Ontdooiing	Automatisch
Verdamper	Gecoat, niet ingeschuimd
Energieklasse	A

Afmetingen

Afmeting breedte	1753 mm
Afmeting diepte	700 mm
Afmeting hoogte	880 - 930 mm

Horecatechnische informatie

Afsluitbaar	Voorzien van slot, koelingen van hetzelfde merk moeten met één en dezelfde sleutel te openen zijn.
Indeling en aantal deuren/laden	Zie tekening en separate posities
Temperatuur uitlezing	Digitaal
Temperatuurbereik	+2 tot +12 °C
Temperatuurregeling	Middels elektronisch controlepaneel

Uitvoering

Materiaalsoort inwendig	Roestvaststaal
Materiaalsoort uitwendig	Roestvaststaal
Unit geplaatst op	Roestvaststalen stelpoten

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)	Plafondisolatie
------------------------------------	-----------------

Exclusief

Exclusief	Werkblad
-----------	----------

AA.09a



Deursectie, food (linksdraaiend)

Voor 1/1 GN, 140 liter netto

Horecatechnische informatie

Capaciteit	145 liter
------------	-----------

Uitvoering

Materiaalsoort inwendig	Roestvaststaal
Materiaalsoort uitwendig	Roestvaststaal

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)	2 roestvaststalen roosters incl. dragers (in hoogte verstelbaar)
------------------------------------	--

AA.09b

Deursectie, food (linksdraaiend)

Voor 1/1 GN, 140 liter netto



Horecatechnische informatie

Capaciteit 145 liter

Uitvoering

Materiaalsoort inwendig Roestvaststaal

Materiaalsoort uitwendig Roestvaststaal

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat) 2 roestvaststalen roosters incl. dragers (in hoogte verstelbaar)

AA.09c

Deursectie, food (rechtsdraaiend)

Voor 1/1 GN, 140 liter netto



Horecatechnische informatie

Capaciteit 145 liter

Uitvoering

Materiaalsoort inwendig Roestvaststaal

Materiaalsoort uitwendig Roestvaststaal

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat) 2 roestvaststalen roosters met dragers (in hoogte verstelbaar)

AA.10



Onderbouwkoeling, food (frame)

3 secties

Technische gegevens

Verbruik	< 480 kWh/jaar
Elektrisch vermogen 230V	0,1 kW
Koelvermogen	0,4 kW
Afvoerdiameter	40 mm
Condenswater via	Afvoer
Koudemiddel	Natuurlijk koudemiddel
Ontdooiing	Automatisch
Verdamper	Gecoat, niet ingeschuimd
Energieklasse	A

Afmetingen

Afmeting breedte	1753 mm
Afmeting diepte	700 mm
Afmeting hoogte	880 - 930 mm

Horecatechnische informatie

Afsluitbaar	Voorzien van slot, koelingen van hetzelfde merk moeten met één en dezelfde sleutel te openen zijn.
Indeling en aantal deuren/laden	Zie tekening en separate posities
Temperatuur uitlezing	Digitaal
Temperatuurbereik	+2 tot +12 °C
Temperatuurregeling	Middels elektronisch controlepaneel

Uitvoering

Materiaalsoort inwendig	Roestvaststaal
Materiaalsoort uitwendig	Roestvaststaal
Unit geplaatst op	Roestvaststalen stelpoten

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)	Plafondisolatie
------------------------------------	-----------------

Exclusief

Exclusief	Werkblad
-----------	----------

AA.10a



Deursectie, food (linksdraaiend)

Voor 1/1 GN, 140 liter netto

Horecatechnische informatie

Capaciteit	145 liter
------------	-----------

Uitvoering

Materiaalsoort inwendig	Roestvaststaal
Materiaalsoort uitwendig	Roestvaststaal

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)	2 roestvaststalen roosters incl. dragers (in hoogte verstelbaar)
------------------------------------	--

AA.10b

Deursectie, food (linksdraaiend)

Voor 1/1 GN, 140 liter netto



Horecatechnische informatie

Capaciteit 145 liter

Uitvoering

Materiaalsoort inwendig Roestvaststaal

Materiaalsoort uitwendig Roestvaststaal

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat) 2 roestvaststalen roosters incl. dragers (in hoogte verstelbaar)

AA.10c

Deursectie, food (rechtsdraaiend)

Voor 1/1 GN, 140 liter netto



Horecatechnische informatie

Capaciteit 145 liter

Uitvoering

Materiaalsoort inwendig Roestvaststaal

Materiaalsoort uitwendig Roestvaststaal

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat) 2 roestvaststalen roosters met dragers (in hoogte verstelbaar)

AA.11

Bakplaat 2/1 GN, keramisch

Drop-in

Algemene gegevens

Fabrikaat Ascobloc, Ambach, Electrolux Professional of gelijkwaardig

Afmeting sparing breedte 575 mm

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 400V 4,3 kW

Afmetingen

Afmeting breedte 600 mm

Afmeting diepte 610 mm

Afmeting hoogte 200 mm

Horecatechnische informatie

Aantal (kook)zones 2 stuk(s)

Afmeting bakplaat breedte 520 mm

Afmeting bakplaat diepte 490 mm

Temperatuurbereik 300 °C

Temperatuurregeling Middels draaiknoppen

Type bakplaat Keramisch

Vermogen (kook) zones links 1/3 x 1,8 kW en rechts 2/3 x 2,5 kW

Uitvoering

Materiaalsoort Roestvaststaal

AA.12



Friteuse 2 pans

Drop-in

Algemene gegevens

Fabrikaat	Ascobloc, Ambach, Electrolux Professional of gelijkwaardig
Afmeting sparing breedte	575 mm

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 400V	18 kW
--------------------------	-------

Afmetingen

Afmeting breedte	600 mm
Afmeting diepte	610 mm
Afmeting hoogte	360 mm

Horecatechnische informatie

Aantal pannen	2 stuk(s)
Inhoud per pan	12 liter
Positie aftapkraan	Onderzijde
Temperatuurbereik	100-195 °C
Temperatuurregeling	Middels draaiknoppen
Vermogen per frituurpan	2x 9 kW

Uitvoering

Materiaalsoort	Roestvaststaal
----------------	----------------

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)	Deksel, bodemzeef, frituurmand (2x)
Inclusief (niet standaard bij apparaat)	Vetopvangbak met zeef (antiklots uitvoering, en deksel)

AA.13



Soeppan 10 liter

Inbouw

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V	1,3 kW
Schakeling	Middels aan-/uitschakelaar op het uitgifte meubel
Gewicht	7 kg

Afmetingen

Afmeting hoogte	341 mm
Afmeting diameter	360 mm

Horecatechnische informatie

Inhoud	10 liter
Temperatuurbereik	50 tot 100 °C
Temperatuurregeling	Tiptoetsen

Uitvoering

Materiaalsoort	Roestvaststaal
----------------	----------------

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)	Binnenpan, scharnierend deksel en bedieningspaneel
------------------------------------	--

AA.14

Soeppan 10 liter

Inbouw



Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V	1,3 kW
Schakeling	Middels aan-/uitschakelaar op het uitgifte meubel
Gewicht	7 kg

Afmetingen

Afmeting hoogte	341 mm
Afmeting diameter	360 mm

Horecatechnische informatie

Inhoud	10 liter
Temperatuurbereik	50 tot 100 °C
Temperatuurregeling	Tiptoetsen

Uitvoering

Materiaalsoort	Roestvaststaal
----------------	----------------

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)	Binnenpan, scharnierend deksel en bedieningspaneel
------------------------------------	--

AA.15

Bain-marie 2/1 GN

Drop-in



Algemene gegevens

Fabrikaat	Ascobloc, Ambach, Electrolux Professional of gelijkwaardig
-----------	--

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 400V	4,7 kW
Afvoerdiameter	40 mm

Afmetingen

Afmeting breedte	700 mm
Afmeting diepte	610 mm
Afmeting hoogte	360 mm

Horecatechnische informatie

Positie aftapkraan	Onderzijde
Temperatuurregeling	Middels draaiknoppen

Uitvoering

Materiaalsoort	Roestvaststaal
Watervulling bain-marie	Handmatig

Exclusief

Exclusief	Inzetpannen
-----------	-------------

AA.16

Heteluchtoven

5 geleiders voor 1/1 GN roosters, bediening bovenzijde



Technische gegevens

Elektrisch vermogen 400V	7,8 kW
Afzekeren	16 Ampère
Koudwater aansluiting	15 mm
Afvoerdiameter	40 mm
Gewicht	50 kg

Afmetingen

Afmeting breedte	520 mm
Afmeting diepte	805 mm
Afmeting hoogte	693 mm

Horecatechnische informatie

Capaciteit	60 broodjes in ca. 20 min,
Aantal geleiders	5 stuk(s)
Temperatuur uitlezing	Digitaal
Temperatuurbereik	30 tot 250 °C
Temperatuurregeling	Automatisch
Draairichting deur	Zie tekening

Uitvoering

Materiaalsoort inwendig	Roestvaststaal
Materiaalsoort uitwendig	Roestvaststaal

Exclusief

Exclusief	Platen, roosters en bakken
-----------	----------------------------

AA.17

Koelvitrine zelfbediening

zonder compressor, incl. verlichting en nachtafdekking



Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V	1,2 kW
Koelvermogen via koelset (bij -10°C)	1,2 kW
Afvoerdiameter	40 mm
Ontdooiing	Automatisch

Afmetingen

Afmeting breedte	1075 mm
Afmeting diepte	705 mm
Afmeting hoogte	1075 mm

Horecatechnische informatie

Aantal schappen	3 incl. bodemschap
Temperatuurbereik	+2 tot +4 °C
Temperatuurregeling	Automatisch

Uitvoering

Materiaalsoort	Roestvaststaal, gehard glas en staal
----------------	--------------------------------------

Inclusief

Inclusief (niet standaard bij apparaat)	LED verlichting en nachtafdekking
---	-----------------------------------

Koelbak zonder compressor

Met geforceerde koeling, ten behoeve van 4x 1/1 GN

**Technische gegevens**

Elektrisch vermogen 230V	0,3 kW
Aarding	Alle geleidende materialen dienen van een deugdelijke aardingsmogelijkheid voorzien te zijn, in overleg met de installateur dient de uiteindelijke aarding bepaald te worden
Koelvermogen via koelset (bij -10°C)	0,5 kW
Afvoerdiameter	40 mm
Koeltechnische uitgangspunten	Omgevingstemperatuur van 25° C en een luchtvochtigheid van 65% of minder.
Ontdooiing	Automatisch

Afmetingen

Afmetingen	Zie tekening
------------	--------------

Horecatechnische informatie

Capaciteit	4 x 1/1 GN
Temperatuur uitlezing	Via display op bedieningspaneel
Temperatuurbereik	+2 tot +4 °C
Temperatuurregeling	Automatisch

Uitvoering

Materiaal soort	Roestvaststaal
Materiaal soort koelbak	Roestvaststaal
Bodemplaat	De koelbak is voorzien van een geperforeerde roestvaststalen bodemplaat, welke is voorzien van een vingergat. De afmeting van de plaat is zodanig, dat deze in de vaatspoelmachine gereinigd kan worden.
Uitvoering koelbakafvoer	De afvoer dient zodanig uitgevoerd te worden, dat deze goed te reinigen is door de gebruiker en dient voorzien te zijn van een afneembare zeef.

Overige gegevens

Type koeling	Geforceerd
--------------	------------

Inclusief

Inclusief bij koeling	Ventiel, magneetklep, ontdooiklok en bedieningspaneel
Inclusief (niet standaard bij apparaat)	Steggen (4x) t.b.v. inhangen van 1/2GN bakken

Koelbak zonder compressor

Met geforceerde koeling, ten behoeve van 4x 1/1 GN

**Technische gegevens**

Elektrisch vermogen 230V	0,3 kW
Aarding	Alle geleidende materialen dienen van een deugdelijke aardingsmogelijkheid voorzien te zijn, in overleg met de installateur dient de uiteindelijke aarding bepaald te worden
Koelvermogen via koelset (bij -10°C)	0,5 kW
Afvoerdiameter	40 mm
Koeltechnische uitgangspunten	Omgevingstemperatuur van 25° C en een luchtvochtigheid van 65% of minder.
Ontdooiing	Automatisch

Afmetingen

Afmetingen	Zie tekening
------------	--------------

Horecatechnische informatie

Capaciteit	4 x 1/1 GN
Temperatuur uitlezing	Via display op bedieningspaneel
Temperatuurbereik	+2 tot +4 °C
Temperatuurregeling	Automatisch

Uitvoering

Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort koelbak	Roestvaststaal
Bodemplaat	De koelbak is voorzien van een geperforeerde roestvaststalen bodemplaat, welke is voorzien van een vingergat. De afmeting van de plaat is zodanig, dat deze in de vaatspoelmachine gereinigd kan worden.
Uitvoering koelbakafvoer	De afvoer dient zodanig uitgevoerd te worden, dat deze goed te reinigen is door de gebruiker en dient voorzien te zijn van een afneembare zeef.

Overige gegevens

Type koeling	Geforceerd
--------------	------------

Inclusief

Inclusief bij koeling	Ventiel, magneetklep, ontdooiklok en bedieningspaneel
Inclusief (niet standaard bij apparaat)	Steggen (4x) t.b.v. inhangen van 1/2GN bakken

Wok, inductie

Drop-in

**Algemene gegevens**

Fabrikaat	Ascobloc, Ambach, Electrolux Professional of gelijkwaardig
Afmeting sparing breedte	375 mm

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 400V	5,0 kW
--------------------------	--------

Afmetingen

Afmeting breedte	400 mm
Afmeting diepte	610 mm
Afmeting hoogte	200 mm

Horecatechnische informatie

Aantal (kook)zones	1 stuk(s)
Temperatuurregeling	Middels draaiknoppen
Type (kook) unit	Inductie
Vermogen (kook) zones	1x 5 kW

Uitvoering

Materiaalsoort	Roestvaststaal
Minimale afstand sparing t.o.v. voorzijde meubel	58 mm

Inclusief

Inclusief (niet standaard bij apparaat)	Wokpan
---	--------

AA.21



Combi steamer 10 1/1 GN

iCombi Pro, links draaiend

Algemene gegevens

Fabrikaat	Rational of gelijkwaardig
Type	iCombi Pro 10-1/1

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 400V	18,9 kW
Afzekeren	32 Ampère
Koudwater aansluiting	15 mm
Afvoerdiameter	50 mm

Afmetingen

Afmeting breedte	850 mm
Afmeting diepte	842 mm
Afmeting hoogte	1067 mm

Horecatechnische informatie

Aantal geleiders	10 stuk(s)
Temperatuur uitlezing	Digitaal
Temperatuurbereik	30 tot 300 °C
Temperatuurregeling	Middels draaiknop en tiptoetsen
Draairichting deur	Links draaiend

Uitvoering

Materiaalsoort	Roestvaststaal
Unit geplaatst op	Roestvaststalen stelpoten

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)	Kerntemperatuurmeter (voorzien van 6 meetpunten) en handdouche met oprolautomaat
------------------------------------	--

Exclusief

Exclusief	Platen, roosters en bakken
-----------	----------------------------

AA.23



Warmhoudlamp op voetplaat

In hoogte verstelbaar

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V	0,3 kW
--------------------------	--------

Afmetingen

Afmeting diameter	200 mm
-------------------	--------

Horecatechnische informatie

Temperatuurregeling	Middels schakelaar
---------------------	--------------------

Uitvoering

Materiaalsoort	Roestvaststaal
Verstelbaarheid hoogte	De lamp dient eenvoudig in hoogte door de gebruiker versteld te kunnen worden

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)	Voetplaat welke onder de warmhoudplaat geschoven kan worden
Uitvoering	De lamp is middels een flexibele arm in hoogte verstelbaar van 700 mm.

AA.24



Warmhoudlamp op voetplaat

In hoogte verstelbaar

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V 0,3 kW

Afmetingen

Afmeting diameter 200 mm

Horecatechnische informatie

Temperatuurregeling Middels schakelaar

Uitvoering

Materiaalsoort Roestvaststaal

Verstelbaarheid hoogte De lamp dient eenvoudig in hoogte door de gebruiker versteld te kunnen worden

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)

Uitvoering

Voetplaat welke onder de warmhoudplaat geschoven kan worden

De lamp is middels een flexibele arm in hoogte verstelbaar van 700 mm.

AA.25



Warmhoudplaat met -lamp

Opzetmodel

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V 1,0 kW

Schakeling Op het apparaat

Afmetingen

Afmeting breedte 606 mm

Afmeting diepte 470 mm

Afmeting hoogte 455 mm

Horecatechnische informatie

Temperatuurbereik 70 tot 90 °C

Temperatuurregeling Middels een dimmer

Type lamp Halotherm

Type warmhoudplaat Keramisch

Uitvoering

Materiaalsoort Keramische plaat in roestvaststalen behuizing

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)

Uitvoering

Dimmer voor de bovenwarmte

De elektrakabel moet worden bevestigd aan het meubel zodat men er niet achter kan blijven haken

AA.26**Kookplaat rond**

Opzetmodel

**Technische gegevens**

Elektrisch vermogen 230V	2,1 kW
--------------------------	--------

Afmetingen

Afmeting hoogte	100 mm
Afmeting diameter	325 mm

Horecatechnische informatie

Aantal (kook)zones	1 stuk(s)
Temperatuurregeling	Middels draaiknoppen
Type (kook) unit	Keramisch
Vermogen (kook) zones	2,1 kW

Uitvoering

Materiaalsoort	Roestvaststaal
----------------	----------------

AA.27**Kookplaat rond**

Opzetmodel

**Technische gegevens**

Elektrisch vermogen 230V	2,1 kW
--------------------------	--------

Afmetingen

Afmeting hoogte	100 mm
Afmeting diameter	325 mm

Horecatechnische informatie

Aantal (kook)zones	1 stuk(s)
Temperatuurregeling	Middels draaiknoppen
Type (kook) unit	Keramisch
Vermogen (kook) zones	2,1 kW

Uitvoering

Materiaalsoort	Roestvaststaal
----------------	----------------

Wandshowmeubel gekoeld, met schuifdeuren

1500 mm breed, zwart

**Technische gegevens**

Elektrisch vermogen 230V	1,36 kW
Koudemiddel	Natuurlijk koudemiddel
Condenswater via	Afvoer
Afvoerdiameter	40 mm
Geluidsniveau	< 46 dB(A)
Ontdooiing	Automatisch

Afmetingen

Afmeting breedte	1510 mm
Afmeting diepte	635 mm
Afmeting hoogte	1950 mm

Horecatechnische informatie

Aantal schappen	5, inclusief bodem
Afsluitbaar	Voorzien van slot. De verschillende wandshowmeubels dienen met één en dezelfde sleutel te openen zijn
Temperatuur uitlezing	Digitaal
Temperatuurbereik	+3 tot +5 °C
Temperatuurregeling	Automatisch
Type deur	Zelfsluitende schuifdeuren, geïsoleerd

Uitvoering

Kleur	Zwart, RAL 9005
Materiaalsoort schappen	Gehard glas
Uitvoering schappen	In hoogte verstelbaar, en voorzien van een tussenregel/profiel om doorbuigen van het glas te voorkomen
Verlichting	LED "Natura"

Inclusief

Inclusief (niet standaard bij apparaat)	Slot, per schap verlichting
---	-----------------------------

Wandshowmeubel gekoeld, met schuifdeuren

1500 mm breed, zwart

**Technische gegevens**

Elektrisch vermogen 230V	1,36 kW
Koudemiddel	Natuurlijk koudemiddel
Condenswater via	Afvoer
Afvoerdiameter	40 mm
Geluidsniveau	< 46 dB(A)
Ontdooiing	Automatisch

Afmetingen

Afmeting breedte	1510 mm
Afmeting diepte	635 mm
Afmeting hoogte	1950 mm

Horecatechnische informatie

Aantal schappen	5, inclusief bodem
Afsluitbaar	Voorzien van slot. De verschillende wandshowmeubels dienen met één en dezelfde sleutel te openen zijn
Temperatuur uitlezing	Digitaal
Temperatuurbereik	+3 tot +5 °C
Temperatuurregeling	Automatisch
Type deur	Zelfsluitende schuifdeuren, geïsoleerd

Uitvoering

Kleur	Zwart, RAL 9005
Materiaalsoort schappen	Gehard glas
Uitvoering schappen	In hoogte verstelbaar, en voorzien van een tussenregel/profiel om doorbuigen van het glas te voorkomen
Verlichting	LED "Natura"

Inclusief

Inclusief (niet standaard bij apparaat)	Slot, per schap verlichting
---	-----------------------------

AA.30

Wandshowmeubel gekoeld, met schuifdeuren

1500 mm breed, zwart



Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V	1,36 kW
Koudemiddel	Natuurlijk koudemiddel
Condenswater via	Afvoer
Afvoerdiameter	40 mm
Geluidsniveau	< 46 dB(A)
Ontdooiing	Automatisch

Afmetingen

Afmeting breedte	1510 mm
Afmeting diepte	635 mm
Afmeting hoogte	1950 mm

Horecatechnische informatie

Aantal schappen	5, inclusief bodem
Afsluitbaar	Voorzien van slot. De verschillende wandshowmeubels dienen met één en dezelfde sleutel te openen zijn
Temperatuur uitlezing	Digitaal
Temperatuurbereik	+3 tot +5 °C
Temperatuurregeling	Automatisch
Type deur	Zelfsluitende schuifdeuren, geïsoleerd

Uitvoering

Kleur	Zwart, RAL 9005
Materiaalsoort schappen	Gehard glas
Uitvoering schappen	In hoogte verstelbaar, en voorzien van een tussenregel/profiel om doorbuigen van het glas te voorkomen
Verlichting	LED "Natura"

Inclusief

Inclusief (niet standaard bij apparaat)	Slot, per schap verlichting
---	-----------------------------

AA.31

Wandshowmeubel gekoeld, met schuifdeuren

1500 mm breed, zwart



Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V	1,36 kW
Koudemiddel	Natuurlijk koudemiddel
Condenswater via	Afvoer
Afvoerdiameter	40 mm
Geluidsniveau	< 46 dB(A)
Ontdooiing	Automatisch

Afmetingen

Afmeting breedte	1510 mm
Afmeting diepte	635 mm
Afmeting hoogte	1950 mm

Horecatechnische informatie

Aantal schappen	5, inclusief bodem
Afsluitbaar	Voorzien van slot. De verschillende wandshowmeubels dienen met één en dezelfde sleutel te openen zijn
Temperatuur uitlezing	Digitaal
Temperatuurbereik	+3 tot +5 °C
Temperatuurregeling	Automatisch
Type deur	Zelfsluitende schuifdeuren, geïsoleerd

Uitvoering

Kleur	Zwart, RAL 9005
Materiaalsoort schappen	Gehard glas
Uitvoering schappen	In hoogte verstelbaar, en voorzien van een tussenregel/profiel om doorbuigen van het glas te voorkomen
Verlichting	LED "Natura"

Inclusief

Inclusief (niet standaard bij apparaat)	Slot, per schap verlichting
---	-----------------------------

DEEL BC - RUIMTE 2

BC.30

Mengkraan met handspoeldouche

Bladmontage

Technische gegevens

Koudwater aansluiting	15 mm
Warmwater aansluiting	15 mm
Centrumafstand	153 mm

Afmetingen

Afmeting hoogte	1161 mm
-----------------	---------

Uitvoering

Montage	Op het blad
---------	-------------

Overige gegevens

Type handdouche	Voorspoeldouche type EB-107C waterbesparende handdouche
Type kraan	Mengkraan met keramische schijven



BC.31

Spuithaspel

Slanglengte 15 meter

Technische gegevens

Koudwater aansluiting	15 mm
Warmwater aansluiting	15 mm
Wandverstevinging	Van 1200 tot 2000 mm +vloer

Afmetingen

Afmeting breedte	320 mm
Afmeting diepte	550 mm
Afmeting hoogte	760 mm

Uitvoering

Materiaalsoort	Kunststof (ABS)
----------------	-----------------

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)	Spuitpistool en snelkoppeling
Inclusief (niet standaard bij apparaat)	Thermostatische mengkraan



Koud-waterontharder, 520 liter per uur
Tijdgestuurd



Algemene gegevens

Model Compact

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V 0,1 kW
Koudwater aansluiting 22 mm
Drukverlies 40 kPa
Afvoerdiameter 40 mm

Afmetingen

Afmeting breedte 320 mm
Afmeting diepte 520 mm
Afmeting hoogte 1130 mm

Capaciteiten

Capaciteit ontharder 750 ltr/uur

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat) Technische aansluitset en zak onthardingszout ten behoeve van opstart

[0.35]

DEEL BD - RUIMTE 3

BD.40



Salamander, elektrisch

3 zones

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 400V	4,5 kW
Wandversteving	Van 1000 tot 1800 mm +vloer

Afmetingen

Afmeting breedte	570 mm
Afmeting breedte (t)	Rooster is 540x365 mm
Afmeting diepte	580 mm
Afmeting hoogte	520 mm

Horecatechnische informatie

Bediening	Middels draaiknoppen en tiptoetsen
Aantal grillzones	3 stuk(s)
Temperatuurregeling	Middels draaiknop

Uitvoering

Materiaalsoort	Roestvaststaal
Opmerking	komt in aanmerking voor de EIA -2023 lijst

Inclusief

Inclusief (niet standaard bij apparaat)	Bijbehorend ophangstelsel
---	---------------------------

BD.41



Mengkraan met handspoeldouche

Bladmontage

Technische gegevens

Koudwater aansluiting	15 mm
Warmwater aansluiting	15 mm
Centrumafstand	153 mm

Afmetingen

Afmeting hoogte	1161 mm
-----------------	---------

Uitvoering

Montage	Op het blad
---------	-------------

Overige gegevens

Type handdouche	Voorspoeldouche type EB-107C waterbesparende handdouche
Type kraan	Mengkraan met keramische schijven

Doorstroomzuil tafelmodel, 2 containers à 10 liter

60 liter koffie en 20 liter heet water per uur



Technische gegevens

Elektrisch vermogen 400V	8,4 kW
Koudwater aansluiting	15 mm

Afmetingen

Afmeting breedte	989 mm
Afmeting diepte	570 mm
Afmeting hoogte	840 mm

Horecatechnische informatie

Bediening	Middels tiptoetsen
Capaciteit	60 liter koffie en 20 liter heet water per uur
Inhoud koffiecontainer	10 liter
Minimale zethoeveelheid	5 liter
Opwarmtijd (20-100°C)	2 min.
Temperatuur uitlezing	Digitaal
Zettijd per container	10 min.

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)	2 Containers a 10 liter inhoud
Inclusief (niet standaard bij apparaat)	Verhoogd tableau voor taphoogte tot 300 mm

BD.43



Koelkast

Enkel deurs, 2/1 GN diep

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V	0,2 kW
Koelvermogen	0,2 kW
Condenswater via	Herverdamping
Koudemiddel	Natuurlijk koudemiddel
Ontdooiing	Automatisch
Verdamper	Gecoat
Energieklasse	A

Afmetingen

Afmeting breedte	690 mm
Afmeting diepte	848 mm
Afmeting hoogte	2130 mm

Horecatechnische informatie

Inhoud	Bruto 700 en bruikbaar netto ca. 500 liter
Afsluitbaar	Voorzien van slot. Indien er meerdere koelingen van hetzelfde merk in het bestek staan moeten alle koelingen met één en dezelfde sleutel te openen zijn
Temperatuur uitlezing	Digitaal
Temperatuurbereik	+2 tot +12 °C
Temperatuurregeling	Elektronische besturing voorzien van serviceprogramma en fout diagnose, dieptekoeling en droge werking, ledverlichting een akoestisch deuralarm en toetsenblokkering
Draairichting deur	Zie tekening (omkeerbaar)

Uitvoering

Isolatie	80 mm
Materiaalsoort inwendig	Roestvaststaal
Materiaalsoort uitwendig	Roestvaststaal
Unit geplaatst op	Roestvaststalen stelpoten

BD.44**Kookunit 4 zones, inductie**

Drop-in

**Algemene gegevens**

Fabrikaat Ascobloc, Ambach, Electrolux Professional of gelijkwaardig
Type 4x 3,5kW/400V. spoelen 4x C270

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 400V 14 kW

Afmetingen

Afmeting breedte 650 mm
Afmeting diepte 650 mm
Afmeting hoogte 200 mm

Horecatechnische informatie

Aantal (kook)zones 4 stuk(s)
Temperatuurregeling Middels draaiknop
Type (kook) unit Inductie
Vermogen (kook) zones 4 x 3,5 kW
Afmetingen, (kook) zones 4x diameter 270 mm

Uitvoering

Materiaalsoort Ceranglas 6 mm

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat) Reinigingsschraper voor inductie glasplaat

BD.45**Kookunit 4 zones, inductie**

Drop-in

**Algemene gegevens**

Fabrikaat Ascobloc, Ambach, Electrolux Professional of gelijkwaardig
Type 4x 3,5kW/400V. spoelen 4x C270

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 400V 14 kW

Afmetingen

Afmeting breedte 650 mm
Afmeting diepte 650 mm
Afmeting hoogte 200 mm

Horecatechnische informatie

Aantal (kook)zones 4 stuk(s)
Temperatuurregeling Middels draaiknop
Type (kook) unit Inductie
Vermogen (kook) zones 4 x 3,5 kW
Afmetingen, (kook) zones 4x diameter 270 mm

Uitvoering

Materiaalsoort Ceranglas 6 mm

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat) Reinigingsschraper voor inductie glasplaat

BD.46**Kookunit 4 zones, inductie**

Drop-in

**Algemene gegevens**

Fabrikaat Ascobloc, Ambach, Electrolux Professional of gelijkwaardig
Type 4x 3,5kW/400V. spoelen 4x C270

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 400V 14 kW

Afmetingen

Afmeting breedte 650 mm
Afmeting diepte 650 mm
Afmeting hoogte 200 mm

Horecatechnische informatie

Aantal (kook)zones 4 stuk(s)
Temperatuurregeling Middels draaiknop
Type (kook) unit Inductie
Vermogen (kook) zones 4 x 3,5 kW
Afmetingen, (kook) zones 4x diameter 270 mm

Uitvoering

Materiaalsoort Ceranglas 6 mm

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat) Reinigingsschraper voor inductie glasplaat

BD.47**Bakplaat 2/1 GN, roestvaststaal**

Drop-in, bakplaat 65 mm verdiept, verdiept

**Algemene gegevens**

Fabrikaat Ascobloc, Ambach, Electrolux Professional of gelijkwaardig
Afmeting sparing breedte 675 mm

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 400V 7 kW

Afmetingen

Afmeting breedte 700 mm
Afmeting diepte 610 mm
Afmeting hoogte 225 mm

Horecatechnische informatie


Aantal (kook)zones 2 stuk(s)
Afmeting bakplaat breedte 630 mm
Afmeting bakplaat diepte 510 mm
Temperatuurbereik 50 tot 300 °C
Temperatuurregeling Middels draaiknop(pen)
Type bakplaat Roestvaststaal verdiept 65 mm
Vermogen (kook) zones 2x 3,5 kW

Uitvoering

Materiaalsoort Roestvaststaal

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat) 1x plug vetafvoer (1 PTFE plug)

BD.48**Friteuse 2 pans****Drop-in****Algemene gegevens**

Fabrikaat	Ascobloc, Ambach, Electrolux Professional of gelijkwaardig
Afmeting sparing breedte	575 mm

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 400V	18 kW
--------------------------	-------

Afmetingen

Afmeting breedte	600 mm
Afmeting diepte	610 mm
Afmeting hoogte	360 mm

Horecatechnische informatie

Aantal pannen	2 stuk(s)
Inhoud per pan	12 liter
Positie aftapkraan	Onderzijde
Temperatuurbereik	100-195 °C
Temperatuurregeling	Middels draaiknoppen
Vermogen per frituurpan	2x 9 kW

Uitvoering

Materiaalsoort	Roestvaststaal
----------------	----------------

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)	Deksel, bodemzeef, frituurmand (2x)
Inclusief (niet standaard bij apparaat)	Vetopvangbak met zeef (antiklots uitvoering, en deksel)

BD.49**Vacumeermachine****Tafelmodel****Technische gegevens**

Elektrisch vermogen 230V	0,6 kW
--------------------------	--------

Afmetingen

Afmeting breedte	490 mm
Afmeting diepte	525 mm
Afmeting hoogte	430 mm

Horecatechnische informatie

Bediening	Middels tiptoetsen.
Capaciteit	16 m3 per uur, cyclustijd 20-40 seconden
Display-uitlezing	Digitaal en analoog.

Uitvoering

Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort inwendig	Roestvaststaal

BD.50



Vrieskast

Dubbel deurs, 2/1 GN diep

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V	0,9 kW
Condenswater via	Herverdamping
Koudemiddel	Natuurlijk koudemiddel
Ontdooiing	Automatisch
Verdamper	Gecoat
Gewicht	212 kg
Energieklasse	C

Afmetingen

Afmeting breedte	1380 mm
Afmeting diepte	848 mm
Afmeting hoogte	2130 mm

Horecatechnische informatie

Inhoud	Netto ca. 1 liter
Afsluitbaar	Voorzien van slot. Indien er meerdere koelingen van hetzelfde merk in het bestek staan moeten alle koelingen met één en dezelfde sleutel te openen zijn
Temperatuur uitlezing	Digitaal
Temperatuurbereik	-25 t/m -5 °C
Temperatuurregeling	Elektronische besturing voorzien van serviceprogramma en fout diagnose, alsook een akoestisch deuralarm en toetsenblokkering
Draairichting deur	Zie tekening

Uitvoering

Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort uitwendig	Roestvaststaal

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)	Geleiders en 8 Rislan roosters
Uitvoering	Let op de afmeting van deze vrieskast is dusdanig dat deze niet door een standaard deur kan! Alleen toepassren bij dubbele deuren.

Schilferijsmachine, tbv ITS systeem

Capaciteit schilferijsproductie 275kg

**Technische gegevens**

Elektrisch vermogen 230V	0,9 kW
Koudwater aansluiting	15 mm
Koudemiddel	Natuurlijk koudemiddel
Condenswater via	Afvoer
Afvoerdiameter	40 mm
Warmteafgifte	2,3 kW
Ontdooiing	Automatisch
Gewicht	86 kg

Afmetingen

Afmeting breedte	560 mm
Afmeting diepte	700 mm
Afmeting hoogte	780 mm

Horecatechnische informatie

Capaciteit (productie) ijsblokjes/schilferijs	300 kg/24 uur
--	---------------

Uitvoering

Materiaalsoort inwendig	Slagvast kunststof
Materiaalsoort uitwendig	Roestvaststaal

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)	IJsschep
------------------------------------	----------

[0.36]

DEEL BE - RUIMTE 4

BE.55



Cutter/ groentesnijder

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V	0,7 kW
Gewicht	13 kg

Afmetingen

Afmeting breedte	210 mm
Afmeting diepte	320 mm
Afmeting hoogte	400 mm

Horecatechnische informatie

Bediening	Handmatig
-----------	-----------

Uitvoering

Materiaalsoort	Kunststof (ABS)
----------------	-----------------

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)	Kuip van 3,7 liters in RVS met handvat en glad mes
Inclusief (niet standaard bij apparaat)	Set messen 5 stuks in overleg met opdrachtgever samenstelling bepalen

BE.56



Cutter/ groentesnijder

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V	0,7 kW
Gewicht	13 kg

Afmetingen

Afmeting breedte	210 mm
Afmeting diepte	320 mm
Afmeting hoogte	400 mm

Horecatechnische informatie

Bediening	Handmatig
-----------	-----------

Uitvoering

Materiaalsoort	Kunststof (ABS)
----------------	-----------------

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)	Kuip van 3,7 liters in RVS met handvat en glad mes
Inclusief (niet standaard bij apparaat)	Set messen 5 stuks in overleg met opdrachtgever samenstelling bepalen

BE.57**Blender**

2 liter

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V	0,8 kW
--------------------------	--------

Afmetingen

Afmeting breedte	190 mm
Afmeting diepte	190 mm
Afmeting hoogte	480 mm

Horecatechnische informatie

Bediening	D.m.v. draaiknop
Inhoud bruto	2 liter

Uitvoering

Materiaalsoort	Aluminium
----------------	-----------

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)	Roestvaststalen mixbeker
------------------------------------	--------------------------

BE.58**Staafmixer****Technische gegevens**

Elektrisch vermogen 230V	0,5 kW
Gewicht	6,2 kg

Afmetingen

Afmeting breedte	125 mm
Afmeting diepte	125 mm
Afmeting hoogte	740 mm

Horecatechnische informatie

Bediening	Handmatig
Capaciteit	9500 tpm

Uitvoering

Materiaalsoort	Kunststof (ABS)
----------------	-----------------

Inclusief

Inclusief (niet standaard bij apparaat)	RVS staaf met messen 350 mm lang, wandsteun en afneembaar voedingskoord
---	---

BE.59**Staafmixer****Technische gegevens**

Elektrisch vermogen 230V	0,5 kW
Gewicht	6,2 kg

Afmetingen

Afmeting breedte	125 mm
Afmeting diepte	125 mm
Afmeting hoogte	740 mm

Horecatechnische informatie

Bediening	Handmatig
Capaciteit	9500 tpm

Uitvoering

Materiaalsoort	Kunststof (ABS)
----------------	-----------------

Inclusief

Inclusief (niet standaard bij apparaat)	RVS staaf met messen 350 mm lang, wandsteun en afneembaar voedingskoord
---	---

BE.60**Onderbouwkoeling, food (frame)**

3 secties

Technische gegevens

Verbruik	< 480 kWh/jaar
Elektrisch vermogen 230V	0,1 kW
Koelvermogen	0,4 kW
Afvoerdiameter	40 mm
Condenswater via	Afvoer
Koudemiddel	Natuurlijk koudemiddel
Ontdooiing	Automatisch
Verdamper	Gecoat, niet ingeschuimd
Energieklasse	A

Afmetingen

Afmeting breedte	1753 mm
Afmeting diepte	700 mm
Afmeting hoogte	880 - 930 mm

Horecatechnische informatie

Afsluitbaar	Voorzien van slot, koelingen van hetzelfde merk moeten met één en dezelfde sleutel te openen zijn.
Indeling en aantal deuren/laden	Zie tekening en separate posities
Temperatuur uitlezing	Digitaal
Temperatuurbereik	+2 tot +12 °C
Temperatuurregeling	Middels elektronisch controlepaneel

Uitvoering

Materiaalsoort inwendig	Roestvaststaal
Materiaalsoort uitwendig	Roestvaststaal
Unit geplaatst op	Roestvaststalen stelpoten

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)	Plafondisolatie
------------------------------------	-----------------

Exclusief

Exclusief	Werkblad
-----------	----------

BE.60a

Deursectie, food (linksdraaiend)

Voor 1/1 GN, 140 liter netto



Horecatechnische informatie

Capaciteit 145 liter

Uitvoering

Materiaalsoort inwendig Roestvaststaal

Materiaalsoort uitwendig Roestvaststaal

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat) 2 roestvaststalen roosters incl. dragers (in hoogte verstelbaar)

BE.60b

Deursectie, food (linksdraaiend)

Voor 1/1 GN, 140 liter netto



Horecatechnische informatie

Capaciteit 145 liter

Uitvoering

Materiaalsoort inwendig Roestvaststaal

Materiaalsoort uitwendig Roestvaststaal

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat) 2 roestvaststalen roosters incl. dragers (in hoogte verstelbaar)

BE.60c

Deursectie, food (rechtsdraaiend)

Voor 1/1 GN, 140 liter netto



Horecatechnische informatie

Capaciteit 145 liter

Uitvoering

Materiaalsoort inwendig Roestvaststaal

Materiaalsoort uitwendig Roestvaststaal

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat) 2 roestvaststalen roosters met dragers (in hoogte verstelbaar)

BE.61



Onderbouwkoeling, food (frame)

2 secties

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V	0,1 kW
Koelvermogen	0,2 kW
Afvoerdiameter	40 mm
Condenswater via	Afvoer
Koudemiddel	Natuurlijk koudemiddel
Ontdooiing	Automatisch
Verdamper	Gecoat, niet ingeschuimd

Afmetingen

Afmeting breedte	1310 mm
Afmeting diepte	700 mm
Afmeting hoogte	880-930 mm

Horecatechnische informatie

Afsluitbaar	Voorzien van slot, koelingen van hetzelfde merk moeten met één en dezelfde sleutel te openen zijn.
Indeling en aantal deuren/laden	Zie tekening en separate posities
Temperatuur uitlezing	Digitaal
Temperatuurbereik	+2 tot +12 °C
Temperatuurregeling	Middels elektronisch controlepaneel

Uitvoering

Materiaalsoort inwendig	Roestvaststaal
Materiaalsoort uitwendig	Roestvaststaal
Unit geplaatst op	Roestvaststalen stelpoten

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)	Plafondisolatie
------------------------------------	-----------------

Exclusief

Exclusief	Werkblad
-----------	----------

BE.61a



Deursectie, food (linksdraaiend)

Voor 1/1 GN, 140 liter netto

Horecatechnische informatie

Capaciteit	145 liter
------------	-----------

Uitvoering

Materiaalsoort inwendig	Roestvaststaal
Materiaalsoort uitwendig	Roestvaststaal

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)	2 roestvaststalen roosters incl. dragers (in hoogte verstelbaar)
------------------------------------	--

BE.61b

Deursectie, food (rechtsdraaiend)

Voor 1/1 GN, 140 liter netto



Horecatechnische informatie

Capaciteit 145 liter

Uitvoering

Materiaalsoort inwendig Roestvaststaal

Materiaalsoort uitwendig Roestvaststaal

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat) 2 roestvaststalen roosters met dragers (in hoogte verstelbaar)

BE.62

Onderbouwkoeling, food (frame)

3 secties



Technische gegevens

Verbruik < 480 kWh/jaar

Elektrisch vermogen 230V 0,1 kW

Koelvermogen 0,4 kW

Afvoerdiameter 40 mm

Condenswater via Afvoer

Koudemiddel Natuurlijk koudemiddel

Ontdooiing Automatisch

Verdamper Gecoat, niet ingeschuimd

Energieklasse A

Afmetingen

Afmeting breedte 1753 mm

Afmeting diepte 700 mm

Afmeting hoogte 880 - 930 mm

Horecatechnische informatie

Afsluitbaar Voorzien van slot, koelingen van hetzelfde merk moeten met één en dezelfde sleutel te openen zijn.

Indeling en aantal deuren/laden Zie tekening en separate posities

Temperatuur uitlezing Digitaal

Temperatuurbereik +2 tot +12 °C

Temperatuurregeling Middels elektronisch controlepaneel

Uitvoering

Materiaalsoort inwendig Roestvaststaal

Materiaalsoort uitwendig Roestvaststaal

Unit geplaatst op Roestvaststalen stelpoten

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat) Plafondisolatie

Exclusief

Exclusief Werkblad

BE.62a

Deursectie, food (linksdraaiend)

Voor 1/1 GN, 140 liter netto



Horecatechnische informatie

Capaciteit 145 liter

Uitvoering

Materiaalsoort inwendig Roestvaststaal
Materiaalsoort uitwendig Roestvaststaal

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat) 2 roestvaststalen roosters incl. dragers (in hoogte verstelbaar)

BE.62b

Deursectie, food (linksdraaiend)

Voor 1/1 GN, 140 liter netto



Horecatechnische informatie

Capaciteit 145 liter

Uitvoering

Materiaalsoort inwendig Roestvaststaal
Materiaalsoort uitwendig Roestvaststaal

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat) 2 roestvaststalen roosters incl. dragers (in hoogte verstelbaar)

BE.62c

Deursectie, food (rechtsdraaiend)

Voor 1/1 GN, 140 liter netto



Horecatechnische informatie

Capaciteit 145 liter

Uitvoering

Materiaalsoort inwendig Roestvaststaal
Materiaalsoort uitwendig Roestvaststaal

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat) 2 roestvaststalen roosters met dragers (in hoogte verstelbaar)

BE.63



Onderbouwkoeling, food (frame)

2 secties

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V	0,1 kW
Koelvermogen	0,2 kW
Afvoerdiameter	40 mm
Condenswater via	Afvoer
Koudemiddel	Natuurlijk koudemiddel
Ontdooiing	Automatisch
Verdamper	Gecoat, niet ingeschuimd

Afmetingen

Afmeting breedte	1310 mm
Afmeting diepte	700 mm
Afmeting hoogte	880-930 mm

Horecatechnische informatie

Afsluitbaar	Voorzien van slot, koelingen van hetzelfde merk moeten met één en dezelfde sleutel te openen zijn.
Indeling en aantal deuren/laden	Zie tekening en separate posities
Temperatuur uitlezing	Digitaal
Temperatuurbereik	+2 tot +12 °C
Temperatuurregeling	Middels elektronisch controlepaneel

Uitvoering

Materiaalsoort inwendig	Roestvaststaal
Materiaalsoort uitwendig	Roestvaststaal
Unit geplaatst op	Roestvaststalen stelpoten

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)	Plafondisolatie
------------------------------------	-----------------

Exclusief

Exclusief	Werkblad
-----------	----------

BE.63a



Deursectie, food (linksdraaiend)

Voor 1/1 GN, 140 liter netto

Horecatechnische informatie

Capaciteit	145 liter
------------	-----------

Uitvoering

Materiaalsoort inwendig	Roestvaststaal
Materiaalsoort uitwendig	Roestvaststaal

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)	2 roestvaststalen roosters incl. dragers (in hoogte verstelbaar)
------------------------------------	--

BE.63b

Deursectie, food (rechtsdraaiend)

Voor 1/1 GN, 140 liter netto



Horecatechnische informatie

Capaciteit 145 liter

Uitvoering

Materiaalsoort inwendig Roestvaststaal

Materiaalsoort uitwendig Roestvaststaal

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat) 2 roestvaststalen roosters met dragers (in hoogte verstelbaar)

[G-4.3]

DEEL CA - RUIMTE 6

CA.70



Onderbouwkoelkast, inbouw

Semi-professioneel

Algemene gegevens

Fabrikaat	Bosch, Siemens, Gaggenau, Küppersbusch, Miele, Neff, Novi of gelijkwaardig
Model	Sleepdeursysteem

Technische gegevens

Verbruik	<80 kWh/jaar
Elektrisch vermogen 230V	0,1 kW
Koelvermogen	0,15 kW
Condenswater via	Herverdamping
Koudemiddel	Natuurlijk koudemiddel
Ontdooiing	Ontdooiingsvrij
Verdamper	Geschuimd
Energieklasse	D

Afmetingen

Afmeting breedte	560 mm
Afmeting diepte	550 mm
Afmeting hoogte	880 mm

Horecatechnische informatie

Inhoud	120 - 150 liter
Temperatuur uitlezing	Digitaal
Temperatuurbereik	2 - 12 °C
Temperatuurregeling	Automatisch
Draairichting deur	Zie tekening, wisselbaar

Uitvoering

Materiaalsoort inwendig	ABS slagvast kunststof
Materiaalsoort uitwendig	Gepoedercoat plaatstaal

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)	Glazen plateaus
Inclusief (niet standaard bij apparaat)	Deurfront, zie algemene omschrijving voor materialisering

Onderbouwkoelkast, inbouw

Semi-professioneel

**Algemene gegevens**

Fabrikaat	Bosch, Siemens, Gaggenau, Küppersbusch, Miele, Neff, Novi of gelijkwaardig
Model	Sleepdeursysteem

Technische gegevens

Verbruik	<80 kWh/jaar
Elektrisch vermogen 230V	0,1 kW
Koelvermogen	0,15 kW
Condenswater via	Herverdamping
Koudemiddel	Natuurlijk koudemiddel
Ontdooiing	Ontdooiingsvrij
Verdamper	Geschuimd
Energieklasse	D

Afmetingen

Afmeting breedte	560 mm
Afmeting diepte	550 mm
Afmeting hoogte	880 mm

Horecatechnische informatie

Inhoud	120 - 150 liter
Temperatuur uitlezing	Digitaal
Temperatuurbereik	2 - 12 °C
Temperatuurregeling	Automatisch
Draairichting deur	Zie tekening, wisselbaar

Uitvoering

Materiaalsoort inwendig	ABS slagvast kunststof
Materiaalsoort uitwendig	Gepoedercoat plaatstaal

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)	Glazen plateaus
Inclusief (niet standaard bij apparaat)	Deurfront, zie algemene omschrijving voor materialisering