

ProRail Inktpot banqueting

Apparatuurspecificatie

Versie 1 - 16 mei 2024



project	ProRail Inktpot banqueting
onderwerp	Apparatuurspecificatie
versienummer	1
onze referentie	O242284
behandeld door	A.P.Simone

INLEIDING

Dit document geeft per positie de uitgebreide omschrijving van het apparaat weer, waar mogelijk vergezeld van een foto.



DEEL IP - BANQUETINGKEUKEN

IP.01

Handenwasbak met sensorkraan

Wandmontage

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V

0,1 kW

Aarding

Alle geleidende materialen dienen van een deugdelijke aardingsmogelijkheid voorzien te zijn, in overleg met de installateur dient de uiteindelijke aarding bepaald te worden

Koudwater aansluiting

15 mm

Warmwater aansluiting

15 mm

Afvoerdiameter

40 mm

Wandversterking

Van vloer tot 1000 mm +vloer

Afmetingen

Afmeting breedte

400 mm

Afmeting diepte

385 mm

Afmeting hoogte

180 mm

Uitvoering

Materiaalsoort

Roestvaststaal

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)

Sensorkraan

Inclusief (niet standaard bij apparaat)

Sifonkap



IP.02

Servies-/ voorraadkast, volkern

Dubbel deurs

Afmetingen

Afmeting breedte

1280 mm

Afmeting diepte

580 mm

Afmeting hoogte

1800 mm

Horecatechnische informatie

Aantal deuren

2 stuk(s)

Aantal schappen

4

Type deur

Draaideur

Uitvoering

Frame

Roestvaststalen buisframe, 40 x 40 mm

Materiaalsoort deur(en)

Volkern

Materiaalsoort kast

Volkern

Materiaalsoort schappen

Volkern

Schap diepte


400 mm

Plint

Roestvaststaal

Uitvoering schappen

In hoogte verstelbaar



IP.03

Aanvoertafel, semivrijhangend

Voorzijde voorzien van poten



Technische gegevens

Aarding	Alle geleidende materialen dienen van een deugdelijke aardingsmogelijkheid voorzien te zijn, in overleg met de installateur dient de uiteindelijke aarding bepaald te worden
Koudwater aansluiting	15 mm
Afvoerdiameter	50 mm
Warmwater aansluiting	15 mm
Wandverstevinging	Van vloer tot 1000 mm +vloer

Afmetingen

Afmeting breedte	2000 mm
Afmeting diepte	750 mm
Afmeting hoogte	900 mm

Horecatechnische informatie

Aantal spoelbakken	1
Afmeting spoel/inweekbak	600 x 400 x 400 mm

Uitvoering

Frame	Roestvaststalen buisframe, 40 x 40 mm
Materiaal soort blad	Het blad dient vervaardigd te zijn uit roestvaststaalplaat met een dikte van 1,25 mm en dient onderlijmd te zijn met watervast multiplex, schimmelwerend behandeld. De dikte van het blad bedraagt 40 mm. Het blad is voorzien van een korvengeleiding
Onderbouw indeling	Roestvaststalen roosters die in de vaatspoelmachine gereinigd kunnen worden.
Unit geplaatst op	Roestvaststalen stelpoten (voorzijde)

Overige gegevens

Type handdouche	Voorspoeldouche type EB-107C waterbesparende handdouche
-----------------	---

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)	Standpijp met geïntegreerde zeef
------------------------------------	----------------------------------

IP.04

Sorteerschapp vaatspoelkorven

Wandmontage



Technische gegevens

Aarding	Alle geleidende materialen dienen van een deugdelijke aardingsmogelijkheid voorzien te zijn, in overleg met de installateur dient de uiteindelijke aarding bepaald te worden
Wandverstevinging	Van 1200 tot 2000 mm +vloer

Afmetingen

Afmeting	De functionele maatvoering, zoals deze in de diverse tekeningen en/of aanzichten is vermeld dient als vast beschouwd te worden.
----------	---

Horecatechnische informatie

Capaciteit	2 korven
------------	----------

Uitvoering

Materiaal soort	Roestvaststaal
Montage	Achterhout in de wand opnemen in overleg met de leverancier
Uitvoering	Met schap voor opslag korven (staand)



Vaatspoelmachine, doorschuiver, eco

Met warmtewisselaar en condensunit, 20 korven per uur

**Technische gegevens**

Verbruik	Max. 0,35 kWh en 4 liter per korf
Elektrisch vermogen 400V	10,1 kW
Afzekeren	20 Ampère
Onthardkoudwater aansluiting	15 mm
Afvoerdiameter	50 mm

Afmetingen

Afmeting breedte	660/745 mm
Afmeting diepte	740/790 mm
Afmeting hoogte	1547/2247 mm

Horecatechnische informatie

Bediening	Middels tiptoetsen
Korfgrootte	500 x 500 mm / 600 x 400 mm
Doorschuif-/ inloophoogte	500 mm
Naspoeltemperatuur	Programeerbaar tot 85 °C
Naspoeltijd	50 sec.
Programmaduur	80, 100 en 200 sec.
Waswater temperatuur	Programeerbaar tot 85 °C

Capaciteiten

Capaciteit bij normaal gebruik	20 korven/uur
--------------------------------	---------------

Tankinhoud/pompcapaciteit per zone

Pompcapaciteit	900 ltr/min.
Tankinhoud	50 liter

Uitvoering

Dubbelwandig geïsoleerd	Ja
Materiaalsoort inwendig	Roestvaststaal
Materiaalsoort uitwendig	Roestvaststaal
Unit geplaatst op	Roestvaststalen stelpoten

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)	Warmtewisselaar en wasemcondensor
Inclusief (niet standaard bij apparaat)	4 korven voor de opstart
Startset korven	De leverancier dient, na opdrachtverlening, met de opdrachtgever het aantal en soort van de benodigde vaatspoelkorven af te stemmen

Exclusief

Exclusief	Zeepdoseringssysteem
Zeepdoseringssysteem	Het zeepdoseringssysteem wordt door derden geleverd. Na gunning van de opdracht dient de leverancier van de vaatspoelmachine het contact tussen de verschillende partijen te initiëren

IP.06



Koud-waterontharder, 350 liter per uur

Tijdgestuurd en verrijdbaar

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V	0,1 kW
Koudwater aansluiting	15 mm
Drukverlies	15 kPa
Afvoerdiameter	40 mm

Afmetingen

Afmeting breedte	210 mm
Afmeting diepte	400 mm
Afmeting hoogte	690 mm

Horecatechnische informatie

Inhoud	Zoutvat 25 liter
--------	------------------

Capaciteiten

Capaciteit ontharder	350 ltr/uur
----------------------	-------------

Uitvoering

Opmerking	Verrijdbaar middels wielen onder het apparaat of middels een verrijdbaar plateau.
-----------	---

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)	Technische aansluitset met flexibele slangen en zak onthardingszout ten behoeve van opstart
------------------------------------	---

IP.07



Afvoertafel semi-vrijhangend

Voorzijde voorzien van poten

Technische gegevens

Aarding	Alle geleidende materialen dienen van een deugdelijke aardingsmogelijkheid voorzien te zijn, in overleg met de installateur dient de uiteindelijke aarding bepaald te worden
Wandversteving	Van vloer tot 1000 mm +vloer

Afmetingen

Afmeting breedte (t)	2600
Afmeting diepte	750 mm
Afmeting hoogte	900-1080 mm

Uitvoering

Afwerking wandaansluiting	De wandafwerking dient aan de achterzijde voorzien te zijn van een 180 mm hoge spatrand en aan de zijkanten te zijn voorzien van een blokprofiel, 40 mm hoog, zie tekening.
Frame	Roestvaststalen buisframe, 40 x 40 mm
Materiaalsoort blad	Het blad dient vervaardigd te zijn uit roestvaststaalplaat met een dikte van 1,25 mm en dient onderlijmd te zijn met watervast multiplex, schimmelwerend behandeld. De dikte van het blad bedraagt 40 mm. Het blad is voorzien van een korvengeleiding
Onderbouw indeling	Uitvoeren met uitneembare roosters die in de vaatspoelmachine te reinigen zijn.
Unit geplaatst op	Roestvaststalen stelpoten

IP.08**Wandschap roestvaststaal****Technische gegevens**

Wandverstevinging	Van 1200 tot 2000 mm +vloer
-------------------	-----------------------------

Afmetingen

Afmeting breedte	2000 mm
Afmeting diepte	350 mm

Uitvoering

Materiaal soort schappen	Roestvaststaal
--------------------------	----------------

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)	Consoles
------------------------------------	----------

**IP.09****Stelling voor pannen, verrijdbaar**

1400 mm breed

Afmetingen

Afmeting breedte	1200 mm
Afmeting diepte	600 mm
Afmeting hoogte	1652 mm

Horecatechnische informatie

Aantal schappen	4
-----------------	---

Uitvoering

Materiaal soort schappen	Roestvaststaal 18/10
Uitvoering schappen	Draadrooster
Uitvoering wielen	Vervaardigd uit hoogwaardig kunststof met roestvaststalen lagering, corrosie- en chemicaliënbestendig, wieldiameter 125 mm
Unit geplaatst op	4 zwenkwielen, waarvan 2 geremd

**IP.10****Stelling voor pannen, verrijdbaar**

1400 mm breed

Afmetingen

Afmeting breedte	1200 mm
Afmeting diepte	600 mm
Afmeting hoogte	1652 mm

Horecatechnische informatie

Aantal schappen	4
-----------------	---

Uitvoering

Materiaal soort schappen	Roestvaststaal 18/10
Uitvoering schappen	Draadrooster
Uitvoering wielen	Vervaardigd uit hoogwaardig kunststof met roestvaststalen lagering, corrosie- en chemicaliënbestendig, wieldiameter 125 mm
Unit geplaatst op	4 zwenkwielen, waarvan 2 geremd



IP.11



Stelling voor pannen, verrijdbaar

1400 mm breed

Afmetingen

Afmeting breedte	1200 mm
Afmeting diepte	600 mm
Afmeting hoogte	1652 mm

Horecatechnische informatie

Aantal schappen	4
-----------------	---

Uitvoering

Materiaalsoort schappen	Roestvaststaal 18/10
Uitvoering schappen	Draadrooster
Uitvoering wielen	Vervaardigd uit hoogwaardig kunststof met roestvaststalen lagering, corrosie- en chemicaliënbestendig, wieldiameter 125 mm
Unit geplaatst op	4 zwenkwielen, waarvan 2 geremd