

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:

Raamovereenkomst met kenmerk:

Besteknr. 2024.761.001

Raamcontract riool 2024
in de gemeente Den Haag

1. ALGEMEEN
- 01

OPDRACHTGEVER
- 02

DIRECTIE
- 03

LOCATIE
- 04

ALGEMENE BESCHRIJVING
- 05

TIJDSBEPALING
- 06

ONDERHOUDSTERMIJN
- 07

KWALITEITSBORGING

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

03 KWALITEITSBORGING

04 BIJLAGEN

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
400010								Deze post komt te vervallen				
400010	620202							Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. Ten behoeve van: Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 7 en 11 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h	keer	300,00	F	
		1						2 Met materiaal van de aannemer				
			3									
400030								Deze post komt te vervallen				
400030	620202							Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. Ten behoeve van: Betreft tijdelijke verkeersmaatregelen als waarschuwingshekken, verkeersborden en voorzieningen voor de bereikbaarheid van aangrenzende bedrijven en percelen. Rekenen met 5 tot 10 m² rijplaten/schotten per afzetting Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h	keer	750,00	F	
								2 Met materiaal van de aannemer				
		3										
400070								Deze post komt te vervallen				
400070	620399							Toepassen verkeersmaatregelen Ten behoeven van de uit te voeren werkzaamheden Met materieel van de aannemer Per keer 6 stuks verkeersbordpaal met 2 borden en 4 stuks rood/ wit hekken Inclusief verwijderen en aanbrengen bestrating Plaatsbepaling in overleg met de directie	keer	500,00	F	
400110								Deze post is toegevoegd				
400110	321303							Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. Betreft: aanbrengen van tijdelijke verkeersbebording. In een bestrating / maaiveld	st	1.050,00	F	
		4						Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis	st			1.050,00
			2					Totale lengte 3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,5 m)				
				1				Verkeersbord, afmetingen volgens type 0				
					1			A01 + J16 (totaal 2 x 350 stuks)	st			700,00
								F01 + WIU114 (totaal 2 x 350 stuks)	st			700,00
								A02	st			350,00
400120								Deze post is toegevoegd				
400120	620203							Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: riolering -en wegwerkzaamheden Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1205 Toe te passen afzettingsmateriaal: - Afzethek BM14 (2x per keer)	keer	350,00	F	
		1						Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h	st			700,00
			3					2 Met materiaal van de aannemer				
400130								Deze post is toegevoegd				
400130	620203							Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: riolering -en wegwerkzaamheden Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1205 Toe te passen afzettingsmateriaal: - Schildafzetting (5x per keer)	keer	350,00	F	
		1						Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h	st			1.750,00
			3					2 Met materiaal van de aannemer				
400140								Deze post is toegevoegd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
400140	321302							Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen. Betreft: aanbrengen van tijdelijke verkeersbebording op afzetting reeds aangebracht volgens bestekspostnr.: 400120 De borden bevestigen aan: afzethek BM14 Afmetingen volgens type 0 bord : - D02 - F05	st st st	1.400,00 F		 1.400,00 I 700,00 L 700,00 L
400150								Deze post is toegevoegd				
400150	620407							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: riolering -en wegwerkzaamheden Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1222 Toepassen van actiewagen: actiewagen met bebording: WIU110.11 actiewagen met bord: WIU110.08 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	dag keer keer	350,00 F		 350,00 L 350,00 L
400160								Deze post is toegevoegd				
400160	321303							Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. Betreft: aanbrengen van tijdelijke verkeersbebording. Situering: conform figuur 1222 en figuur 1221 In een bestrating / maaiveld Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis Totale lengte 3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,5 m) Verkeersbord, afmetingen volgens type 0 F06	st st st	350,00 F		 350,00 L 350,00 L
600550								Deze post is toegevoegd				
600550	252899							leverantie stankafsluiters Betreft: levering van stankafsluiters Diameter: divers	Euro Euro	50.000,00 F		50.000,00 I
600560								Deze post is toegevoegd				
600560	832299							leverantie diverse materialen Betreft: leveren van diverse materialen Type divers	Euro Euro	50.000,00 F		50.000,00 I
600570								Deze post is toegevoegd				
600570	101199							leverantie keetbenodigdheden Betreft: leveren van keetvoorzieningen	Euro Euro	25.000,00 F		25.000,00 I