

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:

Raamovereenkomst met kenmerk:

Besteknr. 2024.761.003

Raamcontract riool 2024
in de gemeente Den Haag

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

02 DIRECTIE

03 LOCATIE

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

05 TIJDSBEPALING

06 ONDERHOUDSTERMIJN

07 KWALITEITSBORGING

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

03 KWALITEITSBORGING

04 BIJLAGEN

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
400010								Deze post komt te vervallen				
400010	620202							Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. Ten behoeve van: Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 7 en 11 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h	keer	300,00	F	
		1						2 Met materiaal van de aannemer				
			3									
400030								Deze post komt te vervallen				
400030	620202							Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. Ten behoeve van: Betreft tijdelijke verkeersmaatregelen als waarschuwingshekken, verkeersborden en voorzieningen voor de bereikbaarheid van aangrenzende bedrijven en percelen. Rekenen met 5 tot 10 m² rijplaten/schotten per afzetting Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h	keer	750,00	F	
								2 Met materiaal van de aannemer				
		3										
400070								Deze post komt te vervallen				
400070	620399							Toepassen verkeersmaatregelen Ten behoeven van de uit te voeren werkzaamheden Met materieel van de aannemer Per keer 6 stuks verkeersbordpaal met 2 borden en 4 stuks rood/ wit hekken Inclusief verwijderen en aanbrengen bestrating Plaatsbepaling in overleg met de directie	keer	500,00	F	
400110								Deze post is toegevoegd				
400110	321303							Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. Betreft: aanbrengen van tijdelijke verkeersbebording. In een bestrating / maaiveld	st	1.050,00	F	
		4						Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis	st			1.050,00
			2					Totale lengte 3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,5 m)				
				1				Verkeersbord, afmetingen volgens type 0				
					1			A01 + J16 (totaal 2 x 350 stuks)	st			700,00
								F01 + WIU114 (totaal 2 x 350 stuks)	st			700,00
								A02	st			350,00
400120								Deze post is toegevoegd				
400120	620203							Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: riolering -en wegwerkzaamheden Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1205 Toe te passen afzettingsmateriaal: - Afzethek BM14 (2x per keer)	keer	350,00	F	
		1						Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h	st			700,00
			3					2 Met materiaal van de aannemer				
400130								Deze post is toegevoegd				
400130	620203							Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: riolering -en wegwerkzaamheden Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1205 Toe te passen afzettingsmateriaal: - Schildafzetting (5x per keer)	keer	350,00	F	
		1						Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h	st			1.750,00
			3					2 Met materiaal van de aannemer				
400140								Deze post is toegevoegd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
400140	321302					1		Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen. Betreft: aanbrengen van tijdelijke verkeersbebording op afzetting reeds aangebracht volgens bestekspostnr.: 400120 De borden bevestigen aan: afzethek BM14 Afmetingen volgens type 0 bord : - D02 - F05	st st	1.400,00 F		700,00 L 700,00 L
400150								Deze post is toegevoegd				
400150	620407	1						Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: riolering -en wegwerkzaamheden Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1222 Toepassen van actiewagen: actiewagen met bebording: WIU110.11 actiewagen met bord: WIU110.08 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h	dag keer keer	350,00 F		350,00 L 350,00 L
			3				2	Met materiaal van de aannemer				
400160								Deze post is toegevoegd				
400160	321303	4						Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. Betreft: aanbrengen van tijdelijke verkeersbebording. Situering: conform figuur 1222 en figuur 1221 In een bestrating / maaiveld Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis Totale lengte 3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,5 m) Verkeersbord, afmetingen volgens type 0 F06	st st st	350,00 F		350,00 L 350,00 L
			2									
				1								
					1							
600550								Deze post is toegevoegd				
600550	252899							leverantie stankafsluiters Betreft: levering van stankafsluiters Diameter: divers	Euro Euro	50.000,00 F		50.000,00 I
600560								Deze post is toegevoegd				
600560	832299							leverantie diverse materialen Betreft: leveren van diverse materialen Type divers	Euro Euro	50.000,00 F		50.000,00 I
600570								Deze post is toegevoegd				
600570	101199							leverantie keetbenodigdheden Betreft: leveren van keetvoorzieningen	Euro Euro	25.000,00 F		25.000,00 I