

Behoort bij: 2024.761.001

Gemeente Den Haag kolk,-en huisaansluitingen 2024

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	DOSSIERONDERZOEK				
000010	Uitvoeren dossieronderzoek.	keer	1.500,00	F	
1	OPBREKEN VERHARDINGEN				
1000	<u>opbreken elementen/kantopsluitingen</u>				
100010	opbreken elementenverh diversen = 300x300 mm < 5 m²	m2	4.000,00	F	
100020	opbreken elementeverh diversen = 300x300 mm 5 m² < 15 m²diversen maten elementenverharding kleiner o	m2	14.000,00	F	
100030	opbreken elementeverh diversen = 300x300 mm > 15 m²	m2	4.400,00	F	
100040	betonbanden op zandbed lengte < 5 m¹	m	1.200,00	F	
100050	betonbanden op zandbed lengte 5 m¹ < 15 m¹	m	300,00	F	
100060	betonbanden op zandbed lengte > 15 m¹	m	180,00	F	
100070	betonbanden incl fundering lengte < 5 m¹	m	340,00	F	
100080	betonbanden incl fundering lengte 5 m¹ < 15 m¹	m	125,00	F	
100090	betonbanden incl fundering lengte > 15 m¹	m	70,00	F	
1005	<u>zagen asphalt/beton verhardingen</u>				
100510	zagen asphaltverharding lengte < 10 m¹	m	2.300,00	F	
100520	zagen asphaltverharding lengte > 10 m¹	m	600,00	F	
100530	zagen betonverharding lengte < 10 m¹	m	200,00	F	
100540	zagen betonverharding lengte > 10 m¹	m	150,00	F	
1006	<u>opbreken asphalt/beton verhardingen</u>				
100610	asfaltverharding opp < 5 m²	m2	2.000,00	F	
100620	asfaltverharding opp 5 m² < 15 m²	m2	1.300,00	F	
100630	asfaltverharding opp > 15 m²	m2	300,00	F	
100640	Verwijderen teervrije funderingslaag opp < 5 m²	m2	1.600,00	F	
100650	Verwijderen teervrije funderingslaag opp 5 m² < 15 m²	m2	2.800,00	F	
100660	Verwijderen teervrije funderingslaag opp > 15 m²	m2	600,00	F	
100670	ongewapende betonverharding opp < 5 m²	m2	200,00	F	
100680	ongewapende betonverharding opp 5 m² < 15 m²	m2	175,00	F	
100690	ongewapende betonverharding opp > 15 m²	m2	105,00	F	
1007	<u>Tijdelijk herstel fundering en verhardingen van rijweg en fietspad</u>				
100710	Herstellen wegfundering rijweg dikte 0,30 m	m2	400,00	F	
100720	Herstellen wegfundering fietspad dikte 0,20 m	m2	400,00	F	
100730	Aanbrengen straatlaag.	m2	800,00	F	
100740	Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten.	st	200,00	F	
1009	<u>vervoer vrijkomend puin</u>				
100910	afvoeren asphalt, reken met teerhoudend asphalt	ton	1.500,00	F	
100920	afvoeren puin, reken met zandpercentage 30%	ton	5.000,00	F	
2	GRONDWERK				
200010	leveren zand < 2 m³	m3	2.000,00	F	
200020	leveren zand > 2 m³	m3	600,00	F	
200030	meerkosten puinvrij maken sleuf/aanvulgrond	m3	2.500,00	F	
200050	grond verwerken in aanvulling, grondsoort zand	m3	1.400,00	F	
200060	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	1.400,00	F	
200070	Controle op verdichting grondwerk	keer	1.500,00	F	
226	VEILIGHEIDSKLASSE GROND				
226010	verontr.aspecten en veiligheidsklassen, droog	st	1.200,00	F	
3	LEIDINGWERK				
3000	<u>bemaling / afkisting</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
300010	Toepassen open bemaling tot 2,50 m m -s	keer	300,00	F	
300020	toepassen bron/putbemaling van meer dan 2,50 m -s	keer	1.000,00	F	
300030	treffen voorz inkalven werkgat < 2,50 m -s	st	600,00	F	
300040	treffen voorz inkalven werkgat 2,50 m > 3,50 m-s	st	140,00	F	
300050	treffen voorz inkalven werkgat 3,50 m > 4,50 m -s	st	60,00	F	
300060	treffen voorz inkalven werkgat > 4,50 m -s	st	36,00	F	
300070	treffen voorz inkalven sleuf 1,50 m > 2,00 m -s	m	4.500,00	F	
300080	treffen voorz inkalven sleuf 2,00 > 4,00 m -s	m	150,00	F	
3005	<u>grondwerk werkgaten</u>				
300510	graven en aanvullen werkgat/-put < 1,50 m -s	st	500,00	F	
300520	graven en aanvullen werkgat/-put 1,50 < 2,50 m -s	st	800,00	F	
300530	graven en aanvullen werkgat/-put 2,50 < 3,50 m -s	st	150,00	F	
300540	Graven en aanvullen werkgat/-put 3,50 < 4,50 m -s	st	110,00	F	
3006	<u>grondwerk sleuven</u>				
300610	grondwerk sleuf 1,50 m -s dagprod < 7,00 m ¹	m	6.000,00	F	
300620	grondwerk sleuf 1,50 m -s dagprod 7,00 < 20,00 m ¹	m	20.000,00	F	
300630	grondwerk sleuf 1,50 m -s dagprod > 20,00 m ¹	m	750,00	F	
3008	<u>meerkosten grondwerk sleuven</u>				
300820	kosten grondwerk sleufdiepte 1,50 tot 2,50 m -s	m1	200,00	F	
300830	kosten grondwerk sleufdiepte > 2,50 m -s	m1	180,00	F	
300840	toeslag grondwerk sleuf om boomwortels	m1	2.000,00	F	
300850	Meerkosten werken volgens BRL 7000 grond	keer	180,00	F	
3009	<u>verwijderen buizen horizontaal</u>				
300910	verwijderen keramische buis lengte < 7,00 m ¹	m	1.200,00	F	
300920	Verwijderen keramische buis lengte 7,00 < 15,00 m ¹	m	2.500,00	F	
300930	Verwijderen keramische buis lengte > 15,00 m ¹	m	720,00	F	
3010	<u>verwijderen buizen vertikaal</u>				
301010	verwijderen keramische buis vertikaal	st	1.000,00	F	
3011	<u>aanbrengen buizen horizontaal</u>				
301100	aanbrengen PP-buis 160 mm, lengte < 7,00 m	m	3.500,00	F	
301110	aanbrengen PP-buis 160 mm, lengte > 7,00 m	m	18.000,00	F	
301120	aanbrengen PP-hulpstuk 160 mm	st	8.000,00	F	
301130	aanbrengen PP-buis 200 mm, lengte < 7,00 m	m	2.000,00	F	
301140	aanbrengen PP-buis 200 mm, lengte > 7,00 m	m	800,00	F	
301150	aanbrengen PP-hulpstuk 200 mm	st	300,00	F	
301160	aanbrengen PP-buis 315 mm, lengte < 7,00 m	m	500,00	F	
301170	aanbrengen PP-buis 315 mm, lengte > 7,00 m	m	500,00	F	
301180	aanbrengen PP-hulpstuk 315 mm	st	150,00	F	
3012	<u>aanbrengen buizen vertikaal</u>				
301210	aanbrengen standleiding bouwhoogte tot 1,00 m	st	170,00	F	
301220	aanbrengen standleiding bouwhoogte 1,00 > 1,50 m	st	600,00	F	
301230	aanbrengen standleiding bouwhoogte 1,50 > 2,00 m	st	300,00	F	
301240	aanbrengen standleiding bouwhoogte 2,00 > 2,50 m	st	90,00	F	
301250	aanbrengen standleiding bouwhoogte > 2,50 m	st	60,00	F	
3019	<u>diversen</u>				
301910	maken inlaat 160 mm in betonbuis	st	400,00	F	
301930	maken inlaat in kunststof buis	st	105,00	F	
301940	Maken aansluiting op rioolput.	st	50,00	F	
301950	plaatsen kolkdeksel	st	350,00	F	
301960	maken inlaat 160 mm in gerenoveerd riool	st	500,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
302	LEVEREN PP HULPSTUKKEN				
302010	Leveren hulpstukken PP 160 bochtstuk	st	3.828,00	F	
302020	Leveren hulpstukken PP 160 verloopstuk	st	2.686,00	F	
302030	Leveren hulpstukken PP 160 T-stuk	st	2.686,00	F	
302040	Leveren hulpstukken PP 200 bochtstuk	st	100,00	F	
302050	Leveren hulpstukken PP 200 verloopstuk	st	100,00	F	
302060	Leveren hulpstukken PP 200 T-stuk	st	100,00	F	
302070	Leveren hulpstukken PP 315 bochtstuk	st	50,00	F	
302080	Leveren hulpstukken PP 315 verloopstuk	st	50,00	F	
302090	Leveren hulpstukken PP 315 T-stuk	st	50,00	F	
3050	<u>aanbrengen/verwijderen kolken</u>				
305020	verwijderen straat en trottoirkolken	st	250,00	F	
305030	aanbrengen straat en trottoirkolken van beton	st	200,00	F	
305040	aanbrengen straat en trottoirkolken van kunststof	st	250,00	F	
305050	aansluiten kolken	st	450,00	F	
3070	<u>afvoeren/leveren kolken</u>				
307010	afvoeren kolken	st	250,00	F	
307020	leveren trottoirkolk gietijzer/beton	st	200,00	F	
307030	leveren straatkolk gietijzer/beton	st	25,00	F	
307040	leveren trottoirkolk kunststof/gietijzer	st	250,00	F	
307050	leveren trottoirkolk kunststof/gietijzer	st	15,00	F	
307060	leveren kolkdeksel	st	300,00	F	
308	LIJNAFWATERINGSSYSTEMEN				
3081	<u>Repareren lijnafwateringsconstructie in</u>				
308110	Repareren lijngoot van betonelementen b=100-200mm	keer	70,00	F	
3082	<u>Repareren lijnafwateringsconstructie extra m1</u>				
308210	Extra m1 lijngoot van betonelementen b=100-200mm	m	75,00	F	
3083	<u>Repareren zandvangelement t.b.v.</u>				
308310	Repareren zandvangelement t.b.v. lijngoot b=100mm	st	5,00	F	
308320	Repareren zandvangelement t.b.v. lijngoot b=150mm	st	5,00	F	
308330	Repareren zandvangelement t.b.v. lijngoot b=200mm	st	5,00	F	
3084	<u>Repareren lijnafwateringsconstructie in asfalt</u>				
308410	Repareren lijngoot van betonelementen b=100-200mm	keer	5,00	F	
3085	<u>Meerkosten t.b.v. aanbrengen goten</u>				
308510	Verwijderen teervrije funderingslaag. b < 1,50 m.	m2	15,00	F	
308520	Aanbr verhardingslaag menggranulaat. d=0,30 <2,00m	m2	15,00	F	
308530	Aanbrengen streklaag langs banden van natuursteen.	m	20,00	F	
308540	Aanbrengen elementenverharding in stelspecie	m2	20,00	F	
308550	Leveren goten	Euro	25.000,00	F	
4	DIVERSEN				
400050	Toepassen van parkeerverbod	keer	800,00	F	
400060	Toepassen omlleidingsroutes (bord 0,60 m x 0,40 m)	st	30,00	F	
400080	Meerkosten toepassen extra afzethekken	m	1.000,00	F	
400090	Meerkosten toepassen extra borden	st	500,00	F	
400110	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	1.050,00	F	
400120	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	350,00	F	
400130	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	350,00	F	
400140	Aanbrengen verkeersborden.	st	1.400,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
400150	Toepassen rijdende afzetting.	dag	350,00	F	
400160	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	350,00	F	
5	VERHARDINGEN				
5000	<u>aanbrengen verhardingen</u>				
500010	Afwerken zandbed.	m2	22.000,00	F	
500020	Afwerken zandbed.	m2	6.000,00	F	
500040	Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag.	m2	210,00	F	
500060	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	2.400,00	F	
500070	trottoirbanden met steunrug lengte < 5,00 m ¹	m	340,00	F	
500080	trottoirbanden met steunrug lengte > 15,00 m ¹	m	75,00	F	
500090	trottoirbanden op zandbed lengte < 5,00 m ¹	m	850,00	F	
500100	trottoirbanden op zandbed lengte > 15,00 m ¹	m	180,00	F	
500110	elementenverharding =300x300 mm opp < 5,00 m ²	m2	4.500,00	F	
500120	elementenverharding =300x300 mm opp 5,0 < 15,00 m ²	m2	15.000,00	F	
500130	elementenverharding =300x300 mm opp > 15,00 m ²	m2	4.400,00	F	
500140	trottoirbanden met steunrug 5 > 15 m ¹	m	150,00	F	
500150	trottoirbanden op zandbed 5 > 15 m ¹	m	250,00	F	
5009	<u>Leveren elementenverhardingen</u>				
500910	Leveren hydraulisch gebonden steenmengsel.	ton	500,00	F	
500920	leveren straatbakstenen diverse formaten	st	4.000,00	F	
500930	Leveren straatbakstenen.	st	4.000,00	F	
500940	Leveren straatbakstenen.	st	29.000,00	F	
500950	leveren betonstraatstenen diverse formaten	st	39.000,00	F	
500960	Leveren betontegels.	st	2.000,00	F	
500970	Leveren betontegels.	st	500,00	F	
500980	Leveren betontegels.	st	800,00	F	
500990	Leveren betontegels.	st	1.000,00	F	
501000	leveren rechte trottoirband van beton.	st	210,00	F	
501010	leveren hulpstukken en bochtbanden van beton	st	220,00	F	
6	WERK VAN ALGEMENE AARD				
6000	<u>beschikbaar stellen werknemers</u>				
600010	Inzetten werknemer groep C grondwerker/opperman	uur	3.500,00	F	
600020	Inzetten werknemer groep D stratenmaker	uur	150,00	F	
600030	Inzetten werknemer groep D veiligheidspost HTM	uur	330,00	F	
600040	Inzetten verkeersregelaar	uur	5.500,00	F	
6001	<u>beschikbaar stellen materieel</u>				
600110	Inzetten vrachtauto.	uur	270,00	F	
600120	Inzetten hydraulische graafmachine bakinh 1,5 m ³	uur	600,00	F	
600130	Inzetten hydraulische graafmachine bakinh 0,3 m ³	uur	450,00	F	
600140	Inzetten aanhanger spuit/vacuum zuigwagen combinatie	uur	200,00	F	
600150	t.b.s. reinigungsunit	uur	1.500,00	F	
600160	t.b.s. serviceauto excl chauffeur	uur	2.000,00	F	
600200	inzet van een aktiewagen	uur	300,00	F	
6005	<u>overige kosten</u>				
600510	meerkosten arbeid 20.00 > 6.00 uur ma-vrij	uur	2.500,00	F	
600520	meerkosten arbeid 20.00 > 7.00 uur za-zo	uur	600,00	F	
600530	standby vergoeding 7 dagen/week 24 uur/dag	week	52,00	F	
600540	meerkosten sloopbeitel voor graafmachine	uur	210,00	F	
600550	leverantie stankafsluiters	Euro	50.000,00	F	
600560	leverantie diverse materialen	Euro	50.000,00	F	
600570	leverantie keetbenodigdheden	Euro	25.000,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6006	<u>opslagterrein</u>				
600620	ter beschikking stellen, beheren en instandhouden	mnd	12,00	F	
600630	opruimen opslagterrein	keer	1,00	F	
600640	verzorgen van de administratie inzake opslag	week	52,00	F	
6007	<u>Voorzieningen t.b.v. het beschermen van</u>				
600710	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	st	100,00	F	
8	DIVERSEN				
800010	maken revisie tekening per aansluiting	st	2.700,00	F	
800020	Controle aansluitleiding d.m.v. video	st	250,00	F	
800030	lokaliseren leiding met radiosonde	st	1.200,00	F	
800040	ontstoppen huisaansluiting	st	400,00	F	
800050	herstellen gat in rijweg	st	600,00	F	
800060	controle ontstoppen d.m.v. video inspectie	st	240,00	F	
810000	Verzorgen facturatie en administratie	wk	52,00	F	
810010	Het verantwoorden van de werkzaamheden in INSEZO	wk	52,00	F	
810060	Coördinatie werkzaamheden	keer	20,00	F	
8101	<u>Verkeersmaatregelen</u>				
810110	Toepassen loopschotten	st	1.000,00	F	
810120	Toepassen bouwhek	m	900,00	F	
8211	<u>Werkzaamheden t.b.v. LTC</u>				
821110	Aanmelden van het werk in LTC	keer	1.500,00	F	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	KORTING				
919990	Korting	%		F	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	%		F	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	%		F	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	%		F	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%		F	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				