

**2E NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:**  
Raamovereenkomst met kenmerk: NorthSeaPort344

**1. ALGEMEEN**

**01      OPDRACHTGEVER**

**02      DIRECTIE**

**03      LOCATIE**

**04      ALGEMENE BESCHRIJVING**

**05      TIJDSBEPALING**

**06      ONDERHOUDSTERMIJN**

**07      KWALITEITSBORGING**

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01      TEKENINGEN

02      PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

03      KWALITEITSBORGING

04      BIJLAGEN

2.2. NADERE BESCHRIJVING

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                             |                                   |
| 124110                      |                 |   |   |   |   |   | Breedte aangepast                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                             |                                   |
| 124110                      | 810201          |   |   |   |   |   | Frezen van teervrij asfalt.<br>Hoeveelheid >2000 m2<br>Hoedanigheid van het asfalt: n.t.b.<br>Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.<br>Totale breedte van 2,50 m en groter<br>Dikte van de af te frezen laag: 20-40 mm<br>1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).<br>820020 of 820030  | m2           | 16.700,00 F                                 |                                   |
|                             |                 | 9 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                             |                                   |
|                             |                 |   | 1 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                             |                                   |
| 124120                      |                 |   |   |   |   |   | Breedte aangepast                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                             |                                   |
| 124120                      | 810201          |   |   |   |   |   | Frezen van teervrij asfalt.<br>Hoeveelheid >2000 m2<br>Hoedanigheid van het asfalt: n.t.b.<br>Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.<br>Totale breedte van 2,50 m en groter<br>Dikte van de af te frezen laag: 40-80 mm<br>1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).<br>820020 of 820030  | m2           | 13.400,00 F                                 |                                   |
|                             |                 | 9 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                             |                                   |
|                             |                 |   | 1 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                             |                                   |
| 124130                      |                 |   |   |   |   |   | Breedte aangepast                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                             |                                   |
| 124130                      | 810201          |   |   |   |   |   | Frezen van teervrij asfalt.<br>Hoeveelheid >2000 m2<br>Hoedanigheid van het asfalt: n.t.b.<br>Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.<br>Totale breedte van 2,50 m en groter<br>Dikte van de af te frezen laag: 80-120 mm<br>1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).<br>820020 of 820030 | m2           | 13.400,00 F                                 |                                   |
|                             |                 | 9 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                             |                                   |
|                             |                 |   | 1 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                             |                                   |
| 311020                      |                 |   |   |   |   |   | Deze post is vervallen, was dubbel.                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                             |                                   |
| 311020                      | 810699          |   |   |   |   |   | DEZE POST IS VERVALLEN                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                             | F                                 |
| 553                         |                 |   |   |   |   |   | Leveren toegevoegd, want er zitten leveringen in post 553090 en 553100                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                             |                                   |
| 553                         |                 |   |   |   |   |   | <b>LEVEREN EN AANBRENGEN BANDEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                             |                                   |
| 710060                      |                 |   |   |   |   |   | Eenheid toegevoegd                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                             |                                   |
| 710060                      | 321399          |   |   |   |   |   | Instandhouden Afzethek met verkeersbord<br>Verkeersbordpaal aangebracht volgens bestekspostnr. 710050<br>Gemiddelde duur van in stand houden: 2 weken<br>Met materialen van de aannemer                                                                                                                  | st           | 170,00 F                                    |                                   |
| 710230                      |                 |   |   |   |   |   | Eenheid toegevoegd                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                             |                                   |
| 710230                      | 321399          |   |   |   |   |   | Instandhouden verkeersbordpalen<br>Verkeersbordpaal aangebracht volgens bestekspostnr. 710220<br>Gemiddelde duur van in stand houden: 2 weken<br>Met materialen van de aannemer                                                                                                                          | st           | 340,00 F                                    |                                   |
| 710260                      |                 |   |   |   |   |   | Eenheid toegevoegd                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                             |                                   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                 | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                                                                                                                                              |              |                                            |                                  |
| 710260                      | 321399          |   |   |   |   |   | Instandhouden verkeersborden<br>Verkeersbordpaal aangebracht volgens bestekspostnr. 710250<br>Gemiddelde duur van in stand houden: 2 weken<br>Met materialen van de aannemer | st           | 28,00                                      | F                                |
| 710290                      |                 |   |   |   |   |   | Eenheid toegevoegd                                                                                                                                                           |              |                                            |                                  |
| 710290                      | 321399          |   |   |   |   |   | Instandhouden verkeersborden<br>Verkeersbordpaal aangebracht volgens bestekspostnr. 710280<br>Gemiddelde duur van in stand houden: 2 weken<br>Met materialen van de aannemer | st           | 170,00                                     | F                                |