

Bijlage bij Nota van Inlichtingen 1 Aansprakelijkheidsverzekering gemeente Rheden

In 2020 is door de Milieuregio Arnhem (MRA) een onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van PFAS in de grond. Daaruit bleek dat de diffuse zone kwaliteit binnen de gehele regio, niet boven de P80 van de generieke toepassingsnormen uit het tijdelijk handelingskader te komen. De bevindingen zijn vastgelegd in het rapport ***Bodemkwaliteitskaart MRA Actualisatie*** ([exb-2020-69785.pdf](#) (officiële-overheidspublicaties.nl)).

Binnen de gemeente Rheden is i.v.m. uitbreidingsplannen van een bedrijf, door de eigenaar bodemonderzoek uitgevoerd. Daarbij werd een hoeveel PFAS boven de het Indicatie Niveau voor Ernstige Verontreiniging (INEV) vastgesteld. In week 37 (2024) is hiervoor een melding Omgevingswet Milieu Belastende Activiteit Saneren gedaan. De locatie zal volgens de regels van de Omgevingswet functioneel worden gesaneerd. Aangezien deze locatie nog onder het overgangsrecht van de Wet Bodembescherming (Wbb) valt, is de provincie Gelderland bevoegd gezag en houdt de Omgevingsdienst Regio Arnhem namens hen toezicht.

Momenteel wordt, in opdracht van de provincie Gelderland, in heel Gelderland onderzoek gedaan naar het voorkomen van PFAS in de bodem. Daartoe is een uitgebreide inventarisatie, in de vorm van een bureaustudie, uitgevoerd. Binnen onze gemeente zijn er ook een aantal verdachte locaties. Alhoewel er geen grote productiebedrijven gezeten lijken te hebben, zijn er wel een aantal kleine metaalbewerkingsbedrijven en voormalige brandweerterreinen waar mogelijk oefeningen zijn gehouden (zoals in elke gemeente) verdacht. De provincie heeft een aantal bedrijfstakken geselecteerd waar ze onderzoek gaat doen. En dan met name op voormalig bedrijfslocaties waar nu gewoond wordt of die in drinkwaterbeschermingsgebied liggen. Op dit moment worden de eerste bodemonderzoeken in Gelderland uitgevoerd, waarvan ook één bij een klein voormalig galvaniseerbedrijf in onze gemeente.

De hierboven genoemde locatie met bedrijfsuitbreidingsplannen staat ook als verdachte locatie op de lijst van de provincie. Die verdachte locatie is echter groter dan daar waar nu gebouwd wordt. De locatie blijft dus op de lijst van de provincie staan. Hier zal echter, in deze fase, geen onderzoek plaatsvinden, omdat het hier gaat om een bedrijfsterrein en niet om een locatie waar gewoond wordt of drinkwaterbeschermingsgebied.

Voor de gemeente Rheden is er op dit moment geen specifiek saneringsbeleid voor PFAS en wordt waar nodig (dus) gesaneerd op basis van de regels van de Omgevingswet. Na afronding een breder provinciaal PFAS-project, wordt gezamenlijk bekeken of er aanvullend regels nodig zijn met betrekking tot PFAS.