

## Bijlage 2: Richtlijnen takvrije zones

---

Bestek: RAW Raamovereenkomst onderhoud bomen Ooststellingwerf  
 Besteksnr.: OW-2024-001  
 Datum: 11 september 2024

---

### 1. Wegen

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| - Boven autowegen / gebiedsontsluitingswegen | 4,6 m |
| - Boven overige wegen                        | 4,6 m |
| - Boven fietspaden                           | 3,5 m |
| - Boven voetpaden                            | 3,5 m |
| - Boven kunstwerken wegen                    | 2,0 m |
| - Naast wegen                                | 1,0 m |
| - Boven landbouwgronden                      | 4,6 m |

### 2. Bebouwingen

*Architectuur / visie architect afhankelijk van situatie*

|                                                    |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| - Naast bebouwing / gevels                         | 1,5 m |
| - Boven bebouwing (incl. dakkapellen, goten, etc.) | 1,5 m |
| - Boven (particuliere) tuinen                      | 3,5 m |

### 3. Vaarwegen

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| - Boven vaarwegen (kanalen) | 5,0 m |
| - Boven overige vaarwegen   | 5,0 m |
| - Boven waterschapssloten   | 5,0 m |
| - Kunstwerken vaarwegen     | 2,0 m |
| - Schouwpaden               | 3,5 m |
| - Naast vaarwegen           | 1,0 m |

### 4. Verkeersmeubilair

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| - Verkeersregelininstallaties      | 1,0 m |
| - Verkeersborden en bewegwijzering | 1,0 m |
| - Verlichting                      | 1,0 m |
| - Halte openbaarvervoer            | 1,0 m |
| - Hekwerken                        | 1,0 m |
| - Overig verkeersmeubilair         | 1,0 m |

### 5. Bovengrondse infrastructuur

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| - Hoogspanningsleidingen      | 25,0 m |
| - Telefoonmasten / zendmasten | 5,0 m  |

### 6. Openbare ruimte

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| - Speelvoorzieningen         | 1,0 m |
| - JOP's                      | 1,0 m |
| - Overig straatmeubilair     | 1,0 m |
| - Verlichting                | 1,0 m |
| - Hekwerken                  | 1,0 m |
| - Overig (verkeers)meubilair | 1,0 m |
| - Openbaar groen             | 2,5 m |