



NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:
Raamovereenkomst met kenmerk:

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

02 DIRECTIE

03 LOCATIE

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

05 TIJDSBEPALING

06 ONDERHOUDSTERMIJN

07 KWALITEITSBORGING

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

03 KWALITEITSBORGING

04 BIJLAGEN

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
1							OPENBARE VERLICHTING			
10							ALGEMEEN			
101							ORGANISATORISCHE WERKZAAMHEDEN			
1010							<u>ORGANISATIE ONDERHOUD</u>			
							Bestekpost 101050 en 101060 is vervangen door 101130_t/m_101160			
101130							Nieuw			
101130	340099						Veiligstel lm na aanrijding,schade,vandalisme(Vrij domijn) RU	keer	48,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
101140							Betreft: het veiligstellen van een lichtmast na aanrijding, schade of vandalisme, die aangesloten zijn op het vrij domein Onder reguliere uren wordt verstaan de uren op werkdagen tussen 6:00 en 18:00 uur. Conform deel 3, bepaling 34.12.17 Nieuw			
101140	340099						Veiligstel 1m na aanrijding,schade,vandalisme(Vrij domein) BRU Betreft: het veiligstellen van een lichtmast na aanrijding, schade of vandalisme, die aangesloten zijn op het vrij domein. Onder niet-reguliere uren wordt verstaan de uren maandag t/m vrijdag 00:00-06:00 uur en 18:00-24:00 uur en op zaterdag, zondag- en feestdagen van 00:00 tot 24:00 uur. Conform deel 3, bepaling 34.12.17	keer	87,00	F
101150							Nieuw			
101150	340099						Veiligstel 1m na aanrijding,schade,vandalisme (Gereg.domein) RU Betreft: het veiligstellen van een lichtmast na aanrijding, schade of vandalisme, die aangesloten zijn op het gereguleerd domein (Liander). Onder reguliere uren wordt verstaan de uren op werkdagen tussen 6:00 en 18:00 uur. Conform deel 3, bepaling 34.12.17	keer	48,00	F
101160							Nieuw			
101160	340099						Veiligstel 1m na aanrijding,schade,vandalisme (Gereg.domein) BRU Betreft: het veiligstellen van een lichtmast na aanrijding, schade of vandalisme, die aangesloten zijn op het gereguleerd domein (Liander). Onder niet-reguliere uren wordt verstaan de uren maandag t/m vrijdag 00:00-06:00 uur en 18:00-24:00 uur en op zaterdag, zondag- en feestdagen van 00:00 tot 24:00 uur. Conform deel 3, bepaling 34.12.17	keer	62,00	F
33							VERONTREINIGINGASPECTEN/VEILIGHEIDSMATREGELEN			
330020							Tekst aangepast en aangepast naar keer i.p.v. m3			
330020	170101						Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. Situering: t.p.v. gehele werkgebied Betreft veiligheidsmaatregelen t.b.v. alle uit te voeren werkzaamheden die vallen onder de CROW 400 "Werken in en met verontreinigde bodem", waarbij puin wordt gelijk gesteld aan grond. Betreft een sleuf van circa: lengte 1m x breedte 1m x diepte 1m Aard en mate van verontreinigende stoffen: volgens uitgevoerd bodemonderzoek en/of vastgestelde bodemkwaliteitskaart. Veiligheidsklasse Oranje, niet-vluchtig	keer	24,00	F
330030							Tekst aangepast en aangepast naar keer i.p.v. m3			
330030	170101						Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen.	keer	24,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
330040							Situering: t.p.v. gehele werkgebied Betreft veiligheidsmaatregelen t.b.v. alle uit te voeren werkzaamheden die vallen onder de CROW 400 "Werken in en met verontreinigde bodem", waarbij puin wordt gelijk gesteld aan grond. Betreft een sleuf van circa: lengte 1m tot 5m x breedte 0,5m x diepte 1m Aard en mate van verontreinigende stoffen: volgens uitgevoerd bodemonderzoek en/of vastgestelde bodemkwaliteitskaart. Veiligheidsklasse Oranje, niet-vluchtig			
330040	170101	1					Tekst aangepast en aangepast naar keer i.p.v. m3			
7							Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. Situering: t.p.v. gehele werkgebied Betreft veiligheidsmaatregelen t.b.v. alle uit te voeren werkzaamheden die vallen onder de CROW 400 "Werken in en met verontreinigde bodem", waarbij puin wordt gelijk gesteld aan grond. Betreft een sleuf van circa: lengte 5m tot 10m x breedte 0,5m x diepte 1m Aard en mate van verontreinigende stoffen: volgens uitgevoerd bodemonderzoek en/of vastgestelde bodemkwaliteitskaart. Veiligheidsklasse Oranje, niet-vluchtig	keer	24,00	F
701							VERKEERSMAATREGELEN			
7010							VERKEERSMAATREGELEN			
701010							<u>Figuren CROW publicatie 96B</u>			
701010							Aangepast			
701010	620204						Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: divers openbare verlichting werkzaamheden. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1102a Werken op voetpad ca. 50 meter of in voetgangersgebied, met versmalling. Met deze bestekspost wordt per keer (onder keer wordt met deze post verstaan dag) verrekend. Inclusief aanbrengen, verwijderen en in stand houden van verkeersafzettingen over een lengte van ca. 50 meter, door de aannemer binnen de werkzaamheden van een dag.	keer	48,00	F
		1					2 Met materiaal van de aannemer			
701020							Aangepast			
701020	620204						Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: divers openbare verlichting werkzaamheden.	keer	48,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
		1						Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1122a Werken op fietspad of fiets-/bromfietspad ca. 50 meter met een versmalling. Met deze bestekspost wordt per keer (onder keer wordt met deze post verstaan dag) verrekend. Inclusief aanbrengen, verwijderen en in stand houden van verkeersafzettingen over een lengte van ca. 50 meter, door de aannemer binnen de werkzaamheden van een dag.			
							2	Met materiaal van de aannemer			
701030								Aangepast			
701030	620202							Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. Ten behoeve van: divers openbare verlichting werkzaamheden. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1205 Werken vanaf of op de rijbaan ca. 50 meter met versmalling tot één rijstrook, zonder tijdelijke verkeerslichtenregeling Met deze bestekspost wordt per keer (onder keer wordt met deze post verstaan dag) verrekend. Inclusief aanbrengen, verwijderen en in stand houden van verkeersafzettingen over een lengte van ca. 50 meter, door de aannemer binnen de werkzaamheden van een dag. Rijbaanbreedte => 5 m Binnen- en buiten de bebouwde kom.	keer	48,00	F
		1						Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = tot 60 km/h			
							4	Met materiaal van de aannemer			
701040								Aangepast			
701040	620202							Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. Ten behoeve van: divers openbare verlichting werkzaamheden. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1203 Werken naast de rijbaan van ca. 50 meter met handhaving van de rijbaanbreedte en afzetting naast de rijbaan. Rijbaanbreedte => 5 m Binnen- en buiten de bebouwde kom. Met deze bestekspost wordt per keer (onder keer wordt met deze post verstaan dag) verrekend. Inclusief keren aanbrengen, verwijderen en in stand houden van verkeersafzettingen over een lengte van ca. 50 meter, door de aannemer binnen de werkzaamheden van een dag.	keer	48,00	F
		1						Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = t/m 60 km/h			
							4	Met materiaal van de aannemer			
701050								Aangepast			
701050	620202							Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. Ten behoeve van: divers openbare verlichting werkzaamheden.	keer	4,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
		1						Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1303B Werken direct naast de rijbaan met versmalling van de rijbaan en afzetting op de rand van de rijbaan. Met deze bestekspost wordt per keer (onder keer wordt met deze post verstaan dag) verrekend. Inclusief aanbrengen, verwijderen en in stand houden van verkeersafzettingen over een lengte van ca. 50 meter, door de aannemer binnen de werkzaamheden van een dag. Rijbaanbreedte => 5 m Binnen- en buiten de bebouwde kom. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = tot 60 km/h			
			4					2 Met materiaal van de aannemer			
701060								Aangepast			
701060	620206							Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes. Ten behoeve van: divers openbare verlichting werkzaamheden. Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1331a Werken naast het kruispuntvlak met handhaving van de verkeersruimte. Met deze bestekspost wordt per keer (onder keer wordt met deze post verstaan dag) verrekend. Inclusief keren aanbrengen, verwijderen en in stand houden van verkeersafzettingen, door de aannemer binnen de werkzaamheden van een dag. In het geval er verkeersregelaars nodig zijn toepassen conform bestekpost nr. 701110_en_701120 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = t/m 80 km/h	keer	4,00 F	
		1						2 Met materiaal van de aannemer			
			9					Aangepast			
701070								Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes. Ten behoeve van: divers openbare verlichting werkzaamheden. Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1331b Werken naast rotonde met handhaving van de verkeersruimte. Met deze bestekspost wordt per keer (onder keer wordt met deze post verstaan dag) verrekend. Inclusief aanbrengen, verwijderen en in stand houden van verkeersafzettingen, door de aannemer binnen de werkzaamheden van een dag. In het geval er verkeersregelaars nodig zijn toepassen conform bestekpost nr. 701110_en_701120 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = t/m 80 km/h	keer	4,00 F	
701070	620206							2 Met materiaal van de aannemer			
		1						Aangepast			
			9					Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes. Ten behoeve van: divers openbare verlichting werkzaamheden.	keer	4,00 F	
701080								Aangepast			
701080	620206							Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes. Ten behoeve van: divers openbare verlichting werkzaamheden.	keer	4,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
		1						Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1332a Werken naast het kruispuntvlak met versmalling van de verkeersruimte. Met deze bestekspost wordt per keer (onder keer wordt met deze post verstaan dag) verrekend. Inclusief aanbrengen, verwijderen en in stand houden van verkeersafzettingen, door de aannemer binnen de werkzaamheden van een dag. In het geval er verkeersregelaars nodig zijn toepassen conform bestekpost nr. 701110_en_701120	keer		4,00 I
			9					Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = t/m 80 km/h			
						2		Met materiaal van de aannemer			
701090								Aangepast			
701090	620206							Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes. Ten behoeve van: divers openbare verlichting werkzaamheden.	keer	4,00 F	
		1						Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1332b Werken naast rotonde met versmalling van de verkeersruimte. Met deze bestekspost wordt per keer (onder keer wordt met deze post verstaan dag) verrekend. Inclusief aanbrengen, verwijderen en in stand houden van verkeersafzettingen, door de aannemer binnen de werkzaamheden van een dag. In het geval er verkeersregelaars nodig zijn toepassen conform bestekpost nr. 701110_en_701120	keer		4,00 I
			9					Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = t/m 80 km/h			
						2		Met materiaal van de aannemer			