

ID	D-0049
Naam	werkwijze vrijkomende materialen - afvalstoffen*
Toelichting	<p>Onder vrijkomende materialen worden verstaan alle materialen die bij het verrichten van Werkzaamheden uit hun uitgangspositie worden verplaatst (bijvoorbeeld door loswerken, maaien, snoeien, kappen, ontgraven enz.). Ook vrijkomende grond, bagger en/of zwerf- en grofvuil wordt beschouwd als vrijkomend materiaal.</p> <p>Onder afvalstoffen vallen alle vrijkomende materialen, die vallen onder de definitie van afvalstoffen als bedoeld in de Wet milieubeheer.</p>
Groep	ontwerpen, engineering en realiseren (DB)
Status	actueel
Vrijgegeven	Nee

Eiscluster	ID	Eisnaam	Waarde	Eenheid	Domein	Status
D 4 afvalstoffen	EIS-2368	afvalstoffen scheiden	vrijkomende materialen van verschillende aard dienen van elkaar gescheiden te worden gehouden	-	veiligheid: gevaarlijke stoffen	actueel
D 4 afvalstoffen	EIS-2369	afvalstoffen afvoeren	vrijkomende afvalstoffen worden door de Opdrachtnemer afgevoerd. Het afvoeren van afvalstoffen wordt uitgevoerd door een erkende vervoerder die voorkomt op VIHB-lijst van nationaal erkende afvalvervoerders en, ingevolge de Wet Milieubeheer en het Besluit inzamelen afvalstoffen, naar een op grond van de Wet milieubeheer vergunde verwerkingsinrichting	-	veiligheid: gevaarlijke stoffen	actueel
D 4 afvalstoffen	EIS-2370	afvalstoffen teerhoudend afval	voor vrijkomend materiaal uit asfaltverhardingen voert Opdrachtnemer onderzoek conform CROW-publicatie 210 'Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt', teerhoudend asfalt wordt door de Opdrachtnemer afgevoerd naar een op grond van de Wet milieubeheer vergunde verwerkingsinrichting	-	veiligheid: gevaarlijke stoffen	actueel
D 4 afvalstoffen	EIS-2371	afvalstoffen verrekening	tot het vervoeren van vrijgekomen afvalstoffen en teerhoudend asfalt naar een op grond van de Wet milieubeheer vergunde inrichting, behoort tevens het afgeven van deze materialen aan de desbetreffende inrichting. Tot de kosten voor het vervoeren van vrijgekomen materialen naar een op grond van de Wet milieubeheer vergunde inrichting behoren tevens de kosten die de desbetreffende inrichting in rekening brengt voor het accepteren van deze materialen. De kosten gemoeid met het vervoer van afvalstoffen en onderzoek naar en vervoer van teerhoudend asfalt komen ten laste van de stelpost	-	veiligheid: gevaarlijke stoffen	actueel

ID	D-0050
Naam	werkwijze vrijkomende materialen - niet afvalstoffen*
Toelichting	<p>Onder vrijkomende materialen worden verstaan alle materialen die bij het verrichten van Werkzaamheden uit hun uitgangspositie worden verplaatst (bijvoorbeeld door loswerken, maaien, snoeien, kappen, ontgraven enz.). Ook vrijkomende grond, bagger en/of zwerf- en grofvuil wordt beschouwd als vrijkomend materiaal.</p> <p>Onder niet-afvalstoffen vallen alle vrijkomende materialen die niet vallen onder de definitie van afvalstoffen zoals bedoeld in de Wet milieubeheer.</p> <p>EIS: Vrijkomende niet-afvalstoffen die van het Werk worden afgevoerd, worden eigendom van de Opdrachtnemer en komen derhalve voor zijn rekening en risico en worden geacht te zijn geleverd zoals bedoeld in de regelingen omtrent het goederenrecht in art. 3:84 BW.</p>
Groep	ontwerpen, engineering en realiseren (DB)
Status	actueel
Vrijgegeven	Nee

Eiscluster	ID	Eisnaam	Waarde	Eenheid	Domein	Status
D 4 proces niet-afvalstoffen	EIS-2368	afvalstoffen scheiden	vrijkomende materialen van verschillende aard dienen van elkaar gescheiden te worden gehouden.	-	veiligheid: gevaarlijke stoffen	actueel
D 4 proces niet-afvalstoffen	EIS-2373	afvalstoffen hergebruik	vrijkomende materialen dienen zoveel mogelijk, functioneel in de Werkzaamheden hergebruikt te worden.	-	veiligheid: gevaarlijke stoffen	actueel
D 4 proces niet-afvalstoffen	EIS-2374	afvalstoffen afvoeren	vrijkomende materialen die niet in de Werkzaamheden worden hergebruikt dienen, tenzij anders in deze Overeenkomst is vastgelegd, direct van het Werk te worden afgevoerd.	-	veiligheid: gevaarlijke stoffen	actueel
D 4 proces niet-afvalstoffen	EIS-2375	afvalstoffen verrekening	de kosten gemoeid met stort van deze materialen zijn voor rekening van Opdrachtnemer behalve voor de onderdelen die in de inschrijfstaat zijn aangemerkt met Exclusief onder verwerken vrijkomend materiaal.	-	veiligheid: gevaarlijke stoffen	actueel