

| Perceel 2 - PvE 4 - compacte lichte bedrijfswagen, Elektrisch, enk. cabine met open laadbak                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Algemene informatie                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Het voertuig beschreven in deze PvE is bedoeld voor gebruik op de begraafplaats. Van belang bij deze werkzaamheden is dat het voertuig compact en stil is.                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Op de laatste pagina van dit PvE zijn foto's toegevoegd van het huidige voertuig. Deze zijn ter informatie. Daarnaast zijn er foto's toegevoegd van specifieke eisen. Bij deze foto's is de eis ook vermeldt. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Algemene eisen                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Reglementen en aflevering                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| E-04.001                                                                                                                                                                                                      | Het voertuig is gespoten in de kleur wit (RAL9001) of vergelijkbare standaardkleur ter goedkeuring van de opdrachtgever.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| E-04.002                                                                                                                                                                                                      | Het voertuig wordt voorzien van bestickering zoals in het bijgevoegde voorbeeld laatste pagina. Het definitieve ontwerp is afhankelijk van het type voertuig en wordt door de opdrachtgever aangeleverd aan opdrachtnemer na gunning.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| E-04.003                                                                                                                                                                                                      | De voertuigen worden voorzien van reflecterende roodwitte striping bestickering aan beide zijden. De plaats wordt bepaald in overleg met de opdrachtgever.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| E-04.004                                                                                                                                                                                                      | Het voertuig, de opbouw en installaties zijn nieuw en ongebruikt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| E-04.005                                                                                                                                                                                                      | De inschrijver op dit perceel is hoofdaannemer en daarmee verantwoordelijk voor de gehele voertuigen inclusief opbouw en accessoires.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| E-04.006                                                                                                                                                                                                      | Bij aflevering zijn de accu's voor 90% volgeladen en zijn alle vloeistoffen op peil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| E-04.007                                                                                                                                                                                                      | De opdrachtnemer dient het voertuig turn-key af te leveren en is hiermee ook verantwoordelijk voor alle kosten omtrent keuringen, kenteken en tenaamstelling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| E-04.008                                                                                                                                                                                                      | De opdrachtnemer dient het voertuig af te leveren met alle relevante (instructie-) voorschriften, handleidingen en documentatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| E-04.009                                                                                                                                                                                                      | Het chassis, de opbouw en installaties dienen gezamenlijk te voldoen aan de Nederlandse en Europese wetgeving en voorschriften. De gewichtsverdeling door de combinatie van het chassis, de opbouw en de kraan is zodanig dat bij elke manier van beladen het voertuig aan de wetten en voorschriften van de RDW voldoet. Mocht het voertuig overbeladen worden ligt de verantwoordelijkheid hiervoor bij de opdrachtgever. Bij de aflevering dient het gehele voertuig door de RDW APK-gekeurd te zijn. |
| E-04.010                                                                                                                                                                                                      | Het chassis, de opbouw en installaties dienen te voldoen aan de 2006/42/EG machinerichtlijn en de ARBO 2002/44/EG richtlijn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| E-04.011                                                                                                                                                                                                      | Het voertuig en eventuele opbouw en installaties voldoen bij aflevering aan alle wettelijke CE-normen. Dit wordt aangetoond middels een CE certificaat en daarnaast zijn alle onderdelen voorzien van een CE markering.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| E-04.012                                                                                                                                                                                                      | Alle functionele bedieningselementen zijn voorzien van herkenbare symbolen en eventuele opschriften zijn in het Nederlands, deze symbolen en opschriften zijn duurzaam aangebracht en slijtvast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| E-04.013                                                                                                                                                                                                      | Alle veiligheidsinstructies en veiligheidslampen dienen correct en goed zichtbaar te zijn aangebracht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| E-04.014                                                                                                                                                                                                      | Alle bedieningsfuncties van het voertuig dienen zich op logische en goed bereikbare plekken te bevinden. Bij twijfel is overleg met de opdrachtgever mogelijk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| E-04.015                                                                                                                                                                                                      | Alle scharnieren en draaipunten zijn eenvoudig te inspecteren en schoon te maken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| E-04.016                                                                                                                                                                                                      | Alle scharnierende delen dienen zodanig te zijn afgeschermd dat er geen knel of snijgevaar kan ontstaan. Op de risicovolle plaatsen dienen genormeerde waarschuwingstickers te zijn aangebracht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| E-04.017                                                                                                                                                                                                      | Het voertuig dient bij aflevering uitgelijnd en gebalanceerd te zijn. Dit wordt aangetoond middels een uitlijnrapport welke wordt overhandigd bij aflevering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| E-04.018                                                                                                                                                                                                      | Het chassis, de cabine, opbouw en installaties zijn voorzien van corrosiebestendige afwerking.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| E-04.019                                                                                                                                                                                                      | De opdrachtnemer verzorgt een instructie op locatie over de werking, het gebruik, dagelijks onderhoud en schoonmaken van het voertuig. De aflevering geschiedt in overleg met de opdrachtgever.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| E-04.020                                                                                                                                                                                                      | Opdrachtnemer verzorgt een aanvullende training voor elektrisch rijden waarbij in ieder geval het laden en rijgedrag worden behandeld. De training zal 'in-company' gegeven worden voor twee personen per voertuig (per training max. 10 personen). De inhoud en planning van de training geschiedt in overleg met Opdrachtgever.                                                                                                                                                                        |
| E-04.021                                                                                                                                                                                                      | Het voertuig wordt afgeleverd op locatie bij de gemeente Gorichem, adres: Kleine haarsekade 125A Gorinchem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Levertermijn                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| E-04.022                                                                                                                                                                                                      | Het voertuig wordt uiterlijk 40 weken na de gunningsdatum afgeleverd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| E-04.023                                                                                                                                                                                                      | Indien de levertijd wordt overschreden dient de opdrachtnemer de opdrachtgever van een gelijkwaardig voertuig (een voertuig waarmee je het werk kan inrichten en uitvoeren) te voorzien. Indien geen gelijkwaardig voertuig kan worden geleverd, is Opdrachtgever gerechtigd om een gelijkwaardig voertuig bij derden in te huren en betreffende kosten te verhalen op Opdrachtnemer.                                                                                                                    |

| Eisen cabine, veiligheid en verlichting |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cabine</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| E-04.024                                | Het voertuig heeft een enkele cabine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| E-04.025                                | Het voertuig is voorzien van 2 portierdeuren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| E-04.026                                | De ramen van de voorportieren zijn elektrisch te bedienen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| E-04.027                                | Het voertuig beschikt over een ruit in het volledig gesloten achterschot van de cabine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| E-04.028                                | Het voertuig is voorzien van elektrische deurvergrendeling. Deze is op afstand bedienbaar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| E-04.029                                | Bij het voertuig worden drie gelijkwaardige sleutels geleverd, voorzien van op afstand bedienbare functie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| E-04.030                                | De cabine beschikt over zitplaatsen voor 2 personen. Twee lossen stoelen, beide stoelen zijn in meerdere standen (minimaal horizontale slede-, hoogte- en rugverstelling) verstelbaar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| E-04.031                                | Alle zitplaatsen zijn voorzien van een verstelbare hoofdsteun en 3-puntsgordel inclusief gordelspanner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| E-04.032                                | De stoelen worden inclusief donkerkleurige skyleren bekledig geleverd. Deze is slijtvast, waterafstotend en eenvoudig te reinigen (geschikt voor intensief gebruik ook bij natte weersomstandigheden).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| E-04.033                                | De cabine is voorzien van rubberen vloermatten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| E-04.034                                | Het voertuig is voorzien van stuurbekrachtiging.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| E-04.035                                | Het stuurwiel van het voertuig bevindt zich aan de linkerzijde en dient minimaal in zowel hoogte als hellingshoek verstelbaar te zijn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| E-04.036                                | Het voertuig is voorzien van stuurslot en/of startonderbreking.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| E-04.037                                | De zijspiegels van het voertuig zijn vanuit de cabine elektrisch verstel- en verwarmbaar en bieden goed en volledig zicht naar achter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| E-04.038                                | De cabine is voorzien van een achteruitkijkspiegel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| E-04.039                                | De cabine is voorzien van airconditioning welke de temperatuur in de cabine automatisch kan regelen, inclusief pollenfilter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| E-04.040                                | De cabine is voorzien van een geïntegreerd dashboard waarop relevante gegevens (minimaal: rijsnelheid in km/u, kilometerstand, accuniveau, actieradius en tijd) zijn af te lezen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| E-04.041                                | In de cabine bevindt zich een DAB+radio met geïntegreerde bluetooth (ten behoeve van het verbinden met een telefoon voor handsfree bellen) en minimaal 2 speakers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| E-04.042                                | Het voertuig is voorzien van een antenne inclusief een geschikte kabel naar de radio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| E-04.043                                | Er moet een stelpost van € 100 worden opgenomen voor het monteren van een smartphone-houder, type en plaatsing is in overleg met de opdrachtgever.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| E-04.044                                | In de cabine bevindt zich een 12V aansluiting en minimaal twee usb aansluitingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| E-04.045                                | De cabine voldoet qua maatvoering aan alle relevante NEN-normeringen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| E-04.046                                | De cabine is zodanig geïsoleerd dat het geluidsniveau (bij een constante snelheid van 50km/u op een geasfalteerde weg) in de cabine maximaal 80dBa bedraagt en bestuurders, volgens de ARBO richtlijnen, zonder gehoorbescherming in het voertuig kunnen rijden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Veiligheid</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| E-04.047                                | In de cabine bevindt zich tenminste 2 lifehammers, gemonteerd op een snel bereikbare plek voor de bestuurder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| E-04.048                                | In de cabine bevinden zich een gevarendriehoek en een set reservelampen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| E-04.049                                | Het voertuig is voorzien van een achteruitrijcamera met een geïntegreerd kleurendisplay in het dashboard. Bij voorkeur aangesloten op het standaard mediasysteem van het voertuig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| E-04.050                                | Het voertuig is voorzien van een akoestische signalering bij het achteruit rijden. Deze signalering en het reguliere achteruitrijlicht slaan aan wanneer de bestuurder de versnellingsbak in zijn achteruit zet en kunnen niet worden uitgeschakeld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| E-04.051                                | Het voertuig heeft een akoestisch signaal dat een waarschuwing geeft wanneer de lichten nog aan staan en de bestuurder het voertuig verlaat. Dit signaal mag pas uit wanneer de lampen zijn uitgeschakeld. Wanneer de verlichting automatisch uitgaat is deze functie overbodig. Deze eis geldt niet voor de extra flitslampen.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| E-04.052                                | Bij het uitschakelen van het voertuig worden tevens ook alle stroomverbruikers uitgeschakeld. Uitzonderingen hierop zijn installaties of systemen die actief moeten kunnen zijn ook als het voertuig is afgesloten of bevorderlijk zijn voor de werking van het voertuig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Verlichting</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| E-04.053                                | Alle verlichting van het voertuig (m.u.v. de koplampen) zijn minimaal LED verlichting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| E-04.054                                | Het voertuig is voorzien van 2 oranje LED flitsers aan de voorzijde, 2 oranje LED flitsers aan de achterzijde en een LED flitsbalk bovenop de cabine. Deze flitsbalk is minimaal 50 cm breed en maximaal 10 cm hoog. De aanvullende verlichting voldoet aan de ECE R65 regelgeving (360 graden zichtbaar rondom het voertuig in een straal van 20 meter, gemeten op 1,5 meter hoogte). Het gebruik van de aanvullende verlichting mag geen storing geven aan de overige stroomverbruikers. De definitieve positie van de LED flitsers wordt bepaald na gunning, in overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. |
| E-04.055                                | Alle flitsbalken en -lampen worden geschakeld met een originele schakelaar en controlelamp in het dashboard en zijn bedienbaar vanuit de bestuurdersstoel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| E-04.056                                | De achterlichten van het voertuig zijn voorzien van RVS achterlichtbescherming.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Eisen aandrijving, chassis, afmetingen en gewicht |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aandrijving</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| E-04.057                                          | Het voertuig is af-fabriek uitgevoerd als 100% elektrisch voertuig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| E-04.058                                          | Het voertuig voorzien van een automatische transmissie met een gaspedaal en een rempedaal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| E-04.059                                          | Het voertuig is voorzien van een lithium accupakket.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| E-04.060                                          | Het voertuig heeft een topsnelheid van minimaal 50 km/u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| E-04.061                                          | Het voertuig beschikt over een remsysteem met ABS (Anti Blokkeer Systeem).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| E-04.062                                          | Het voertuig is voorzien van een elektromotor met minimaal 12 kW aan vermogen en een koppel van minimaal 75 Nm.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| E-04.063                                          | Het voertuig heeft met een volle accu een actieradius van minimaal 90 km (gemeten volgens WLTP norm).                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| E-04.064                                          | Het voertuig is geschikt voor opladen via een laadpaal, bij voorkeur ook voor snelladen maar ook voor het opladen via het normale stopcontact. Het voertuig is voorzien van een mennekes (type 2) oplaadkabel van 3 meter. Het minimale AC-laadvermogen van het voertuig dient 9kW te zijn bij 1-fase laden. Bij het voertuig wordt instructie voorschriften voor het opladen geleverd.                     |
| E-04.065                                          | Het voertuig is voorzien van een accupakket o.b.v. batterijkoop, deze zit bij de prijs inbegrepen, een huurconstructie is niet toegestaan.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| E-04.066                                          | Het accupakket heeft een minimale garantietermijn van 8 jaar of 160.000 km (hetgeen het eerst wordt bereikt). Dit is inclusief de prestatie van de batterij van minimaal 70% van de originele capaciteit.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Chassis en afmetingen</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| E-04.067                                          | De maximale hoogte van het voertuig is 2.000 mm (onbeladen), dit is inclusief accessoires.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| E-04.068                                          | De maximale breedte van het voertuig exclusief spiegels is 1.450 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| E-04.069                                          | De maximale lengte van het voertuig is 3.700 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| E-04.070                                          | De wielbasis van het chassis is passend bij de lengte van de laadruimte en totale voertuiglengte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| E-04.071                                          | Het voertuig beschikt over een trekhaak. Naast de trekhaak zit ook een aansluiting voor een 13-polige Jeager stekker voor de elektra van een aanhanger.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| E-04.072                                          | De voertuigen zijn voorzien van spatlappen achter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Banden</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| E-04.073                                          | Het voertuig is voorzien van all-seasonbanden van A-kwaliteit en stalen velgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| E-04.074                                          | Het voertuig voorzien van een volwaardig reservewiel met hetzelfde type band, indien de ruimte dit toelaat gemonteerd in of onder het voertuig, anders los meegeleverd.                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Gewichten</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| E-04.075                                          | Het totale gewicht (GVW) van het voertuig is maximaal 3.500 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| E-04.076                                          | Het minimale netto laadvermogen van het voertuig is 750 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| E-04.077                                          | Het minimale toelaatbare aanhangergewicht (geremd) van het voertuig is 1000 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| E-04.078                                          | Het totale treingewicht van het voertuig (GCW) moet dermate hoog zijn dat bij een maximale belading van het voertuig, tegelijkertijd ook het maximale aanhangergewicht kan worden getrokken.                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Eisen opbouw</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Laadbak</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| E-04.079                                          | De opbouw bestaat uit een open laadbak. De laadbak is conform de toegestane afmetingen van het chassis en heeft een zo kort mogelijk overhang t.o.v. de achterwielen.                                                                                                                                                                                                                                       |
| E-04.080                                          | De laadbak moet zo laag mogelijk worden opgebouwd. De afstand van de straat tot de laadvloer aan de achterzijde van het voertuig is maximaal 700 mm.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| E-04.081                                          | De lengte van de laadbak is tenminste 1.900 mm (maximaal 2.150 mm), gemeten aan de binnenzijde van de laadbak. De breedte van de laadbak is minimaal 1.200 mm en gelijk aan de cabine en mag niet uitsteken t.o.v. de cabine.                                                                                                                                                                               |
| E-04.082                                          | De laadbak is voorzien van een kopschot van geanodiseerd aluminium dubbelwandig bordprofiel, met een hoogte van 300 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| E-04.083                                          | De laadbak is voorzien van neerklapbare zijborden van geanodiseerd aluminium dubbelwandig bordprofiel, met een hoogte van 300 mm en voorzien van gegalvaniseerde aluminium onderbouw scharnieren en inbouwsluitingen. Aan de rechterzijde is het zijbord vast en passend voor de gereedschapskist (zie bijgevoegde foto) welke wordt overgeplaatst. Maten worden na gunning afgestemd met de opdrachtgever. |
| E-04.084                                          | De laadbak is voorzien van een neerklapbaar achterbord van geanodiseerd aluminium dubbelwandig bordprofiel, met een hoogte van 300 mm en voorzien van uitneembeveiliging, gegalvaniseerde aluminium onderbouw scharnieren en inbouwsluitingen.                                                                                                                                                              |
| E-04.085                                          | Het achterbord dient geopend te kunnen worden als een aanhangwagen bevestigd is.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| E-04.086                                          | De laadbak is voorzien van een kopschot van geanodiseerd aluminium dubbelwandig bordprofiel, met een hoogte van 300 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| E-04.087                                          | De laadbak is aan de onderzijde rondom voorzien van bindhaken met tussen afstand van 400 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| E-04.088                                          | De vloer is uitgevoerd in minimaal 18 mm dik betonplex met vlak oppervlakte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| E-04.089                                          | De laadbak is voorzien van een fijnmazig afdeknet welke d.m.v. elastieken bevestigd kan worden op de bindhaken die onder de laadbak bevestigd zitten.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| E-04.090                                          | Het voertuig is voorzien van een gereedschapskist over de gehele breedte van de laadbak, welke volledig afsluitbaar is met slot, vervaardigd uit RVS. Geplaatst tegen het kopschot van de laadbak.                                                                                                                                                                                                          |
| E-04.091                                          | De stalen delen van de carrosserie en opbouw zijn thermisch verzinkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| E-04.092                                          | De laadbak steekt niet meer uit aan de zij- en achterkant van het chassis (dit geldt niet wanneer de zijborden uitgekapt zijn) dan wettelijk is toegestaan.                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Aftersales

### Onderdelen

E-04.093 De leverancier kan het voertuig na levering minimaal 10 jaar van onderdelen voorzien.

### Garantie

E-04.094 Opdrachtnemer biedt minimaal 24 maanden volledige garantie op alle gefabriceerde en/of toegepaste onderdelen. De garantie gaat in op de dag van aflevering.

E-04.095 Bij het geval van defecten binnen de garantie mag de leverancier geen voorrijdkosten rekenen. Tevens wordt bij defecten binnen de garantie het voertuig gehaald en gebracht door de opdrachtnemer.

E-04.096 Garantie werkzaamheden dienen ook uitgevoerd te kunnen worden door een willekeurige merkdealer binnen Nederland, hiermee is de opdrachtgever niet gebonden aan de opdrachtnemer op het gebied van garantiewerkzaamheden, reparatie, onderhoud, banden en schadeherstel.



Eis: E-04.002

