
RAW BESTEK ONDERHOUD OPENBARE RUIMTE (OOR) WAALWIJK WEST

Landgoed Driessen, Sprang-Capelle en Waspik

Besteknummer: 2024-003269

Datum: 26-08-2024

Gemeente: Waalwijk

Afdeling: Team Openbare Ruimte & Vastgoed (TORV)

Bezoekadres: Taxandriaweg 6
5141 PA WaalwijkPostadres: Postbus 10150
5140 GB Waalwijk

telefoon: 0416 - 683456

1. ALGEMEEN

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalwijk.
Namens dezen: Teamleider TORV (Team Openbare Ruimte & Vastgoed)
Postbus 10150, 5140 GB Waalwijk

1.02 DIRECTIE

Voor de uitvoering van het werk zal de aanbesteder aan de aannemer mededelen wie als directie, als bedoeld in paragraaf 3 lid 1 van de UAV 2012 zal optreden.

1.03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen in kernen Landgoed Driessen, Sprang-Capelle en Waspik van de gemeente Waalwijk.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. onderhoud beplantingen;
- b. beheersen grashoogte grasvelden en hondentoiletten;
- c. veegvuilbeheersing;
- d. beheersen onkruid op verhardingen;
- e. blad en natuurlijk afval verwijderen;
- f. afvalbakken ledigen;
- g. beheersen zwerfafval, grof vuil, dumpingen, verkeerd aangeboden afval of afval op onjuist moment aangeboden en bijplaatsingen verwijderen;
- h. hondenpoep verwijderen openbare ruimte en hondentoiletten;
- i. afhandelen van meldingen (gerelateerd aan werkzaamheden in het bestek), zie deel 3 artikel 01.29.01.

1.05 TIJDSBEPALING

De uitvoering van de werkzaamheden start op 1 januari 2025 en loopt tot en eindigt op 31 december 2026.

De opdrachtgever heeft het recht om 6 keer 1 jaar te verlengen. Het initiatief voor verlengen ligt bij de opdrachtgever. Bij een verlenging gelden dezelfde voorwaarden als tijdens de vaste looptijd.

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard is niet van toepassing.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

1.07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

1.08 FLORA EN FAUNA

De 'Gedragscode soortenbescherming gemeenten 2023 van de Vereniging Stadswerk Nederland, versie 14 december 2023 is van toepassing. De gedragscode is geldig tot 1 januari 2025. De gedragscode is beschikbaar op: <https://www.rvo.nl/onderwerpen/ruimtelijke-ingrepen/ontheffing-vrijstelling/overzicht-gedragscodes#in-ontwerp-en-definitief-goedgekeurde-gedragscodes-i-t%2Fm-p>

De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de van toepassing zijnde gedragscode.

Bij het verlopen van de geldigheid van bovenstaande gedragscode, is de opvolgende versie van de 'Gedragscode soortenbescherming gemeenten' van toepassing.

Van de aannemer wordt voor de uitvoeringsfase een ecologisch werkprotocol in het kader van de van toepassing verklaarde gedragscode/leidraad verlangd zoals bedoeld in deel 3 artikel 01.22.03.

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR**01 TEKENINGEN**

Bij dit bestek behorende de volgende tekeningen:

- Bestektekeningen Perceel West in shapefile

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

N.v.t.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- V&G-plan ontwerpfase d.d. 20-08-2024
- Handboek bomen (Norm Instituut Bomen)
- Groeilocaties invasieve exoten in shapefile
- Beheervisie

De volgende bijlage wordt ter informatie toegevoegd:

- Ecologisch werkprotocol gemeente Waalwijk

De volgende informatie wordt na opdracht ter beschikking gesteld:

- Natuurdata NDFF in shapefile

Deze gegevens mogen uitsluitend voor deze opdracht worden gebruikt. De aannemer dient de gegevens na de definitieve oplevering van deze opdracht te verwijderen.

2.2 NADERE BESCHRIJVING

PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
1								BEPLANTINGEN				
11								HEESTERS EN ROZEN				
110010	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: heesters en rozen	week	104,00	V	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			0,14
		2						Kwaliteitsniveau A				
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
				5				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bepaling 01 17 06 van deel 3 van dit bestek. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.				
110020	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: heesters en rozen	week	104,00	V	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			539,91
		3						Kwaliteitsniveau B				
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
				5				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bepaling 01 17 06 van deel 3 van dit bestek. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.				
110030	514813							Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting- heesters-overgroei randen verharding of gras Betreft: heesters en rozen	week	104,00	V	
		1						Te onderhouden lengte	m			54,00
		2						Kwaliteitsniveau A				
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
				5				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bepaling 01 17 06 van deel 3 van dit bestek. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.				
110040	514813							Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting- heesters-overgroei randen verharding of gras Betreft: heesters en rozen	week	104,00	V	
		1						Te onderhouden lengte	m			23.285,00
		3						Kwaliteitsniveau B				
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
				5				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bepaling 01 17 06 van deel 3 van dit bestek. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE							RESULTAATS	VERPLICHTING			
110050	514424							Snoeien sierplantsoen. Betreft: heesters en rozen Te onderhouden oppervlakte: Verjongingssnoei Betreft: opgaande heesters en rozen, eensoortig en gemengd Snoeiregime: 1x per jaar of 1x per 2 jaar verjongingssnoei of terugzetten afhankelijk van soort beplanting. Snoeien volgens ingediend snoeiplan volgens deel 3 bepaling 51 02 11 en op aanwijs van de directie Gerekend is met het snoeien van een gemiddelde van 33% van het totale oppervlak per jaar In beplantingsvak Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bepaling 01 17 06 van deel 3 van dit bestek. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.	m2	35.643,00	V	54.005,00	I
12													
120020	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: bodembedekkers Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een inrichting volgens bepaling 01 17 06 van deel 3 van dit bestek. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.	week	104,00	V	234,00	I
120040	514899							Beheersen overgroei-bodembedekkers. Betreft het beheersen van overgroei door bodembedekkers overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting- bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras Betreft: bodembedekkers Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bepaling 01 17 06 van deel 3 van dit bestek. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.	week	104,00	V	11.695,00	I
120050	514424							Snoeien sierplantsoen. Betreft: bodembedekkers Te onderhouden oppervlakte: Verjongingssnoei Betreft: bodembedekkende eensoortige heesters en meersoortige heesters Snoeiregiem: jaarlijks terugzetten, gerekend is met 100% van het oppervlak per jaar. In beplantingsvak Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bepaling 01 17 06 van deel 3 van dit bestek. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.	m2	46.800,00	V	23.400,00	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4 5 6					
13							VASTE PLANTEN				
130010	514807						Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: vaste planten en zomergoed	week	104,00	V	
		1					Te onderhouden oppervlakte	are			1,69 I
		2					Kwaliteitsniveau A				
		3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
			2				Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
			5				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bepaling 01 17 06 van deel 3 van dit bestek. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.				
130020	514807						Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: vaste planten en zomergoed	week	104,00	V	
		1					Te onderhouden oppervlakte	are			92,91 I
		3					Kwaliteitsniveau B				
			3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
			5				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bepaling 01 17 06 van deel 3 van dit bestek. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.				
130030	514815						Beheersen overgroei-vaste planten. Betreft het beheersen van overgroei door vaste planten overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-vaste planten-overgroei randen verharding of gras Betreft: vaste planten	week	104,00	V	
		1					Te onderhouden lengte	m			27,00 I
		2					Kwaliteitsniveau A				
			3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
			5				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bepaling 01 17 06 van deel 3 van dit bestek. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.				
130040	514815						Beheersen overgroei-vaste planten. Betreft het beheersen van overgroei door vaste planten overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-vaste planten-overgroei randen verharding of gras Betreft: vaste planten	week	104,00	V	
		1					Te onderhouden lengte	m			4.223,00 I
		3					Kwaliteitsniveau B				
			3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
			5				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bepaling 01 17 06 van deel 3 van dit bestek. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.				
130050	514499						Maaien, mulchen en bemesten vaste planten. Maaien en bemesten van vaste planten en siergrassen, waarbij het maaisel gemalen in het beplantingsvak wordt verwerkt in de vorm van een mulchlaag. Te onderhouden oppervlakte:	m2	18.920,00	V	
							Bemesting middels organische korrelmest NPK 7-6-12 + 4 MgO (bijvoorbeeld DCM Mix 2 of gelijkwaardig), 10 kg per are	m2			20.466,00 I
							Uitvoering: 1x per jaar in februari Vrijgekomen materiaal vermalen en verspreiden tussen de vaste planten.	kg			1.892,00 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
14								BLOEMBAK					
140010	514808							Beheersen onkruid-bloembak. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-bloembak-onkruid Beplanting betreft voornamelijk zomergoed Te onderhouden aantal	week	104,00	V		
		1						Kwaliteitsniveau B	st			15,00	I
		3						Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
			3					5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bepaling 01 17 06 van deel 3 van dit bestek. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.					
15								HAGEN					
150010	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: het onkruidvrij maken van de haagvoet van hagen Te onderhouden oppervlakte	week	104,00	V		
		1						Kwaliteitsniveau B	are			89,34	I
		3						Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
			3					5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bepaling 01 17 06 van deel 3 van dit bestek. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.					
150020	514427							Knippen van (blok)hagen. Betreft: hagen (linthagen) Vrijgekomen snoeiafval direct na het snoeien opruimen Hoeveelheid resultaatsverplichting betreft het grondoppervlak Plantsoort van de haag: divers	m2	35.736,00	V		
		4						De zijkanten en de bovenkant van de haag inclusief kopse kanten					
			9					Hoogte van de haag: < 60 cm	m2			308,00	I
								Hoogte van de haag: 60-80 cm	m2			17.352,00	I
								Hoogte van de haag: 80-120 cm	m2			4.444,00	I
								Hoogte van de haag: 120-150 cm	m2			10.136,00	I
								Hoogte van de haag: > 150 cm	m2			3.496,00	I
			2					Aantal beurten: 2 per jaar, half mei-half juni en september					
				1				Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren een inrichting volgens bepaling 01 17 06 van deel 3 van dit bestek. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				6	
16								BLOKHAGEN			
160010	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: het onkruidvrij maken van de haagvoet van blokhagen Te onderhouden oppervlakte	week	104,00	V
		1						Kwaliteitsniveau A	are		10,93
		2						Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		3						Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
			2					5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bepaling 01 17 06 van deel 3 van dit bestek. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.			
160020	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: het onkruidvrij maken van de haagvoet van blokhagen Te onderhouden oppervlakte	week	104,00	V
		1						Kwaliteitsniveau B	are		521,35
		3						Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
			3					Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
			2					5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bepaling 01 17 06 van deel 3 van dit bestek. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.			
160030	514427							Knippen van (blok)hagen. Betreft: blokhagen Vrijgekomen snoeiafval direct na het snoeien opruimen Hoeveelheid resultaatsverplichting betreft het grondoppervlak Plantsoort van de haag: divers	m2	212.904,00	V
		4						De zijkanten en de bovenkant van de haag inclusief kopse kanten			
			9					Hoogte van de haag: < 60 cm	m2		16.608,00
								Hoogte van de haag: 60-80 cm	m2		153.216,00
								Hoogte van de haag: 80-120 cm	m2		34.612,00
								Hoogte van de haag: 120-150 cm	m2		1.092,00
								Hoogte van de haag: > 150 cm	m2		7.376,00
			2					Aantal beurten: 2 per jaar, half mei-half juni en september			
				1				Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren een inrichting volgens bepaling 01 17 06 van deel 3 van dit bestek. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
17										
170010	514422									

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6			RESULTAATS VERPLICHTING			
200030	514817							Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Betreft wortelopschot van Tilia en Pyrus in beplanting indien ter plaatse van de wortelopschot geen beplanting aanwezig is beheren als blokhaag. Als knipmaat van de haag wordt een hoogte van 60 cm aangehouden en de rand van de verharding De vegetatie mag niet lager dan 60 cm worden teruggesnoeid. Te onderhouden aantal bomen Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bepaling 01 17 06 van deel 3 van dit bestek. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.	week	104,00	V		
3									st			775,00	I
31													
310010	512802							Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte -grasveld Betreft: grasveld, grasveld met bollen, hondentoiletten grasstenen excl. groene parkeerplaatsen Delen van de grasvelden met bloembollen pas maaien na afsterven bolresten. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Beheersen grashoogte rondom obstakels volgens bestekspostnummer 310030 Bijmaaien rondom bomen volgens bestekspostnummer: 310050 9 Maaisel gelijkmatig over het oppervlak verspreiden en laten liggen	week	104,00	V		
									are			5,78	I
310020	512802							Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte -grasveld Betreft: grasveld, grasveld met bollen, hondentoiletten grasstenen excl. groene parkeerplaatsen Delen van de grasvelden met bloembollen pas maaien na afsterven bolresten. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Beheersen grashoogte rondom obstakels volgens bestekspostnummer 310040 Bijmaaien rondom bomen volgens bestekspostnummer: 310050 9 Maaisel gelijkmatig over het oppervlak verspreiden en laten liggen	week	104,00	V		
									are			3.366,01	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING			
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				5	6		
310030	512899							Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels A. Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft: grasveld, grasveld met bollen, hondentoiletten grasstenen excl. groene parkeerplaatsen Bomen bijmaaien volgens bestekspost 310050 Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Maaisel kneuzen en laten liggen. Het maaisel gelijkmatig over het oppervlak verspreiden	week	104,00	V		
									st			4.050,00	I
310040	512899							Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels B. Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft: grasveld, grasveld met bollen, hondentoiletten grasstenen excl. groene parkeerplaatsen Bomen bijmaaien volgens bestekspost 310050 Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Maaisel kneuzen en laten liggen. Het maaisel gelijkmatig over het oppervlak verspreiden	week	104,00	V		
									st			5.934,00	I
310050	512505							Bijmaaien rondom bomen. Betreft: grasveld, grasveld met bollen, hondentoiletten grasstenen excl. groene parkeerplaatsen Te onderhouden aantal: Bijmaaien dient te worden uitgevoerd met een reciprocateur Bomen in grasveld Gerekend is met 1 beurt per jaar in september/oktober Maaisel kneuzen en laten liggen. Het maaisel gelijkmatig over het oppervlak verspreiden	st	3.734,00	V		
		1					9		st			1.867,00	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
32			GRASKANTEN			
320010	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft: grasveld, grasveld met bollen en hondentoiletten Te onderhouden lengte:	m	29.976,00	V
		1	Langs beplantingsvakken	m		14.988,00 I
		3	Afsteken of afsnijden			
		2	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		2	Vrijgekomen materiaal terugblazen op het gras			
320020	512510		Knippen/maaïen van graskanten. Betreft: grasveld, grasveld met bollen en hondentoiletten Te onderhouden lengte:	m	128.340,00	V
		3	Langs verharding	m		64.170,00 I
		9	Knippen, maaïen of borstelen			
		2	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		2	Vrijgekomen materiaal terugblazen op het gras			
4			VERHARDINGEN			
41			ELEMENTENVERHARDING			
411			WEGEN			
411010	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft alle wegen van elementenverhardingen Inclusief goten en randstroken Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): n.v.t. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 440010 Beheersen overgroei van gras bij verharding: knippen of maaïen graskanten volgens bestekspostnr. 320020 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet meer bedragen dan de prestatie-eis uit de bovengenoemde KOR-beeldmeetlat.	week	104,00	V
		1	Verhardingstype: alle type elementenverharding			
		2	Te onderhouden oppervlakte	are		100,74 I
		3	Kwaliteitsniveau A			
			Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		1	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 500010			
		5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bepaling 01 17 06 van deel 3 van dit bestek. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5				6		
411020	518801						Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft alle wegen van elementenverhardingen Inclusief goten en randstroken Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 410050 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 440020 Beheersen overgroei van gras bij verharding: knippen of maaien graskanten volgens bestekspostnr. 320020 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet meer bedragen dan de prestatie-eis uit de bovengenoemde KOR-beeldmeetlat. Verhardingstype: alle type elementenverharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 500020 5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bepaling 01 17 06 van deel 3 van dit bestek. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.	week	104,00	V		
		1						are			4.236,45	I
			3									
				3								
					1							
						5						
412							OVERIGE VERHARDINGEN					
412010	518801						Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft alle overige elementenverhardingen zoals o.a. fietspaden, trottoirs, pleinen en inritten. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): n.v.t. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 440010 Beheersen overgroei van gras bij verharding: knippen of maaien graskanten volgens bestekspostnr. 320020 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet meer bedragen dan de prestatie-eis uit de bovengenoemde KOR-beeldmeetlat. Verhardingstype: alle type elementenverharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Er worden geen veegwerkzaamheden uitgevoerd 5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bepaling 01 17 06 van deel 3 van dit bestek. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.	week	104,00	V		
		1						are			32,81	I
			2									
				3								
					9							
						5						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
412020	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft alle overige elementenverhardingen zoals o.a. fietspaden, trottoirs, pleinen en inritten. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 410050 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 440020 Beheersen overgroei van gras bij verharding: knippen of maaien graskanten volgens bestekspostnr. 320020 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet meer bedragen dan de prestatie-eis uit de bovengenoemde KOR-beeldmeetlat. Verhardingstype: alle type elementenverharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Er worden geen veegwerkzaamheden uitgevoerd 5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bepaling 01 17 06 van deel 3 van dit bestek. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.	week	104,00	V
		1 3 3 9		are		2.915,88 I
413			MIDDENGLEIDERS			
413010	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft middengeleiders van elementverharding in het buitengebied Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 410050 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 440020 Beheersen overgroei van gras bij verharding: knippen of maaien graskanten volgens bestekspostnr. 320020 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet meer bedragen dan de prestatie-eis uit de bovengenoemde KOR-beeldmeetlat. Verhardingstype: alle type elementenverharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Er worden geen veegwerkzaamheden uitgevoerd 5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bepaling 01 17 06 van deel 3 van dit bestek. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.	week	104,00	V
		1 3 3 9		are		4,73 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFI	CODE	1	2	3				4	5
42											
420010	518802										

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
44								OBSTAKELS				
440010	518803							Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Betreft: obstakels in elementenverharding, ongebonden verharding en gebonden verharding Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet meer bedragen dan de prestatie-eis uit de bovengenoemde KOR-beeldmeetlat. Te onderhouden aantal	week	104,00	V	
		1						Kwaliteitsniveau A	st		4.436,00	I
		2						Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		3						Verhardingstype: elementenverhardingen				
			9					Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 500010 (alleen voor wegen elementenverharding)				
				1				5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bepaling 01 17 06 van deel 3 van dit bestek.				
440020	518803							Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Betreft: obstakels in elementenverharding, ongebonden verharding en gebonden verharding Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet meer bedragen dan de prestatie-eis uit de bovengenoemde KOR-beeldmeetlat. Te onderhouden aantal	week	104,00	V	
		1						Kwaliteitsniveau B	st		4.349,00	I
		3						Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
			3					Verhardingstype: elementenverhardingen				
				9				Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 500020 (alleen voor wegen elementenverharding)				
				1				5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bepaling 01 17 06 van deel 3 van dit bestek.				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
5								VEEGVUIL					
500010	501705							Beheersen veegvuil-verharding.	week	104,00	V		
								Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil op verharding					
								Betreft wegen van elementenverharding					
		1						Te onderhouden oppervlak	are			100,74	I
			2					Kwaliteitsniveau A					
			3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen						
				9			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bepaling 01 17 06 van deel 3 van dit bestek						
500020	501705							Beheersen veegvuil-verharding.	week	104,00	V		
								Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil op verharding					
								Betreft wegen van elementenverharding					
		1						Te onderhouden oppervlak	are			4.236,45	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
			3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen						
				9			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bepaling 01 17 06 van deel 3 van dit bestek						
500030	501704							Beheersen veegvuil-goten en randstroken verharding.	week	104,00	V		
								Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil goten en randstroken					
								Betreft goten en randstroken van wegen met gesloten verharding					
		1						Te onderhouden lengteInclusief randstroken langs private terreinen:	km			33,30	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				1			Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag						
				9			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bepaling 01 17 06 van deel 3 van dit bestek.						
6								AFVALBEHEERSING					
61								LEDIGEN AFVALBAKKEN					
610010	506201							Beheersen vullingsgraad-afvalbak.	week	104,00	V		
								Betreft het beheersen van de vullingsgraad overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-vullingsgraad					
								Betreft afvalbakken en hondenpoepbakken					
		1						Te onderhouden aantal	st			212,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
			3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen						
				9			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bepaling 01 17 06 van deel 3 van dit bestek.						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
62								GROFVUIL EN ZWERFAFVALBEHEERSING				
621								BEPLANTING				
621010	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft: heesters en rozen, bodembedekkers, vaste planten, hagen, blokhagen en bosplantsoen. Te onderhouden oppervlakte	week	104,00	V	
		1						Kwaliteitsniveau A	are			12,76
		2						Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
			3					9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bepaling 01 17 06 van deel 3 van dit bestek. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever				
621020	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft: heesters en rozen, bodembedekkers, vaste planten, hagen, blokhagen en bosplantsoen. Te onderhouden oppervlakte	week	104,00	V	
		1						Kwaliteitsniveau B	are			1.485,24
		3						Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
			3					9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bepaling 01 17 06 van deel 3 van dit bestek. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever				
621030	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft: heesters en rozen, bodembedekkers, vaste planten, hagen, blokhagen en bosplantsoen. Te onderhouden oppervlakte	week	104,00	V	
		1						Kwaliteitsniveau A	are			12,76
		2						Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
			3					9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bepaling 01 17 06 van deel 3 van dit bestek. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever				
621040	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft: heesters en rozen, bodembedekkers, vaste planten, hagen, blokhagen en bosplantsoen. Te onderhouden oppervlakte	week	104,00	V	
		1						Kwaliteitsniveau B	are			1.485,24
		3						Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
			3					9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bepaling 01 17 06 van deel 3 van dit bestek. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
621060	501531							Beheersen grofvuil-beplanting. Betreft het beheersen van grofvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-grofvuil Betreft: heesters en rozen, bodembedekkers, vaste planten, hagen, blokhagen en bosplantsoen. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A+ Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bepaling 01 17 06 van deel 3 van dit bestek. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever	week	104,00	V		
		1							are			1.498,00	I
			1										
				3									
622								GRAS EN KRUIDACHTIGEN					
622010	501504							Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Betreft: grasveld, grasveld met bollen, grasstenen, groene parkeerplaatsen en hondentoiletten Grastype: grasveld Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bepaling 01 17 06 van deel 3 van dit bestek. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever	week	104,00	V		
		1							are			5,78	I
			2										
				3									
622020	501504							Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Betreft: grasveld, grasveld met bollen, grasstenen, groene parkeerplaatsen en hondentoiletten Grastype: grasveld Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bepaling 01 17 06 van deel 3 van dit bestek. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever	week	104,00	V		
		1							are			3.366,01	I
			3										
				3									
622030	501515							Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Betreft: grasveld, grasveld met bollen, grasstenen, groene parkeerplaatsen en hondentoiletten, bermen, kruidenrijk gras en wadi's Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bepaling 01 17 06 van deel 3 van dit bestek. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever	week	104,00	V		
		1							are			5,78	I
			2										
				3									

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE							RESULTAATS	VERPLICHTING		
		1	2	3	4	5	6					
622040	501515							Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Betreft: grasveld, grasveld met bollen, grasstenen, groene parkeerplaatsen en hondentoiletten, bermen, kruidenrijk gras en wadi's Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bepaling 01 17 06 van deel 3 van dit bestek. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever	week are	104,00 	V 	 3.366,01 I
622050	501515							Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof grasveld, grasveld met bollen, grasstenen, groene parkeerplaatsen en hondentoiletten, bermen, kruidenrijk gras en wadi's Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bepaling 01 17 06 van deel 3 van dit bestek. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever	week are	104,00 	V 	 94,80 I
622060	501532							Beheersen grofvuil-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grofvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grofvuil grasveld, grasveld met bollen, grasstenen, groene parkeerplaatsen en hondentoiletten, bermen, kruidenrijk gras, wadi's en oevers Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A+ Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bepaling 01 17 06 van deel 3 van dit bestek. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever	week are	104,00 	V 	 3.466,59 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
623								VERHARDING			
623010	501505							Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Betreft alle verhardingen inclusief valondergronden bij speel- en sportvoorzieningen. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bepaling 01 17 06 van deel 3 van dit bestek. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever	week are	104,00 	V
623020	501505							Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Betreft alle verhardingen inclusief valondergronden bij speel- en sportvoorzieningen. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bepaling 01 17 06 van deel 3 van dit bestek. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever	week are	104,00 	V
623030	501517							Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Betreft alle verhardingen inclusief valondergronden bij speel- en sportvoorzieningen. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bepaling 01 17 06 van deel 3 van dit bestek. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever	week are	104,00 	V
623040	501517							Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Betreft alle verhardingen inclusief valondergronden bij speel- en sportvoorzieningen. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bepaling 01 17 06 van deel 3 van dit bestek. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever	week are	104,00 	V
623050	501517							Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Betreft alle verhardingen inclusief valondergronden bij speel- en sportvoorzieningen. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bepaling 01 17 06 van deel 3 van dit bestek.	week are	104,00 	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
623060	501533							Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever					
								Beheersen grofvuil-verharding.	week	104,00	V		
								Betreft het beheersen van grofvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-grofvuil					
624								Betreft alle verhardingen inclusief valondergronden bij speel- en sportvoorzieningen en boomspiegels in verharding					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			7.668,22	I
			1					Kwaliteitsniveau A+					
624010	501503			3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
							9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bepaling 01 17 06 van deel 3 van dit bestek.					
								Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever					
BOOMSPIEGELS													
624020	501513							Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel.	week	104,00	V		
								Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval fijn					
								Betreft: boomspiegels in verharding					
		9						Te onderhouden aantal	st			759,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
							9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bepaling 01 17 06 van deel 3 van dit bestek.					
								Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever					
								Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel.	week	104,00	V		
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval grof					
								Betreft: boomspiegels in verharding					
		9						Te onderhouden aantal	st			759,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
							9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bepaling 01 17 06 van deel 3 van dit bestek.					
								Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				5	6	
625							BLOEMBAK					
625010	501502						Beheersen fijn zwerfafval-bloembak. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bloembak-zwerfafval fijn	week	104,00	V		
			1				Te onderhouden aantal	st			15,00	I
				3			Kwaliteitsniveau B					
					3		Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
						9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bepaling 01 17 06 van deel 3 van dit bestek. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever					
625020	501512						Beheersen grof zwerfafval-bloembak. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bloembak-zwerfafval grof	week	104,00	V		
							Te onderhouden aantal	st			15,00	I
			1				Kwaliteitsniveau B					
				3			Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					9		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bepaling 01 17 06 van deel 3 van dit bestek. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever					
626							OEVER					
626010	501516						Beheersen grof zwerfafval-oever. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Water-oever-zwerfafval grof	week	104,00	V		
				1			Te onderhouden oppervlakte	are			713,65	I
					3		Kwaliteitsniveau B					
						3	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
						9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bepaling 01 17 06 van deel 3 van dit bestek. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever					
626020	501516						Beheersen grof zwerfafval-oever. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Water-oever-zwerfafval grof	week	104,00	V		
							Te onderhouden oppervlakte	are			2.823,38	I
			1				Kwaliteitsniveau C					
				4			Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					3		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bepaling 01 17 06 van deel 3 van dit bestek. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5						
627							WATER					
627010	501603						Beheersen zinkvuil in water. Betreft het beheersen van zinkvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Water-zinkvuil in water Betreft: grofvuil en dumpingen in waterpartijen en sloten Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A+ Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bepaling 01 17 06 van deel 3 van dit bestek. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever	week	104,00	V		
		1						are			4.996,60	I
			1									
				3								
63							BIJPLAATSINGEN EN AFVALINZAMELING					
631							BIJGEPLAATS AFVAL RONDOM CONTAINERS					
631010	501599						Beheersen bijgeplaats afval rondom containers. Betreft het beheersen van bijgeplaatst afval rondom containers overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-container- bijgeplaatst afval rondom container Betreft: het verwijderen van bijgeplaatst afval rondom de ondergrondse- en bovengrondse verzamelcontainers (voor o.a. restafval, textiel, luiers, glas, etc). Een uitzondering hierop zijn PMD-zakken en oud papier, grofvuil en vuilniszakken. Indien deze verkeerd zijn aangeboden dienen deze te worden beheerst volgens de besteksposten voor beheersen van PMD-zakken en oud papier in alle typen beplanting op alle typen gras en alle typen verharding, bestekspostnummers 632010, 632020 en 632030 en beheersen grofvuil op verharding, gras en beplanting bestekspostnummers 621060, 622060 en 623060 Te onderhouden aantal: Kwaliteitsniveau A+ Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichting volgens artikel 01 17 06 van deel 3 van dit bestek. Acceptatiekosten voor rekening van opdrachtgever.	week	104,00	V		
								st			28,00	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4 5 6					
632							PMD EN OUD PAPIER				
632010	501599						Beheersen PMD-zakken en oud papier in beplanting. Betreft het beheersen van PMD-zakken en oud papier welke te vroeg, te laat of verkeerd zijn aangeboden. Beheersen volgens beeldmeetlat van grofvuil overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-grofvuil, waarbij de term grofvuil in de beeldmeetlat en de bijbehorende meetinstructie dient te worden vervangen door PMD zakken en oud papier. PMD-zakken en oud papier welke ten behoeve van de afvalinzameling correct op de verzamelplaatsen zijn aangeboden 1 dag voorafgaand en de dag van de inzameling, dienen tot en met het moment van inzamelen te blijven liggen. Betreft: heesters en rozen, bodembedekkers, bosplantsoen, (blok)hagen en vaste planten. Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau A+ Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichting volgens artikel 01 17 06 van deel 3 van dit bestek. Acceptatiekosten voor rekening van opdrachtgever.	week	104,00	V	
632020	501599						Beheersen PMD-zakken en oud papier op grassen. Betreft het beheersen van PMD-zakken en oud papier welke te vroeg, te laat of verkeerd zijn aangeboden. Beheersen volgens beeldmeetlat van grofvuil overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-gras- en kruidachtigen-grofvuil, waarbij de term grofvuil in de beeldmeetlat en de bijbehorende meetinstructie dient te worden vervangen door PMD zakken en oud papier. PMD-zakken en oud papier welke ten behoeve van de afvalinzameling correct op de verzamelplaatsen zijn aangeboden 1 dag voorafgaand en de dag van de inzameling, dienen tot en met het moment van inzamelen te blijven liggen. Betreft: grasveld, grasveld met bollen, grasstenen, groene parkeerplaatsen en hondentoiletten, bermen, kruidenrijk gras, wadi's en oevers Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau A+ Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichting volgens artikel 01 17 06 van deel 3 van dit bestek. Acceptatiekosten voor rekening van opdrachtgever.	week	104,00	V	
								are		1.498,00	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4 5 6						
632030	501599						Beheersen PMD-zakken en oud papier op verharding. Betreft het beheersen van PMD-zakken en oud papier welke te vroeg, te laat of verkeerd zijn aangeboden. Beheersen volgens beeldmeetlat van grofvuil overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-grofvuil, waarbij de term grofvuil in de beeldmeetlat en de bijbehorende meetinstructie dient te worden vervangen door PMD zakken en oud papier. PMD-zakken en oud papier welke ten behoeve van de afvalinzameling correct op de verzamelplaatsen zijn aangeboden 1 dag voorafgaand en de dag van de inzameling, dienen tot en met het moment van inzamelen te blijven liggen. Betreft: alle verharding inclusief valondergronden bij speel- en sportvoorzieningen, boomspiegels in verharding en het gebied rondom de ondergrondse- en bovengrondse verzamelcontainers Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau A+ Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichting volgens artikel 01 17 06 van deel 3 van dit bestek. Acceptatiekosten voor rekening van opdrachtgever.	week	104,00	V		
64							NATUURLIJK AFVAL	are			7.668,22	I
641							BEPLANTING					
641010	514412						Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft verwijderen bladeren en takken die boven op de beplantingen liggen op heesters en rozen, bodembedekkers, (blok)hagen en vaste planten. Blad op de bodem van het vak dient te blijven liggen Te onderhouden oppervlakte: Betreft: heesters, bodembedekkers, vaste planten, struikrozen, hagen en blokhagen. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Periode aan het einde van de bladvalperiode, in overleg met de directie 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting volgens bepaling 01 17 06 van deel 3 van dit bestek. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever	are	2.996,00	V		
				9				are			1.498,00	I
				2								
					1							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
642								GRASVELDEN				
642010	511806							Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Betreft: grasveld, grasveld met bollen, grasstenen, groene parkeerplaatsen en hondentoiletten Gedurende week 43 tot en met 52 dient de aannemer zich minimaal te houden aan de vastgestelde planning voor het verwijderen van blad en natuurlijk vuil volgens deel 3 bepaling 51 02 03 Bladvalperiode: week 40 tot en met week 52 Te onderhouden oppervlakte	week	104,00	V	
		1						Kwaliteitsniveau A	are		5,78	I
			2					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
				3				5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bepaling 01 17 06 van deel 3 van dit bestek. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever				
642020	511806							Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Betreft: grasveld, grasveld met bollen, grasstenen, groene parkeerplaatsen en hondentoiletten Gedurende week 43 tot en met 52 dient de aannemer zich minimaal te houden aan de vastgestelde planning voor het verwijderen van blad en natuurlijk vuil volgens deel 3 bepaling 51 02 03 Bladvalperiode: week 40 tot en met week 52 Te onderhouden oppervlakte	week	104,00	V	
		1						Kwaliteitsniveau B	are		3.366,01	I
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
				3				5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bepaling 01 17 06 van deel 3 van dit bestek. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
643								VERHARDING				
643010	518701							Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Betreft alle verhardingen inclusief valondergronden bij speel- en sportvoorzieningen. Inclusief goten en randstroken langs wegen Gedurende week 43 tot en met 52 dient de aannemer zich minimaal te houden aan de vastgestelde planning voor het verwijderen van blad en natuurlijk vuil volgens deel 3 bepaling 51 02 03 Bladvalperiode: week 40 tot en met week 52 Te onderhouden oppervlakte	week	104,00	V	
		1						Kwaliteitsniveau A	are		163,00	I
		2						Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		3						5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bepaling 01 17 06 van deel 3 van dit bestek. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever				
643020	518701							Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Betreft alle verhardingen inclusief valondergronden bij speel- en sportvoorzieningen. Inclusief goten en randstroken langs wegen Gedurende week 43 tot en met 52 dient de aannemer zich minimaal te houden aan de vastgestelde planning voor het verwijderen van blad en natuurlijk vuil volgens deel 3 bepaling 51 02 03 Bladvalperiode: week 40 tot en met week 52 Te onderhouden oppervlakte	week	104,00	V	
		1						Kwaliteitsniveau B	are		7.152,33	I
		3						Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		3						5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bepaling 01 17 06 van deel 3 van dit bestek. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
65								UITWERPSELEN				
652								GRASVELDEN				
652010	501803							Beheersen uitwerpselen-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van uitwerpselen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen- uitwerpselen Betreft:grasveld, grasveld met bollen, grasstenen, groene parkeerplaatsen, kruidenrijk gras, wadi's en oevers Resultaatsverplichting geldt voor de periode buiten het groeiseizoen in de weken 40 t/m 13 Gedurende het groeiseizoen mogen uitwerpselen worden meegemaaid volgens bestekspostnummer 310010 Te onderhouden oppervlakte	week	52,00	V	
		1							are		5,78	I
		2						Kwaliteitsniveau A				
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
				9				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bepaling 01 17 06 van deel 3 van dit bestek. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever				
652020	501803							Beheersen uitwerpselen-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van uitwerpselen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen- uitwerpselen Betreft:grasveld, grasveld met bollen, grasstenen, groene parkeerplaatsen, kruidenrijk gras, wadi's en oevers Resultaatsverplichting geldt voor de periode buiten het groeiseizoen in de weken 40 t/m 13 Gedurende het groeiseizoen mogen uitwerpselen worden meegemaaid volgens bestekspostnummer 310020 Te onderhouden oppervlakte	week	52,00	V	
		1							are		3.366,01	I
		3						Kwaliteitsniveau B				
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
				9				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bepaling 01 17 06 van deel 3 van dit bestek. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever				
652030	501803							Beheersen uitwerpselen-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van uitwerpselen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen- uitwerpselen Betreft: hondentoiletten Te onderhouden oppervlakte	week	104,00	V	
		1							are		96,35	I
		3						Kwaliteitsniveau B				
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
				9				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bepaling 01 17 06 van deel 3 van dit bestek. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
653										
653010	501804							week	104,00	V
			1					are		163,00 I
			2							
			3							
			9							
653020	501804							week	104,00	V
			1					are		7.152,33 I
			3							
			3							
			9							
654										
654020	501802							week	104,00	V
			9					st		759,00 I
			3							
			3							
			9							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
7								OMVORMINGEN				
71								GRASSEN				
710010	512504							Maaien kruidachtigen. Betreft: extensief maaien randen gazon langs bosplantsoen Doel: omvorming gazon langs bosplantsoen naar ruigte. Zoomrand Standaard beheer Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 1x per jaar 33% van het areaal maaien en afvoeren, maaizuigcombinatie is toegestaan. Hoeveelheid resultaatsverplichting betreft de daadwerkelijk te maaien hoeveelheid. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bepaling 01 17 06 van deel 3 van dit bestek. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever	are	1,00	V	
		2										
				1								
					9							
710020	512501							Maaien bermen en taluds. Betreft: maaien grasveld, inclusief ruimen maaisel Doel: omvorming gazon naar kruidenrijk gras maaizuigcombinatie is toegestaan Voor meer informatie wordt verwezen naar bepaling 01 26 02 van deel 3 Standaard beheer Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 2 per jaar begin juni en oktober inclusief bijmaaien rondom obstakels en bomen 9 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bepaling 01 17 06 van deel 3 van dit bestek. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever	are	1,00	V	
		2										
				1								
					2							
						9						
72								KRUIDENRIJKE BEPLANTINGEN				
720010	514421							Uitmaaien beplantingsvak. Betreft: uitmaaien heesters en rozen Doel: ontwikkelen kruidenrijke heesters en rozen Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) na knippen heesters en rozen Soort en leeftijd van de beplanting: divers, ca. 3 jaar of meer na aanplant Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Tussen en in de rijen maaien Maaisel kneuzen en laten liggen	are	1,00	V	
		1										
				2								
					1							
720020	514421							Uitmaaien beplantingsvak. Betreft: uitmaaien haag Doel: ontwikkelen kruidenrijke haag Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) na knippen haag Soort en leeftijd van de beplanting: divers, ca. 3 jaar of meer na aanplant Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Tussen en in de rijen maaien Maaisel kneuzen en laten liggen	are	1,00	V	
		1										
				2								
					1							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
720030	514421							Uitmaaïen beplantingsvak. Betreft: uitmaaïen blokhaag Doel: ontwikkelen kruidenrijke blokhaag alleen rand Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) na knippen haag Soort en leeftijd van de beplanting: divers, ca. 3 jaar of meer na aanplant Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Tussen en in de rijen maaïen Maaisel kneuzen en laten liggen	are	1,00	V		
720040	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft alleen ongewenste vegetatie volgens deel 3 bepaling 51.42.03. Overige kruidachtige vegetatie laten staan. Beheersen door middel van plukken. Betreft: kruidenrijke vaste planten Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bepaling 01 17 06 van deel 3 van dit bestek. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.	week	104,00	V		
		1						Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bepaling 01 17 06 van deel 3 van dit bestek. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.	are			1,00	I
720050	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft alleen ongewenste vegetatie volgens deel 3 bepaling 51.42.03. Overige kruidachtige vegetatie laten staan. Beheersen door middel van plukken. Betreft: kruidenrijke bodembedekkers Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bepaling 01 17 06 van deel 3 van dit bestek. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.	week	104,00	V		
		1						Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bepaling 01 17 06 van deel 3 van dit bestek. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.	are			1,00	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
8								OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
81								WERKZAAMHEDEN I.H.K.V. DE OMGEVINGSWET				
810010	619999							Opstellen PvA FF uitvoeringsfase. Betreft: werkzaamheden ten behoeve van het opstellen en zonodig actualiseren van het Plan van Aanpak uitvoeringsfase ihkv de gedragscode conform lid 01 van artikel 01.22.03 van de Standaard en deel 3 van dit bestek. Uitgegaan wordt van 1 plan voor de gehele looptijd van het bestek inclusief eventuele verlengingen. Het actualiseren dient bij de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.	keer	1,00	N	
810020	619999							Inventariseren flora. Betreft: het vaststellen en registreren van groeiplaatsen van beschermde planten. Registratie volgens deel 3 bepaling 64 01 03	EUR		N	
810030	619999							Inventariseren fauna verkennend. Betreft: het vaststellen en registreren van vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde dieren conform lid 01 van artikel 64.13.01 van de Standaard. Registratie volgens deel 3 bepaling 64 01 03	EUR		N	
810040	619999							Inventariseren fauna soortspecifiek. Betreft: het vaststellen en registreren van vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde dieren conform lid 02 en 03 van artikel 64.13.01 van de Standaard. Registratie volgens deel 3 bepaling 64 01 03	EUR		N	
810050	640501							Markeren fauna rust- en verblijfplaats. Betreft: tijdens inventarisatie aangetroffen beschermde fauna Ten behoeve van: beschermen fauna Middel ter keuze van de aannemer Met materiaal van de opdrachtgever	st	4,00	V	
810060	645201							Markeren groeiplaats of zaadbank. Betreft: tijdens inventarisatie aangetroffen beschermde flora Door middel van spuiten of aanbrengen piketten Middel ter keuze van de aannemer Met materiaal van de aannemer	st	4,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
82								VERKEERSMAATREGELEN			
820010	620299							Opstellen verkeersmaatregelenplan. Betreft: opstellen verkeersmaatregelenplan Voorafgaand aan de werkzaamheden stelt de aannemer een verkeersmaatregelenplan op volgens de richtlijnen benoemd in bepaling 62.13.03 van dit bestek. Dit plan wordt ter goedkeuring aan de directie voorgelegd. Uitgegaan wordt van 1 plan voor de gehele looptijd van het bestek inclusief eventuele verlengingen.	keer	1,00	N
820020	620105							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden in de openbare ruimte conform dit bestek en gedurende de looptijd van dit bestek volgens goedgekeurd verkeersmaatregelenplan Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 96b voor situaties: - op dubbelbaans (niet-autosnel)weg - op enkelbaansweg - op fiets- en voetpaden - op parkeergelegenheden en pleinen - op kruispunten en rotondes Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N
820030	620199							Toepassen stationaire afzetting. Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden in de openbare ruimte conform dit bestek en gedurende de looptijd van dit bestek volgens goedgekeurd verkeersmaatregelenplan Betreft: alle stationaire afzettingen in situaties met de daarop betrekking hebbende werkzaamheden korter durend dan vier weken, uitgezonderd afzettingen met omleidingsroutes en VRI's: Stationaire afzettingen volgens CROW-publicatiereeks 96b voor situaties: - op dubbelbaans (niet-autosnel)weg - op enkelbaansweg - op fiets- en voetpaden - op parkeergelegenheden en pleinen - op kruispunten en rotondes Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} =30km/h Met materiaal van de aannemer.	EUR		N

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
83								SNOEIPLAN				
830010	514499							Opstellen snoeiplan. De aannemer stelt elk jaar een snoeiplan op volgens deel 3, 51 02 11.	keer	2,00	V	
84								VERBETERVOORSTELLEN				
840010	514499							Opnemen en uitwerken verbetervoorstellen. De aannemer stelt elk jaar een lijst op met locaties voor verbetervoorstellen ten aanzien van inboet en/of kleine reconstructies conform deel 3 bepaling 01.25.01.	keer	2,00	V	
85								VERBETERPLAN				
850010	514499							Opstellen verbeterplan. Betreft het opstellen van een verbeterplan volgens deel 3 bepaling 51 02 07.	keer	1,00	V	
86								AFHANDELEN MELDINGEN				
860010	109999							Afhandelen meldingen. De kosten voor het afhandelen van meldingen volgens deel 3 bepaling 01.29.01.	EUR		N	
87								AANDUIDEN MUTATIES				
870010	109999							Aanduiden mutaties. De kosten voor het afhandelen van afwijkingen in het beheersysteem volgens deel 3 bepaling 01.28.01.	EUR		N	
88								INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL				
881								INZETTEN WERKNEMERS				
881010	100501							Inzetten van werknemer. Betreft: Medewerker certificaat zorgvuldig handelen F&F-deskundige (niveau 1) of gelijkwaardig, inclusief werkbus en klein (niet motorisch) gereedschap Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker groen, functiegroep 4 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): Ten behoeve van diverse werkzaamheden	uur	50,00	V	
				4								
				9								

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					5
882											
882010	100516		1					Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: ten minste 5 ton Zelflossend Met hydraulische laad- en losinrichting Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	30,00	V
882030	100518			1				Inzetten van een tractor. Betreft: Tractor met diverse aanbouwwerktuigen (o.a. sleep, klepelmaaier, schijvenmaaier, kar) Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Hulpvoorzieningen: o.a. sleep, klepelmaaier, schijvenmaaier of kar Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	60,00	V
882060	100599				1			Inzetten van een bosmaaier, bladblazer of motorkettingzaag. De bosmaaier en motorkettingzaag dienen elektrisch aangedreven te zijn. De bladblazer hoeft niet elektrisch aangedreven te zijn. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	80,00	V

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2021, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2021 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Op dit werk is de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2023, tweede gewijzigde druk van de Stichting CROW van toepassing. In geval van strijdigheid tussen de Kwaliteitscatalogus en de Standaard is de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2023 leidend.

In de tweede gewijzigde druk zijn afbeeldingen van lage kwaliteit vervangen door exemplaren van hoge kwaliteit, zijn kleine tekstuele aanpassingen doorgevoerd en is de vormgeving verbeterd.

Wat betreft de inhoud zijn er in de tweede druk van de KOR 2023 enkele aanpassingen doorgevoerd:

- In de beeldmeetlat 'Verharding-onkruid in goten en randstroken' is de prestatie-eis voor de bedekking van onkruid en het aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm gewijzigd van m2 naar m1;
 - In de beeldmeetlat 'Verharding-veegvuil in goten en randstroken' is de prestatie-eis voor onkruid gewijzigd naar m1;
 - In de meetinstructies die bij bovenstaande beeldmeetlatten horen (respectievelijk meetinstructie onkruid op verharding en veegvuil op verharding) is toegevoegd hoe de bedekking van onkruid in strekkende meters (m1) kan worden bepaald;
 - De definitie van 'Randstrook' is gewijzigd naar: Verhardingsstrook zonder waterafvoerende functie langs de verhoogde kantopsluiting en langs de rand van privaat terrein met een breedte van 50 cm.
- 04 Op alle omschreven werkzaamheden in, rond en met bomen dienen (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) te worden uitgevoerd conform de eisen binnen het Handboek Bomen 2022 van het Norminstituut Bomen. En indien van toepassing, de op het moment van uitschrijven geldende addenda Handboek Bomen 2022.
Bij tegenstrijdigheden tussen het Handboek Bomen 2022 en de Standaard prevaleert (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) het Handboek Bomen 2022.

HFD PAR ART LID

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 01 Paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met: De voertaal (zowel in woord als geschrift) tussen de opdrachtgever/directie en de leidinggevendenden van de aannemer moet Nederlands zijn.
- 02 Al het kaderpersoneel (zoals voorman, uitvoerder, e.d.) en iedere werknemer die individueel werkt moet de Nederlandse taal beheersen.
- 03 In afwijking van paragraaf 36 lid 5 van de UAV 2012 heeft de aannemer geen aanspraak op verrekening van meerwerk als een opdracht tot bestekswijziging niet schriftelijk aan de aannemer is opgedragen. Een opdracht tot bestekswijziging kan ook uit een verslag van een bouwvergadering blijken, mits het betreffende verslag door de gemeente is opgesteld of ondertekend.
- 04 Paragraaf 6 lid 13 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met: indien de gevolgen kosten verlagend zijn, worden deze ook verrekend.
- 05 Gedurende de looptijd van het bestek en de mogelijke verlengingen kunnen wijzigingen worden doorgevoerd. De opdrachtgever heeft het recht om de volgende wijzigingen door te voeren:
 - Jaarlijks verandert het areaal van de beheergroepen in de gemeente Waalwijk. Deze verandering zorgt jaarlijks voor een toename van de te onderhouden hoeveelheden, maar kan ook voor een (tijdelijke) afname zorgen voor specifieke posten. De wijzigingen worden jaarlijks verrekend waardoor de waarde van de Opdracht (naar verwachting) toeneemt.
 - De aannemer en de Opdrachtgever hebben het recht om jaarlijks de eenheidsprijzen te indexeren. Afhankelijk van het indexeringsgetal kan dit tot gevolg hebben dat de waarde van de opdracht toeneemt.

De wijzigingen leiden doorgaand tot een toename van de Opdrachtwaarde. Deze wijzigingen worden door de aanbestedende dienst niet als wezenlijke wijzigingen beschouwd zoals bepaald in de Aanbestedingswet 2012 (2.163a-g), ook niet als de opdrachtsom van de opdracht meer dan 10% toeneemt.
- 06 In aanvulling op paragraaf 6 lid 26 van de UAV 2012 dient de aannemer voor elke voor het werk in te schakelen onderaannemer, aan de directie een door deze onderaannemer ingevulde en ondertekende verklaring te verstrekken inzake:
 - zijn inschrijving in het handelsregister;
 - zijn inschrijving bij een bedrijfsvereniging;
 - zijn vestigingsvergunning of ontheffing, indien voorgeschreven voor de desbetreffende bedrijfstak;
 - zijn omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer;
 - verklaringen omtrent het betalingsgedrag van de onderaannemer, afgegeven door de ontvanger der belastingen respectievelijk door de bedrijfsvereniging.
- 07 In afwijking op het bepaalde in lid 05 van artikel 01.01.13 van de Standaard is het aanbrengen van eenvoudige beschermingsmaatregelen i.h.k.v. flora en fauna, zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van piketten voor rekening van de aannemer.

HFD PAR ART LID

01 01 14 WIJZIGINGEN HOEVEELHEDEN

- 01 Vanaf het 2e contractjaar ontvangt de aannemer elk jaar, op uiterlijk 31 januari, van de opdrachtgever de herziene hoeveelheden ten aanzien van het onderhoud voor het betreffende contractjaar.
- Voor besteksposten met werkzaamheden op frequentie betekent dit:
Een nieuwe hoeveelheid resultaatsverplichting. De prijs per eenheid wordt niet gewijzigd.
 - Voor besteksposten met de eenheid "week" betekent dit:
Een nieuwe hoeveelheid ter inlichting. De prijs per eenheid wordt gewijzigd volgens onderstaande berekening:
Eenhedsprijs inschrijvingsstaat / hoeveelheid ter inlichting x nieuwe hoeveelheid ter inlichting.
 - Wijzigingen in prijzen per eenheid naar aanleiding van indexatie worden separaat vastgesteld.
- Op basis van de nieuwe areaalgegevens wordt een overzicht van hoeveelheden gemaakt op basis waarvan de aannemer zijn termijnstaten maakt.
- 02 Indien, naar mening van de Opdrachtgever, in de loop van 2024 dusdanig veel wijzigingen in de openbare ruimte zijn doorgevoerd kan de Opdrachtgever besluiten om bij aanvang in 2025 de hoeveelheden al te herzien.
- 03 In afwijking van paragraaf 39 lid 01 van de UAV 2012 worden afwijkingen in verrekenbare hoeveelheden gedurende een uitvoeringsjaar niet verrekend. Gedurende een jaargang worden wijzigingen van hoeveelheden niet verrekend, tenzij de aannemer aantoont dat de meerkosten van de wijziging(en) meer dan 5% van het termijnbedrag bedraagt.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM**01 02 05 STELPOSTEN**

- 01 In dit bestek zijn stelposten opgenomen voor aanvullende werkzaamheden. De opdrachtgever is gerechtigd om de werkzaamheden waarvoor de stelpost is opgenomen aan een andere partij te gunnen. Het niet gebruiken of beperkt gebruiken van de stelposten wordt niet meegeteld als minderwerk zoals omschreven in bepaling 01 03 06 lid 01.

01 02 06 EENMALIGE KOSTEN

- 01 Indien de aannemer eenmalige kosten opneemt in zijn inschrijvingsstaat komen deze kosten uitsluitend voor verrekening in aanmerking indien opdrachtnemer voldoende aantoont waarvoor deze kosten zijn gemaakt. Bij een mogelijke verlenging kan de aannemer in principe de eenmalige kosten niet opnieuw in rekening brengen.

01 02 07 BESTEKSPOSTEN MET DE EENHEID EUR EN KEER

- 01 Besteksposten met de eenheid "EUR" gelden voor de volledige looptijd van het bestek. Bij verlenging wordt de prijs op de inschrijvingsstaat verhoudingsgewijs verrekend met het aantal jaar verlenging. Voor dit bestek met een vaste looptijd van 2 jaar betekent dit dat bij een verlenging van 1 jaar de helft van het bedrag van de "EUR" post wordt meegenomen.
- 02 Besteksposten met de eenheid "keer" worden verrekend per keer dat de actie wordt uitgevoerd. Indien de actie gedurende de vaste looptijd van 2 jaar maar 1 keer wordt uitgevoerd kan ervan worden uitgegaan dat deze werkzaamheden in de verlenging niet opnieuw worden uitgevoerd en dus niet meer worden verrekend.

HFD PAR ART LID

01 03 **BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN**

01 03 03 **VERREKENPRIJS VOOR AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN**

- 01 In afwijking van paragraaf 39 lid 02 van de UAV 2012 worden prijzen per eenheid ook niet herzien indien meer dan 110% of minder dan 90% van de in het bestek opgenomen verrekenbare hoeveelheid is of zal worden verwerkt.

01 03 06 **MEER EN MINDER WERK: EINDAFREKENING**

- 01 In afwijking van paragraaf 35 lid 05 van de UAV 2012 heeft de aannemer pas recht op een bedrag gelijk aan 10% van het eindtotaal aan minderwerk na aftrek van het eindtotaal aan meerwerk indien het verschil meer dan 10% van de aannemingssom exclusief stelposten betreft. Indien de opdrachtgever geen gebruik maakt van de stelposten heeft de aannemer geen recht op een vergoeding.
Minderwerk op verzoek van de aannemer om minder te mogen uitvoeren dan in de overeenkomst is bepaald wordt hierin niet meegerekend.

01 04 **BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**

01 04 01 **ALGEMEEN**

- 03 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01 04 van de Standaard is op dit bestek niet van toepassing.

01 04 07 **INDEXERING PRIJZEN PER EENHEID**

- 01 De tarieven waarmee wordt ingeschreven zijn vast tot en met 31 december 2025.

Zowel de aannemer als de opdrachtgever heeft het recht de tarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen en voor het eerst per 1 januari 2026. De maximale indexering bedraagt de jaarmutatie oktober van de CPI alle bestedingen (laatst vastgestelde basisjaar) zoals gepubliceerd door het CBS.

Prijsaanpassingen dienen uiterlijk op 15 december aan opdrachtgever respectievelijk aannemer schriftelijk kenbaar gemaakt te worden voorafgaand aan het jaar waarop de prijsaanpassingen van toepassing zijn, door middel van het overleggen van de aangepaste eenheidsprijzen middels een aangepaste inschrijfstaat, inclusief de onderbouwing hoe de aangepaste eenheidsprijzen tot stand zijn gekomen. Prijsaanpassingen die na deze datum kenbaar worden gemaakt hoeven niet geaccepteerd te worden door opdrachtgever respectievelijk aannemer. Inhaalslagen op niet doorgevoerde indexeringen worden niet geaccepteerd.

HFD PAR ART LID

01	07	ZEKERHEIDSTELLING	
01	07	01	WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING
		01	Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de U.A.V. 2012 verlangd.
01	08		BIJDRAGEN
01	08	01	BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK
		01	Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.
01	10		PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN
01	10	02	TOESTEMMING TE VERZORGEN DOOR DE AANNEMER
		01	De aannemer dient zelf als bedoeld in paragraaf 6 lid 10 van de U.A.V. 2012, te zorgen o.a. voor: - Ontheffing van het Wegenreglement en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens voor alle vanwege de aannemer bij de uitvoering betrokken personen;
		02	De aannemer verstrekt de directie een kopie, bijgevoegd bij de weekrapporten van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer conform lid 01 verkregen toestemmingen.
01	11		VERBAND MET ANDERE WERKEN
01	11	01	WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN
		01	In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat in het werk zowel door gemeentelijke diensten als door derden werkzaamheden of activiteiten uitgevoerd kunnen worden.
		02	In tegenstelling tot paragraaf 31 lid 2 van de U.A.V. 2012 verzorgt de aannemer de benodigde coördinatie.
		03	De gemeente Waalwijk biedt inwoners de mogelijkheid om kerstbomen op een jaarlijks nader te bepalen datum aan te bieden op de containerverzamelplaatsen. De reinigingsdienst van de opdrachtgever zorgt voor inzameling en verwerking van deze kerstbomen. Kerstbomen die afwijkend van deze datum en/of buiten de containerplaatsen in het openbare gebied worden achtergelaten, worden gezien als grofvuil en dienen door aannemer te worden afgevoerd.
		04	De gemeente Waalwijk stimuleert inwoners om zelf het vuurwerkafval op te ruimen. Het is echter de verantwoordelijkheid van de aannemer om de beeldkwaliteitsniveaus zoals beschreven in dit bestek te behalen.
		05	In gemeente Waalwijk geldt een algehele opruimplicht voor uitwerpselen van honden, met uitzondering van de hondentoiletten. Daar geldt geen opruimplicht. Ongeacht het wel of niet gelden van de opruimplicht, is het de verantwoordelijkheid van de aannemer om te voldoen aan de beeldkwaliteitsniveaus zoals beschreven in dit bestek.
		06	In de gemeente Waalwijk zijn ZAP-ers (vrijwilligers die zwerfafval verzamelen) actief.

HFD PAR ART LID

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN**01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN**

- 01 In afwijking op paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt naast een algemeen tijdschema, van de aannemer geen gedetailleerd werkplan verlangd.
- 03 Paragraaf 6, lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met:
Indien naar oordeel van de opdrachtgever weers- en/of terreinomstandigheden de uitvoering naar de eis van goed werk onmogelijk maken, is zij bevoegd het werk of een gedeelte daarvan tijdelijk stil te leggen zonder dat de aannemer aanspraak kan maken op enige vergoeding.
- 04 Tijdens bouwvergaderingen krijgt de aannemer van de Opdrachtgever een opgave van wegen waar op bepaalde dagen of perioden geen werkzaamheden mogen worden uitgevoerd. Het tijdschema dient hierop te worden afgestemd.

01 13 08 WERKTIDJEN

- 01 Werkzaamheden uitvoeren op werkdagen (maandag t/m vrijdag, behoudens feestdagen) tussen 07.00 uur en 18.00 uur.
- 02 Werkzaamheden buiten deze dagen en uren enkel in overleg met en na schriftelijke toestemming van de directie uitvoeren. Daartoe dient de aannemer een gemotiveerd verzoek in.

01 16 VERZEKERINGEN**01 16 04 VERZEKERING AANNEMER**

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer en van de opdrachtgever voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste € 1.134.450,00 per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste € 453,00 per gebeurtenis bedragen.
- 02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel, dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurders te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.
- 03 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, als mede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.
- 04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk, aan de opdrachtgever ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.
- 05 De vermelde verzekering brengt geen wijziging in de verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de aannemer tegenover de opdrachtgever. Deze verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid blijven mitsdoen gelden, zoals zij bij of krachtens dit bestek (c.q. de Wet) zijn geregeld, alsof er geen verzekering ware gesloten.

HFD PAR ART LID

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 02 HOEDANIGHEID VAN DE TE VERWERKEN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 02 Bij het opnemen, terzijde zetten en/of afvoeren van de voor de opdrachtgever of rechthebbende wel van waarde zijnde materialen de nodige voorzichtigheid in acht nemen.
De aannemer vervangt voor zijn rekening deze materialen, indien deze door zijn nalatigheid en/of onoordeelkundig handelen verloren zijn gegaan of beschadigd geraakt.

01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

- 01 In afwijking van artikel 01.17.06 lid 03 van de Standaard zijn de acceptatie- en/of storkosten voor rekening van de opdrachtgever.
- 02 Vrijgekomen materialen dienen te worden aangeleverd aan de volgende inrichting:
- Verhoeven BV (Tilburg);
Afvalsoort: zwerfafval reinigingsdiensten afval, uitwerpselen, grofvuil, KCA en KGA.
- Zandrecycling Nederland, ZRN (Waalwijk);
Afvalsoort: veegvuil.
- Van Iersel Biezenmortel B.V. (Biezenmortel)
Afvalsoort: snoeiafval, bladafval en schoffelaafval.
- Bij wijzigingen van de inrichting heeft de aannemer recht op verrekening van transportkosten indien de nieuwe inrichting op grotere afstand ligt dan de huidige inrichting. Deze afstand is gerekend vanaf de perceelsgrens van het besteksgebied, waarbij het nulpunt wordt gekozen dat op een zo kort mogelijke afstand ligt van de inrichting. De reistijd wordt berekend aan de hand van de routeplanner van Google maps, snelste route. De verrekening zal plaats vinden in eenheden van 15 minuten afgerond naar beneden.
- 03 Vrijgekomen materialen dienen gescheiden te worden aangeboden bij de inrichting. Voor alle vrijgekomen materialen geldt dat er maximaal 5% vreemd eigen materiaal aanwezig mag zijn, verantwoordelijkheid ligt bij aannemer.
- 04 Vrijgekomen materialen direct verzamelen en afvoeren, in ieder geval dezelfde dag.
- 05 Vrijgekomen materialen aanleveren conform geldende regels van de betreffende inrichting.
- 06 Vrijgekomen materialen dienen binnen de openingstijden van de betreffende inrichting te worden aangeboden.
- 07 Weegbonnen en begeleidingsformulieren dienen digitaal te worden ingediend via de afvalapp " Afvalmelding".

01 17 07 VRIJGEKOMEN MATERIAAL BIJ ONKRUIDBEHEERSING IN BEPLANTING

- 01 Bij droog en warm weer kan de directie de aannemer verzoeken om vrijgekomen kruidachtig materiaal bij onkruidbeheersing in beplanting te laten liggen op de bodem van het plantvak in plaats van te verzamelen en af te voeren. Dit wordt in het tweewekelijkse overleg tussen de uitvoerder van de aannemer en de toezichthouder van de opdrachtgever afgestemd. Het doel is om afvoer- en storkosten te besparen.

HFD PAR ART LID

01 18 **BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE**

01 18 05 **SCHADEVERGOEDING BOMEN**

- 02 In afwijking van artikel 01.18.05 lid 02 van de Standaard wordt bij, eventuele vervanging van de boom, de aanschafkosten niet in mindering gebracht op het schadebedrag. Eventuele vervanging van de boom geschiedt door de Opdrachtgever.

01 18 07 **SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.07 van de Standaard dient onder kruidachtige vegetatie ook te worden verstaan gazons, bermen, grasvelden etc.

01 19 **ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN**

01 19 02 **COORDINATOR VOOR DE UITVOERINSFASE (V&G-COORDINATOR)**

- 01 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coordinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
- 03 Het aanstellen van de in de artikelen 2.29 en 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 04 De aannemer is verplicht alle op of in het verband met het werk (bijna) voorkomende ongevallen onmiddellijk te melden aan de opdrachtgever.

01 19 03 **VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER**

- 01 Als aanvulling op paragraaf 6 lid 3 van de UAV 2012:
- de aannemer dient zelf voor huisvesting van zijn personeel in het werkproject zorg te dragen gedurende de perioden dat werkzaamheden worden uitgevoerd. Deze huisvesting dient te voldoen aan de door de Arbeidsinspectie gestelde eisen;
 - alle materieel en materiaal, gereedschap en kleding van het personeel moet in een goede staat verkeren;
- 02 Als aanvulling op paragraaf 6 lid 16 van de UAV 2012:
Houding, kleding en geluid van het personeel mogen op geen enkele wijze aanstoot geven of overlast veroorzaken.

HFD PAR ART LID

01 19 05 WET ARBEID VREEMDELINGEN (WAV)

- 01 De aannemer wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en dient aan alle uit die wet voortvloeiende verplichtingen te voldoen en daartoe de nodige controles uit te voeren. Voor wat betreft de op het werk in te zetten vreemdelingen betekent dit in elk geval dat de aannemer de identiteit van deze personen dient vast te stellen aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1 tot en met 3 van de Wet op de Identificatieplicht en een afschrift van bedoeld document bewaart in zijn administratie. Tevens dient de aannemer te beschikken over de benodigde tewerkstellingsvergunningen als bedoeld in artikel 2 Wav. Als voor een vreemdeling zo'n vergunning niet is vereist, moet diens tewerkstelling tijdig en correct zijn gemeld bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Aan vreemdelingen die arbeid hebben verricht dient loon te worden voldaan conform het bepaalde in artikel 23 Wav.

De aannemer dient de opdrachtgever aan te tonen, dat hij de bepalingen van de Wav nakomt en daartoe tevens en adequaat controles uitvoert. Bij elke bouwbespreking is het onderwerp "tewerkstelling van vreemdelingen op het werk" een vast agendapunt. Bij de eerste bouwbespreking dient de aannemer een lijst aan de opdrachtgever te overleggen van alle op het werk aanwezige vreemdelingen, alsmede een kopie van hun tewerkstellingsvergunning dan wel een kopie van de melding aan het UWV over hun tewerkstelling.

De aannemer draagt er voor zorg dat bedoelde lijst actueel en volledig blijft en informeert de opdrachtgever terstond zodra de lijst wijziging ondergaat, zulks - indien toepasselijk - onder overlegging van een kopie van de betreffende documenten.

De aan de niet naleving verbonden gevolgen zijn voor rekening van de aannemer. Ingeval van onderaanneming legt de aannemer de verplichtingen als hiervoor bedoeld volledig en onverkort door op de onderaannemer, maar blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van de Wav en voor de uitoefening van de controles daarop. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes en loonvorderingen ingevolge de Wav.

01 19 06 WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES

- 01 Op grond van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) kan de opdrachtgever aansprakelijk worden gehouden voor het betalen van het loon van werknemers van een onderaannemer. Opdrachtgever treft maatregelen om niet aansprakelijk te worden gesteld voor loonbetaling.

Arbeidsvoorwaarden

1. De aannemer houdt zich bij het verrichten van de werkzaamheden aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor zijn medewerkers van toepassing is.
2. De aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van het verrichten van de werkzaamheden op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.
3. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instantie toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie.
4. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan de Opdrachtgever toegang tot de in lid 3 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de Opdrachtgever dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van het verrichten van de werkzaamheden.
5. De aannemer legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort op aan alle partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van het verrichten van diensten en bedingt tevens dat deze partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort opleggen aan alle partijen met wie zij op hun beurt contracten aangaan ten behoeve van het verrichten van de diensten.

HFD PAR ART LID

01	20		KWALITEITSBORGING
01	20	02	KWALITEITSPLAN
		02	In aanvulling op artikel 01.20.02 lid 02 van de Standaard dienen de volgende onderwerpen in het kwaliteitsplan te worden beschreven: werkwijze (o.a. snoeimethode), werkvolgorde, mate van gekwalificeerd personeel.
		03	De aannemer dient het kwaliteitsplan, indien nodig, te actualiseren en te detailleren voor de eerst volgende bouwvergadering. Actualiseren van het kwaliteitsplan geschiedt door de aannemer in overleg met de opdrachtgever.
		04	De opdrachtgever doet, indien nodig, een opgave van wegen waarop op bepaalde dagen of perioden geen werkzaamheden mogen worden uitgevoerd. Het kwaliteitsplan dient hierop te worden afgestemd.
01	22		TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN
01	22	01	ALGEMEEN
		01	In afwijking op de Standaard dient in de Standaard de "Wet natuurbescherming" te worden vervangen door "Omgevingswet".
		02	Bij tegenstrijdigheden of hiaten tussen de artikelen in paragraaf 01.22 van de Standaard en de van toepassing zijnde gedragscode, is de gedragscode leidend.
01	22	03	ECOLOGISCH WERKPROTOCOL VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN
		01	Een ecologisch werkprotocol als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.
		02	In aanvulling op lid 01 behoort het actualiseren van het goedgekeurde ecologisch werkprotocol, indien in de uitvoering blijkt dat deze niet toereikend is, eveneens tot de werkzaamheden. De kosten voor het opstellen en indien nodig actualiseren dienen te worden opgenomen in bestekspost 810010.
		03	Als bijlage is ter informatie toegevoegd het eigen Ecologisch Werkprotocol (EP) van de gemeente Waalwijk.. De aannemer kan hier naar eigen inzicht gebruik van maken. Het is de verantwoordelijkheid van aannemer om in te schatten in hoeverre dit EP voldoende toereikend is voor de uitvoering van haar werkzaamheden en om indien nodig een eigen EP te maken. Opdrachtnemer levert binnen 3 maanden na gunning een EP ter goedkeuring in bij opdrachtgever.
01	22	04	CERTIFICERING MEDEWERKERS ZORGVULDIG HANDELEN OMGEVINGSWET
		01	Bij de uitvoering van het werk dienen betreffende medewerkers te bezitten over onderstaande certificaten: - Certificaat zorgvuldig handelen Wet natuurbescherming, bestendig beheer niveau 1 of gelijkwaardig voor medewerkers die worden ingezet voor uitvoering van deze opdracht; - Certificaat zorgvuldig handelen Wet natuurbescherming, bestendig beheer niveau 2 of gelijkwaardig voor de opzichter/uitvoerder die worden ingezet voor uitvoering van deze opdracht. - Certificaat zorgvuldig handelen Wet natuurbescherming, bestendig beheer niveau 3 of gelijkwaardig voor de Werkvoorbereider / bedrijfsleider die worden ingezet voor uitvoering van deze opdracht. Genoemde certificaten dienen bij aanvang van het werk overhandigd te worden aan de directie.

HFD PAR ART LID

01 23 COMMUNICATIE

01 23 02 MELDING DERDEN

- 01 Indien de aannemer meldingen van derden ontvangt dient hij deze op correcte wijze in ontvangst te nemen en per direct door te geven aan de opdrachtgever.

01 23 04 WERKOVERLEG EN BOUWVERGADERING

- 01 Bouwvergaderingen worden gehouden telkens in de eerste week van de termijnperiode. In de bouwvergadering wordt de stand van zaken besproken. Indien de voortgang van het werk hiertoe aanleiding geeft, houdt de directie in overleg met de aannemer een extra bouwvergadering.
- 02 Tevens kan de aannemer de directie UAV verzoeken om een bouwvergadering te houden. De directie zal aan een dergelijk verzoek gevolg geven, binnen 1 week na de dag dat een dergelijk verzoek is binnengekomen bij de directie.
- 03 Eén keer per twee weken wordt indien daar behoefte aan is een werkoverleg gehouden tussen de toezichthouder van de opdrachtgever en de uitvoerder van de aannemer.

01 24 BEELDKWALITEIT

01 24 01 AFWIJKINGEN BEELDKWALITEIT

- 01 De opdrachtgever kan ervoor kiezen om tijdelijk af te wijken van de gestelde norm van een bestekspost op beeld naar een lager niveau. Een voorbeeld hiervan is overgroei beplantingen. Als de plantsoort in bloei staat is randensnoei op dat moment niet gewenst. De afspraken hierover worden schriftelijk vastgelegd.

In het inspectieprogramma Apptimize wordt dit aangegeven als 'resultaat niet meenemen in termijnstaat'. De afkeur wordt dan niet in de verrekening meegenomen. Ook wordt die afkeur op een positief keuringsniveau gezet, respectievelijk niveau A of B. Om een vertekend beeld van resultaten te voorkomen.

01 25 VERBETERVOORSTELLEN

01 25 01 INDIENEN VERBETERVOORSTELLEN

- 01 De opdrachtgever gaat ervan uit dat de aanemer gedurende het jaar, in een gisomgeving de locaties verzamelt met plantvakken die moeten worden ingeboet en/of waar een aanpassing van de inrichting een meerwaarde kan opleveren ten aanzien van bijvoorbeeld de kwaliteit, duurzaamheid en/of biodiversiteit. De aannemer dient de lijst voor 15 juni in bij de directie. De directie controleert de lijst en past deze eventueel aan. De aannemer ontvangt de lijst uiterlijk in augustus retour. Op basis van de lijst dient de aannemer uiterlijk eind september een offerte voor de uitvoering van de werkzaamheden in. Na goedkeuring van de directie kan de aannemer de werkzaamheden uitvoeren. Hierbij is het mogelijk dat de directie niet voor alle locaties akkoord geeft. De werkzaamheden dienen direct na goedkeuring in het najaar te worden ingepland en afgerond.
- 02 De kosten voor de uitvoering worden verrekend volgens stelposten inboet en verbetervoorstellen. Alle overige kosten dienen te zijn inbegrepen in bestekspost 840010 Opnemen en uitwerken verbetervoorstellen.

HFD PAR ART LID

01 26 OMVORMINGEN

01 26 01 PRIJZEN PER EENHEID EN VERREKENEN

- 01 In hoofdstuk 7 van deel 2.2 zijn besteksposten opgenomen voor aangepast beheer naar aanleiding van omvormingen van vakken beplanting of gras. De hoeveelheden die nu in het bestek staan betreffen fictieve hoeveelheden. Op basis van het, na opdracht op te stellen, verbeterplan door de aannemer volgens deel 3 bepaling 51.02.07 worden de hoeveelheden aangepast. Het aantal maaibeurten voor het uitmaaïen van beplantingen betreft in de besteksposten 1x per jaar. Dit kan gedurende de uitvoering door de directie worden bijgesteld naar meerdere keren per jaar. De prijzen van 1 maaïronde van bestekspost 710010 en 2 maaïrondes bij elkaar opgeteld van bestekspost 710020 mogen niet hoger zijn dan de prijs per eenheid per jaar voor het huidige beheer voor het beheersen grashoogte op B niveau. De prijs voor het uitmaaïen van kruidenrijke beplanting per keer mag niet hoger zijn dan de prijs per eenheid per jaar voor onkruidbeheersing van beplantingen op B niveau.

01 26 02 UITVOEREN WERKZAAMHEDEN DOOR DERDEN

- 01 De gemeente Waalwijk heeft een overeenkomst met een derde partij voor het maaïen van bermen en waterlopen. Kleinschalige bermen/velden die in het kader van omvorming extensief worden gemaaid blijven binnen dit bestek. De aannemer en de Opdrachtgever kunnen samen overeenkomen dat grootschalige bermen/velden naar het bermen- en waterlopenbestek worden verplaatst .

01 27 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEUHYGIENE

01 27 01 BOUWLAWAAI

- 01 In aanvulling op het bepaalde in de circulaire "Bouwlawaai" van de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiene van 2 maart 1981, nr. 208399 DGMH/G, aan o.m. de gemeentebesturen, wordt het volgende bepaald: de te gebruiken graafmachines, aggregaten, compressoren enz. moeten op ruime afstand van de bestaande bebouwing worden opgesteld en zodanig zijn afgeschermd, dat de geluidsterkte van 07.00 - 23.00 uur op 7 meter afstand van de geluidsbron niet meer is dan 80 dBA en van 23.00 - 07.00 uur aan de gevel op 1,50 m hoogte niet meer is dan 40 dBA.

01 28 MUTATIES

01 28 01 AANDUIDEN VAN MUTATIES

- 01 De aanmemer heeft een grote verantwoordelijkheid in het actueel houden van de beheerkaart en de voor dit bestek benodigde beheerdata. De Opdrachtgever faciliteert een eigen GIS-omgeving en geeft aannemer daarvan een inlog. De aannemer is verplicht om mutaties die hij signaleert, zoals een verkeerd toegekende beheergroep of een geografisch niet kloppend vlak, aan te geven in deze GIS-omgeving. Opdrachtgever verwerkt deze signalen om zo de beheerkaart actueel te houden. Via deze GIS-omgeving heeft aannemer altijd inzicht in de meest actuele beheerdata.

HFD PAR ART LID

01 29 MELDINGEN

01 29 01 AFHANDELEN MELDINGEN

- 01 De aannemer dient meldingen van bewoners, die verband houden met de werkzaamheden uit dit bestek, af te handelen. De aannemer krijgt hiervoor toegang tot het meldsysteem Fixi van de gemeente.
- 02 Meldingen dienen binnen 48 uur op werkdagen afgehandeld te worden door aannemer. Onder afhandelen wordt verstaan het registreren van afhandelen en het verzorgen van terugkoppeling naar de melder indien dit als actie in Fixi wordt vereist.
- 03 De aannemer dient in Fixi vast te leggen hoe de klacht wordt verholpen en hoe en wanneer er terugkoppeling naar de melder heeft plaatsgevonden, indien terugkoppeling in Fixi wordt vereist.
- 04 Meldingen dienen tijdens bouwvergaderingen te worden besproken. De aannemer dient hiervoor een rapportage van de meldingen te overleggen aan opdrachtgever.
- 05 Afgelopen jaren zijn ongeveer 1.500 meldingen per jaar in Fixi afgehandeld die verband houden met de werkzaamheden uit dit bestek. Aan deze hoeveelheid kan door de aannemer geen rechten worden ontleend.

01 30 SCHADE

01 30 01 SCHADE

- 01 Ingeval van een schade, respectievelijke ontvangen aansprakelijkheidsstelling, dient de aannemer dit onmiddellijk te melden bij de opdrachtgever.
- 02 Indien een schademelding of aansprakelijkstelling die verband houdt met of voortvloeit uit uitvoering van werkzaamheden door de (onder)aannemer bij de opdrachtgever wordt gemeld, stelt de opdrachtgever de aannemer hier onverwijd van op de hoogte.
- 03 De aannemer zal afwikkeling van de aansprakelijkstelling voor zijn rekening nemen en de schade met de verzekeraar regelen.
- 04 De aannemer is verantwoordelijk voor vergoeding van de geleden schade, de kosten die voortvloeien uit het schadevoorval en verplicht om indien mogelijk de schade te (laten) herstellen en het werk volgens bestek op te leveren.
- 05 Voor schades aan bomen en beplantingen wordt verwezen naar de Standaard en deel 3 bepalingen in 01.18.
- 06 De aannemer wordt dringend verzocht om constatering van schades veroorzaakt door derden en gebreken direct te melden bij de Opdrachtgever indien:

- schades en/of gebreken aan meubilair, verkeersborden e.d. een gevaar vormen voor de veiligheid van gebruikers van de openbare ruimte

- schades en/of gebreken aan inrichtingselementen het duurzaam voortbestaan van gemeentelijke eigendommen (waaronder bomen en planten) belemmeren.

HFD PAR ART LID

01 31 **EVENEMENTEN ALGEMEEN**

01 31 01 **EVENEMENTEN EN FEESTELIJKHEDEN**

- 01 In de gemeente Waalwijk worden diverse evenementen georganiseerd. Een overzicht met evenementen is op te vragen bij de opdrachtgever. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend, tussentijds kunnen wijzigingen plaatsvinden.
- 02 De Opdrachtgever verzorgt bij evenementen zowel de voor- als naschouw van de staat van het terrein. De organisatie van het evenement is verantwoordelijk om het terrein in de zelfde staat als bij aanvang op te leveren.
- 03 De carnavalsperiode, kermissen en de jaarwisseling vallen niet onder een "evenement". Deze perioden brengen wel een verhoogde afvaldruk met zich mee. Tijdens deze perioden dient de aannemer het beeldniveau op peil te houden door dagelijks, 's ochtends vroeg een (extra) ronde (met de veegwagen en zwerfvuulploeg) te maken.
- 04 Opdrachtgever coördineert doorgaans dat afvalbakken, door de WML, van klepjes worden voorzien rondom de jaarwisseling, ter voorkoming van vuurwerkschade. Dit is echter geen verplichting voor opdrachtgever.
- 05 Eventuele afsluitingen ten behoeve van evenementen en/of feestelijkheden geven geen aanleiding tot meerwerk en/of verrekening door aannemer.
- 06 Op 3 mei dient de omgeving van de monumenten: Waspik monument, Sprang-Capelle (Jan de Rooi) monument en monument Kapelsche Veer Overdiep absoluut aan het beeldkwaliteitsniveau te voldoen ten behoeve van de nationale dodenherdenking op 4 mei. Van de aannemer wordt verwacht hier op voorhand actief te controleren en het tijdig netjes op beeld zijn van beide locaties te garanderen.

50 **AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN**

50 1 **AFVALDIENSTEN**

50 11 **BEGRIPPEN**

50 11 01 **ALGEMEEN**

- 01 Afvalinzamelingsplaats: hieronder wordt verstaan een aangewezen, centrale verzamelplaats in de openbare ruimte waar inwoners t.b.v. de afvalinzameling hun huishoudelijk afval kunnen aanbieden.
- 02 PMD zakken: transparante zakken die gevuld horen te zijn met lege plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons.
- 03 Verkeerd aangeboden PMD zakken: transparante zakken die gevuld horen te zijn met lege plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons die te vroeg of te laat zijn aangeboden en/of op een verkeerde plek zijn aangeboden en/of waarvan de inhoud van de zakken is vervuild met een verkeerde afvalstroom. Een PMD zak wordt afgekeurd als hij meer dan 0% verkeerde afvalstroom bevat. De afvaldienst laat de verkeerd aangeboden PMD zakken liggen, waarna ze volgens dit bestek dienen te worden opgeruimd.
- 04 Oud papier: betreft papier en karton gebundeld in kartonnen dozen of kratten of samengebonden met een touw en losse kartonnen voorwerpen zoals bijvoorbeeld losse kartonnen dozen of kartonnen kokers.
- 05 Verkeerd aangeboden oud papier: betreft papier en karton gebundeld in kartonnen dozen of kratten of samengebonden met een touw en losse kartonnen voorwerpen zoals bijvoorbeeld losse kartonnen dozen of kartonnen kokers dat te vroeg of te laat is aangeboden en/of vervuild is met een verkeerde afvalstroom. Verkeerd aangeboden oud papier wordt niet door de afvaldienst opgehaald en dient volgens dit bestek te worden opgeruimd.
- 06 In afwijking tot het bepaalde in de definities in de Kwaliteitscatalogus 2023 wordt verstaan onder:
Grofvuil: zwerfafval en dumpingen met een totaal gewicht groter of gelijk aan 10 kg of een totaal volume groter dan 25 liter. Onder grofvuil worden ook vuilniszakken met huishoudelijk afval gerekend, ook indien ze minder dan 10 kg wegen.

HFD PAR ART LID

- 07
- Dumpingen en zinkvuil: Hieronder wordt verstaan grofvuil dat drijft en/of (deels) zichtbaar op de bodem van het water ligt. Onder dumpingen wordt ook verstaan een cluster van zwerfafval zoals bijvoorbeeld lachgascilinders.

50

12

EISEN EN UITVOERING

50

12

06

ZWERFAFVAL

- 01
- Het is niet toegestaan om zwerfafval te versmeren, versnipperen of te verspreiden over het terrein.

50

12

28

KLEIN CHEMISCH AFVAL (KCA)/KLEIN GEVAARLIJK AFVAL (KGA)

- 01
- KCA/KGA dient gescheiden verzameld en aangeboden te worden bij de inrichting.
- 02
- KCA zoals omschreven in de KCA-lijst.
- 03
- KGA zoals omschreven in de Europese afvalstoffenlijst.

50

12

29

MILIEU GEVAARLIJK AFVAL/CHEMISCH AFVAL

- 01
- De aannemer dient bij (vermoeden van) milieugevaarlijk afval, anders dan KCA/KGA, de opdrachtgever onmiddellijk te informeren.
- 02
- Opdrachtgever zal, na melding, controleren of er daadwerkelijk sprake is van milieugevaarlijk afval. Indien er geen sprake is van milieugevaarlijk afval, koppelt opdrachtgever dit terug aan de aannemer.
- 03
- De aannemer dient, indien er geen sprake is van milieugevaarlijk afval, na terugkoppeling van de opdrachtgever, het afval binnen 3 werkdagen op te ruimen.

50

12

30

KADAVERS

- 01
- De aannemer dient bij aantreffen van kadavers, de opdrachtgever onmiddellijk te informeren.

50

12

31

BIJGEPLAATST AFVAL / VERZAMELPLAATSEN / GROFVUIL

- 01
- PMD zakken en oud papier rondom de ondergrondse- en bovengrondse verzamelcontainers worden niet beschouwd als bijgeplaatst afval, maar dienen te worden beheerst volgens de besteksposten voor het beheersen PMD-zakken en oud papier.
- 02
- PMD-zakken en oud papier dienen op de dag van inzameling en de dag voorafgaand aan de inzameling niet te worden verwijderd op de daarvoor bestemde verzamelplaatsen. Buiten bovengenoemde 2 dagen worden PMD-zakken en oud papier beschouwd als verkeerd aangeboden en dienen aanwezige PMD-zakken en oud papier te worden verwijderd volgens de besteksposten voor het beheersen PMD-zakken en oud papier.
- 03
- Grofvuil en vuilniszakken met huishoudelijk afval rondom de ondergrondse- en bovengrondse verzamelcontainers worden niet beschouwd als bijgeplaatst afval, maar dienen te worden beheerst volgens de bestekspost beheersen grofvuil.

HFD PAR ART LID

50 13 **INFORMATIE-OVERDRACHT**

50 13 01 **DIFTAR**

- 01 De gemeente maakt gebruik van diftar. Diftar staat voor gedifferentieerd tarief. Inwoners betalen voor de frequentie en de hoeveelheid afval die ze aanbieden. Met betrekking tot de ophaaldiensten geldt dit voor restafval en GFT-afval. GFT-afval wordt bij laagbouw per huishouden aangeboden in de GFTcontainer. Restafval wordt bij de laagbouw per huishouden aangeboden in de container voor restafval of bij hoogbouw in (ondergrondse) verzamelcontainer bestemd voor restafval. Daarnaast zijn in het centrum enkele locaties zonder inzamelmiddel, waarbij restafval in een afvalzak op openbaar terrein wordt aangeboden.

50 13 02 **VERZAMELPLAATSEN**

- 01 De gemeente maakt gebruik van verzamelplaatsen voor de inzameling van PMD zakken en oud papier en het ter lediging aanbieden van containers voor GFT-afval en restafval voor laagbouw. De verzamelplaatsen zijn aangeduid door middel van een gemarkeerde tegel. Bij hoogbouw zijn locaties nabij de hoofdingang of ondergrondse- en bovengrondse containers als verzamelplaats aangewezen voor de inzameling van PMD zakken en oud papier.

50 13 03 **AFVAL EN DUMPINGEN IN SLOTEN**

- 01 De aannemer is verantwoordelijk voor het verwijderen van dumpingen in water. Opdrachtnemer dient dit afval binnen de bestekpost op te ruimen en af te voeren. Afgelopen jaren vond er gemiddeld 5 keer per week een dumping plaats in water en/of op oevers. Gemiddeld één daarvan betrof een gewicht van meer dan 100 kilo, bijv. in geval van natte matrassen, koelkast, stoelen of banken. De andere vier keer betrof het bijvoorbeeld autobanden of vuilniszakken. Aan de cijfers en gegevens over dumpingen uit het verleden kunnen door de aannemer geen rechten worden ontleend.
- 02 Ongeveer vijf keer per jaar zijn er bijzondere incidenten waarbij een grote kraan nodig is om de dumping op te ruimen. Daarbij regelt opdrachtgever (met het Waterschap) het opruimen zelf. Ook bij opruimen van gevaarlijke stoffen zoals asbest en chemicaliën pakt de opdrachtgever het opruimen zelf op. In geval van gedumpte lachgascilinders is het wel aan opdrachtnemer om de dumping op te ruimen, de milieustraat te bellen dat zij de dumping daar komt afleveren en dat vervolgens te doen.
- 03 Het beheersen van overig zwerfafval in sloten is geen onderdeel van dit bestek zolang dit in de sloot ligt. Zodra het waterschap het zwerfafval uit de sloot haalt en dit op de kant ligt is het echter wel onderdeel van dit bestek.

50 13 04 **AFVALHOTSPOTS**

- 01 De aannemer wordt erop gewezen dat op de volgende locaties regelmatig sprake is van zwerfafval, dumpingen, bijplaatsingen en/of verkeerd aangeboden afval. De locaties zijn: Nieuwe-Vaart Sprang-Capelle, Plus Raadhuisplein Sprang-Capelle, Nederveenweg (poldergebied) en Labbegatsevaartweg poldergebied/viaduct a59). Wenselijk is dat hier met regelmaat, bijv. om de dag of één keer vóór en één keer ná het weekend, wordt langsgereden om op te ruimen.

50 13 05 **INFORMATIE TE VERWACHTEN AFVAL**

- 01 Met betrekking tot de besteksposten in paragraaf 63 van deel 2.2 kan de aannemer rekening houden met de volgende inspanning om aan het beeldkwaliteitsniveau te voldoen:
Bijplaatsingen: 2x per week (op vrijdag en maandagochtend) standaard alle containers afgaan om op te ruimen en incidenteel tussendoor. De opdrachtgever gaat ervan uit dat de aannemer dit waar mogelijk kan combineren met andere werkzaamheden in de buurt.

HFD PAR ART LID

50 13 06 FREQUENTIE AFVALINZAMELING PMD EN OUD PAPIER

- 01 Op de juiste manier aangeboden PMD zakken worden 1x per 2 weken ingezameld door de eigen dienst.
Op de juiste manier aangeboden oud papier en karton wordt 1x per 4 weken ingezameld door de eigen dienst.
- 02 In december van elk contractjaar levert de Opdrachtgever een Excelbestand aan de aannemer aan, waarin de inzameldagen, van PMD en oud papier, voor het komende jaar zijn weergegeven.

51 TECHNISCHE BEPALINGEN-GROENVOORZIENINGEN

51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 01 BEGRIPPEN

51 01 01 ALGEMEEN

- 01 In afwijking van het bepaalde in de definities in de Kwaliteitscatalogus 2023 wordt verstaan onder:
Onkruid: Ongewenste vegetatie inclusief kruidachtige en houtachtige zaailingen, dood of behandeld onkruid en resten van onkruid, met uitzondering van mos- en algenbegroeiing.
- 02 In afwijking van het bepaalde in de definities in de Kwaliteitscatalogus 2023 wordt verstaan onder:
Natuurlijk afval: Organisch afval, zoals bladafval, bloesem, twijgen en takken met een diameter tot 10 cm, niet-zijnde veegvuil of maaisel.

51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN

51 02 01 ONKRUIDBEHEERSING

- 01 Het toepassen van chemische middelen voor het bestrijden van onkruid op verhardingen en in beplantingen is niet toegestaan.

51 02 02 INSPORINGSDIEPTE MATERIEEL

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van werkzaamheden conform dit bestek mag ten hoogste 20 mm bedragen. Bij (half)verhardingen is insporing niet toegestaan.
- 02 Insporing dieper dan de genoemde waarden in lid 01 wordt gezien als schade. Schade dient te worden hersteld door de aannemer op kosten van de aannemer.
- 03 De aannemer dient zijn materieel en uitvoeringsmethode af te stemmen op de draagkracht van de aanwezige bodem. Bij inzet van tractors in grasvelden is gebruik van gazonbanden verplicht.

51 02 03 BLAD EN NATUURLIJK AFVAL

- 01 In week 43 tot en met 52 zijn door de gemeente Waalwijk dagen bepaald voor het ruimen van blad. Tot het beheersen van blad en natuurlijk afval op verhardingen en grasvelden volgens bestekspostnummers 642010, 642020 en 643010 en 643020 behoort tevens het verwijderen van blad volgens de door de opdrachtgever vastgestelde dagen. Deze dagen worden ook met de bewoners gecommuniceerd. De dagen zijn hieronder opgenomen:
Maandag: Waspik Boven en Capelle
Dinsdag: Sprang en Landgoed Driessen
Donderdag: Vrijhoeve
Vrijdag: Waspik Beneden
Het is de directie vrij om de dagen te wijzigen. Indien dagen worden gewijzigd heeft de aannemer geen recht op wijzigingen van de ingediende prijzen.

HFD PAR ART LID

51 02 06 AZIATISCHE DUIZENDKNOOP

- 01 De aannemer dient groeilocaties van Aziatische duizendknoop niet te maaien of te betreden. De groeilocaties met Aziatische duizendknoop zijn aangeduid op tekening.
- 02 Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden niet bekende groeilocaties of verdachte groeilocaties van Aziatische duizendknoop worden aangetroffen, dient de aannemer dit onmiddellijk te melden bij de directie.

51 02 07 VERBETERPLAN

- 01 Van de aannemer wordt verlangd dat hij in het eerste jaar na gunning, samen met Opdrachtgever, een verbeterplan maakt. De aannemer pakt daarin een leidende rol, faciliteert een GIS-omgeving en geeft daarin op kaart aan welke locaties/vakken hij kansrijk acht voor aangepast beheer en onderhoud ten behoeve van optimale impact tegen lagere/neutrale kosten en verhoging van duurzaamheid, klimaatbestendigheid en biodiversiteit. Denk hierbij aan verbeterkansen zoals omvorming van gazon naar kruidenrijk gras en omvorming van intensief geschoffelde beplantingen naar een kruidenrijkere variant. Denk hierbij ook aan de door de aannemer bij inschrijving genoemde verbeterkansen, uit het Plan van Aanpak. De Opdrachtgever en de aannemer houden een opstartvergadering om wederzijdse verwachtingen scherp te stellen.

Voor de totstandkoming van het verbeterplan worden de volgende stappen met bijbehorende randvoorwaarden doorlopen:

1. De aannemer dient uiterlijk op 31 april 2025 een plan van aanpak in, welke omschrijft op welke wijze hij welke verbeterkansen buiten wil gaan inventariseren en op de GIS-kaart wil gaan verwerken.
 2. De Opdrachtgever geeft op uiterlijk 31 mei 2025 akkoord op dit plan, of feedback over wat nog aangepast dient te worden, waarna de aannemer met de uitwerking van het verbeterplan kan starten.
 3. Het definitieve verbeterplan, in GIS-omgeving, levert de aannemer uiterlijk op 31 september 2025 bij de Opdrachtgever aan. In de GIS-omgeving dient te zijn ingebouwd dat de Opdrachtgever per locatie/vak kan reageren.
 4. Opdrachtgever levert feedback op uiterlijk 31 oktober 2025. Hierbij geeft de Opdrachtgever per vak/locatie in de GIS-omgeving aan of hij:
 - a) wel/niet akkoord is met de voorgestelde beheerwijziging en
 - b) of de wijziging direct op 1 januari 2026 in kan gaan, of dat de wijziging pas later kan ingaan (omdat bijv. eerst een communicatietraject, georganiseerd door Opdrachtgever, nodig is).
 5. In november en december sluiten de Opdrachtgever en de aannemer kort welke gevolgen de geaccordeerde beheerwijzigingen hebben voor arealen en prijzen. De arealen worden per 1 januari 2026 gewijzigd in de ingediende inschrijvingsstaat.
- 02 Wijzigingen in het beheer worden aangepast in de ingediende inschrijvingsstaat. Als bijvoorbeeld gazon wordt omgevormd naar kruidenrijk gras worden de hoeveelheden van het kruidenrijk gras bij de besteksposten met werkzaamheden die speciek voor gazon zijn in mindering gebracht. Voor wijzigingen waar geen besteksposten voor zijn opgenomen worden nieuwe prijsafspraken gemaakt.
 - 03 Naast de omvormingen zoals aangegeven in hoofdsuk 7 van deel 2.2 zijn andere omvormingen mogelijk. De Opdrachtgever wil bijvoorbeeld in plaats van het beheersen van grashoogte (niveau A en B) samen met de aannemer bespreken wat de mogelijkheden zijn voor het ontwikkelen van een kruidenrijk gazon met soorten zoals bijvoorbeeld madeliefje, brunel, witte klaver, rode klaver, gewoon biggenkruid, kleine klaver en gewone rolklaver.

HFD PAR ART LID

51 02 11 SNOEIPLAN

- 01 Van opdrachtnemer wordt verlangd dat hij elk jaar, samen met opdrachtgever een snoeiplan maakt. De aannemer pakt daarin een leidende rol, faciliteert een GIS-omgeving en geeft daarin samen met opdrachtgever, op de kaart aan, welke vakken zij beiden voor het betreffende jaar op de snoei lijst willen zetten. Met de GIS-kaart zorgt opdrachtnemer ervoor dat daadwerkelijk 33% van het areaal, zoals opgenomen in de bestekspost, voor het betreffende jaar voor snoei wordt aangemerkt.
- 02 Voorafgaand aan de snoeiwerkzaamheden (minimaal 4 weken) dient de aannemer het snoeiplan inclusief globale weekplanning, in bij de directie ter goedkeuring. Indien goedgekeurd, mogen de werkzaamheden starten. Na snoei van een vak geeft opdrachtnemer dit met afwijkende kleurcode op de GIS-kaart aan, zodat opdrachtgever kan controleren of het werk goed is uitgevoerd. In het snoeiplan wordt rekening gehouden met de verschillende snoei behoeftes van de soorten in zowel frequentie als snoeimethode als toe te passen materieel en gereedschap.

Het snoeiplan dient minimaal de volgende onderdelen te bevatten:

- Planning van snoeiwerkzaamheden (per beheergroep, locaties, weeknr.).
- Beschrijving van frequentie en snoeimethodes per beplantingssoort. Diverse sierheesters behoeven een onderling verschillende snoeifrequentie. Voorbeelden van frequenties zijn Hypericum, Buddleja, Lavandula elk jaar, Rosa en Hydrangea elke 2 jaar, Symphoricarpos elke 3 jaar, Mahonia, Forsythia, Weigelia elke 4-5 jaar.
- Het in te zetten materieel en gereedschap. Het in te zetten materieel / gereedschap dient afgestemd te worden op de specifieke beheergroep en plantensoort.

- 03 Voor elke keer dat de opdrachtgever constateert dat niet volgens het snoeiplan is gewerkt, kan een boete opgelegd worden van € 1.000,00 per afwijking en voor elke dag dat deze voortduurt.

51 02 41 NATUURLIJK AFVAL

- 01 Verstikking van gras en beplanting als gevolg van blad is niet toegestaan. Dit geldt ook voor groene parkeerplaatsen voorzien van grastegels.
- 02 Buiten de bladvalperiode mogen geen hopen blad voorkomen.

51 02 43 UITWERPSELEN

- 01 Het is niet toegestaan om uitwerpselen te versmeren of te verspreiden over het terrein met uitzondering van bestekspost 652010 en 652020 gedurende het groeiseizoen. Buiten het groeiseizoen en jaarrond bij post 652030, dienen op te ruimen uitwerpselen volledig te worden afgevoerd.

HFD PAR ART LID

51	03	INFORMATIE-OVERDRACHT	
51	03	01	ZIEKTE EN PLAGEN
		01	In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.03.01 lid 01 van de Standaard dient de aannemer, bij constatering van ziekten en/of plagen aan de beplanting of gras- en kruidachtige vegetatie, dit onmiddellijk per e-mail aan de directie te melden.
51	04	BEPLANTINGEN	
51	07	MEET- EN VERREKENMETHODEN	
51	07	01	TALUDS
		01	In afwijking van artikel 51 07 01 lid 03 en 04 van de Standaard geschiedt meting van de lengte van het talud en de oppervlakte van het talud niet op de helling van het vlak, maar op het horizontale vlak.
		02	In de hoeveelheden van de besteksposten zijn een zeer beperkt aantal taluds aanwezig. De hoeveelheden hiervan zijn volgens bepaling 01 gerekend in het horizontale vlak.
51	2	GRAS EN KRUIDACHTIGEN	
51	21	BEGRIPPEN	
51	21	03	BEELDKWALITEIT
		01	In aanvulling op artikel 51.21.03 h van de Standaard, betreffen obstakels alle voorkomende vaste objecten waaronder o.a: alle type palen, muren, hekwerken en overige voorzieningen tbv verkeer, verlichting, afzetting, speel- en sportvoorzieningen en geleiding, afvalbakken, banken, elektriciteit voorzieningen, (fiets-)beugels, (fiets-)rek en alle overige vaste objecten en voorzieningen. Bij lijnvormige objecten zoals hekwerken wordt elke staander van het hekwerk als obstakel gerekend. Tussenliggend hekwerk behoort bij de aangrenzende staander. Muren worden gezien als één object.
51	22	EISEN EN UITVOERING	
51	22	01	MAAIEN GRASVELD
		01	In aanvulling op de Standaard geldt bepaling 51.12.03 ook voor het maaien van grasvelden. Bij het onderhoud van bermen en taluds en grasvelden geen werkzaamheden uitvoeren binnen een afstand van 0,50 m uit de stam van een boom, tenzij hiervoor afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.
51	22	02	MAAIEN RONDON BOMEN
		01	Bijmaaien rondom bomen in grasvelden en het maaien van boomspiegels in verharding mag niet worden uitgevoerd met een bosmaaier met slagmes of draadkop. Maaien rondom bomen dient te worden uitgevoerd met een reciprocateur.

HFD PAR ART LID

51	4	BEPLANTINGEN	
51	42	EISEN EN UITVOERING	
51	42	01	BEHEERSEN OVERGROEI BEPLANTINGEN EN SNOEIEN HAGEN
		01	Bij het beheersen van overgroei van bosplantsoen, heesters, bodembedekkers en vaste planten wordt de opsluitband of trottoirband niet meegeteld in de rand van de verharding. De overgroei wordt gemeten vanaf de grens tussen de opsluitband of trottoirband en de rand van de verharding.
		02	Bij het beheersen van overgroei van bosplantsoen, heesters, bodembedekkers, vaste planten en snoeien hagen mag de beplanting niet verder worden gesnoeid of teruggezet dan de binnenkant van de opsluitband of trottoirband of de kant van de verharding indien geen band aanwezig is.
51	42	02	SNOEIAFVAL
		01	Snoeiafval dient per locatie direct na het snoeien te worden verwerkt of opgeruimd.
		02	Snoeiafval mag niet bovenop beplanting blijven liggen.
51	42	03	KRUIDENRIJKE BEPLANTING
		01	Gedurende de looptijd van het contract kan het beheer van beplantingen worden gewijzigd. In kruidenrijke beplantingen mogen kruiden voorkomen die niet woekeren of sterk uitsteken boven de hoogte van de beplanting. In hagen en sierbeplanting worden de kruiden beheerst door 1x per jaar uit te maaien. In bodembedekkers en vaste planten dient ongewenste beplanting te worden beheerst volgens KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid, kwaliteitsniveau B. Ongewenste beplanting betreft zaailingen van houtachtige gewassen, wortelonkruiden zoals kweekgras, zevenblad en heermoes, onkruiden zoals brandnetel, haagwinde, bijvoet, melganzevoet. en onkruiden die qua hoogte sterk boven de bestaande beplanting uitsteken. "Gewenste kruiden" dienen te blijven staan. De aandacht moet hoofdzakelijk uitgaan naar woekeronkruiden die gaan concurreren met de aangeplante soorten.
51	43	INFORMATIE-OVERDRACHT	
51	43	03	LEEFTIJD BEPLANTING
		01	De leeftijd van de beplantingen is ca. 3 jaar of meer na aanplant met uitzondering van inboet.

HFD PAR ART LID

51	44	RISICOVERDELING EN GARANTIES
51	44 02	BEHEERSEN ONKRUID: AANWEZIGHEID VAN LASTIG TE BESTRIJDEN ONKRUIDEN IN BEPLANTING
	01	Indien de aannemer van mening is dat de bedekking van lastig te bestrijden onkruiden binnen één plantsoenvak meer is dan 5% van de te onderhouden oppervlakte dient de aannemer dit in het eerste uitvoeringsjaar te melden bij de directie. De directie zal dit vervolgens controleren. Indien de aannemer na het eerste uitvoeringsjaar melding maakt van overschrijding van de 5% heeft de aannemer geen recht op meerwerk zoals aangegeven in artikel 51.44.02 van de Standaard en dient de aannemer voor het gehele areaal te voldoen aan de resultaatsverplichting ten aanzien van beheersen onkruid.
51	45	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GROENVOORZIENINGEN
51	45 06	ONKRUIDBEHEERSING
	01	Tot onkruidbeheersing beplantingsvak wordt tevens gerekend het verwijderen van ongewenste wortelopslag van ongewenste soorten.
51	45 07	SNOEIEN
	01	Bij het snoeien van takken en wortels dient een 'scherpe snede' te worden gerealiseerd. Bij een 'scherpe snede' ontstaat een vlakke snoeiwond, zonder dat hierbij de twijg / tak wordt gespleten of een oneffen / rafelig oppervlak ontstaat.
51	8	ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING
51	82	EISEN EN UITVOERING
51	82 01	ALGEMEEN
	01	De wijze van onkruidbeheersing op verhardingen mag niet leiden tot schade aan verhardingsoppervlakken of verzakking van verhardingen.
	02	De terreingesteldheid en/of weersomstandigheden vrijwaren de aannemer niet van het nakomen van zijn verplichtingen ten aanzien van dit bestek.
	03	Maatregelen t.b.v. het verwijderen van onkruid op in gebruik zijnde parkeerplaatsen worden in overleg met de directie bepaald.
51	82 11	OBSTAKELS EN OPPERVLAKKEN
	01	Obstakels in verhardingen bestaan onder andere uit paaltjes, verkeersborden, straatkolken, inspectieputten, lichtmasten, varkensruggen, straatmeubilair, speeltoestellen e.d. Tevens worden verkeersgeleiders als obstakels gerekend. Bij lijnvormige objecten zoals hekwerken wordt elke staander van het hekwerk als obstakel gerekend. Tussenliggend hekwerk behoort bij de aangrenzende staander.
	02	Harde muren en/of afscheidingen direct grenzend aan de te onderhouden verharding en hoogteverschillen in het straatwerk worden niet als obstakel beschouwd en behoren tot het te behandelen oppervlak.
51	82 12	GRASKANTEN
	01	Bij het afsteken, afsnijden, knippen en/of maaien van graskanten mogen vrijgekomen materialen zoals grond, zand en graspollen in het grasveld of plantsoen worden geblazen of geveegd. Deze vrijgekomen materialen hoeven niet te worden afgevoerd.

HFD PAR ART LID

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 12 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN

62 12 01 ALGEMEEN

- 01 Wanneer de werkzaamheden het noodzakelijk maken, dat een gedeelte van een openbare weg voor het verkeer moet worden afgesloten, overlegt de aannemer omtrent tijdstip en de duur van deze afsluiting tijdig (min. 4 weken voor de afsluiting) met de directie opdat de daarvoor vereiste vergunning kunnen worden aangevraagd.
- 02 Uitdrukkelijk wordt erop gewezen, dat niet met de werkzaamheden mag worden begonnen alvorens de directie en/of wegbeheerder de getroffen verkeersmaatregelen heeft goedgekeurd.
- 03 De toegang tot bluswaterwinplaatsen, zoals brandkranen, mag nimmer worden belemmerd.

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

62 14 01 ALGEMEEN

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN

64 01 ALGEMEEN

64 01 02 BESCHERMING NATUURWAARDEN

- 01 Als de aannemer op een te onderhouden locatie een beschermd plant- of diersoort aantreft, stelt hij de directie hiervan zo spoedig mogelijk in kennis
- 02 De onderbreking van de werkzaamheden vanwege de aanwezigheid van beschermde soorten geeft de aannemer geen recht op verrekening.

64 01 03 REGISTRATIE VAN BESCHERMDE SOORTEN

- 01 Registratie van groeiplaatsen van beschermde planten, conform bestekpost 81 00 20, en registratie van vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde dieren, conform bestekpost 81 00 30 en 81 00 40, dient te gebeuren in een GIS-omgeving. De aannemer stelt deze GIS-data op verzoek van opdrachtgever beschikbaar middels shapefiles (en/of eventueel een viewer).

HFD PAR ART LID

64 12 EISEN EN UITVOERING - FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN**64 12 03 ZORGVULDIG HANDELEN**

- 01 De aannemer is verplicht zich te houden aan de Omgevingswet. Niets in deze bepaling alsmede in de rest van het bestek mag leiden tot overtreding van de Omgevingswet. Bij overlap en/of tegenstrijdigheden tussen dit bestek en de Omgevingswet is de Omgevingswet leidend. De aannemer overlegt met de directie over de wijze en periode van uitvoering. Omtrent het zorgvuldig handelen moet de aannemer rekening houden met het bepaalde in de navolgende leden.
- 02 Insporing en verdichting:
- Insporingsdiepte bedraagt niet meer dan 20 mm;
 - Het aantal verplaatsingen van materieel moet per werkgang zoveel mogelijk worden beperkt (indien mogelijk: werktuigen en werkgangen combineren);
 - Geen onderhoudswerkzaamheden uitvoeren in natte perioden met zwaar materieel;
 - Stem bandenspanning af op de terreinomstandigheden;
 - Vaste aanvoer- en afvoerroutes voor materieel (indien mogelijk en van toepassing).
- 03 Fysieke aanwezigheid:
- Beperk de aanwezigheid, combineer indien mogelijk de werkzaamheden en controles per werkgang;
 - Beperk de duur van een werkgang;
 - Werk met een afgesloten cabine (indien mogelijk met materieel).
- 04 Geluidsoverlast:
- Voorkom pieken van geluid(sterkte);
 - Voorkom schrikreacties door materieel op afstand te starten.
- 05 Werkperioden:
- Conform het bepaalde in het bestek, rekening houdende met;
- Broedende fauna (gehele jaar);
 - Voortplanting amfibieën (in principe maart/ juli);
 - Winterrust zoogdieren, vogels, amfibieën en reptielen.
- 06 Werkrichting:
- Geef fauna mogelijkheid tot vluchten door te werken vanuit;
- Een drukke rand naar een rustige kant c.q. open gebied;
 - Van land naar water.

Behoort bij: 2024-003269

RAW Bestek onderhoud openbare ruimte (OOR) West

INSCHRIJVINGSBIJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

- A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
- B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
- C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2024-003269

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

.....

euro
(bedrag in cijfers)

.....

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

.....

euro
(bedrag in cijfers)

.....

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

.....	(naam)
.....	(functie)
B)	(handtekening)
.....	(naam)
.....	(functie)
C)	(handtekening)
.....	(naam)
.....	(functie)

Behoort bij: 2024-003269

RAW Bestek onderhoud openbare ruimte (OOR) West

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	BEPLANTINGEN				
11	HEESTERS EN ROZEN				
110010	Beheersen onkruid-beplanting A.	week	104,00	V	
110020	Beheersen onkruid-beplanting B.	week	104,00	V	
110030	Beheersen overgroei-heesters A.	week	104,00	V	
110040	Beheersen overgroei-heesters B.	week	104,00	V	
110050	Snoeien sierplantsoen.	m2	35.643,00	V	
12	BODEMBEDEKKERS				
120020	Beheersen onkruid-beplanting B.	week	104,00	V	
120040	Beheersen overgroei-bodembedekkers B.	week	104,00	V	
120050	Snoeien sierplantsoen.	m2	46.800,00	V	
13	VASTE PLANTEN				
130010	Beheersen onkruid-beplanting A.	week	104,00	V	
130020	Beheersen onkruid-beplanting B.	week	104,00	V	
130030	Beheersen overgroei-vaste planten A.	week	104,00	V	
130040	Beheersen overgroei-vaste planten B.	week	104,00	V	
130050	Maaien, mulchen en bemesten vaste planten.	m2	18.920,00	V	
14	BLOEMBAK				
140010	Beheersen onkruid-bloembak B.	week	104,00	V	
15	HAGEN				
150010	Beheersen onkruid-beplanting B.	week	104,00	V	
150020	Knippen van hagen.	m2	35.736,00	V	
16	BLOKHAGEN				
160010	Beheersen onkruid-beplanting A.	week	104,00	V	
160020	Beheersen onkruid-beplanting B.	week	104,00	V	
160030	Knippen van blokhagen.	m2	212.904,00	V	
17	BOSPLANTSOEN				
170010	Uitmaaien rand beplantingsvak.	m	32.980,00	V	
170020	Beheersen overgroei-bosplantsoen B.	week	104,00	V	
2	BOMEN				
200010	Maaien vegetatie boomspiegel.	st	7.590,00	V	
200020	Verwijderen wortelopschot Tilia en Pyrus.	st	3.100,00	V	
200030	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen wortelopschot.	week	104,00	V	
3	GRASVELDEN				
31	GRASHOOGTE GRASVELDEN				
310010	Beheersen grashoogte-grasveld A.	week	104,00	V	
310020	Beheersen grashoogte-grasveld B.	week	104,00	V	
310030	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels A.	week	104,00	V	
310040	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels B.	week	104,00	V	
310050	Bijmaaien rondom bomen.	st	3.734,00	V	
32	GRASKANTEN				
320010	Afsteken/afsnijden van graskanten langs beplanting.	m	29.976,00	V	
320020	Knippen/maaien/ borstelen van graskanten langs verharding.	m	128.340,00	V	
4	VERHARDINGEN				
41	ELEMENTENVERHARDING				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
411	WEGEN				
411010	Beheersen onkruid-elementenverharding A.	week	104,00	V	
411020	Beheersen onkruid-elementenverharding B.	week	104,00	V	
412	OVERIGE VERHARDINGEN				
412010	Beheersen onkruid-elementenverharding A.	week	104,00	V	
412020	Beheersen onkruid-elementenverharding B.	week	104,00	V	
413	MIDDENGELEIDERS				
413010	Beheersen onkruid-elementenverharding B.	week	104,00	V	
42	ONGEBONDEN VERHARDING				
420010	Beheersen onkruid-ongebonden verharding B.	week	104,00	V	
43	GEBONDEN VERHARDINGEN				
430010	Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding B.	week	104,00	V	
44	OBSTAKELS				
440010	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding A.	week	104,00	V	
440020	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding B.	week	104,00	V	
5	VEEGVUIL				
500010	Beheersen veegvuil-verharding elementen A.	week	104,00	V	
500020	Beheersen veegvuil-verharding elementen B.	week	104,00	V	
500030	Beheersen veegvuil-goten en randstroken verharding asfalt.	week	104,00	V	
6	AFVALBEHEERSING				
61	LEDIGEN AFVALBAKKEN				
610010	Beheersen vullingsgraad-afvalbak B.	week	104,00	V	
62	GROFVUIL EN ZWERFAFVALBEHEERSING				
621	BEPLANTING				
621010	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting A.	week	104,00	V	
621020	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting B.	week	104,00	V	
621030	Beheersen grof zwerfafval-beplanting A.	week	104,00	V	
621040	Beheersen grof zwerfafval-beplanting B.	week	104,00	V	
621060	Beheersen grofvuil-beplanting A+.	week	104,00	V	
622	GRAS EN KRUIDACHTIGEN				
622010	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen A.	week	104,00	V	
622020	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen B.	week	104,00	V	
622030	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen A.	week	104,00	V	
622040	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen B.	week	104,00	V	
622050	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen C.	week	104,00	V	
622060	Beheersen grofvuil-gras en kruidachtigen A+.	week	104,00	V	
623	VERHARDING				
623010	Beheersen fijn zwerfafval-verharding A.	week	104,00	V	
623020	Beheersen fijn zwerfafval-verharding B.	week	104,00	V	
623030	Beheersen grof zwerfafval-verharding A.	week	104,00	V	
623040	Beheersen grof zwerfafval-verharding B.	week	104,00	V	
623050	Beheersen grof zwerfafval-verharding C.	week	104,00	V	
623060	Beheersen grofvuil-verharding A+.	week	104,00	V	
624	BOOMSPIEGELS				
624010	Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel B.	week	104,00	V	
624020	Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel B.	week	104,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
625	BLOEMBAK				
625010	Beheersen fijn zwerfafval-bloembak B.	week	104,00	V	
625020	Beheersen grof zwerfafval-bloembak B.	week	104,00	V	
626	OEVER				
626010	Beheersen grof zwerfafval-oever B.	week	104,00	V	
626020	Beheersen grof zwerfafval-oever C.	week	104,00	V	
627	WATER				
627010	Beheersen zinkvuil in water.	week	104,00	V	
63	BIJPLAATSINGEN EN AFVALINZAMELING				
631	BIJGEPLAATS AFVAL RONDOM CONTAINERS				
631010	Beheersen bijgeplaats afval rondom containers A+.	week	104,00	V	
632	PMD EN OUD PAPIER				
632010	Beheersen PMD-zakken en oud papier in beplanting A+.	week	104,00	V	
632020	Beheersen PMD-zakken en oud papier op grassen A+.	week	104,00	V	
632030	Beheersen PMD-zakken en oud papier op verharding A+.	week	104,00	V	
64	NATUURLIJK AFVAL				
641	BEPLANTING				
641010	Verwijderen blad op beplantingsvak.	are	2.996,00	V	
642	GRASVELDEN				
642010	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen A.	week	104,00	V	
642020	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen B.	week	104,00	V	
643	VERHARDING				
643010	Beheersen natuurlijk afval-verharding A.	week	104,00	V	
643020	Beheersen natuurlijk afval-verharding B.	week	104,00	V	
65	UITWERPSELEN				
652	GRASVELDEN				
652010	Beheersen uitwerpselen-gras en kruidachtigen A.	week	52,00	V	
652020	Beheersen uitwerpselen-gras en kruidachtigen B.	week	52,00	V	
652030	Beheersen uitwerpselen-hondentoiletten B.	week	104,00	V	
653	VERHARDING				
653010	Beheersen uitwerpselen-verharding A.	week	104,00	V	
653020	Beheersen uitwerpselen-verharding B.	week	104,00	V	
654	BOOMSPIEGELS				
654020	Beheersen uitwerpselen-boomspiegel B.	week	104,00	V	
7	OMVORMINGEN				
71	GRASSEN				
710010	Maaien kruidachtigen.	are	1,00	V	
710020	Maaien kruidenrijk gras.	are	1,00	V	
72	KRUIDENRIJKE BEPLANTINGEN				
720010	Uitmaaien beplantingsvak heesters en rozen.	are	1,00	V	
720020	Uitmaaien beplantingsvak haag.	are	1,00	V	
720030	Uitmaaien beplantingsvak blokhagen.	are	1,00	V	
720040	Beheersen onkruid-vaste planten B ongewenste beplanting.	week	104,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
720050	Beheersen onkruid-bodembedekkers B ongewenste beplanting.	week	104,00	V	
8	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
81	WERKZAAMHEDEN I.H.K.V. DE OMGEVINGSWET				
810010	Opstellen PvA FF uitvoeringsfase.	keer	1,00	N	
810020	Inventariseren flora.	EUR		N	
810030	Inventariseren fauna verkennend.	EUR		N	
810040	Inventariseren fauna soortspecifiek.	EUR		N	
810050	Markeren fauna rust- en verblijfplaats.	st	4,00	V	
810060	Markeren groeiplaats of zaadbank.	st	4,00	V	
82	VERKEERSMAATREGELEN				
820010	Opstellen verkeersmaatregelenplan.	keer	1,00	N	
820020	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
820030	Toepassen stationare afzetting.	EUR		N	
83	SNOEIPLAN				
830010	Opstellen snoeiplan.	keer	2,00	V	
84	VERBETERVOORSTELLEN				
840010	Opnemen en uitwerken verbetervoorstellen.	keer	2,00	V	
85	VERBETERPLAN				
850010	Opstellen verbeterplan.	keer	1,00	V	
86	AFHANDELEN MELDINGEN				
860010	Afhandelen meldingen.	EUR		N	
87	AANDUIDEN MUTATIES				
870010	Aanduiden mutaties.	EUR		N	
88	INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL				
881	INZETTEN WERKNEMERS				
881010	Inzetten werknemer.	uur	50,00	V	
882	INZETTEN MATERIEEL				
882010	Inzetten vrachtauto.	uur	30,00	V	
882030	Inzetten tractor met diverse aanbouwwerktuigen..	uur	60,00	V	
882060	Inzetten bosmaaier, bladblazer of motorkettingzaag.	uur	80,00	V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost.	EUR	60.000,00	V	
950020	Stelpost.	EUR	60.000,00	V	
950030	Stelpost.	EUR	20.000,00	V	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				