

Bijlage 4 - Programma van eisen

Inschrijver dient akkoord te gaan met het Programma van eisen. Inschrijver dient daartoe een ingevulde en ondertekende akkoordverklaring bij zijn Inschrijving te voegen.

	Omschrijving eisen				
Eis 1	Het door Opdrachtnemer te leveren strooizout betreft “vacuümzout” en is geschikt voor zowel droog- als nat strooien.				
Eis 2	Plaats van levering <table><tr><td>Gemeente Leiden Kenauweg 3 2331 BA Leiden</td><td>Gemeente Leiderdorp Simon Smitweg 9 2353 GA Leiderdorp</td></tr><tr><td>Gemeente Oegstgeest Haarlemmerstraatweg 30 2343 LB Oegstgeest</td><td>Gemeente Zoeterwoude Noordbuurtsehof 56 2381 GE Zoeterwoude</td></tr></table>	Gemeente Leiden Kenauweg 3 2331 BA Leiden	Gemeente Leiderdorp Simon Smitweg 9 2353 GA Leiderdorp	Gemeente Oegstgeest Haarlemmerstraatweg 30 2343 LB Oegstgeest	Gemeente Zoeterwoude Noordbuurtsehof 56 2381 GE Zoeterwoude
Gemeente Leiden Kenauweg 3 2331 BA Leiden	Gemeente Leiderdorp Simon Smitweg 9 2353 GA Leiderdorp				
Gemeente Oegstgeest Haarlemmerstraatweg 30 2343 LB Oegstgeest	Gemeente Zoeterwoude Noordbuurtsehof 56 2381 GE Zoeterwoude				
Eis 3	Het minimaal kunnen leveren van 80% van de totale opslagcapaciteit van de gemeente Leiden. De totale opslagcapaciteit bedraagt 350 ton. Het minimaal kunnen leveren van 50% van de totale opslagcapaciteit van de gemeente Oegstgeest (80 ton), Leiderdorp (300 ton) en Zoeterwoude (50 ton). De totale opslagcapaciteit bedraagt 430 ton.				
Eis 4	Opdrachten tot leveranties worden telefonisch en per e-mail gegeven door hiervoor door de gemeenten aan te wijzen personen. Deze Opdrachten worden door Opdrachtnemer per e-mail bevestigd. Voor leveranties geldt tijdens werkdagen een levertijd van maximaal 24 uur na opdracht. Voor opdrachten in het weekeinde (zijnde van zaterdag 0.00 uur tot maandag 8.00 uur) en op algemeen erkende feestdagen geldt een levertijd van maximaal 48 uur na opdracht.				
Eis 5	Technische eisen vacuümzout Het betreft vacuümzout. Het te leveren vacuümzout moet tenminste voldoen aan de hieronder gestelde eisen ten aanzien van de samenstelling. Bij navraag van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer is Opdrachtnemer verplicht een onderzoeksanalyse toe te voegen, die aantoont dat het geleverde vacuümzout aan de gestelde eisen voldoet. Het betreft de volgende eisen: 1) Het gehalte NaCl, bepaald overeenkomstig EuSalt/AS 016-2005, dient ten minste 96,0 massaprocenten te bedragen; 2) Het gehalte H₂O, bepaald overeenkomstig ISO 2483, mag maximaal 3,5 massaprocenten bedragen; 3) Het gehalte onoplosbare delen, bepaald overeenkomstig ISO 2479, mag maximaal 2,0 massaprocent bedragen;				

	4) Het gehalte in water oplosbare zouten, anders dan NaCL, zijnde de restwaarde na aftrekken van de som van de volgens lid 01, 02 en 03 bepaalde massaprocenten, mag maximaal 2,0 massaprocent bedragen; 5) Vacuümzout mag maximaal 3,0 mg/kg Arseen, 0,9 mg/kg Barium, 0,1 mg/kg Cadmium, 0,4 mg/kg Chroom, 0,8 mg/kg Kobalt, 2,0 mg/kg Koper, 0,1 mg/kg Kwik, 3,0 mg/kg Lood, 64 mg/kg Molybdeen, 1,8 mg/kg Nikkel en of 1,5 mg/kg Zink, bepaald overeenkomstig EuSalt/AS 015-2007 opgelost in water pH4, bevatten; 6) Vacuümzout mag maximaal 0,1 mg/kg Kwik, bepaald overeenkomstig Euro Chlor Analytical 7 opgelost in water pH4, bevatten; 7) Aan vacuümzout dient antiklontermiddel toegevoegd te zijn als Na₄Fe(CN) 6 en/of K₄Fe(CN) 6, met een concentratie van 40-100 mg/kg, uitgedrukt als Fe(CN) 6, of een gelijkwaardig cyanide-vrij antiklontermiddel; 8) De zeeffractie van vacuümzout mag 0,16 mm – 0,8 mm bedragen. Een en ander te bepalen door een zeefanalyse overeenkomstig NEN-EN 933-1 met gebruikmaking van zeven overeenkomstig NEN-2560.
Eis 6	Het door de inschrijver aangeboden strooizout dient geschikt te zijn voor het doel en de werkzaamheden waarvoor het wordt aangeschaft en dient te voldoen aan alle geldende Europese en/of Nederlandse voorschriften, normen, bepalingen, richtlijnen en wetten. Daarnaast dient het te voldoen aan alle op de inschrijfdatum bekende toekomstige voorschriften, normen, bepalingen, richtlijnen en wetten.
Eis 7	Transport: Leveringen van strooizout door Opdrachtnemer vinden plaats met voertuigen die minimaal voldoen aan emissienorm Euro 6.
Eis 8	Leveringshoeveelheid en leveringswijze: Het vacuümzout wordt zo veel mogelijk in hoeveelheden van 30 ton per keer besteld en geleverd (volle vrachtwagens of tankwagens). Elke levering gaat vergezeld met een pakbon in tweevoud, waarop minimaal de volgende informatie wordt vermeld: - datum en kenmerk van het plaatsen van de bestelling; - leveringsdatum; - losplaats; - naam producent; - partijnummer of omschrijving van herkomst; - naam leverancier; - specificatie van de leveringshoeveelheid vacuümzout overeenkomstig de weegbonnen, inclusief een kopie van de weegbonnen.
Eis 9	Aflevering: Het vacuümzout moet DDP (Delivery Duty Paid, volgens Incoterms meest recente versie) worden geleverd. De individuele gemeente zorgt er voor dat de plaats van aflevering voor de contractant bereikbaar en toegankelijk is. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het niet toegestaan een levering in gedeelten af te leveren.

Eis 10	Hoeveelheidbepaling: De hoeveelheidbepaling van het geleverde vacuümzout geschiedt door weging van de auto voor en na het laden. Deze weging dient op een geijkte weegbrug te geschieden. Op de weegbonnen worden het tarra- en bruto weegresultaat, de datum en het tijdstip van de weging afgedrukt. Daarnaast worden het netto weegresultaat, het kenteken van het vervoermiddel en de plaats van bestemming vermeld. De weegbon moet bij de afleveringsbon worden gevoegd.
Eis 11	Ingangscontrole: De gemeenten behouden zich het recht voor om, al dan niet aangekondigd, één of meerdere ingangscontroles of leveringscontroles door een onafhankelijke partij uit te laten voeren. De contractant verleent onvoorwaardelijk en zonder meerkosten in rekening te brengen zijn medewerking hieraan. De kosten voor deze controle zijn voor rekening van de respectievelijke gemeente(n). Wanneer echter blijkt dat het geleverde vacuümzout niet aan de gestelde eisen voldoet, draagt contractant er zorg voor dat de geleverde partij, tenzij anders overeengekomen, binnen 24 uur is vervangen door een partij van dezelfde omvang die wel aan de gestelde eisen voldoet. Alle hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van contractant inclusief de kosten voor een nieuwe test. De nieuwe test wordt door de contractant in opdracht gegeven bij dezelfde partij als die de eerste keuring heeft uitgevoerd.
Eis 12	Wet Arbeid Vreemdelingen en Wet op de Identificatieplicht Verplichting Leverancier Leverancier verklaart te voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht. Daaronder valt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, het tijdig aanwezig zijn van juiste en vereiste tewerkstellingsvergunningen en identificatiedocumenten die zijn voorgeschreven in voornoemde wetten. Naleving identificatieplicht Leverancier draagt te allen tijde er voor zorg dat zijn onder Leverancier(s) en/of Leverancier(s) op de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden en zij die bepalingen naleven. Vrijwaring Leverancier vrijwaart de Gemeente voor alle schade die de Gemeente lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de Leverancier. De Leverancier vrijwaart de Gemeente voorts voor alle schade die de Gemeente lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de door Leverancier ingeschakelde onder

	Leverancier(s) en/of Leverancier(s). De Leverancier ontvangt van de Gemeente de boete-aanzegging en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de Gemeente en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar. Leverancier draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan de Gemeente. Tijdig is het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de dagtekening van het boetebesluit op het door de Gemeente aangewezen bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan Leverancier een boete verbeurt van EUR 500,-- per kalenderdag dat de boete niet binnen voornoemde termijn wordt voldaan. Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zijn voorts voor rekening van de Leverancier en worden op eerste verzoek aan de Gemeente vergoed.
Eis 13	Communicatie Communicatie met de opdrachtgever vindt plaats via een vast contactpersoon van de opdrachtnemer. Overleggen vinden plaats op basis van een vooraf overeen te komen schema. Jaarlijks in juni of juli vindt, indien nodig, een overleg plaats tussen een afvaardiging van de gemeenten en de contractant, waarin de operationele uitvoering van de overeenkomst wordt geëvalueerd. Wanneer een van de partijen dit wenselijk acht, vindt er vaker – al dan niet structureel – overleg plaats. Het contractbeheer voor de gemeenten wordt centraal gecoördineerd door contractmanagement van de gemeente Leiden.

Inschrijver verklaart aan bovengenoemde eisen te voldoen en (bij opdracht) te blijven voldoen.

Naam Onderneming:

Naam, incl. voorletter(s):

Functie:

Handtekening:

Datum: - - 2024