

01 Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Raamovereenkomst met kenmerk:

GEMEENTE UTRECHT Stadsbedrijven, afdeling BOR

Raamovereenkomst Reinigen en aanvullen zand(val)ondergrond en zandbakken

Besteknummer : 240809-02, Perceel 2 3e NOTA VAN INLICHTINGEN

Versie	:	4
Status bestek	:	Definitief
Datum 3e NVI	:	08 november 2024
Besteknummer	:	240809-02, Perceel 2
Onderdeel	:	Reinigen en aanvullen zand(val)ondergrond en zandbakken
Opgesteld door	:	DGM projecten B.V.
Vrijgegeven door	:	Tjaco van den Berg

02 INLEIDING

Dit document betreft de 3e Nota van Inlichtingen op de overeenkomst 240809-02, Perceel 2 Raamovereenkomst Reinigen en aanvullen zand(val)ondergrond en zandbakken met bijbehorende en bijkomende werkzaamheden .

De vragen en antwoorden op de overeenkomst 240809-02, Perceel 2 Raamovereenkomst Reinigen en aanvullen zand(val)ondergrond en zandbakken zijn opgenomen in document: 240809-02, Perceel 2 vragen en antwoorden Nota van inlichtingen. PDF.

De mutaties op de besteksposten overeenkomst 240809-02, Perceel 2 Raamovereenkomst Reinigen en aanvullen zand(val)ondergrond en zandbakken zijn opgenomen in dit document deel 2.2 Nadere beschrijving.

De mutaties op de bepalingen deel 3 op de 240809-02, Perceel 2 Raamovereenkomst Reinigen en aanvullen zand(val)ondergrond en zandbakken zijn opgenomen in dit document deel 3 bepalingen.

03 VRAGEN EN OPMERKINGEN VANUIT DE OPDRACHTGEVER

>> Diverse vragen en opmerkingen zie verder in deze NVI

04 MUTATIES BESTEK.

Op de volgende onderstaande onderdelen van het bestek zijn vragen gesteld en/of zijn gemuteerd en nader in deze Nota van inlichtingen weergegeven.

* Deel 0: Totstandkoming van de overeenkomst
--- Geen mutaties.

* Deel 1: Algemeen
--- Geen mutaties.

* Deel 2.1: Algemene gegevens
--- Geen mutaties.

* Deel 2.2: Nadere beschrijving
>> enkele mutaties, zie nader in deze Nota van inlichtingen.

* Deel 3: Bepalingen
--- Geen mutaties.

03 INSCHRIJVINGSBILJET
--- Geen mutaties.

04 INSCHRIJVINGSSTAAT
>> Enkele mutaties, zie nader in deze Nota van inlichtingen.

05 Bijlagen
--- Geen mutaties..

1. Algemeen

PAR

- 01 **Opdrachtgever**
- 02 **Directie**
- 03 **Locatie**
- 04 **Algemene beschrijving**
- 05 **Tijdsbepaling**
- 06 **Onderhoudstermijn**
- 07 **Kwaliteitsborging**

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

- 01 Tekeningen**
- 02 Peilen en hoofdafmetingen**
- 03 Kwaliteitsborging**
- 04 Bijlagen**

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
210010			De volgende bestekspost is gewijzigd:			
210010	220199		Zand ontgraven uit zandbak	m3	402,00 F	
			Grondsoort: speelzand			
			Aantal locaties: 53	st		53,00 I
			Ontgraven tot onderkant zandbak			
			Gerekend is met een diepte van 0,30m			
			Totaal bovenoppervlakte: ca. 670m2			
			Op aanwijs van de directie, gerekend is met 1 keer per			
			jaar. Inclusief resultaten digitaal aanleveren en			
			verwerken in opleverdossier volgens bestekspostnr.			
			720010			
			Inclusief zand laden in middelen van vervoer. Zand	m3		403,00 I
			vervoeren volgens bestekspostnr. 210030			
210030			De volgende bestekspost is gewijzigd:			
210030	220201		Grond vervoeren.	m3	402,00 F	
			Betreft: zand vrijgekomen bij bestekspost 210010			
			De verwerkingsinrichting waarnaar de grond vervoerd			
			en verwerkt moet worden, enkele reis maximaal 10 km,			
			is in overleg met de directie.			
			Inclusief lossen en verwerken.			
			Grondsoort: zand.			
			Milieuhygienische kwaliteit: Altijd toepasbaar t/m klasse			
			Industrie.			
		.2. . . .	Vervoeren naar: een inrichting met een door het bevoegd	m3		402,00 I
			gezag verleende omgevingsvergunning			
		.4. . . .	Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van			
			vervoer Stort en verwerkingskosten zijn voor rekening			
			van de opdrachtgever.			
760020			De volgende bestekspost is gewijzigd:			
760020	101502		Toepassen tijdelijke afrastering.	m	600,00 F	
			Betreft: aanbrengen, verplaatsen			
			en verwijderen van hekwerk.			
			Hekwerk met de volgende kenmerken:			
			Hoog open bouwhekwerk: metalen frame afmeting ca.	m		600,00 I
			3,5x2,0mm (LxH) van ronde buizen met minimale			
			doorsnede van Ø30mm met minimale wanddikte van			
			1,5mm voorzien van een volledig aangelaste metalen			
			staal met minimale draaddikte van 3mm met maximale			
			maaswijdte 76x300mm eventueel met middenbuis			
			Volledig verzinkt			
			Onderling bevestigen met koppelstukken en poeren van			
			ca. 40 kg.			
			Bouwhek-elementen onderling met metalen klemmen			
			verbinden, verankeren en schoren.			
			Bijv. Heras Bouwhek M90 o.g. .			
			Ter plaatse van toegang en uitgang, hekwerk voorzien			
			van poorten met een rolwiel ten behoeve van betreding			
			personeel evenals hulpdiensten.			
			Ter voorkoming betreding door derden dient het			
			hekwerk zoveel mogelijk gesloten te zijn, in			
			ieder geval na beëindiging van de werkdag.			
		1.	Afrastering(en) ten behoeve van: afschermen			
			werkvakken.....			
		.2. . . .	Bouwhek met voet			
760030			De volgende bestekspost is toegevoegd:			
760030	101599		In stand houden tijdelijke afrastering.	m*d	600,00 F	
			Betreft: In stand houden tijdelijke afrastering.	m*d		600,00 I
			Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s).			
			760020			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		

3. Bepalingen

Inhoudsopgave

1. Algemeen	3
01 Opdrachtgever	4
02 Directie	4
03 Locatie	4
04 Algemene beschrijving	4
05 Tijdsbepaling	4
06 Onderhoudstermijn	4
07 Kwaliteitsborging	4
2. Beschrijving	5
2.1 Algemene gegevens	5
01 Tekeningen	6
02 Peilen en hoofdafmetingen	6
03 Kwaliteitsborging	6
04 Bijlagen	6
2.2 Nadere beschrijving	7
3. Bepalingen	10

