

Project: Herinrichting deelgebied 2 Loppersum
Besteknr.: Z/23/194322
Bijlage: Grondbalans



		Ontgraven				Vervoeren				Verwerken					Leverantie		
Bpnr.	Totaal	Zand (civiel technisch)	Zand voor zandbed	klei	berm grond	Zand (civiel technisch)	Zand voor zandbed	klei	berm grond	Zand (civiel technisch)	Zand voor zandbed	klei	berm grond	bomen grond	teelaarde	divers	
																	Omschrijving:
Ontgraven																	Ontgraven
310010	6.250	3.700		2.550													grond ontgraven uit cunet rijbaan
310020	1.650	1.000		650													grond ontgraven uit parkeervakken en fietspad
310030	1.300	1.300															grond ontgraven uit trottoir
310040	5.400			5.400													grond ontgraven t.b.v. rioleringswerkzaamheden
310050	55			15	40												grond ontgraven t.p.v. wadi
310060	80			60	20												grond ontgraven t.b.v. halfverharding
310070	920			184	736												grond ontgraven t.b.v. bomen
310080	65	65															grond ontgraven uit tijdelijke wal t.p.v. stuw
310090	140				140												grond ontgraven uit bermen
310110	11				11												grond ontgraven uit wadi t.b.v. stapstenen
310120	450				450												Grond ontgraven uit bermen t.b.v. 'green-to-colour'-concept
310130	383				383												Grond ontgraven uit bermen t.b.v. hagen
Vervoeren																	Vervoeren
320010	6.252					6.065			187	6.065			187				Grond vervoeren naar een door de aannemer te regelen depot
320020	6.252																Grond gescheiden verwerken in depot
320030	6.252	6.065			187												Grond ontgraven uit depot
320040	6.252					6.065			187								Grond vervoeren naar plaats van verwerking
320050	10.452							8.859	1.593								Grond afvoeren (vervalt aan aannemer)
Verwerken																	Verwerken
330010	65									65							grond verwerken in tijdelijke wal t.p.v. stuw
330020	50										50					50	grond verwerken in cunet halfverharding (wadi), (leveren <u>drainzand</u>)
330030	920													920		920	grond verwerken in plantgat t.p.v. bomen (leveren <u>bomen grond</u>)
330040	5.500									5.500							grond verwerken sleuf (riolering)
330050	4.400									500	3.900					3.900	grond verwerken in cunet rijbaan, parkeervakken en fietspad, (leveren zand voor zandbed)
330060	1.300										1.300					1.300	grond verwerken in trottoir, (leveren zand voor zandbed)
330070	140												140				grond verwerken in bermen
330080	45												45				grond verwerken in ophoging (wadi)
330090	2												2				grond verwerken t.p.v. wadi (alleen bermgrond opgenomen in grondbalans, overig zie bestek)
330110	383														383	383	grond verwerken in plantgat t.p.v. hagen (leveren <u>teelaarde</u>)
										8.859		1.593					vervalt aan aannemer
		12.130	0	8.859	1.967	12.130	0	8.859	1.967	12.130	5.250	8.859	1.967	920	383	6.553	
		Totaal:			22.956	Totaal:			22.956	Totaal + afvoer - leverantie						22.956	