



Behoort bij: 2024-18

Moederbestek Provincie Groningen RAW2020, jaarversie 2023

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
01	GROEN				
010010	Schonen terrein.	EUR		N	
010020	Maaien terrein horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3	are	100,00	V	
010030	Maaien talud van 1:1 t/m 1:3	are	20,00	V	
010040	Frezen horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3	are	100,00	V	
010050	Frezen talud van 1:2 tot en met 1:3	are	20,00	V	
02	AFRASTERINGEN/VEEROOSTERS				
020010	Verwijderen afrastering (schapenraster)	m	250,00	V	
020020	Verwijderen afrastering (harmonicagaashekwerk)	m	70,00	V	
020030	Verwijderen hek (dubbele draaipoort)	st	1,00	V	
020040	Verwijderen veerooster	st	1,00	V	
020050	Verwijderen veerooster	st	1,00	V	
03	VERHARDINGEN				
030010	Zagen betonverharding.	m	7,00	V	
030020	Opbreken ongewapende betonverharding.	m2	175,00	V	
04	FUNDERINGSLAGEN				
040010	Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	200,00	V	
09	MANTELBUIS				
090010	Verwijderen kunststofbuis.	m	10,00	V	
1	GRONDWERKEN				
11	ONTGRAVEN				
110010	Opschonen watergang.	m	300,00	V	
110020	Grond ontgraven uit cunet afrit primaire kering	m3	15,00	V	
110030	Grond ontgraven uit bouwkuip (gebiedseigen grond)	m3	5.955,00	V	
110040	Grond ontgraven uit greppel	m3	265,00	V	
110050	Grond ontgraven uit bouwkuip (zand)	m3	200,00	V	
110060	Grond ontgraven uit cunet bestorting	m3	2.475,00	V	
110070	Grond ontgraven uit tijdelijke noordelijke dam	m3	1.085,00	V	
110080	Grond ontgraven uit tijdelijke zuidelijke dam	m3	275,00	V	
110090	Grond ontgraven uit afrit primaire kering	m3	1.215,00	V	
110100	Grond ontgraven uit tijdelijk depot (zand)	m3	500,00	V	
110110	Grond ontgraven uit tijdelijk depot (gebiedseigen grond)	m3	5.835,00	V	
12	VERVOEREN				
121	INTERN TRANSPORT				
121010	Grond vervoeren (bouwkuip > afrit primaire kering)	m3	1.200,00	V	
121020	Grond vervoeren (bouwkuip > tijdelijke noordelijke dam)	m3	820,00	V	
121030	Grond vervoeren (bouwkuip > tijdelijk depot)	m3	5.835,00	V	
121040	Grond vervoeren (bouwkuip > tijdelijk depot)	m3	500,00	V	
121050	Grond vervoeren (cunet bestorting > tijdelijke zuidelijke dam)	m3	275,00	V	
121060	Grond vervoeren (cunet bestorting > tijdelijk depot)	m3	2.475,00	V	
121070	Grond vervoeren (tijdelijk depot > bouwkuip)	m3	300,00	V	
121080	Grond vervoeren (tijdelijk depot > cunetten)	m3	200,00	V	
121090	Grond vervoeren (tijdelijk depot > pandscheidingsdijk)	m3	3.500,00	V	
121100	Grond vervoeren (tijdelijk depot > toeganspaden N=Z)	m3	1.020,00	V	
121110	Grond vervoeren (tijdelijk depot > te dempen watergangen)	m3	1.290,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
13	VERWERKEN				
130010	Leveren grond (bouwkuip)	m3	300,00	V	
130020	Leveren grond (cunetten)	m3	400,00	V	
130030	Grond verwerken in afrit primaire kering	m3	1.215,00	V	
130040	Grond verwerken in tijdelijke noordelijke dam	m3	1.085,00	V	
130050	Grond verwerken in tijdelijke zuidelijke dam	m3	275,00	V	
130060	Grond verwerken in bekleding.	m3	25,00	V	
130070	Grond verwerken in tijdelijke depot (gebiedseigen grond)	m3	5.835,00	V	
130080	Grond verwerken in tijdelijke depot (zand)	m3	500,00	V	
130090	Grond verwerken in bouwkuip	m3	600,00	V	
130100	Grond verwerken in kade ringsloot	m3	1.222,00	V	
130110	Grond verwerken in watergang (onder bestorting)	m3	360,00	V	
130120	Grond verwerken in pandscheidingsdijk	m3	3.500,00	V	
130130	Grond verwerken in toegangspaden noord en zuid	m3	1.020,00	V	
130140	Grond verwerken in cunetten fietspad, toegangspaden en platform	m3	600,00	V	
130150	Grond verwerken in greppel noordelijke tijdelijke dam	m3	265,00	V	
130160	Grond verwerken in te dempen watergangen	m3	1.290,00	V	
130170	Grond verwerken in afrit primaire kering	m3	15,00	V	
14	BEWERKEN				
141	VERDICHTEN				
141010	Verdichten grond (tijdelijke afrit, 1:3 en flauwer)	m2	1.725,00	V	
141020	Verdichten grond (tijdelijke afrit, talud 1:2,5)	m2	1.500,00	V	
141030	Verdichten grond (tijdelijke dammen N&Z, 1:3 en flauwer)	m2	630,00	V	
141040	Verdichten grond (bekleding, 1:3 en flauwer)	m2	110,00	V	
141050	Verdichten grond (tijdelijke waterkeringen N&Z, talud 1:2,5)	m2	1.260,00	V	
141060	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond (bouwkuip)	m2	1.200,00	V	
141070	Verdichten grond (kade ringsloot)	m2	944,00	V	
141080	Verdichten grond (pandscheidingsdijk, 1:3 en flauwer)	m2	750,00	V	
141090	Verdichten grond (pandscheidingsdijk, steiler dan 1:3)	m2	750,00	V	
141100	Verdichten grond (toegangspaden N&Z, 1:3 en flauwer)	m2	800,00	V	
141110	Verdichten grond (toegangspaden N&Z, steiler dan 1:3)	m2	250,00	V	
141120	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond (cunetten)	m2	858,00	V	
141140	Verdichten grond te dempen watergangen	m2	1.000,00	V	
141150	Verdichten grond (gedempte cunet afrit primaire keringl)	m2	39,00	V	
2	WATERHUISHOUDING				
21	DRAINAGE				
210010	Aanbrengen drains voor horizontale drainage (cunet)	m	100,00	V	
210020	Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage (eindkap)	st	1,00	V	
210030	Aanbrengen hulpstukken voor horiz. drainage (doorspuitput)	st	1,00	V	
210050	Aanbrengen PP-hulpstuk (eindbuis talud beschermer, ø125 mm)	st	1,00	V	
22	WATERHUISHOUDING NOORDPAND				
220010	Aanbrengen PVC duiker.	m	20,00	V	
3	DOORLAATDUIKER				
31	FUNDERINGSCONSTRUCTIES				
311	LEVEREN PALEN				
311010	Leveren betonnen paal (l=19,75 m)	st	21,00	V	
311020	Leveren betonnen paal (l=22,75 m)	st	28,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
311030	Leveren betonnen paal (l=22,75 m)	st	15,00	V	
312	LEVEREN STALEN DAMPLANK (KWELSCHERMEN)				
3121	<u>Kwelscherm noord</u>				
312110	Leveren stalen damplank (AZ12-700, l = 5,90 m1)	st	20,00	V	
312120	Leveren stalen damplank (AZ12-700, l = 4,10 m1)	st	9,00	V	
3122	<u>Kwelscherm zuid</u>				
312210	Leveren stalen damplank (AZ12-700, l = 6,50 m1)	st	20,00	V	
312220	Leveren stalen damplank (AZ12-700, l = 4,10 m1)	st	9,00	V	
313	AANBRENGEN VOORAF VERVAARDIGDE PALEN				
313010	Aanbrengen vooraf vervaardigde paal.	st	21,00	V	
313020	Aanbrengen vooraf vervaardigde paal.	st	43,00	V	
313030	Akoestisch doormeten palen	st	13,00	V	
314	AANBRENGEN DAMWAND (KWELSCHERMEN)				
3141	<u>Kwelscherm noord</u>				
314110	Aanbrengen stalen damwand (AZ12-700, l = 5,90 m1)	m	14,00	V	
314120	Aanbrengen stalen damwand (AZ12-700, l = 4,10 m1)	m	6,30	V	
314130	Verwijderen boven- en zijkant stalen damwand	m	2,50	V	
3142	<u>Kwelscherm zuid</u>				
314210	Aanbrengen stalen damwand (AZ12-700, l = 6,50 m1)	m	14,00	V	
314220	Aanbrengen stalen damwand (AZ12-700, l = 4,10 m1)	m	6,30	V	
314230	Verwijderen boven- en zijkant stalen damwand	m	5,60	V	
315	BEWERKEN PALEN				
315010	Verwijderen betonnen paalkop.	st	64,00	V	
32	BETONCONSTRUCTIES				
321	TOEPASSEN BEKISING				
3211	<u>Vloeren</u>				
321110	Aanbrengen werkvloer (verlaagd)	m2	15,00	V	
321120	Aanbrengen werkvloer.	m2	424,00	V	
321130	Toepassen bekisting vloer.	m2	348,00	V	
321140	Toepassen bekisting vloer (dek)	m2	151,00	V	
321150	Toepassen bekisting vloer schuivengebouw	m2	68,10	V	
321160	Toepassen bekisting vloer (dek schuivengebouw)	m2	64,35	V	
3212	<u>Wanden</u>				
321210	Toepassen bekisting wand (buitenwand doorlaatduiker en schuivengebouw)	m2	356,00	V	
321220	Toepassen bekisting wand (tussenwand doorlaatduiker)	m2	215,00	V	
321230	Toepassen bekisting wand (krooshekken/keermuurtjes doorlaatduiker)	m2	38,88	V	
321240	Toepassen bekisting wand (binnenwanden schuivengebouw)	m2	63,00	V	
321250	Toepassen bekisting wand (waterdichte tussendeur)	m2	1,46	V	
321260	Toepassen bekisting wand (buitendeuren)	m2	2,92	V	
321270	Toepassen bekisting wand (buitendeuren)	m2	2,92	V	
3213	<u>Verloren bekistingen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
321310	Aanbrengen verloren bekisting.	m2	8,55	V	
3214	<u>Sparingen</u>				
321410	Toepassen bekisting sparing (ventilatie en kabeldoorvoeren)	st	7,00	V	
322	TOEPASSEN ONDERSTEUNINGSCONSTRUCTIES				
322010	Aanbrengen ondersteuningsconstructie.	m2	284,00	V	
322020	Verwijderen ondersteuningsconstructie.	m2	284,00	V	
323	AANBRENGEN BETONSTAAL				
3231	<u>Vloeren</u>				
323110	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 12 mm.	kg	29.000,00	V	
323120	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 16 mm.	kg	68.000,00	V	
323140	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 20 mm (stekken op bovenkant kwelscherm)	kg	70,00	V	
3232	<u>Wanden</u>				
323210	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 12 mm.	kg	18.000,00	V	
323220	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 16 mm.	kg	46.000,00	V	
323240	Aanbr. betonstaal met kenmiddellijn 20 mm (zijkant kwelscherm)	kg	40,00	V	
323250	Aanbr. betonst. kenmiddellijn 20 mm (zijd. scheiding in-/uitstroom)	kg	15,00	V	
324	AANBRENGEN IN TE BETONNEREN ONDERDELEN				
3241	<u>Dilatatie</u>				
324110	Aanbrengen in te bet. dilatatiev.band (Schrumpf Mono 32 DFA)	m	17,25	V	
324120	Aanbrengen in te betonneren dilatatiev.band (Schrumpf FM 350)	m	21,00	V	
324130	Aanbrengen in te betonneren dilatatiev.band (Schrumpf FM 350)	m	13,50	V	
3242	<u>Mantelbuizen</u>				
324210	Aanbrengen in te betonneren PE-buis (mantelbuis niveuameters)	m	95,00	V	
324220	Aanbrengen in te betonneren PVC-buis (doorvoer voedingskabel)	m	0,50	V	
325	AANBRENGEN BETON				
3251	<u>Vloeren</u>				
325110	Aanbrengen beton vloer doorlaatduiker	m3	174,00	V	
325120	Aanbrengen beton dek doorlaatduiker incl. krooshekplatformen	m3	66,00	V	
325130	Aanbrengen beton vloer en dek schuivengebouw	m3	30,00	V	
3252	<u>Wanden</u>				
325210	Aanbrengen beton wand.	m3	183,00	V	
326	AFWERKEN VAN BETON				
326010	Afwerken oppervlak aangebrachte betonmortel.	m2	585,00	V	
326020	Afwerken ontkiste oppervlakken van beton.	m2	1.312,00	V	
327	DILATATIEVOEGEN				
327010	Aanbrengen van voegvullingsmateriaal (vloer)	m	13,00	V	
327020	Aanbrengen van voegvullingsmateriaal (wanden)	m	18,00	V	
327030	Aanbrengen van klemprofiel (Schrumpf LF320)	m	11,00	V	
328	CONSERVEREN				
328010	Aanbrengen hydrofobeermiddel (vloer)	m2	380,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
328020	Aanbrengen hydrofobeermiddel (wanden)	m2	390,00	V	
328030	Aanbrengen hydrofobeermiddel (onderzijde dekken)	m2	245,00	V	
329	ANTI-GRAFFITI COATING				
329010	Aanbrengen anti-graffiti coating.	m2	100,00	V	
4	KUST- EN OEVERWERKEN				
41	DAMPLANKEN				
411	LEVEREN STALEN DAMPLANKEN				
4111	<u>Noordpand</u>				
411110	Leveren stalen damplank (AZ12-700, l = 5,75 m1)	st	1,00	V	
411120	Leveren stalen damplank (AZ12-700, l = 5,75 m1)	st	30,00	V	
4112	<u>Zuidpand</u>				
411210	Leveren stalen damplank (AZ12-700, l = 5,00 m1)	st	1,00	V	
411220	Leveren stalen damplank (AZ12-700, l = 5,00 m1)	st	35,00	V	
411230	Leveren stalen damplank hoekdeel (C14, l = 5,00 m1)	st	1,00	V	
412	AANBRENGEN DAMPLANKEN				
4121	<u>Noordpand</u>				
412110	Aanbrengen stalen pasplank (AZ12-700, l = 5,75 m1)	st	1,00	V	
412130	Aanbrengen damplanken (AZ12-700, l = 5,75 m1)	m	21,00	V	
4122	<u>Zuidpand</u>				
412220	Aanbrengen stalen pasplank (AZ12-700, l = 5,00 m1)	st	1,00	V	
412230	Aanbrengen damplanken (AZ12-800, l = 5,00 m1)	m	23,10	V	
412240	Aanbrengen stalen hoekplank (AZ12-700 + hoekdeel C14, l=5,00 m1)	st	1,00	V	
42	BESTORTING				
421	AANBRENGEN BESTORTING				
421010	Samenstellen zinkstuk, zool van kunststofweefsel	m2	3.600,00	V	
421020	Bevestigen zinkstuk aan doorlaatduiker	m	60,00	V	
421030	Aanbrengen bestorting (5-40 kg, bodem)	ton	1.900,00	V	
421040	Aanbrengen bestorting (5-40 kg, taluds)	ton	635,00	V	
422	CEMENTGEBONDEN OEVERVERDEDIGING				
422010	Penetreren breuksteen met colloïdaal beton (horizontaal)	m2	110,00	V	
422020	Penetreren breuksteen met colloïdaal beton (talud)	m2	45,00	V	
5	VERHARDINGEN				
51	RIJPLATEN				
510010	Toepassen rijplatenbaan (omleiding voetgangers)	m	200,00	V	
510020	Toepassen terreinverharding (plateau) van rijplaten.	m2	90,00	V	
510030	Toepassen rijplatenbaan.	EUR		N	
52	FUNDERINGEN				
521	INLAGE VAN KUNSTSTOF				
521010	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	2.236,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
521020	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	1.200,00	V	
522	AANBRENGEN WEGFUNDERING				
5221	<u>Bouwweg/keerlus</u>				
522110	Aanbrengen ongebonden wegfundering	m2	3.436,00	V	
5222	<u>Toegangswegen naar vuilplatforms</u>				
522210	Aanbrengen hydraulisch gebonden wegfundering.	m2	650,00	V	
5223	<u>Platform t.b.v. parkeren/toegang/kraanopstelling</u>				
522310	Aanbrengen hydraulisch gebonden wegfundering.	m2	100,00	V	
53	ELEMENTENVERHARDINGEN				
531	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
531010	Afwerken zandbed.	m2	200,00	V	
532	KANTOPSLUITINGEN				
532010	Aanbrengen opsluitbanden van beton (100x200 mm)	m	100,00	V	
533	STRAATWERK				
533010	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	175,00	V	
6	WEGMEUBILAIR/AFRASTERING/TRAPPEN				
61	AFRASTERING				
611	AANBRENGEN TIJDELIJKE AFRASTERING				
611010	Aanbrengen tijdelijke afrastering.	m	300,00	V	
611020	Aanbrengen klappoort (tijdelijk)	st	4,00	V	
612	AANBRENGEN VEEROOSTER				
612010	Aanbrengen veerooster t.b.v. zwaar verkeer (tijdelijk)	st	1,00	V	
612020	Aanbrengen veerooster t.b.v. zwaar verkeer (herplaatsen)	st	1,00	V	
612030	Aanbrengen veerooster t.b.v. zwaar verkeer	st	2,00	V	
613	AANBRENGEN DUBBELE DRAAIPOORT				
613310	Aanbrengen hek.	st	2,00	V	
613320	Aanbrengen hek (herplaatsen)	st	1,00	V	
614	VERWIJDEREN TIJDELIJKE AFRASTERING				
614010	Verwijderen afrastering.	m	300,00	V	
614020	Verwijderen hek.	st	4,00	V	
615	VERWIJDEREN TIJDELIJKE VEEROOSTER				
615010	Verwijderen veerooster	st	1,00	V	
616	HERSTELLEN BESTAANDE AFRASTERING				
6161	<u>Schapenraster</u>				
616110	Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.	st	88,00	V	
616120	Aanbrengen spandraad	m	250,00	V	
616130	Aanbrengen gaas ten behoeve van afrastering.	m	250,00	V	
6162	<u>Harmonicagaasraster</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
616210	Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.	st	28,00	V	
616220	Aanbrengen horizontale buis	m	70,00	V	
616230	Aanbrengen spandraad	m	70,00	V	
616240	Aanbrengen gaas ten behoeve van afrastering.	m	70,00	V	
63	TRAPPEN				
631	AANBRENGEN TALUDTRAPPEN				
631010	Aanbrengen trap.	st	1,00	V	
631020	Aanbrengen trap.	st	2,00	V	
631030	Aanbrengen trap.	st	1,00	V	
632	VERWIJDEREN TALUDTRAPPEN				
632010	Verwijderen trappen	EUR		N	
7	GROENWERKZAAMHEDEN				
71	ONDERHOUD TIJDENS UITVOERING				
710010	Maaien bermen en taluds (omleiding voetgangers)	are	4,00	V	
710020	Maaien bermen en taluds (werkterrein)	are	200,00	V	
72	ZAAIEN GRAS				
720010	Cultiveren, horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3	are	100,00	V	
720020	Cultiveren, talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3	are	20,00	V	
720030	Zaaien, horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3	are	100,00	V	
720040	Zaaien, talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3	are	20,00	V	
8	WERK VAN ALGEMENE AARD				
81	VOORBEREIDING				
811	AANVRAGEN VERGUNNINGEN/TOESTEMMINGEN				
811010	Aanvragen vergunningen/toestemmingen	EUR		N	
812	ECOLOGIE				
812010	Opstellen ecologisch werkprotocol	EUR		N	
813	ENGINEERING, BEREKENEN EN TEKENEN				
813010	Berekeningen en tekeningen t.b.v. betonconstructies	EUR		N	
814	MAATREGELEN NUTSVOORZIENINGEN				
814010	KLIC-melding	EUR		N	
82	UITVOERING				
822	OPNAME EN TRILLINGSMETINGEN				
822010	Nulopname primaire zeekering	EUR		N	
822020	Bouwkundige opname voor uitvoering werkzaamheden	EUR		N	
822030	Meetplan trillingsmetingen	EUR		N	
822040	Uitvoeren trillingsmetingen.	EUR		N	
822050	Bouwkundige opname na uitvoering werkzaamheden	EUR		N	
822060	Uitvoeren inclinometingen	EUR		N	
822070	Uitvoeren deformatiemetingen.	EUR		N	
823	UITZETWERK				
823010	Uitzetwerk.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
824	VERKEERSMAATREGELEN				
824010	Opstellen verkeersplan.	EUR		N	
824020	Toepassen vooraankondigingsborden	st	2,00	V	
824030	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR		N	
824040	Toepassen omleidingsroutes.	EUR		N	
824050	Toepassen omleidingsroutes.	EUR		N	
824060	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR		N	
825	INZETTEN WERKNEMERS				
825010	Inzetten grondwerker	uur	40,00	V	
825020	Inzetten landmeter	uur	40,00	V	
826	INZETTEN MATERIEEL				
826010	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	40,00	V	
826020	T.b.s. vrachtauto.	uur	40,00	V	
827	TOEPASSEN BEMALINGEN				
8271	<u>Bouwkuip doorlaatduiker</u>				
827110	Aanbrengen open bemaling.	EUR		N	
827120	Aanbrengen debietmeetpunt.	st	1,00	V	
827130	Instandhouden open bemaling.	EUR		N	
827140	Verwijderen open bemaling.	EUR		N	
8272	<u>Bemaling afwateringssloot pand noord</u>				
827210	Aanbrengen open bemaling.	EUR		N	
827230	Instandhouden open bemaling.	EUR		N	
827240	Verwijderen open bemaling.	EUR		N	
85	ALGEMEEN				
850020	Coördinatieplicht	EUR		N	
86	REVISIE/OPLEVERDOSSIER				
860020	Maken Revisiewerk	EUR		N	
860030	Opleverdossier	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	Social Return	EUR		N	
910020	Meerkosten HVO-100 diesel	EUR		N	
910030	Inrichten, instandhouden, opruimen tijdelijk depot	EUR		N	
910040	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910050	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
910060	Aan- en afvoer van het materieel.	EUR		N	
910070	Kosten CAR-verzekering.	EUR		N	
910080	Opstellen gedetailleerd werkplan	EUR		N	
910090	Coördinatie V&G-uitvoeringsfase	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost.	EUR	825,00	V	
950020	Stelpost kleine leveranties	EUR	15.000,00	V	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				