

**Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:**

Raamovereenkomst met kenmerk:



## Inhoudsopgave

<b>1. Algemeen</b>	<b>3</b>
01 Opdrachtgever	5
02 Directie	5
03 Locatie	5
04 Algemene beschrijving	5
05 Tijdsbepaling	5
06 Onderhoudstermijn	5
07 Kwaliteitsborging	5
08 Prestatiebeoordeling en past performance	5
<b>2. Beschrijving</b>	<b>7</b>
<b>2.1 Algemene gegevens</b>	<b>7</b>
01 Tekeningen	9
02 Peilen en hoofdafmetingen	9
03 Kwaliteitsborging	9
04 Bijlagen	9
<b>2.2 Nadere beschrijving</b>	<b>11</b>
<b>3. Bepalingen</b>	<b>15</b>



## **1. Algemeen**



PAR

**01 Opdrachtgever****02 Directie****03 Locatie****04 Algemene beschrijving****05 Tijdsbepaling****06 Onderhoudstermijn****07 Kwaliteitsborging****08 Prestatiebeoordeling en past performance**

Tekst komt te vervallen en wordt vervangen door:

Gedurende de looptijd van de overeenkomst worden de prestaties van de opdrachtnemer voortdurend gemeten en beoordeeld. De onderwerpen van de prestatie-evaluatie zijn opgenomen in de bijlage Prestatie-evaluatie.

Als voorwaarden voor verlenging worden opgenomen:

- het voldoen aan de minimaal te behalen waarderings tijdens de prestatiebeoordeling, zoals beschreven in genoemde bijlage Prestatie-evaluatie;
- minstens 3 maanden voorafgaand aan de mogelijke effectivering van de verlenging van de overeenkomst zullen de prestaties van de aannemer met hem worden geëvalueerd;
- bij verlenging vindt indexering van de prijzen van de aannemer plaats conform het gesteld in artikel 01 21 05 lid 03 in deel 3 van dit bestek. Als (vroegtijdige) ontbindende voorwaarden worden opgenomen:
- het niet voldoen aan de minimaal te behalen waarderings tijdens prestatiebeoordeling, zoals beschreven in genoemde bijlage Prestatie-evaluatie;
- bij (herhaald) niet nakomen van de verplichtingen volgt een ingebrekestelling aan de aannemer en daarop volgend een mogelijke ontbinding van de overeenkomst.

Het beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen opdrachtgever en aannemer om uiteindelijk tot een goede 'past performance' van de aannemer te komen. Na oplevering van de opdracht beoordeelt de opdrachtgever de werkwijze van en samenwerking met de aannemer door het invullen van het beoordelingsformulier.

Goede scores kunnen gebruikt worden voor selectie van marktpartijen bij onderhandse aanbestedingen dan wel voor het verstrekken van een opdracht uit de hand.

Door in te schrijven op dit contract gaat de aannemer akkoord met het opnemen van de geëvalueerde projectgegevens (score) in een gesloten database.

PAR

## **2. Beschrijving**

### **2.1 Algemene gegevens**



- 01 Tekeningen**
- 02 Peilen en hoofdafmetingen**
- 03 Kwaliteitsborging**
- 04 Bijlagen**



## **2.2 Nadere beschrijving**



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
430010			Post komt te vervallen en wordt vervangen door				
430010	101499		Stalen rijplaten t.b.v. slecht bereikbaar riool. Betreft: het toepassen van een rijplatenbaan op meerdere locaties. Situering: rijplatenbaan t.b.v. de putten die niet bereikbaar zijn vanaf de weg of het beschermen van bestaande infrastructuur. Voor het toepassen van de rijplaten dient er schriftelijke goedkeuring te zijn ontvangen van de Directie UAV. De locatie dient in oorspronkelijke staat te worden terug gebracht. Minimale lengte rijbaan 15 m per keer dat stalen rijplaten toegepast worden.	m	75,00	F	
430011			Post komt te vervallen en wordt vervangen door				
430011	101412		Aanbrengen rijplatenbaan. Hoeveelheidsbepaling: Verrekening vindt plaats op de nettolengte van de rijplatenbaan in rijrichting (totale lengte van de rijplatenbaan minus de overlap). 2. Rijplatenbaan ten behoeve van: bereikbaarheid van rioolstrengen en putten voor werkzaamheden zoals vermeld in dit raamcontract .9. Rijplaten van staal, minimaal 12 mm dik rijplaten dienen in de breedte en voldoende overlappend te worden gelegd. minimale breedte van de rijplatenbaan is 3,5 meter (= lengte van de individuele rijplaat). .9.9. Rijplaten van staal, minimaal 12 mm dik rijplaten dienen in de breedte en voldoende overlappend te worden gelegd. minimale breedte van de rijplatenbaan is 3,5 meter (= lengte van de individuele rijplaat).	m			75,00 I
430012			Post komt te vervallen en wordt vervangen door				
430012	101422		In stand houden rijplatenbaan. 1. Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 430011	m*d			75,00 I
430013			Post komt te vervallen en wordt vervangen door				
430013	101432		Verwijderen rijplatenbaan. 1. Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 43011 Materialen vervallen aan de aannemer.	m			75,00 I
430020			Post komt te vervallen en wordt vervangen door				
430020	621499		Kunststof rijplaten t.b.v. slecht bereikbaar riool Betreft: het, met eigen materialen van de aannemer, toepassen van een rijplatenbaan indien de platenbaan alleen voor de inspectiebus benodigd is. Situering: rijplatenbaan t.b.v. de putten die niet bereikbaar zijn vanaf de weg of het beschermen van bestaande infrastructuur. Voor het toepassen van de rijplaten dient er schriftelijke goedkeuring te zijn ontvangen van de Directie UAV. De locatie dient in oorspronkelijke staat te worden terug gebracht. Minimale lengte rijbaan 15 m per keer dat kunststof rijplaten toegepast worden.	m	75,00	F	
430021			Post komt te vervallen en wordt vervangen door				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
430021	101412		Aanbrengen rijplatenbaan. Hoeveelheidsbepaling: Verrekening vindt plaats op de nettolengte van de rijplatenbaan in rijrichting (totale lengte van de rijplatenbaan minus de overlap). 2. Rijplatenbaan ten behoeve van: bereikbaarheid van rioolstrengen en putten voor werkzaamheden zoals vermeld in dit raamcontract. .9. T.b.v. inspectiebus .9. Rijplaten van kunststof (HDPE). Rijplaten dienen in de breedte en voldoende overlappend te worden gelegd. Minimale breedte van de rijplatenbaan is 3,5 meter (= lengte van de individuele rijplaat).	m		75,00 I
430022			Post komt te vervallen en wordt vervangen door			
430022	101422		In stand houden rijplatenbaan. 1. Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 430021	m*d		75,00 I
430023			Post komt te vervallen en wordt vervangen door			
430023	101432		Verwijderen rijplatenbaan. 1. Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 430021 Materialen vervallen aan de aannemer.	m		75,00 I
440030			Post komt te vervallen en wordt vervangen door			
440030	109999		Opstellen gedetailleerd werkplan. Verrekening vindt plaats per deelopdracht Van de aannemer wordt verwacht dat hij overeenkomstig zijn kwaliteitsplannen werkplan goed voorbereid het werk start. In het gedetailleerd werkplan geeft de aannemer aan: - Uitvoeringsplan voor de in de de deelopdracht uit te voeren werkzaamheden inclusief planning en bijhorende stop-, bijwoon- en registratiepunten (SBR-punten), zie ook deel 3 art. 01.13.02; - Schema waarin aangegeven op welke dagen welke rioleringsgedeelten zullen worden gereinigd resp. geïnspecteerd; - Verkeersplan met daarin op straatniveau de in te zetten verkeersmaatregelen, mede t.b.v. een tijdige (minimaal 3 weken voor startdatum) aanmelding van de verkeersmaatregelen bij de gemeente; - Omleidingen, daar waar deze in het verkeersplan noodzakelijk worden geacht. - Afsluiterplan, met daarin de af te sluiten grotere riolen en hoe en waar deze af te sluiten. - Waar hij het water vandaan haalt benodigd voor de reiniging inclusief eventueel daarvoor benodigde onttrekkingsvergunningen.	st	4,00 F	

### **3. Bepalingen**



HFD PAR ART LID

**01 21 05 Verlengen van een RAW-raamovereenkomst**

- 01 In afwijking van op de Standaard 2015 01.21.05 is het in de ontleding van de inschrijvingsom vermelde percentage voor 'korting' eveneens
- 03 De prijzen per eenheid ingediend bij de inschrijving mogen in geval van verlenging van de overeenkomst in 2027 waarin werkzaamheden uit deze raamovereenkomst uitgevoerd worden geïndexeerd worden. Indien de opdrachtnemer hier aanspraak op wil maken, moet hij dit voor 1 november van het lopende onderhoudsjaar schriftelijk kenbaar maken bij de directie, inclusief het aanleveren van een geïndexeerde (fictieve) inschrijfstaat.

Prijswijzigingen van het werk zullen verrekend worden d.m.v. de MBK prijsindexcijfers van CBS Statline 2010. Als prijsindexcijfer zal het prijsindexcijfer voor "4221 Civieltechnische werken en bouw" worden gehanteerd

Voor de berekening wordt de volgende formule gehanteerd:

Eenheidsprijs bij verlenging = eenheidsprijs bij inschrijving x (inputprijsindex bij verlenging / inputprijsindex bij inschrijving) De eenheidsprijs wordt afgerond op twee decimalen

De "inputprijsindex bij verlenging" is de inputprijsindex welke bekend is bij verlenging van de opdracht. I.v.m. vertraging van publicatie van de indexcijfers wordt voor elk verlenging welke plaatsvindt op 1 januari, de inputprijsindex van oktober van het voorgaande jaar toegepast. Voor de indexering van de mogelijke verlenging op 1 januari 2027, wordt aldus de inputprijsindex van oktober 2026 gehanteerd. "De inputprijsindex bij inschrijving" is de inputprijsindex van januari 2025. De uitkomst van "inputprijsindex bij verlenging / inputprijsindex bij inschrijving" wordt afgerond op twee decimalen.

De indexering wordt jaarlijks berekend op basis van de oorspronkelijke eenheidsprijzen conform inschrijving. De eerst mogelijke indexering vindt plaats op 1 januari 2027. Indien op het moment van indexeren de cijfers nog voorlopig zijn, worden deze voorlopige cijfers gehanteerd.

Als rekenvoorbeeld volgt hierbij de berekening van de indexering van een eenheidsprijs bij verlenging op 1 januari 2024. De gehanteerde eenheidsprijs en inputprijsindexen zijn fictief en gelden alleen voor dit rekenvoorbeeld.

eenheidsprijs bij inschrijving: € 100,00

inputprijsindex bij verlenging = index "4221 Werken voor vloeistoffen " oktober 2023: 151,3

inputprijsindex bij inschrijving = index "4221 Werken voor vloeistoffen " januari 2022: 128,4

eenheidsprijs bij verlenging = € 100,00 x (151,3 / 128,4) = € 117,83

- 04 In aanvulling op het bepaalde in lid 01 van artikel 01 04 01 geschiedt de verrekening van prijsstijgingen van het werk op afzonderlijke declaratie.

