



ZUIDGEVEL - VOORGEVEL

OMSCHRIJVING HERSTELWERKZAAMHEDEN:

- NB:
- Oorlogsschade behouden, niet herstellen. Zulks in overleg met bouwhistoricus.
 - Vervangen bakstenen door speciaal handgevormde gebakken stenen (vooraf bemonsteren)

- §22 Metselwerk
- Omzichtig reinigen en ontstoren gehele gevel, inc natuursteen (Superlook og)
 - Na reiniging inspecteren en definitief herstel bepalen
 - Herstellen en vervangen foutieve steenreparaties, verspreid over de gevel en op de grote en kleine toren, met nieuwe reparatiemortel
 - Vervangen kapotte en gescheurde bakstenen thv 1^e en 3^e verdieping van de grote toren
 - Vervangen kapotte en gescheurde bakstenen thv begane grond en 1^e verdieping van de kleine toren
 - Vervangen platvol voegwerk door knipwerk (82m2)
 - Vervangen platvol voegwerk door knipwerk grote toren (181m2)
 - Vervangen platvol voegwerk door knipwerk kleine toren (115m2)

- §30 Kozijnen, ramen en deuren
- Nalopen aansluitingen kozijnstijlen op omliggend muurwerk, loszittende vulling verwijderen en herstellen met/vervangen door mortel
 - Nalopen en indien nodig vervangen kitvoeg aansluiting moderne kozijnen
 - Nalopen kozijnen en herstellen kleine plekjes houtrot
 - Nalopen en herstellen kleine gebreken aan H&S-werk
 - Herstellen scheuren deurkozijn B101
 - Vervangen onderdorpel B319

- §34 Beglazing
- Vervangen versteende stopverf door monuseal og
 - Herstellen glas in lood B121 incl vervangen gebroken ruitjes en vertlijmen gebrandschilderd glas

- §35 Natuursteen
- Herstellen foutieve natuursteenreparaties, verspreid over de gevel en op de grote en kleine toren, met nieuwe reparatiemortel
 - Vervangen voegwerk bekleding buitentrapp
 - Demoneren en -na aanbrengen waterverende voorzieningen op gewelven- hermonteren van de trap- en bordesonderdelen, inc aanbrengen voegwerk en vervangen voegwerk van in situ blijvend natuursteen (platvol doorgestreken)
 - Herstellen scheuren, afgebroken stukjes van de trap treden en -onderdelen met reparatiemortel dan wel inschieten en accorderen blokjes natuursteen
 - Herstellen afgebroken stukje natuursteen pilaar rechts
 - Herstellen scheurvorming in linkse en rechtse pilaren hekwerk
 - Herstellen natuursteen ornament B019 met reparatiemortel
 - Herstellen loszittend natuursteen gevelafdekking bordes
 - Vervangen stootvoegen geprofileerde waterlijst 2^e verdieping grote toren
 - Herstellen hoeksteen waterlijst 2^e verdieping grote toren met reparatie
 - Herstellen gescheurde natuursteen omlijsting B202 met reparatiemortel
 - Herstellen onderdorpel B218 met reparatiemortel
 - Herstellen fronton Vlaamse gevel met reparatiemortel
 - Vervangen verdiept voegwerk in de plint (43m2)
 - Vervangen verdiept voegwerk in de plint grote toren (16m2)
 - Vervangen verdiept voegwerk in de plint kleine toren (15m2)
 - Vervangen voegwerk (platvol doorgestreken) natuursteen (78m2)
 - Vervangen voegwerk (platvol doorgestreken) natuursteen grote toren (61m2)
 - Vervangen voegwerk (platvol doorgestreken) natuursteen kleine toren (45m2)

- §46 Schilderwerk
- Kleurhistorisch onderzoek op ijzeren wapenschilden uitvoeren (SRAL of History by Design)
 - Kleurhistorisch onderzoek op natuursteen wapenschilden uitvoeren (SRAL of History by Design)
 - Uitvoeren dekkend schilderwerk op alle houten onderdelen aan de voorgevel
 - Uitvoeren transparant schilderwerk op houten onderdelen aan de voorgevel
 - Uitvoeren dekkend schilderwerk op alle smeedijzeren onderdelen aan de voorgevel
 - Uitvoeren polychroom schilderwerk op ijzeren en natuursteen wapenschilden, inc verguldwerk
 - Uitvoeren verguldwerk op alle vergulde smeedijzeren onderdelen aan de voorgevel

* Maatvoering: alle maatvoering in het werk controleren

OMSCHRIJVING:
- INSTANDHOUDING VAN HET STADHUIS VAN VENLO, GELEGEN AAN MARKT 2 TE VENLO:
- Herstelwerkzaamheden conform projectplan 24.043

status: **DEFINITIEF ONTWERP** tekeningnummer: **24-043-DO 01**

opdrachtgever	Gemeente Venlo
correspondentieadres	Markt 2, 5911 HD Venlo
onderwerp	Schadetekening Zuidgevel - voorgevel
formaat	A0 (1188x841 mm)
schaal	1:50
datum	21-08-2024
gewijzigd A
gewijzigd B
gewijzigd C

JOAN VAN DEN HURK BOUWENDE ARTS & RESTAURANT	W: www.joanvandenhurk.nl	KvK: 57913102
	E: info@joanvandenhurk.nl	T: 06 40 27 81 28