



WESTGEVEL - LINKER ZIJGEVEL

OMSCHRIJVING HERSTELWERKZAAMHEDEN:

- NB:
- Oorlogsschade behouden, niet herstellen. Zulks in overleg met bouwhistoricus.
 - Vervangen bakstenen door speciaal handgevormde gebakken stenen (vooraf bemonsteren)

- §22 Metselwerk
- Omzichtig reinigen en ontstoren gehele gevel, inc natuursteen (Superlook og)
 - Na reiniging inspecteren en definitief herstel bepalen
 - Omzichtig reinigen en ontdoen van plakrestanten
 - Herstellen en vervangen foutieve steenreparaties, verspreid over de gevel, met nieuwe reparatiemortel
 - Herstellen en vervangen gescheurde oude steenreparaties, verspreid over de gevel, met nieuwe reparatiemortel
 - Inboeten te ver beschadigde bakstenen
 - Vervangen platvol voegwerk door knipwerk (152m2)

- §30 Kozijnen, ramen en deuren
- Nalopen aansluitingen kozijnstijlen op omliggend muurwerk, loszittende vulling verwijderen en herstellen met/vervangen door mortel
 - Nalopen en indien nodig vervangen kitvoeg aansluiting moderne kozijnen
 - Nalopen kozijnen en herstellen kleine plekjes houtrot
 - Nalopen en herstellen kleine gebreken aan H&S-werk
 - Herstellen scheuren in luiken B008
 - Vervangen onderdorpel B305

- §33 Beglazing
- Vervangen loden zalinggoot achter kleine toren

- §34 Beglazing
- Vervangen versteende stopverf door monuseal og

- §35 Natuursteen
- Herstellen foutieve natuursteenreparaties, verspreid over de gevel, met nieuwe reparatiemortel
 - Reinigen graffiti op hoekblok B009
 - Herstellen gescheurd plintwerk kleine toren met reparatiemortel
 - Vervangen afgebroken stuk geprofileerde plintlijst kleine toren
 - Verwijderen/vervangen oude reparatiemortel zandsteen 2^{de} verdieping kleine toren
 - Herstellen fronton B008 met reparatiemortel
 - Herstellen fronton B010 door inschieten blokje natuursteen
 - Herstellen doorlopende waterlijst met reparatiemortel
 - Herstellen raamdorpel B106 met reparatiemortel
 - Herstellen console naast B206 met reparatiemortel
 - Herstellen raamstijl B208 met reparatiemortel
 - Vervangen verdiept voegwerk in de plint (10m2)
 - Vervangen voegwerk (platvol doorgestreken) natuursteen (37m2)

- §46 Schilderwerk
- Uitvoeren dekkend schilderwerk op alle houten onderdelen aan de linkergevel
 - Uitvoeren dekkend schilderwerk op alle smeedijzeren onderdelen aan de linkergevel
 - Uitvoeren verguldwerk op alle vergulde smeedijzeren onderdelen aan de linkergevel

* Maatvoering: alle maatvoering in het werk controleren

OMSCHRIJVING:
- INSTANDHOUDING VAN HET STADHUIS VAN VENLO, GELEGEN AAN MARKT 2 TE VENLO:
- Herstelwerkzaamheden conform projectplan 24.043

status: **DEFINITIEF ONTWERP** tekeningnummer: **24.043-DO 02**

opdrachtgever	Gemeente Venlo
correspondentieadres	Markt 2, 5911 HD Venlo
onderwerp	Schadetekening Westgevel - linker zijgevel
formaat	A0 (1188x841 mm)
schaal	1:50
datum	21-08-2024
gewijzigd A
gewijzigd B
gewijzigd C

JOAN VAN DEN HURK <small>BOUWKUNDE, ADRES & RESTAURATIE</small>	W: www.joanvandenhurk.nl	KvK: 57913102
	E: info@joanvandenhurk.nl	T: 06 40 27 81 28