



NOORDGEVEL - ACHTERGEVEL

OMSCHRIJVING HERSTELWERKZAAMHEDEN:

- NB:
- Oorlogsschade behouden, niet herstellen. Zulks in overleg met bouwhistoricus.
 - Vervangen bakstenen door speciaal handgevormde gebakken stenen (vooraf bemonsteren)

- §22 Metselwerk
- Omzichtig reinigen en ontstoren gehele gevel, inc natuursteen (Superlook og)
 - Na reiniging inspecteren en definitief herstel bepalen
 - Herstellen en vervangen foutieve steenreparaties, verspreid over de gevel, met nieuwe reparatiemortel
 - Verwijderen oud ijzerwerk, pluggen e.d. en herstellen voegwerk (snijwerk)
 - Herstellen en vervangen gescheurde oude steenreparaties, verspreid over de gevel, met nieuwe reparatiemortel
 - Herstellen kapotte en gescheurde bakstenen, verspreid over de gevel, met reparatiemortel
 - Inboeten te ver beschadigde bakstenen
 - Herstellen kapotte en gescheurde bakstenen op overgang oud metselwerk en restauratiemortel
 - Vervangen kapotte en gescheurde bakstenen in de rechter arkeltoeren
 - Vervangen platvol voegwerk door knipwerk (234m2)

- §30 Kozijnen, ramen en deuren
- Nalopen aansluitingen kozijnstijlen op omliggend muurwerk, loszittende vulling verwijderen en herstellen met/vervangen door mortel
 - Nalopen en indien nodig vervangen kitvoeg aansluiting moderne kozijnen
 - Nalopen kozijnen en herstellen kleine plekjes houtrot
 - Nalopen en herstellen kleine gebreken aan H&S-werk

- §34 Beglazing
- Vervangen versteende stopverf door monuseal og
 - Herstellen glas in lood B013 incl vervangen gebroken ruitjes

- §35 Natuursteen
- Kleurhistorisch onderzoek op wapenschild uitvoeren (SRAL of History by Design)
 - Reinigen en ontstoren wapenschild
 - Herstellen foutieve natuursteenreparaties, verspreid over de gevel, met nieuwe reparatiemortel
 - Herstellen gescheurde console met reparatiemortel
 - Herstellen hardsteen poortomlijsting, poortdoorgang en piëdestal B012 met reparatiemortel
 - Reinigen, ontstoren en herstellen van de console links van B012
 - Herstellen fronton B013 met reparatiemortel
 - Herstellen gescheurde raamdorpel B111 met reparatiemortel
 - Herstellen gescheurde tussendorpel B113 met reparatiemortel
 - Herstellen loszittend natuursteen B212
 - Herstellen loszittend natuursteen werk aan de rechterarkeltoeren met reparatiemortel
 - Vervangen verdiept voegwerk in de plint (19m2)
 - Vervangen voegwerk (platvol doorgestreken) natuursteen (67m2)

- §46 Schilderwerk
- Uitvoeren dekkend schilderwerk op alle houten onderdelen aan de achtergevel
 - Uitvoeren dekkend schilderwerk op alle smeedijzeren onderdelen aan de achtergevel
 - Uitvoeren verguldwerk op alle vergulde smeedijzeren onderdelen aan de achtergevel
 - Herstellen oorspronkelijke kleurstelling (na kleurhistorisch onderzoek) op wapenschild

- §50 Dakgoten en hemelwaterafvoeren
- Herstellen (uitdeuken) gedeukte hwa
 - Herstellen en aanvullen beugels koperen hwa

* Maatvoering: alle maatvoering in het werk controleren

OMSCHRIJVING:
- INSTANDHOUDING VAN HET STADHUIS VAN VENLO, GELEGEN AAN MARKT 2 TE VENLO:
- Herstelwerkzaamheden conform projectplan 24.043

status: **DEFINITIEF ONTWERP** tekeningnummer: **24.043-DO 03**

opdrachtgever: Gemeente Venlo
correspondentieadres: Markt 2, 5911 HD Venlo
onderwerp: Schadetekening Noordgevel - achtergevel
formaat: A0 (1188x841 mm)
schaal: 1:50
datum: 21-08-2024
gewijzigd A:
gewijzigd B:
gewijzigd C:

JOAN VAN DEN HURK
BOUWENDE ARTS & RESTAURANT
W: www.joanvandenhurk.nl KvK: 57913102
E: info@joanvandenhurk.nl T: 06 40 27 81 28