



OOSTGEVEL - RECHTER ZIJGEVEL

OMSCHRIJVING HERSTELWERKZAAMHEDEN:

- NB:
- Oorlogsschade behouden, niet herstellen. Zulks in overleg met bouwhistoricus.
 - Vervangen bakstenen door speciaal handgevormde gebakken stenen (vooraf bemonsteren)

§22 Metselwerk

- Omzichtig reinigen en ontstoren gehele gevel, inc natuursteen (Superlook og)
- Na reiniging inspecteren en definitief herstel bepalen
- Herstellen en vervangen foutieve steenreparaties, verspreid over de gevel, met nieuwe reparatiemortel
- Omzichtig reinigen en ontdoen van graffiti en oude verf(-resten)
- Verwijderen oud ijzerwerk, pluggen e.d. en herstellen voegwerk (snijwerk)
- Vervangen gescheurd geprofileerd en gevelmetselwerk bg (deurboog B106) en 1^o verdieping
- Vervangen kapotte en gescheurde bakstenen thv 2^o verdieping van de grote toren
- Conserveren ringanker grote toren bovendaks incl. vervangen metselwerk
- Vervangen platvol voegwerk door knipwerk (107m2)

§30 Kozijnen, ramen en deuren

- Nalopen aansluitingen kozijnstijlen op omliggend muurwerk, loszittende vulling verwijderen en herstellen met/vervangen door mortel
- Nalopen en indien nodig vervangen kitvoeg aansluiting moderne kozijnen
- Nalopen kozijnen en herstellen kleine plekjes houtrot
- Nalopen en herstellen kleine gebreken aan H&S-werk
- Herstellen luiken B015
- Aanbrengen loodaansluiting B114

§34 Beglazing

- Vervangen versteende stopverf door monuseal og
- Herstellen glas in lood B503 incl vervangen 3 ruitjes

§35 Natuursteen

- Herstellen foutieve natuursteenreparaties, verspreid over de gevel, met nieuwe reparatiemortel
- Reinigen graffiti op afdeklijst plintzone
- Herstellen gescheurd plintwerk met reparatiemortel
- Herstellen onderdorpel B015 met reparatiemortel
- Herstellen hoekblok B016 met reparatiemortel
- Herstellen onderdorpel B017 met reparatiemortel
- Herstellen breuk in kroonlijst meterkast
- Herstellen afgebroken hoekje afdekplaat meterkast door inschieten blokje natuursteen
- Reinigen/ontstoren hoekblokken begane grond en 1^o verdieping en herstellen met reparatiemortel
- Omzichtig reinigen hoekblok (trachiet!), inspecteren en indien nodig omdraaien of vervangen
- Herstellen scheuren en beschadigingen kroonlijst 1^o verdieping en modelleren naar beeldhouwwerk
- Herstellen fronton B115 met reparatiemortel
- Reinigen/ontstoren hoekblokken begane grond
- Verwijderen/vervangen oude reparatiemortel kroonlijst 2^o verdieping en modelleren naar beeldhouwwerk en vervangen van alle stootvoegen (platvol doorgestreken)
- Herstellen kroonlijst 3^o verdieping met reparatiemortel en vervangen van alle stootvoegen (platvol doorgestreken)
- Herstellen gescheurd, loszittend plintwerk grote toren met reparatiemortel
- Vervangen verdiept voegwerk in de plint (14m2)
- Vervangen voegwerk (platvol doorgestreken) natuursteen (78m2)

§43 Metaal- en kunststofwerk

- Vervangen gedeukt aluminium ventilatierooster (boven maaiveld) door giet- of smeedijzeren exemplaar
- Roestwerend behandelen ankerkop 1^o verdieping

§46 Schilderwerk

- Uitvoeren dekkend schilderwerk op alle houten onderdelen aan de rechtergevel
- Uitvoeren dekkend schilderwerk op alle smeedijzeren onderdelen aan de rechtergevel
- Uitvoeren verguldwerk op alle vergulde smeedijzeren onderdelen aan de rechtergevel

* Maatvoering: alle maatvoering in het werk controleren

OMSCHRIJVING:

- INSTANDHOUDING VAN HET STADHUIS VAN VENLO, GELEGEN AAN MARKT 2 TE VENLO:
- Herstelwerkzaamheden conform projectplan 24.043

status: **DEFINITIEF ONTWERP** tekeningnummer:**24.043-DO 04**

opdrachtgever	Gemeente Venlo
correspondentieadres	Markt 2, 5911 HD Venlo
onderwerp	Schadetekening Oostgevel - rechter zijgevel
formaat	A0 (1188x841 mm)
schaal	1:50
datum	21-08-2024
gewijzigd A
gewijzigd B
gewijzigd C

JOAN VAN DEN HURK <small>BOUWKUNDE, ADRES & RESTAURATIE</small>	W: www.joanvandenhurk.nl	KvK: 57913102
	E: info@joanvandenhurk.nl	T: 06 40 27 81 28