



DAK

OMSCHRIJVING HERSTELWERKZAAMHEDEN:

- §30 Kozijnen, ramen en deuren
- Nalopen dakkapelkozijnen en herstellen kleine plekjes houtrot
  - Nalopen en herstellen kleine gebreken aan H&S-werk
  - Vervangen torenluijkjes, per laag 2 luijkjes in grote en in kleine toren, H&S-werk en gehengen hergebruiken
  - Herstellen torenluijkjes, per laag 2 luijkjes in grote en in kleine toren

- §33 Dakbedekkingen
- Vervangen leien van alle hoofddaken, dakhuisje en dakkapellen, muv daken 9, 11 en 16 in Penrhyn, sorting County, afm. 20x30cm voor daken, 27x18cm voor dakhuisje en dakkapellen
  - Nalopen en herstellen bedekking en bekleding dakvlakken grote toren, kleine toren en arkeltorens
  - Vervangen van alle loodwerk op en aan de daken waar leien vervangen worden
  - Vervangen van de kilgoten tussen daken 8-9, 9-11, 13-14 en 14-16
  - Reinigen en inspecteren goten

- §34 Beglazing
- Vervangen versteende stopverf door monuseal og

- §35 Natuursteen
- Herstellen en opnieuw stellen geprofileerde handlijst borstwering met reparatiemortel

- §43 Metaal- en kunststofwerk
- Vervangen ijzeren gootrooster bij linker arkeltoren

- §46 Schilderwerk
- Uitvoeren dekkend schilderwerk op alle houten onderdelen op de daken
  - Uitvoeren dekkend schilderwerk op alle smeedijzeren onderdelen op de daken
  - Uitvoeren verguldwerk op alle vergulde smeedijzeren onderdelen op de daken

- §70 Elektrotechnische installaties
- Inspectie en herstel afgaande leidingen, verplaatsten enkele leidingen en doormeten aardingen

\* Maatvoering: alle maatvoering in het werk controleren

OMSCHRIJVING:  
~ INSTANDHOUDING VAN HET STADHUIS VAN VENLO, GELEGEN AAN MARKT 2 TE VENLO:  
- Herstelwerkzaamheden conform projectplan 24.043

status: **DEFINITIEF ONTWERP**      tekeningnummer: **24.043-DO 5**

opdrachtgever	Gemeente Venlo
correspondentieadres	Markt 2, 5911 HD Venlo
onderwerp	Schadetekening dak
formaat	A1 (841x594 mm)
schaal	1:50
datum	21-08-2024
gewijzigd A	.....
gewijzigd B	.....
gewijzigd C	.....