

Behoort bij: 1-013-14

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

INSCHRIJVINGSSTAAT-HERZIEN

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Coolhaven oost - oostzijde				
11	Vorbereidende werkzaamheden				
110010	Inspectie bestaande damwand.	EUR		N	
110020	Metten meetbouten 120 t/m 125.	EUR		N	
111	Hulpconstructies				
111010	Berekenen en tekenen hulp damwand.	EUR		N	
111020	Aanbrengen hulp damwand.	EUR		N	
111030	Instandhouden hulp damwand.	EUR		N	
111040	Verwijderen hulp damwand.	EUR		N	
112	Sloopwerkzaamheden				
112010	Verwijderen betonnen keerwand.	m	50,40V		
113	Verhardingen				
113010	Verwijderen groenstrook langs kade.	EUR		N	
113020	Opbreken asfaltverharding.	m2	580,00V		
113030	Verwijderen funderingslaag.	m2	270,00V		
114	Straatmeubilair				
114010	Tijdelijk verwijderen havenborden.	st	2,00V		
115	Bouwhek				
115010	Aanbrengen bouwhek.	EUR		N	
115020	Instandhouden bouwhek.	week	8,00V		
115030	Verwijderen bouwhek.	EUR		N	
12	Grondwerk				
120010	Verwijderen puin uit grondpakket.	EUR		N	
120020	Aanbrengen afdichtende folie onder helling (V).	m2	30,00V		
121	Ontgraven				
121010	Grond ontgraven achter kademuur	EUR		N	
121020	Grond ontgraven achter kademuur (klasse 3T)	m3	65,00V		
122	Aanvullen				
122010	Aanbrengen weefsel van kunststof.	m2	150,00V		
122020	Grond aanvullen achter kademuur.	EUR		N	
122030	Leveren grond.	m3	65,00V		
122040	Grondwerk t.b.v. van herprofilering van het talud.	EUR		N	
122050	Frezen.	are	8,00V		
122060	Egaliseren.	are	8,00V		
122070	Zaaien.	are	8,00V		
123	Bemaling				
123010	Aanbrengen bemalingssysteem.	EUR		N	
123020	T.b.s. en instandhouden bemalingssysteem.	EUR		N	
123030	Verwijderen bemalingssysteem.	EUR		N	
123110	Aanbrengen bemalingssysteem.	EUR		N	
123120	T.b.s. en instandhouden bemalingssysteem.	EUR		N	
123130	Verwijderen bemalingssysteem.	EUR		N	
13	Funderingswerkzaamheden				
131	Damwanden				
1311	<u>Leveren damwanden</u>				

INSCHRIJVINGSSTAAT-HERZIEN

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
131110	Leveren stalen damplank (dubbel).	st	85,00V		
131120	Leveren stalen hoeksloot (Delta 13, L= 4,35).	st	1,00V		
1312	<u>Aanbrengen damwanden</u>				
131210	Aanbrengen stalen damplank.	st	85,00V		
131220	Aanbrengen stalen hoeksloot.	st	1,00V		
132	bodeminjectie lichaam				
132010	Aanbrengen bodeminjectie lichaam.	st	1,00V		
14	Betonwerkzaamheden				
141	Onderwaterbetonvloer				
141010	Aanbrengen onderwaterbeton t.b.v. vloer.	m3	47,30V		
142	Vloer				
142010	Toepassen bekisting t.b.v. randen.	m2	3,00V		
142020	Aanbrengen deuvels aan damwand.	st	340,00V		
142030	Aanbrengen stekken in verhard beton.	st	796,00V		
142090	Aanbrengen beton vloer.	m3	40,40V		
142110	Aanbrengen betonstaal met diverse kenmiddellijnen.	kg	9.100,00V		
143	Dilatatievoegen				
143010	Aanbrengen hardschuimplaten.	st	4,00V		
143020	Aanbrengen voegafdichting.	st	4,00V		
143030	Aanbrengen ankers in verhard beton.	st	44,00V		
15	Drainagekoffer				
150010	Aanbrengen drainagekoffer.	m	99,50V		
150070	Boren van gaten in verhard beton.	st	4,00V		
150080	Aanbrengen in te betonneren PE-buis.	m	8,00V		
150090	Aanbrengen gat in damwand incl. manchet.	st	4,00V		
16	Herstelwerkzaamheden				
161	Natuursteen dekzerken				
161010	Vastzetten natuursteen dekzerken.	st	5,00V		
162	Houten balk				
162010	Verwijderen houten balk aan voorzijde kademuur.	m	24,70V		
17	Herinrichtingswerkzaamheden				
171	Straatmeubilair				
171010	Aanbrengen havenborden.	st	2,00V		
172	Verhardingen				
1720	<u>Deel 1a</u>				
172010	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	270,00V		
172020	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	270,00V		
172030	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	20,00V		
1721	<u>Deel 1b</u>				
172110	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	325,00V		
172120	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	25,00V		
173	Breuksteen				

INSCHRIJVINGSSTAAT-HERZIEN

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
173010	Steen of steenachtig materiaal verwerken in kade.	ton	85,00V		
18	Kabels en leidingen				
181	Vorbereidende nutswerkzaamheden				
181010	Maken afstemmingsplan nutsvoorzieningen.	EUR	N		
182	Terreininrichting				
182110	Verwijderen stalen mast.	st	1,00N		
2	Coolhaven oost - noordzijde				
21	Vorbereidende werkzaamheden				
212	Sloopwerkzaamheden				
213	Verhardingen				
213010	Opbreken straatbaksteen.	m2	100,00V		
213020	Opnemen verharding van prefab. betonplaten.	m2	196,00V		
214	Straatmeubilair				
214010	Treffen voorzieningen ter bescherming monument.	EUR	N		
214020	Tijdelijk verwijderen vlaggenmast.	st	2,00V		
215	Bouwhek				
215010	Aanbrengen bouwhek.	EUR	N		
215020	Instandhouden bouwhek.	week	9,00V		
215030	Verwijderen bouwhek.	EUR	N		
22	Grondwerk				
221	Ontgraven				
221010	Grond ontgraven achter kademuur	EUR	N		
222	Aanvullen				
222010	Aanbrengen weefsel van kunststof.	m2	145,00V		
222020	Grond aanvullen achter kademuur.	EUR	N		
223	Bemaling				
223010	Aanbrengen bemalingssysteem.	EUR	N		
223020	T.b.s. en instandhouden bemalingssysteem.	EUR	N		
223030	Verwijderen bemalingssysteem.	EUR	N		
23	Funderingswerkzaamheden				
231	Damwanden				
2311	<u>Leveren damwanden</u>				
231110	Leveren stalen damplank (dubbel, L= 8,35).	st	69,00V		
231120	Leveren stalen pasdamplank (dubbel, L= 8,35).	st	1,00V		
231130	Leveren stalen damplank (enkel, L= 8,35).	st	1,00V		
231140	Leveren stalen pasdamplank (enkel, L= 8,35).	st	3,00V		
231150	Leveren stalen damplank (dubbel, L= 2,50).	st	4,00V		
231160	Leveren stalen hoeksloot (Delta 13, L= 8,35).	st	2,00V		
231170	Leveren stalen hoeksloot (C14, L= 8,35).	st	1,00V		
231180	Leveren stalen hoeksloot (C14, L= 2,50).	st	1,00V		
2312	<u>Aanbrengen damwanden</u>				
231210	Aanbrengen stalen damplank (dubbel, L= 8,35).	st	69,00V		

INSCHRIJVINGSSTAAT-HERZIEN

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
231220	Aanbrengen stalen pasplank (dubbel, L= 8,35).	st	1,00V		
231230	Aanbrengen stalen damplank (enkel, L= 8,35).	st	1,00V		
231240	Aanbrengen stalen pasplank (enkel, L= 8,35).	st	3,00V		
231250	Aanbrengen stalen damplank (enkel, L= 2,50).	st	4,00V		
231260	Aanbrengen stalen hoeksloot (Delta 13, L= 8,35).	st	2,00V		
231270	Aanbrengen stalen hoeksloot (C14, L= 8,35).	st	1,00V		
231280	Aanbrengen stalen hoeksloot (C14, L= 2,50).	st	1,00V		
232	bodeminjectie lichaam				
232010	Aanbrengen bodeminjectie lichaam.	st	2,00V		
24	Betonwerkzaamheden				
241	Onderwaterbetonvloer				
241010	Aanbrengen onderwaterbeton t.b.v. vloer.	m3	24,70V		
242	Vloer				
242010	Toepassen bekisting t.b.v. randen.	m2	2,00V		
242020	Aanbrengen deuvels aan damwand.	st	304,00V		
242030	Aanbrengen stekken in verhard beton.	st	768,00V		
242090	Aanbrengen beton vloer.	m3	20,40V		
242110	Aanbrengen betonstaal met diverse kenmiddellijnen.	kg	4.600,00V		
243	Dilatatievoegen				
243010	Aanbrengen hardschuimplaten.	st	2,00V		
243020	Aanbrengen voegafdichting.	st	2,00V		
243030	Aanbrengen ankers in verhard beton.	st	16,00V		
25	Drainagekoffer				
250010	Aanbrengen drainagekoffer.	m	96,10V		
250070	Boren van gaten in verhard beton.	st	4,00V		
250080	Aanbrengen in te betonneren PE-buis.	m	6,00V		
250090	Aanbrengen gat in damwand incl. manchet.	st	4,00V		
26	Herstelwerkzaamheden				
261	Natuursteen dekzerken				
261010	Verwijderen natuursteen dekzerken.	st	3,00V		
261020	Aanbrengen natuursteen dekzerken.	st	3,00V		
261030	Reinigen en vastzetten natuursteen dekzerken.	st	2,00V		
262	Scheuren metselwerk				
262010	Herstellen scheuren in metselwerk.	st	4,00V		
263	Vervangen metselwerk				
263010	Slopen metselwerk.	m3	0,55V		
263020	Aanbrengen metselwerk.	m2	2,40V		
27	Herinrichtingswerkzaamheden				
271	Straatmeubilair				
271010	Verwijderen beschermingsvoorzieningen monument.	EUR	N		
271020	Aanbrengen vlaggenmasten.	st	2,00V		
272	Bestrating				
2722	<u>Aanbrengen</u>				
272210	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	100,00V		
272220	Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten.	st	66,00V		

INSCHRIJVINGSSTAAT-HERZIEN

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
28	Kabels en leidingen				
281	Voorbereidende nutswerkzaamheden				
281010	Maken afstemmingsplan nutsvoorzieningen.	EUR		N	
282	Openbare verlichting				
282010	Verplaatsen lichtmast.	st	6,00V		
282020	Terug plaatsen lichtmast.	st	6,00V		
3	Coolhaven oost - zuidzijde				
31	Voorbereidende werkzaamheden				
312	Sloopwerkzaamheden				
312010	Verwijderen bomen.	st	1,00V		
314	Straatmeubilair				
314010	Tijdelijk verwijderen havenborden.	st	1,00V		
315	Bouwhek				
315010	Aanbrengen bouwhek.	EUR		N	
315020	Verplaatsen bouwhek.	EUR		N	
315030	Instandhouden bouwhek.	week	20,00V		
315040	Verwijderen bouwhek.	EUR		N	
32	Grondwerk				
320010	Verwijderen puin uit grondpakket.	EUR		N	
320020	Aanbrengen afdichtende folie onder helling (III).	m2	120,00V		
321	Ontgraven				
321010	Grond ontgraven achter kademuur	EUR		N	
321020	Grond ontgraven achter kademuur (klasse 1T)	m3	103,00V		
322	Aanvullen				
322010	Aanbrengen weefsel van kunststof.	m2	405,00V		
322020	Grond aanvullen achter kademuur.	EUR		N	
322030	Leveren grond.	m3	103,00V		
323	Bemaling				
323010	Aanbrengen bemalingssysteem.	EUR		N	
323020	T.b.s. en instandhouden bemalingssysteem.	EUR		N	
323030	Verwijderen bemalingssysteem.	EUR		N	
323110	Aanbrengen bemalingssysteem.	EUR		N	
323120	T.b.s. en instandhouden bemalingssysteem.	EUR		N	
323130	Verwijderen bemalingssysteem.	EUR		N	
33	Funderingswerkzaamheden				
331	Damwanden				
3311	<u>Leveren damwanden</u>				
331110	Leveren stalen damplank (dubbel, L= 8,35).	st	195,00V		
331120	Leveren stalen pasdamplank (dubbel, L= 8,35).	st	4,00V		
331130	Leveren stalen pasdamplank (enkel, L= 8,35).	st	2,00V		
331140	Leveren stalen damplank (dubbel, L= 2,10).	st	5,00V		
331150	Leveren stalen damplank (dubbel, L= 2,60).	st	4,00V		
331160	Leveren stalen damplank (dubbel, L= 6,00).	st	4,00V		
331170	Leveren stalen hoekslot (C9, L= 8,35).	st	2,00V		

INSCHRIJVINGSSTAAT-HERZIEN

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3312	<u>Aanbrengen damwanden</u>				
331210	Aanbrengen stalen damplank (dubbel, L= 8,35).	st	195,00V		
331220	Aanbrengen stalen pasplank (dubbel, L= 8,35).	st	4,00V		
331230	Aanbrengen stalen pasplank (enkel, L= 8,35).	st	2,00V		
331240	Aanbrengen stalen damplank (dubbel, L= 2,10).	st	5,00V		
331250	Aanbrengen stalen damplank (dubbel, L= 2,60).	st	4,00V		
331260	Aanbrengen stalen damplank (dubbel, L= 6,00).	st	4,00V		
331270	Aanbrengen stalen hoeksloot (C9, L= 8,35).	st	2,00V		
332	bodeminjectie lichaam				
332010	Aanbrengen bodeminjectie lichaam.	st	2,00V		
332020	Aanbrengen bodeminjectie lichaam.	st	2,00V		
34	Betonwerkzaamheden				
341	Onderwaterbetonvloer				
341010	Aanbrengen onderwaterbeton t.b.v. vloer.	m3	127,30V		
342	Vloer				
342010	Toepassen bekisting t.b.v. randen.	m2	3,00V		
342020	Aanbrengen deuveld aan damwand.	st	852,00V		
342030	Aanbrengen stekken in verhard beton.	st	2.136,00V		
342090	Aanbrengen beton vloer.	m3	108,80V		
342110	Aanbrengen betonstaal met diverse kenmiddellijnen.	kg	24.500,00V		
343	Dilatatievoegen				
343010	Aanbrengen hardschuimplaten.	st	9,00V		
343020	Aanbrengen voegafdichting.	st	9,00V		
343030	Aanbrengen ankers in verhard beton.	st	99,00V		
35	Drainagekoffer				
350010	Aanbrengen drainagekoffer.	m	268,00V		
350070	Boren van gaten in verhard beton.	st	11,00V		
350080	Aanbrengen in te betonneren PE-buis.	m	21,00V		
350090	Aanbrengen gat in damwand incl. manchete.	st	11,00V		
36	Herstelwerkzaamheden				
361	Natuursteen dekzerken				
361010	Verwijderen natuursteen dekzerken.	st	23,00V		
361020	Aanbrengen natuursteen dekzerken.	st	23,00V		
362	Scheuren metselwerk				
362010	Herstellen scheuren in metselwerk.	st	4,00V		
363	Vervangen metselwerk				
363010	Slopen metselwerk.	m3	0,55V		
363020	Aanbrengen metselwerk.	m2	2,40V		
37	Herinrichtingswerkzaamheden				
371	Straatmeubilair				
3711	<u>Verwijderen</u>				
371110	Verwijderen beplanting in zak.	st	3,00V		
371120	Verwijderen zitmeubilair incl. plantenbak	st	1,00V		
371130	Verwijderen houten plantenbakken incl. inhoud.	st	4,00V		
371140	Verwijderen houten tafels / kisten.	st	8,00V		

INSCHRIJVINGSSTAAT-HERZIEN

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
372	Bestrating				
3721	<u>Opbreken</u>				
372110	Opbreken straatbaksteen.	m2	715,00V		
372120	Opbreken betontegels.	m2	405,00V		
372130	Opbreken straatbaksteen (kadekei).	m2	45,00V		
372140	Opbreken betonstraatstenen.	m2	289,00V		
372150	Opbreken boomspiegels.	st	1,00V		
3722	<u>Aanbrengen</u>				
372210	Aanbrengen straatlaag.	m2	1.452,00V		
372220	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1.164,00V		
372230	Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen.	m	280,00V		
372240	Aanbrengen betonstraatstenen (parkeervakken).	m2	289,00V		
373	Betonbanden				
3731	<u>Opbreken</u>				
373110	Opbreken betonbanden t.b.v. parkeervakken	m	270,00V		
373120	Opbreken parkeerbanden.	m	20,00V		
3732	<u>Aanbrengen</u>				
373210	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	262,00V		
373220	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	20,00V		
373230	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	260,00V		
373240	Aanbrengen boomspiegels.	st	1,00V		
375	Riolering				
375010	Verwijderen kolk tbv bestratingswerkzaamheden.	st	1,00V		
376	Straatmeubilair				
376010	Aanbrengen havenborden.	st	1,00V		
38	Kabels en leidingen				
381	Voorbereidende nutswerkzaamheden				
381010	Maken afstemmingsplan nutsvoorzieningen.	EUR		N	
382	Openbare verlichting				
382010	Verplaatsen lichtmast.	st	1,00V		
382020	Terug plaatsen lichtmast.	st	1,00V		
39	Riolering				
391	Voorbereidende rioolwerkzaamheden				
391010	Maken planning en werkplan rioolaansluiting.	EUR		N	
392	Bronbemaling				
392010	Aanbrengen en verwijderen bronbemaling.	EUR		N	
392020	Instandhouden bronbemaling.	dag	8,00V		
393	Aanbrengen riolering				
3931	<u>Vrijvervalriolering</u>				
393110	Aanbrengen staalconstructies stalen voorzetmuts.	st	1,00N		
393120	Graven en aanvullen werkgat/-put.	st	1,00N		
393130	Aanbrengen staalconstructies stalen uitstroomvoorz	st	1,00N		
393140	Leveren en aanbrengen stalen afsluiter.	st	1,00N		

INSCHRIJVINGSSTAAT-HERZIEN

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
393150	Inmeten en verwerken revisiegegevens.	EUR		N	
4	Coolhaven west - noordzijde				
41	Vorbereidende werkzaamheden				
413	Verhardingen				
413010	Opbreken straatbaksteen.	m2	141,00V		
413020	Opnemen verharding van prefab. betonplaten.	m2	565,00V		
413030	Opbreken straatbaksteen (kasseien).	m2	393,00V		
413040	Verwijderen funderingslaag.	m2	393,00V		
414	Straatmeubilair				
415	Bouwhek				
415010	Aanbrengen bouwhek.	EUR		N	
415020	Instandhouden bouwhek.	week	12,00V		
415030	Verwijderen bouwhek.	EUR		N	
42	Grondwerk				
420010	Verwijderen puin uit grondpakket.	EUR		N	
420020	Aanbrengen afdichtende folie onder helling (V).	m2	120,00V		
421	Ontgraven				
421010	Grond ontgraven achter kademuur	EUR		N	
421020	Grond ontgraven achter kademuur (klasse 1T)	m3	67,00V		
422	Aanvullen				
422010	Aanbrengen weefsel van kunststof.	m2	335,00V		
422020	Grond aanvullen achter kademuur.	EUR		N	
422030	Leveren grond.	m3	67,00V		
423	Bemaling				
423010	Aanbrengen bemalingssysteem.	EUR		N	
423020	T.b.s. en instandhouden bemalingssysteem.	EUR		N	
423030	Verwijderen bemalingssysteem.	EUR		N	
423110	Aanbrengen bemalingssysteem.	EUR		N	
423120	T.b.s. en instandhouden bemalingssysteem.	EUR		N	
423130	Verwijderen bemalingssysteem.	EUR		N	
43	Funderingswerkzaamheden				
431	Damwanden, rechts van zinkerbundel 10				
4311	<u>Leveren damwanden</u>				
431110	Leveren stalen damplank (dubbel, L= 8,35).	st	104,00V		
431120	Leveren stalen pasdamplank (dubbel, L= 8,35).	st	1,00V		
431130	Leveren stalen damplank (dubbel, L= 4,35).	st	15,00V		
431140	Leveren stalen damplank (enkel, L= 8,35).	st	2,00V		
431150	Leveren stalen hoeksloot (C14, L= 8,35).	st	2,00V		
4312	<u>Aanbrengen damwanden</u>				
431210	Aanbrengen stalen damplank (dubbel, L= 8,35).	st	104,00V		
431220	Aanbrengen stalen pasplank (dubbel, L= 8,35).	st	1,00V		
431230	Aanbrengen stalen damplank (dubbel, L= 4,35).	st	15,00V		
431240	Aanbrengen stalen pasplank (enkel, L= 8,35).	st	2,00V		
431250	Aanbrengen stalen hoeksloot (C14, L= 8,35).	st	1,00V		
432	Damwanden, links van zinkerbundel 10				
4321	<u>Leveren damwanden</u>				

INSCHRIJVINGSSTAAT-HERZIEN

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
432110	Leveren stalen damplank (dubbel, L= 8,35).	st	49,00V		
432120	Leveren stalen pasdamplank (dubbel, L= 8,35).	st	2,00V		
432130	Leveren stalen pasdamplank (enkel, L= 8,35).	st	3,00V		
432140	Leveren stalen damplank (dubbel, L= 3,50).	st	1,00V		
432150	Leveren stalen damplank (enkel, L= 3,50).	st	1,00V		
432160	Leveren stalen damplank (dubbel, L= 2,00).	st	16,00V		
432170	Leveren stalen damplank (enkel, L= 2,00).	st	1,00V		
432180	Leveren stalen pasdamplank (enkel, L= 2,00).	st	1,00V		
4322	Aanbrengen damwanden				
432210	Aanbrengen stalen damplank (dubbel, L= 8,35).	st	49,00V		
432220	Aanbrengen stalen pasplank (dubbel, L= 8,35).	st	2,00V		
432230	Aanbrengen stalen pasplank (enkel, L= 8,35).	st	1,00V		
432240	Aanbrengen stalen damplank (dubbel, L= 3,50).	st	1,00V		
432250	Aanbrengen stalen damplank (enkel, L= 3,50).	st	1,00V		
432260	Aanbrengen stalen damplank (dubbel, L= 2,00).	st	15,00V		
432270	Aanbrengen stalen damplank (enkel, L= 2,00).	st	1,00V		
432280	Aanbrengen stalen pasplank (enkel, L= 2,00).	st	1,00V		
433	bodeminjectie lichaam, rechts van zinkerbundel 10				
433010	Aanbrengen bodeminjectie lichaam.	st	1,00V		
434	bodeminjectie lichaam, links van zinkerbundel 10				
434010	Aanbrengen bodeminjectie lichaam.	st	1,00V		
435	Maken aansluiting zinkerbundel 10				
435010	Aanbrengen aansluiting kademuur met zinker.	st	2,00V		
44	Betonwerkzaamheden				
441	Onderwaterbetonvloer				
441010	Aanbrengen onderwaterbeton t.b.v. vloer.	m3	51,00V		
442	Vloer				
442010	Toepassen bekisting t.b.v. randen.	m2	2,00V		
442020	Aanbrengen deuvels aan damwand.	st	708,00V		
442030	Aanbrengen stekken in verhard beton.	st	1.768,00V		
442090	Aanbrengen beton vloer.	m3	46,50V		
442110	Aanbrengen betonstaal met diverse kenmiddellijnen.	kg	10.500,00V		
443	Dilatatievoegen				
443010	Aanbrengen hardschuimplaten.	st	6,00V		
443020	Aanbrengen voegafdichting.	st	6,00V		
443030	Aanbrengen ankers in verhard beton.	st	42,00V		
45	Drainagekoffer				
450010	Aanbrengen drainagekoffer.	m	221,60V		
450070	Boren van gaten in verhard beton.	st	9,00V		
450080	Aanbrengen in te betonneren PE-buis.	m	11,00V		
450090	Aanbrengen gat in damwand incl. manchet.	st	9,00V		
46	Herstelwerkzaamheden				
461	Natuursteen dekzerken				
461010	Verwijderen natuursteen dekzerken.	st	90,00V		
461020	Aanbrengen natuursteen dekzerken.	st	90,00V		
461110	Tijdelijk verwijderen ladders.	st	2,00V		
461120	Aanbrengen ladders.	st	2,00V		
462	Scheuren metselwerk				

INSCHRIJVINGSSTAAT-HERZIEN

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
462010	Herstellen scheuren in metselwerk.	st	2,00V		
463	Vervangen metselwerk				
463010	Slopen metselwerk (L= 1,0 m).	m3	0,20V		
463020	Aanbrengen metselwerk (L= 1,0 m).	m2	0,60V		
463030	Slopen metselwerk (L= 6,0 m).	m3	1,00V		
463040	Aanbrengen metselwerk (L= 6,0 m).	m2	3,60V		
463050	Slopen metselwerk (t.p.v. dilatatievoegen).	m3	0,20V		
463060	Aanbrengen metselwerk (t.p.v. dilatatievoegen).	m2	0,60V		
464	Betonwerk				
464010	Verwijderen betonnen blokjes.	st	3,00V		
47	Herinrichtingswerkzaamheden				
472	Bestrating				
4722	<u>Aanbrengen</u>				
472210	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	393,00V		
472220	Aanbrengen straatlaag.	m2	1.100,00V		
472230	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	141,00V		
472240	Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten.	st	188,00V		
472250	Aanbrengen straatbakstenen (kasseien).	m2	393,00V		
48	Kabels en leidingen				
481	Vorbereidende nutswerkzaamheden derden				
481010	Maken afstemmingsplan nutsvoorzieningen.	EUR	N		
482	Openbare verlichting				
482010	Verplaatsen lichtmast.	st	8,00V		
482020	Terug plaatsen lichtmast.	st	8,00V		
5	Coolhaven west - zuidzijde				
51	Vorbereidende werkzaamheden				
512	Sloopwerkzaamheden				
512010	Verwijderen bomen.	st	1,00V		
515	Bouwhek				
515010	Aanbrengen bouwhek.	EUR	N		
515020	Verplaatsen bouwhek.	EUR	N		
515030	Instandhouden bouwhek.	week	35,00V		
515040	Verwijderen bouwhek.	EUR	N		
52	Grondwerk				
520010	Verwijderen puin uit grondpakket.	EUR	N		
520020	Aanbrengen afdichtende folie onder helling (I).	m2	45,00V		
520030	Aanbrengen afdichtende folie onder helling (II).	m2	150,00V		
521	Ontgraven				
521010	Grond ontgraven achter kademuur	EUR	N		
521020	Grond ontgraven achter kademuur (klasse 1T)	m3	69,00V		
521030	Grond ontgraven achter kademuur (klasse 1T)	m3	72,00V		
522	Aanvullen				
522010	Aanbrengen weefsel van kunststof.	m2	760,00V		
522020	Grond aanvullen achter kademuur.	EUR	N		

INSCHRIJVINGSSTAAT-HERZIEN

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
522030	Leveren grond.	m3	141,00V		
523	Bemaling				
523010	Aanbrengen bemalingssysteem.	EUR	N		
523020	T.b.s. en instandhouden bemalingssysteem.	EUR	N		
523030	Verwijderen bemalingssysteem.	EUR	N		
523110	Aanbrengen bemalingssysteem.	EUR	N		
523120	T.b.s. en instandhouden bemalingssysteem.	EUR	N		
523130	Verwijderen bemalingssysteem.	EUR	N		
53	Funderingswerkzaamheden				
531	Damwanden, rechts van zinkerbundel 10				
5311	<u>Leveren damwanden</u>				
531110	Leveren stalen damplank (dubbel, L= 8,35).	st	70,00V		
531120	Leveren stalen pasdamplank (dubbel, L= 8,35).	st	3,00V		
531130	Leveren stalen pasdamplank (enkel, L= 8,35).	st	2,00V		
531140	Leveren stalen hoeksloot (C14, L= 8,35).	st	2,00V		
5312	<u>Aanbrengen damwanden</u>				
531210	Aanbrengen stalen damplank (dubbel, L= 8,35).	st	70,00V		
531220	Aanbrengen stalen pasplank (dubbel, L= 8,35).	st	3,00V		
531230	Aanbrengen stalen damplank (enkel, L= 8,35).	st	1,00V		
531240	Aanbrengen stalen hoeksloot (C14, L= 8,35).	st	2,00V		
532	Damwanden, links van zinkerbundel 10				
5321	<u>Leveren damwanden</u>				
532110	Leveren stalen damplank (dubbel, L= 8,35).	st	336,00V		
532120	Leveren stalen pasdamplank (dubbel, L= 8,35).	st	3,00V		
532130	Leveren stalen damplank (enkel, L= 8,35).	st	2,00V		
532140	Leveren stalen damplank (dubbel, L= 3,40).	st	1,00V		
532150	Leveren stalen damplank (dubbel, L= 3,35).	st	2,00V		
532160	Leveren stalen damplank (dubbel, L= 2,70).	st	1,00V		
532170	Leveren stalen damplank (dubbel, L= 2,00).	st	11,00V		
532180	Leveren stalen pasdamplank (enkel, L= 2,00).	st	1,00V		
532190	Leveren stalen damplank (dubbel, L= 2,50).	st	1,00V		
5322	<u>Aanbrengen damwanden</u>				
532210	Aanbrengen stalen damplank (dubbel, L= 8,35).	st	336,00V		
532220	Aanbrengen stalen pasplank (dubbel, L= 8,35).	st	3,00V		
532230	Aanbrengen stalen damplank (enkel, L= 8,35).	st	2,00V		
532240	Aanbrengen stalen damplank (dubbel, L= 3,40).	st	1,00V		
532250	Aanbrengen stalen damplank (dubbel, L= 3,35).	st	1,00V		
532260	Aanbrengen stalen damplank (dubbel, L= 2,70).	st	1,00V		
532270	Aanbrengen stalen damplank (dubbel, L= 2,00).	st	11,00V		
532280	Aanbrengen stalen pasplank (enkel, L= 2,00).	st	1,00V		
532290	Aanbrengen stalen damplank (dubbel, L= 2,50).	st	1,00V		
533	bodeminjectie lichaam, links van zinkerbundel 10				
533030	Aanbrengen bodeminjectie lichaam.	st	1,00V		
534	Maken aansluiting zinkerbundel 10				
534010	Aanbrengen aansluiting kademuur met zinker.	st	2,00V		
54	Betonwerkzaamheden				
541	Onderwaterbetonvloer				
541010	Aanbrengen onderwaterbeton t.b.v. vloer.	m3	116,20V		

INSCHRIJVINGSSTAAT-HERZIEN

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
542	Vloer				
542010	Toepassen bekisting t.b.v. randen.	m2	2,00V		
542020	Aanbrengen deuvels aan damwand.	st	1.700,00V		
542030	Aanbrengen stekken in verhard beton.	st	4.040,00V		
542090	Aanbrengen beton vloer.	m3	106,10V		
542110	Aanbrengen betonstaal met diverse kenmiddellijnen.	kg	24.000,00V		
543	Dilatatievoegen				
543010	Aanbrengen hardschuimplaten.	st	21,00V		
543020	Aanbrengen voegafdichting.	st	21,00V		
543030	Aanbrengen ankers in verhard beton.	st	147,00V		
55	Drainagekoffer				
550010	Aanbrengen drainagekoffer.	m	505,10V		
550070	Boren van gaten in verhard beton.	st	21,00V		
550080	Aanbrengen in te betonneren PE-buis.	m	26,00V		
550090	Aanbrengen gat in damwand incl. manchet.	st	21,00V		
56	Herstelwerkzaamheden				
561	Natuursteen dekzerken				
561010	Verwijderen natuursteen dekzerken.	st	14,00V		
561020	Aanbrengen natuursteen dekzerken.	st	14,00V		
563	Vervangen metselwerk				
563010	Slopen metselwerk (t.p.v. dilatatievoegen).	m3	0,40V		
563020	Aanbrengen metselwerk (t.p.v. dilatatievoegen).	m2	1,50V		
57	Herinrichtingswerkzaamheden				
571	Straatmeubilair				
5711	<u>Verwijderen</u>				
571110	Verwijderen slingerende plantenbakken.	st	3,00V		
571120	Verwijderen lange picknicset.	st	1,00V		
571130	Verwijderen pot met olijf.	st	1,00V		
571140	Verplaatsen zitbank.	st	1,00V		
571150	Aanbrengen trottoirpaaltjes (ketelbinkies).	st	3,00V		
572	Bestrating				
5721	<u>Opbreken</u>				
572110	Opbreken straatbaksteen.	m2	2.435,00V		
572120	Opbreken straatbaksteen (plantvakken).	m2	217,00V		
572130	Opbreken straatbaksteen (kadekei).	m2	194,00V		
572140	Opbreken betonstraatstenen.	m2	605,00V		
572150	Opbreken betontegels.	m2	529,00V		
572160	Verwijderen verharding.	EUR	N		
5722	<u>Aanbrengen</u>				
572210	Aanbrengen straatlaag.	m2	3.785,00V		
572220	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	3.475,00V		
572230	Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen.	m	518,00V		
572240	Aanbrengen betonstraatstenen (parkeervakken).	m2	228,00V		
572250	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	125,00V		
572260	Aanbrengen invalide oprit.	st	1,00V		
572270	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	10,00V		
573	Betonbanden				
5731	<u>Opbreken</u>				

INSCHRIJVINGSSTAAT-HERZIEN

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
573110	Opbreken betonbanden t.b.v. parkeervakken	m	520,00V		
5732	<u>Aanbrengen</u>				
573210	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	285,00V		
573220	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	182,00V		
573230	Aanbrengen opsluitbanden t.b.v. boomspiegels.	st	51,00V		
574	Plantenvak				
5741	<u>Lengte 10.000 mm</u>				
574120	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	138,00V		
574130	Grond verwerken in plantenvlak	m3	18,00V		
5742	<u>Lengte 10.000 mm met zitblok B1</u>				
574220	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	21,00V		
574230	Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.	st	1,00V		
574240	Grond verwerken in plantenvlak	m3	3,00V		
5743	<u>Lengte 10.000 mm met zitblok B2</u>				
574320	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	82,00V		
574330	Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.	st	4,00V		
574340	Grond verwerken in plantenvlak	m3	12,00V		
5744	<u>Lengte 4.000 mm</u>				
574420	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	55,00V		
574430	Grond verwerken in plantenvlak	m3	6,00V		
575	Riolering				
575010	Aanpassen riolering tbv bestratingswerkzaamheden.	EUR	N		
576	Straatmeubilair				
576010	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	3,00V		
58	Kabels en leidingen				
581	Voorbereidende nutswerkzaamheden				
581010	Maken afstemmingsplan nutsvoorzieningen.	EUR	N		
582	Openbare verlichting				
582010	Verplaatsen lichtmast.	st	1,00V		
582020	Terug plaatsen lichtmast.	st	1,00V		
59	Riolering				
591	Voorbereidende riool werkzaamheden				
591010	Maken planning en werkplan riool aansluiting.	EUR	N		
592	Bronbemaling				
592010	Aanbrengen en verwijderen bronbemaling.	EUR	N		
592020	Instandhouden bronbemaling.	dag	12,00V		
593	Aanpassen riolering				
5931	<u>Vrijvervalriolering</u>				
593110	Aanbrengen staalconstructies stalen voorzetmuts.	st	1,00N		
593120	Graven en aanvullen werkgat/-put.	st	1,00N		
593130	Toepassen tijdelijke afdichting riool ø 700 ST	EUR	N		

INSCHRIJVINGSSTAAT-HERZIEN

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
593140	Verwijderen stalen buis.	m	7,00N		
593150	Aanbrengen staalconstructies uitstroomvoorziening	st	1,00N		
593160	Inmeten en verwerken detailtekening.	EUR	N		
593170	Aanbrengen staalconstructies uitstroomleiding.	st	1,00N		
593180	Leveren en aanbrengen stalen afsluiter.	st	1,00N		
593190	Inmeten en verwerken revisiegegevens.	EUR	N		
5932	<u>Noodbemaling</u>				
593210	Aanbrengen noodbemaling.	st	1,00N		
594	Aanpassen riolering				
5941	<u>Vrijvervalriolering</u>				
594110	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	11,00A		
594120	Riolering reinigen onder hoge druk.	m	9,00A		
594130	Verwijderen betonbuis.	m	9,00A		
594140	Verwijderen put.	st	1,00A		
594150	Maken passtuk uit betonbuis.	st	1,00A		
594160	Maken aansluiting op rioolput.	st	1,00A		
594170	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	1,00A		
594180	Aanbrengen putrand met deksel.	st	1,00A		
594190	Verlengen huisaansluiting.	m	11,00V		
594200	Maken aansluiting op rioolput. (put nr. 1)	st	1,00A		
594210	Aanvullen sleuf.	m	11,00A		
8	Werkzaamheden van algemene aard				
81	Kwaliteitsborging				
810	Werkplannen				
810010	Opstellen gedetailleerde werkplan(nen).	EUR	N		
811	Tijdschema's en planningen				
811010	Algemeen Tijdschema.	EUR	N		
811020	Planningen.	EUR	N		
811030	Afstemmingsoverleggen.	EUR	N		
812	Vergunningen				
812010	Aanvragen vergunningen en beschikkingen.	EUR	N		
813	Veiligheid				
813010	Opstellen V&G-plan Uitvoeringsfase	EUR	N		
82	Engineering				
821	Bodeminjectie lichaam				
821010	Engineering bodeminjectie lichaam.	EUR	N		
821020	Opstellen werkplan bodeminjectie lichaam.	EUR	N		
822	Aansluiting zinkerbundel 10				
822010	Engineeren aansluiting met zinkerbundel.	EUR	N		
823	Berekeningen en tekeningen				
823010	Wapeningstekeningen	EUR	N		
823020	Maken buigstaten.	EUR	N		
83	Onderzoeken				
831	Kabels en leidingen				

INSCHRIJVINGSSTAAT-HERZIEN

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
831010	Maken proefsleuf t.b.v. lokalisatie zinkers.	st	22,00V		
831020	Maken proefsleuf t.b.v. lokalisatie K&L.	st	10,00V		
832	Duikinspectie zinkers				
832010	Onderwater inspectie zinker Z5.	EUR	N		
832020	Onderwater inspectie zinker Z12.	EUR	N		
84	Monitoring				
840	Algemene zaken				
840010	Monitoringsplan.	EUR	N		
840020	Monitoringsplanning.	EUR	N		
840030	Eindrapport monitoring.	EUR	N		
841	Metingen				
841010	Inmeten damwand bestaande metrotunnel.	EUR	N		
841020	Uitvoeren 0-meting bestaande metrotunnel.	EUR	N		
841030	Uitvoeren Uitmeting bestaande metrotunnel.	EUR	N		
841110	Uitvoeren trillingsmetingen.	EUR	N		
842	Meetpunten				
842010	Aanbrengen meetpunten in metrotunnel	EUR	N		
842020	Instandhouden meetpunten.	EUR	N		
842030	Metten meetpunten - nulmeting.	EUR	N		
842040	Metten meetpunten - vervolgmeting.	EUR	N		
842050	Verwijderen meetpunten.	EUR	N		
843	Veiligheidsmaatregelen				
843010	Veiligheidsmaatregelen.	EUR	N		
85	Werkterrein				
851	Hulpmiddelen				
8511	<u>Directie behoeften.</u>				
851110	Gebruik keet.	EUR	N		
86	Ter beschikking stellen en stilstand materieel				
860010	Stilstandprijs funderingsmaterieel.	uur	16,00V		
860020	T.b.s. werknemer.	uur	100,00V		
860030	T.b.s. vrachtauto.	uur	100,00V		
860040	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	100,00V		
860050	T.b.s. wiellader.	uur	100,00V		
87	Geluid				
870010	Geluidsplan.	EUR	N		
870020	Uitvoeren geluidsmetingen.	EUR	N		
870030	Toepassen geluidswerende voorzieningen.	EUR	N		
	SUBTOTAAL				

INSCHRIJVINGSSTAAT-HERZIEN

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Saneringsunit. EUR				
910020	Inrichten wasplaats. EUR				
910030	Opruimen wasplaats. EUR				
910040 EUR				
910050 EUR				
918870	Korting EUR				
918880	Overige eenmalige kosten EUR				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost. EUR		5.000,00V		
950020	Stelpost. EUR		5.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR			N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				