Aanbestedende dienst:	Gemeente Zaanstad
Aanbesteding:	Kleine herstelwerken riool
Betreft:	Vragen Europese aanbesteding Kleine herstelwerken riool ten behoeve van Gemeente Zaanstad
Datum:	vrijdag 13 september 2024

Nummer	Paragraaf	Paginanr.	Document	Vraag	Antwoord
1	324010	30	Bestek	Dienen we voor de berekening van de sterkte van de aan te brengen renovatie alleen rekening te houden met de grondwaterstand? Zo ja, wat is deze grondwaterstand?	De berekening van de sterkte kan meerdere factoren met zich mee brengen. Niet alleen de grondwaterstand is van belang maar ook de verschillende locatie`s met weer andere grondwaterstanden, dikte van de wanden, de zetting van de grond en de verkeersklasse. Elke locatie moet dan ook anders worden bekeken. Voor eventuele grondwaterstanden kan men na gunning via een aangeleverde link een website bereiken waar deze standen van het grondwater staan.
2	323020	30	Bestek	U geeft hier aan dat de put gerenoveerd is met een conserverende laag terwijl bij de putrenovatie (324010) wordt gesproken over een kunststof voering. Kunt u aangeven welke methode juist is?	Bij post 323020 wordt gevraagd om via een trekproef aan te tonen dat de juiste sterkte van de aan te brengen laag juist is. En bij post 324010 wordt gevraagd om welke methode dit moet gebeuren. Het zijn dan ook twee verschillende posten die afgeprijst dienen te worden.
3	413010	126	Bestek	U geeft hier aan dat er 500 kubieke meter aan injectiemateriaal afgeprijsd dient te worden. Dit is 500.000 liter aan injectiemateriaal. Bedoelt u 500 liter? Zo ja, kunt u dit aanpassen in het bestek?	Ja dat is 500liter. Dit passen wij aan in het bestek. Het aangepaste bestek wordt z.s.m. toegevoegd aan de stukken.
4	500010	127	Bestek	U verwijst hier naar bijlage: “Minimaal benodigde wandstijfheid en momentcapaciteit”. Deze bijlage is niet bijgevoegd, kunt u deze alsnog bijvoegen?	Dat klopt, de bijlage wordt toegevoegd.
5	502010 t/m 503430	127 t/m 140	Bestek	Zoals de bestekposten nu omschreven zijn lijkt het of rijplaten en het verwijderen van overhangend groen in de prijs opgenomen dient te zijn. Echter is dit niet mogelijk aangezien het hier een OMOP betreft en wij dus niet op de hoogte zijn van de exacte locaties van de werkzaamheden. Gelieve deze tekst te verwijderen.	Deze tekst blijft staan. U kunt zelf bepalen hoeveel rijplaaten er nodig zijn voor de opstelling. Voor overhangend groen kunt u minimale dikte van de takken aanhouden. Zijn de takken dikker dan 1,5cm, dan in overleg zoals ook aangegeven in de bestekpost.
6	510110 t/m 540650	150 t/m 222	Bestek	U verwijst in deze posten naar de bijlages: “Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde liners” en “Minimale benodigde wandstijfheid en momentcapaciteit”. Beide bijlages zijn niet bijgevoegd bij de aanbestedingsdocumenten. Gelieve deze bij te voegen.	Dat klopt, de bijlage wordt toegevoegd.
7	530130 t/m 540650	187 t/m 222	Bestek	De optredende infiltratie in het bestaande riool is voor de te relinen leidingen maximaal klasse 5. Vanaf klasse 3 moeten infiltraties voorafgaande aan het relinen met GVK eerst afgedicht worden. Kunt u hier een bestekpost voor opnemen?	Geen nieuwe bestekpost nodig. Post injecteren kan hiervoor gebruikt worden.
8	510110 t/m 540650	150 t/m 222	Bestek	U geeft aan dat het materiaal van het bestaande riool, beton, kunststof (gerelined) of, keramiek is. Houdt dit in dat een gerelined riool opnieuw gerelined dient te worden of bedoelt u hier deelreparaties mee?	Dit is afhankelijk van de situatie.
9	algemeen	algemeen	Bestek	In het bestek zijn geen reiniging- en inspectie werkzaamheden opgenomen t.b.v. putrenovatie en relining. Gelieve hier posten voor op te nemen.	Posten hiervoor worden toegevoegd. Het aangepaste bestek wordt z.s.m. toegevoegd aan de stukken.
10	370010 t/m 371150	65 t/m 73	Bestek	In het bestek zijn geen reiniging- en inspectie werkzaamheden opgenomen t.b.v. putrenovatie en relining. Gelieve hier posten voor op te nemen.	Posten hiervoor worden toegevoegd. Het aangepaste bestek wordt z.s.m. toegevoegd aan de stukken.
11	360010 t/m 394150	52 t/m 105	Bestek	U geeft bij al deze posten aan dat voorafgaande aan de werkzaamheden het riool gereinigd dient te zijn en dus in de prijs opgenomen dient te zijn. Echter kunnen wij op voorhand geen inschatting maken van het aantal te reinigen meters. Gelieve hier een bestekpost voor op te nemen.	Posten hiervoor worden toegevoegd. Het aangepaste bestek wordt z.s.m. toegevoegd aan de stukken.
12	220010	17	bestek	Het scheelt in prijs nogal of een boom een diameter heeft van 10 of 50 cm. Met welke diameter boom moeten wij in onze calculatie rekenen	Voor het afprijzen kan hiervoor met de gemiddelde diameter gerekend worden van 20cm.
13	323010	2	Bestek	wat wordt bedoeld met een trekproef?	Hiermee wordt bedoeld: bepalen welke staat de put nog heeft. Nadere informatie kan verkregen worden via een instantie die deze proeven uitvoert.
14	329010 t/m 329070	33 en 34	Bestek	dienen de doorvoeren in de schoeiing boven of onder de waterlijn te worden aangebracht?	Deze dienen onder de waterlijn te worden aangebracht.
15	algemeen	algemeen	bestek	het maakt voor de prijs veel uit hoeveel meter riool/straatwerk er per keer aangepakt gaat worden: is dat bijv 1 meter of 50 meter? Kunt u aangeven waarop wij moeten calculeren? Of een staffel aangeven?	Omdat het veelal om kleinere werken (deelopdrachten) gaat is het moeilijk te bepalen om welke hoeveelheden het gaat. Wij gaan ervan uit dat u een redelijke marktconforme prijs hanteert.