



ONDERHOUD OPENBARE RUIMTE HEERLEN-ZUID, PERCEEL 1

RAW-RAAMOVEREENKOMST

Opdrachtgever:	Gemeente Heerlen
Projectnr:	HEE217
Raamovereenkomst nr:	SB-2025-503-1
Status:	Definitief
Datum:	19-09-2024

ONDERHOUD OPENBARE RUIMTE HEERLEN-ZUID, PERCEEL 1

RAW-RAAMOVEREENKOMST

Opdrachtgever: Gemeente Heerlen
Projectnr: HEE217
Raamovereenkomst nr: SB-2025-503-1
Status: Definitief
Datum: 19-09-2024

T 088 - 33 66 333
F 088 - 33 66 099
E info@kragten.nl

© 2023 Kragten
Niets uit dit rapport mag worden veeleelvoudigd en/of
openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm
of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande
toestemming van Kragten. Het is tevens verboden informatie
en kennis verwerkt in dit rapport ter beschikking te stellen aan
derden of op andere wijze toe te passen dan waaraan in de
overeenkomst toestemming wordt verleend.

Opsteller:
P. Brouns



Verificatie:
H. Verkuijlen



Validatie:
O. Staal

The logo for Kragten, featuring the word "kragten" in a blue, lowercase, sans-serif font. A vertical yellow line is positioned between the "g" and "t", extending from the top of the "t" down to the bottom of the "g".

Inhoudsopgave

1. Algemeen	1
01 Opdrachtgever	2
02 Directie	2
03 Locatie	2
04 Algemene beschrijving	2
05 Tijdsbepaling	2
06 Onderhoudstermijn	2
07 Kwaliteitsborging	2
2. Beschrijving	3
2.1 Algemene gegevens	3
01 Tekeningen	4
02 Peilen en hoofdafmetingen	4
04 Bijlagen	4
11 Vrijkomende materialen	4
2.2 Nadere beschrijving	5
1 Beplantingen	7
11 Bosplantsoen en grove heesters	7
111 Bosplantsoen	7
1111 <u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>	7
1112 <u>Regulier onderhoud, bladruimen</u>	7
1113 <u>Regulier onderhoud randsnoei</u>	8
1114 <u>Incidenteel onderhoud, aanpassen kwaliteitsniveau</u>	8
1115 <u>Incidenteel onderhoud, onkruidbeheer</u>	8
1116 <u>Incidenteel onderhoud, randsnoei</u>	9
1118 <u>Incidenteel onderhoud, terugzetten beplanting</u>	10
1119 <u>Incidenteel onderhoud, vellen boomvormers en</u>	11
112 Grove heesters	12
1121 <u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>	12
1122 <u>Regulier onderhoud, bladruimen</u>	13
1123 <u>Regulier onderhoud, snoeien beplanting</u>	13
1124 <u>Incidenteel onderhoud, aanpassen kwaliteitsniveau</u>	13
1125 <u>Incidenteel onderhoud, onkruidbeheer</u>	14
1126 <u>Incidenteel onderhoud, snoeien beplanting</u>	15
1127 <u>Incidenteel onderhoud, overige werkzaamheden</u>	15
12 Heesters	16
121 Sierheesters en botanische rozen	16
1210 <u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>	16
1211 <u>Regulier onderhoud, bladruimen</u>	17
1213 <u>Regulier onderhoud, snoeien beplanting</u>	17
1216 <u>Incidenteel onderhoud, snoeien beplanting</u>	17
1217 <u>Incidenteel onderhoud, aanpassen kwaliteitsniveau</u>	19
1218 <u>Incidenteel onderhoud, overige werkzaamheden</u>	19

122	Bodembedekkers	20
1220	<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>	20
1221	<u>Regulier onderhoud, bladruimen</u>	21
1223	<u>Regulier onderhoud, snoeien beplanting</u>	21
1226	<u>Incidenteel onderhoud, snoeien beplanting</u>	21
1227	<u>Incidenteel onderhoud, aanpassen kwaliteitsniveau</u>	22
1228	<u>Incidenteel onderhoud, overige werkzaamheden</u>	22
124	Sierheesters gecombineerd met bodembedekkende	23
1240	<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>	23
1241	<u>Regulier onderhoud, bladruimen</u>	24
1243	<u>Regulier onderhoud, snoeien beplanting</u>	24
1246	<u>Incidenteel onderhoud, snoeien beplanting</u>	24
1247	<u>Incidenteel onderhoud, aanpassen kwaliteitsniveau</u>	26
1248	<u>Incidenteel onderhoud, overige werkzaamheden</u>	26
14	Hagen	27
141	Linthagen	27
1411	<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>	27
1412	<u>Regulier onderhoud, bladruimen</u>	28
1413	<u>Regulier onderhoud, knippen hagen, 1 zijde</u>	29
1414	<u>Regulier onderhoud, knippen hagen, 2 zijden</u>	29
1418	<u>Incidenteel onderhoud, snoeien / knippen</u>	30
1419	<u>Incidenteel onderhoud, overige werkzaamheden</u>	32
142	Blokhagen	33
1421	<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>	33
1422	<u>Regulier onderhoud, bladruimen</u>	33
1423	<u>Regulier onderhoud, knippen blokhagen</u>	34
1427	<u>Incidenteel onderhoud, snoeien / knippen</u>	35
1428	<u>Incidenteel onderhoud, overige werkzaamheden</u>	36
15	Braakliggend terrein	37
151	Regulier onderhoud	37
1510	<u>Onkruidbeheer</u>	37
1511	<u>Bladruimen</u>	38
152	Incidenteel onderhoud	38
1521	<u>Overige werkzaamheden</u>	38
2	Gras	40
24	Graskant	40
2420	<u>Regulier onderhoud, graskant zacht</u>	40
2421	<u>Incidenteel onderhoud, graskant zacht</u>	40
3	Bomen	41
31	Onkruidbeheersing boomspiegels	41
311	Boomspiegels in verharding	41
3110	<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>	41
3111	<u>Incidentele werkzaamheden</u>	41
313	Boomspiegel onder boomrooster	42
3130	<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>	42
3131	<u>Incidentele werkzaamheden</u>	42
314	Boomspiegels binnen gietrand	43
3140	<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>	43
3141	<u>Incidentele werkzaamheden</u>	43
37	Overige werkzaamheden bomen	44
371	Verwijderen stamschot en Hedera van bomen	44
3711	<u>Incidentele werkzaamheden</u>	44
4	Terreininrichtingen	45
42	Zwerfvuilbestrijding	45
421	Beheersen zwerfvuil onverharde terreindelen	45
4210	<u>Regulier onderhoud</u>	45
4211	<u>Incidenteel</u>	45
44	(Val)Ondergronden en speelplekken	46

441	Kunstgras valondergronden	46
4410	<u>Regulier onderhoud</u>	46
4411	<u>Incidentele werkzaamheden</u>	46
442	Zand (val)ondergronden en speelplekken	47
4420	<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>	47
4421	<u>Regulier onderhoud, blad ruimen</u>	47
4425	<u>Incidenteel onderhoud, aanpassen kwaliteitsniveau</u>	48
4426	<u>Incidenteel onderhoud, overige werkzaamheden</u>	48
443	Kunststof valondergrond	49
4430	<u>Regulier onderhoud</u>	49
4431	<u>Incidentele werkzaamheden</u>	49
445	Grind (val)ondergronden en speelplekken	50
4450	<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>	50
4451	<u>Regulier onderhoud, blad ruimen</u>	50
4455	<u>Incidenteel onderhoud, aanpassen kwaliteitsniveau</u>	51
4456	<u>Incidenteel onderhoud, overige werkzaamheden</u>	51
45	Verharde greppels	52
451	Beheersen onkruid op verharding	52
4511	<u>Regulier onderhoud, verharde greppels</u>	52
4512	<u>Incidenteel onderhoud, rijwegen / goten</u>	53
6	Vervoeren grond t.b.v. renovaties	54
68	Vervoeren grond en depotwerkzaamheden.	54
682	Grond vervoeren naar depot	54
683	Depotwerkzaamheden.	54
684	Grond vervoeren depot/werk.	55
685	Grond afvoeren naar elders.	55
7	Renovatie beplanting en gras	56
70	Grondonderzoek	56
71	Verwijderen begroeiing	56
7110	<u>Beplanting rooien vlak</u>	56
7111	<u>Beplanting rooien talud</u>	57
72	Grondwerk	58
7210	<u>Spitten</u>	58
7211	<u>Frezen, vlak.</u>	59
7212	<u>Frezen, talud</u>	60
7213	<u>Egaliseren</u>	61
7214	<u>Verdichten</u>	61
7215	<u>Ontgraven grond uit plantvak</u>	62
7216	<u>Verwerken grond in plantvak</u>	62
7217	<u>Profilieren taluds</u>	63
7218	<u>Bemesten plantvak of - strook</u>	63
7219	<u>Leveren meststoffen</u>	64
73	Plant- en zaaiwerk	64
731	Plantwerk vlak terrein	64
7310	<u>Bosplantsoen</u>	64
7311	<u>Vakbeplanting maat 30-60</u>	65
7312	<u>Vakbeplanting maat 60-80</u>	65
7313	<u>Vakbeplanting maat 80-100</u>	66
7314	<u>Solitairs</u>	66
7316	<u>Linthagen</u>	66
7317	<u>Blokhagen</u>	67
732	Plantwerk op talud	67
7320	<u>Bosplantsoen</u>	67
7321	<u>Vakbeplanting maat 30-60</u>	68
7322	<u>Vakbeplanting maat 60-80</u>	68
7323	<u>Vakbeplanting maat 80-100</u>	69
7324	<u>Solitairs</u>	69
7325	<u>Linthagen</u>	69

7326	<u>Blokhagen</u>	70
733	Zaaiwerk vlak terrein	70
7333	<u>Inzaaien kruidenmengsel, vlak terrein</u>	70
7334	<u>Inzaaien gazon, vlak terrein</u>	71
734	Zaaiwerk talud	72
7343	<u>Inzaaien kruidenmengsel op talud</u>	72
735	Beluchtings-systeem	72
7350	<u>Aanbrengen beluchtings-systeem</u>	72
736	Watergeef-systeem	73
7360	<u>Aanbrengen infiltratie-systeem</u>	73
7361	<u>Aanbrengen gietrand</u>	73
737	Planten bomen	73
7375	<u>Aanbrengen bomen maat 18-20 met kluit</u>	73
7376	<u>Aanbrengen bomen maat 20-25 met kluit</u>	74
738	Aanbrengen boompalen	74
7382	<u>Aanbrengen boompalen 3 stuks per boom</u>	75
7383	<u>Aanbrengen kniepalen 2 stuks per boom</u>	75
7384	<u>Aanbrengen kniepalen 3 stuks per boom</u>	75
739	Tijdelijke afrasteringen	75
7391	<u>Tijdelijke afrastering t.b.v. haag.</u>	75
74	Onderhoud renovatievakken	75
7410	<u>Onkruidbeheer beplanting</u>	75
7420	<u>Onkruidbeheer hagen</u>	76
75	Plantgarantie groen renovatie projecten	77
750	Bosplantsoen, wortelgoed	77
7501	<u>Bosplantsoen, wortelgoed, maat 80-100</u>	77
7502	<u>Bosplantsoen, wortelgoed, maat 100-125</u>	77
751	Bosplantsoen, kluitgoed	78
7511	<u>Bosplantsoen, kluitgoed, maat 80-100</u>	78
7512	<u>Bosplantsoen, kluitgoed, maat 100-125</u>	78
752	Sierheesters, wortelgoed	78
7521	<u>Sierheesters, wortelgoed, maat 30-60</u>	78
7522	<u>Sierheesters, wortelgoed, maat 60-80</u>	78
7523	<u>Sierheesters, wortelgoed, maat 80-100</u>	78
753	Sierheesters, kluitgoed	78
7531	<u>Sierheesters. kluitgoed, maat 30-60</u>	78
7532	<u>Sierheesters. kluitgoed, maat 60-80</u>	78
7533	<u>Sierheesters. kluitgoed, maat 80-100</u>	79
754	Haagplantsoen, wortelgoed	79
7541	<u>Haagplantsoen, wortelgoed, maat 80-100</u>	79
755	Haagplantsoen, kluitgoed	79
7551	<u>Haagplantsoen, kluitgoed, maat 80-100</u>	79
756	Haagplantsoen, blokhaag, wortelgoed	79
7561	<u>Haagplantsoen, wortelgoed, maat 80-100</u>	79
757	Haagplantsoen, blokhaag, kluitgoed	79
7571	<u>Haagplantsoen, kluitgoed, maat 80-100</u>	79
759	Solitairs	79
7591	<u>Solitair, maat 80-150 m.kl.</u>	79
76	Verwijderen gietranden	80
7610	<u>Verwijderen gietrand in beplanting</u>	80
7620	<u>Verwijderen gietrand in gazon</u>	80
8	Overige werkzaamheden	81
80	Flora- en faunawet	81
801	Inventariseren en monitoren	81
802	Beschermingsmaatregelen	81
81	Verkeersmaatregelen	81
8110	<u>Verkeersmaatregelen bij dynamisch werk</u>	81
8111	<u>Verkeersmaatregelen bij dynamisch werk GOW</u>	82

8112	<u>Verkeersmaatregelen bij statisch werk</u>	82
8113	<u>Verkeersregelaar</u>	83
82	Voorkomen graafschade	83
83	Beschikbaarstelling.	83
89	Algemene werkzaamheden	84
9	Staartposten	85

3. B e p a l i n g e n 86

01	Algemeen en administratief	87
01 01	Algemene bepalingen	87
01 02	Betalingsregelingen: aannemingssom	87
01 03	Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden	89
01 06	Betalingsregelingen: declaraties	90
01 08	Bijdragen	90
01 09	Kabels en leidingen	90
01 11	Verband met andere werken	90
01 12	Maatregelen in het belang van het verkeer	90
01 13	Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn	91
01 14	Bouwstoffen	93
01 15	Garantie	93
01 16	Verzekeringen	94
01 17	Vrijgekomen materialen	95
01 18	Bescherming te handhaven vegetatie	96
01 19	Arbeidsomstandigheden	97
01 21	RAW-raamovereenkomst	98
01 23	Communicatie	99
01 25	Vakopleiding	100
01 26	Social return	101
01 27	Bijzondere voorwaarden	103
01 28	Aanvullingen en wijzigingen U.A.V. 2012	105
01 29	Veiligheid	106
01 32	Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV)	106
22	Grondwerken	108
22 2	Deelhoofdstuk 22.2	108
22 22	Eisen en uitvoering	108
22 24	Risicoverdeling en garanties.	108
50	Afval- en reinigingsdiensten	109
50 1	Deelhoofdstuk 50.1 Afvaldiensten	109
50 11	Begrippen	109
50 12	Eisen en uitvoering zwerfafval en veegvuil	109
50 13	Informatie-overdracht	109
51	Groenvoorzieningen	110
51 0	Groenvoorzieningen, algemeen	110
51 01	Begrippen	110
51 02	Eisen en uitvoering Groenvoorzieningen, algemeen	110
51 03	Informatie-overdracht	111
51 04	Risicoverdeling en garanties	112
51 06	Bouwstoffen, Groenvoorzieningen algemeen	112
51 2	Gras en kruidachtigen	112
51 21	Begrippen, Gras en kruidachtigen	112
51 4	Beplantingen	112
51 41	Begrippen Beplantingen	112
51 42	Eisen en uitvoering	113
51 43	Informatie-overdracht, Beplantingen	114
51 44	Risicoverdeling en garanties	115
51 45	Bijbehorende verplichtingen, Beplantingen	116

51 46	Bouwstoffen, beplantingen	117
51 47	Meet- en verrekenmethoden, beplantingen	118
51 5	Bomen	118
51 51	Begrippen Bomen	118
51 52	Eisen en uitvoering Bomen	118
51 53	Informatie-overdracht, Bomen	118
51 54	Risicoverdeling en garanties Bomen	118
51 56	Bouwstoffen, bomen	120
62	Verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering	123
62 1	Deelhoofdstuk 62.1	123
62 12	Eisen en uitvoering	123
62 14	Risico-verdeling en garanties	123
62 17	Bijbehorende verplichtingen	124
64	Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen	125
64 1	Deelhoofdstuk 64.1	125
64 13	Informatie-overdracht	125

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

Gemeente Heerlen, Domein Ruimte
Geleenstraat 25
Heerlen
gemeente@heerlen.nl
045-5605040

02 Directie

De directie wordt gevoerd door een medewerker van team stadsingenieurs.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Heerlen, deelgebied Zuid, perceel 1
Betreft de wijken, Schandelen, Grasbroek, Meezenbroek, Schaesbergerveld, Heerlen
centrum, Eikenderveld en Molenberg.
De RAW-raamovereenkomst betreft: het onderhouden van beplantingen.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- onkruidbeheersing in beplanting
- snoeien van beplanting
- blad verwijderen uit beplanting
- zwerfvuilbeheersing in beplanting
- beheer speelondergronden
- renovatie beplantingen en gazon

05 Tijdsbepaling

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 januari 2025 tot en met 31 december 2026

De RAW-Raamovereenkomst wordt gesloten voor de duur van 2 jaar.
In deze 2 jaar zullen er door de directie deelopdrachten aan de opdrachtnemer worden verstrekt. De opleverdatum wordt per deelopdracht bepaald bij het verstrekken van de deelopdracht.

De overeenkomst kan hierna drie (3) keer met één (1) jaar worden verlengd tot en met 2029
De verlengingsoptie kan eenzijdig worden afgeroepen door de opdrachtgever.
Dit uiterlijk 3 maanden voor einde van het contract.

Het bedrag van de korting in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V.2012 wordt bepaald volgens artikel 01.02.06 in deel 3 van dit bestek.

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) is niet van toepassing.

06 Onderhoudstermijn

N.v.t.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.
Dit plan dient uiterlijk op de 15de dag na gunning aan de directie overhandigd te worden.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Onderhoud Groenvoorzieningen Hrl Zuid 2025 - 31 Schandelen - Grasbroek
Onderhoud Groenvoorzieningen Hrl Zuid 2025 - 32 Meezenbroek - Schaesbergerveld
Onderhoud Groenvoorzieningen Hrl Zuid 2025 - 33 Heerlen Centrum
Onderhoud Groenvoorzieningen Hrl Zuid 2025 - 34 Eikenderveld
Onderhoud Groenvoorzieningen Hrl Zuid 2025 - 39 Molenberg

02 Peilen en hoofdafmetingen

N.v.t.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlage 1
V&G-plan
- Bijlage 2
Evenementenkalender
- Bijlage 3
Voorbeeld knippen randen en (blok) hagen

11 Vrijkomende materialen

Indien in een bestekspost wordt beschreven dat de aannemer eigenaar wordt van vrijkomende materialen of dat er materialen dienen te worden afgevoerd naar een inrichting dienen alle transport, acceptatie- en stortkosten van deze materialen te zijn inbegrepen in de eenheidsprijs van deze bestekspost.

Indien in een bestekspost wordt beschreven dat de aannemer materialen dient (her) te gebruiken binnen het werk, dienen alle kosten welke verbonden zijn aan het vervoeren, laden, lossen en opslaan in een tijdelijk depot binnen het werkterrein hiervan te zijn inbegrepen in de eenheidsprijs van deze bestekspost.

Vrijkomend groenafval en grond vervoeren naar onderstaande inrichtingen. De aannemer dient gebruik te maken van de LZP app, zie paragraaf 01.17.06 in deel 3 van dit contract.

Vrijkomend groenafval afvoeren naar :

AVL

Waubacherweg 11

6442 PW Brunssum

Vrijkomende grond afvoeren naar:

Aterro

Europaweg-Noord 179

6374 CH Landgraaf

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
1			Beplantingen Afwijkingen op de kwaliteitsniveau's zijn beschreven in artikel 51.42.16 uit deel 3 van deze raamovereenkomst. Indien werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden in een specifieke periode dan zijn deze omschreven in paragraaf 01.13.12 in deel 3 van dit bestek. Bij de onkruidbeheersing in beplanting is tevens voorzien het verwijderen van wortelopslag en ongewenste beplanting inclusief wortels.			
11			Bosplantsoen en grove heesters			
111			Bosplantsoen TERUGZETTEN / AFZETTEN BOSPLANTSOEN In verband met het beheersen van onkruid dient er rekening mee gehouden te worden dat per jaar tot ca. 20% van het totale oppervlak aan bosplantsoen wordt teruggezet of afgezet. Mogelijke extra onkruidgroei wordt niet verrekend. RENOVATIES PLANTSOEN In verband met het beheersen van onkruid dient er rekening mee gehouden te worden dat jaarlijks ca. 1 tot 3% van het totale oppervlak aan bosplantsoen wordt gerenoveerd. Mogelijke extra onkruidgroei wordt niet verrekend.			
1111			<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>			
111110	514899		Beheersen onkruid - beplanting, rand bosplantsoen Betreft: onkruidbeheersing gedurende het gehele jaar in rand langs verharding, gras en beplanting Betreft: bosplantsoen Leeftijd van de beplanting variabel Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsbreedte: ca. 1,5 tot 2 m Kwaliteitsniveau D Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	are	22,00	F
111130	514899		Beheersen onkruid - beplanting, rand bosplantsoen Betreft: onkruidbeheersing gedurende het gehele jaar in rand langs verharding, gras en beplanting Betreft: bosplantsoen Leeftijd van de beplanting variabel Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsbreedte: ca. 1,5 tot 2 m Kwaliteitsniveau C Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	are	39,00	F
1112			<u>Regulier onderhoud, bladruimen</u>			
111230	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak. Verwijderen blad uit beplantingsvak bosplantsoen, 100% van het oppervlak 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting 2. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddatum: 3e week december, exacte tijd op aanwijzing directie. 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	are	1.577,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
111250	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak. Verwijderen blad uit rand beplantingsvak bosplantsoen (2 meter breed) langs verharding, gras, beplanting of erfafscheiding. .1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddatum: 3e week november en 3e week december, exact tijdstip op aanwijzing directie. .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	are	122,00	F
111260	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak. Verwijderen blad uit rand beplantingsvak bosplantsoen (2 meter breed) langs verharding, gras, beplanting of erfafscheiding. .1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .2. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddatum: 3e week december, exacte tijd op aanwijzing directie. .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	are	61,00	F
11113			<u>Regulier onderhoud randsnoei</u>			
111310	514425		Snoeien rand beplantingsvak. Einddatum: 2e week juli .9. Betreft: gesloten opgaande beplanting incl. bodembedekkende onderbeplanting. .2. Takken verwijderen tot 1,00 m uit de kant van de verharding , particulier terrein, gebouwen, hekwerk, gras en overige beplanting, etc. Takken tot op gesteltakken of de stam of stobbe verwijderen. Haagvorming is niet toegestaan. Overhangende takken tot 5,00 m hoogte van de beplanting verwijderen. Takken bodembedekkers verwijderen tot rand plantvak. .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m	6.200,00	F
11114			<u>Incidenteel onderhoud, aanpassen kwaliteitsniveau</u>			
111430	514899		Aanpassen onkruid-rand bosplantsoen, kwaliteitsniveau D naar C Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau onkruid in rand bosplantsoen van kwaliteitsniveau D naar kwaliteitsniveau C. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau C en dat de rand bosplantsoen met het regulier onderhoud meegenomen kunnen worden. Leeftijd beplanting: variabel Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Betreft: rand bosplantsoen (1,5 tot 2,00 m breed) Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	221,00	F
11115			<u>Incidenteel onderhoud, onkruidbeheer</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
111510	514299		Pleksgewijs uitmaaaien bosplantsoen Pleksgewijs uitmaaaien bestaand bosplantsoen, e.e.a. op aanwijzing van directie Leeftijd beplanting: variabel Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Tussen en in de rijen maaaien, plekgewijs kleiner dan ca 20 m2 per plek in een beplantingsvak. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	3.155,00	F
111520	514299		Pleksgewijs uitmaaaien bosplantsoen Pleksgewijs uitmaaaien bestaand bosplantsoen. e.e.a. op aanwijzing van directie Leeftijd beplanting: variabel Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Tussen en in de rijen maaaien, plekgewijs groter dan ca 20 m2 per plek in een beplantingsvak. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	3.155,00	F
111530	514299		Pleksgewijs uitmaaaien bosplantsoen op talud Pleksgewijs uitmaaaien bestaand bosplantsoen. E.e.a. op aanwijzing van directie Leeftijd beplanting: variabel Perceel: talud 1:3 of steiler Tussen en in de rijen maaaien, plekgewijs kleiner dan ca 20 m2 per plek in een beplantingsvak. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	3.155,00	F
111540	514299		Pleksgewijs uitmaaaien bosplantsoen op talud Pleksgewijs uitmaaaien bestaand bosplantsoen. e.e.a. op aanwijzing van directie Leeftijd beplanting: variabel Perceel: talud 1:3 of steiler Tussen en in de rijen maaaien, plekgewijs groter dan ca 20 m2 per plek in een beplantingsvak. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	3.155,00	F
111560	514299		Pleksgewijs verwijderen ongewenste beplanting Pleksgewijs verwijderen van ongewenste beplanting (bereklaauw, bramen etc.) in bestaand bosplantsoen, incl. wortel e.e.a. op aanwijzing van directie Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	3.155,00	F
111570	514299		Pleksgewijs chemisch verwijderen ongewenste beplanting Pleksgewijs verwijderen van bovengrondse delen van ongewenste beplanting (bereklaauw, bramen etc.) in bosplantsoen. Overblijvende resten ongewenste beplanting behandelen tegen uitlopen met een chemisch bestrijdingsmiddel dat wettelijk is toegestaan, ter keuze van de aannemer incl. kleurstof. E.e.a. op aanwijzing van directie horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	3.155,00	F
1116			<u>Incidenteel onderhoud, randsnoei</u>			1,26 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
111610	514425		Snoeien rand beplantingsvak. Snoeien rand 2e beurt (als in juli ook is gesnoeid) Einddatum: 4e week oktober .9. Betreft: gesloten opgaande beplanting incl. bodembedekkende onderbeplanting. . .2. Takken verwijderen tot 1,00 m uit de kant van de verharding , particulier terrein, gebouwen, hekwerk, gras en overige beplanting, etc. Takken tot op gesteltakken of de stam of stobbe verwijderen. Haagvorming is niet toegestaan. Overhangende takken tot 5,00 m hoogte van de beplanting verwijderen. Takken bodembedekkers verwijderen tot rand plantvak. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m	6.200,00	F
1118			<u>Incidenteel onderhoud, terugzetten beplanting</u>			
111840	514432		Terugzetten beplanting. Betreft: bosplantsoen Perceel met talud van 1 : 3 of steiler en/of moeilijk bereikbaar 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .3. Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 . .4. Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer . .9. Terugzetten door ca. 20 % van de beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (> ø 0,20), verspreid over het vak. Incl. verwijderen van woekeraars en wijkers waarbij het assortiment behouden blijft (terugzetten in overleg met directie). Takken tot 0,75 m uit de kant van verharding, gras, hekwerk, bouwwerken, particulier terrein en overige beplanting verwijderen. E.e.a. op aanwijzing directie. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	31.549,00	F
111860	514432		Terugzetten beplanting. Betreft: bosplantsoen Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .3. Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 . .4. Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer . .9. Terugzetten door ca. 50 % van de beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (> ø 0,20), verspreid over het vak. Incl. verwijderen van woekeraars en wijkers waarbij het assortiment behouden blijft (terugzetten in overleg met directie). Takken tot 0,75 m uit de kant van verharding, gras, hekwerk, bouwwerken, particulier terrein en overige beplanting verwijderen. E.e.a. op aanwijzing directie. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	78.872,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
111880	514432		Terugzetten beplanting. Betreft: bosplantsoen Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Betreft: gesloten opgaande beplanting 1. Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 3. Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer 4. Terugzetten door ca. 5 stuks per are weg te nemen tot op de stam of stobbe m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (> ø 0,20), verspreid over het vak. Incl. verwijderen van woekeraars en wijkers waarbij het assortiment behouden blijft (terugzetten in overleg met directie). 5. Takken tot 0,75 m uit de kant van verharding, gras, hekwerk, bouwwerken, particulier terrein en overige beplanting verwijderen. E.e.a. op aanwijzing directie. 9. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	157.743,00	F
1119			<u>Incidenteel onderhoud, vellen boomvormers en</u>			
111910	515101		Verwijderen bomen. Bomen in bosplantsoen Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Boomsoort(en): divers 1. Diameter borsthoogte: tot 0,25 m 3. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder maaiveld, inclusief wortelgestel tot een afstand van 1,50 m uit de stam 3. Stamhout vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever. 1. Takhout vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever. 9. Vrijgekomen materiaal bij uitfrezen stobben laten liggen en egaliseren.	st	40,00	F
111920	515101		Verwijderen bomen. Bomen in bosplantsoen Perceel met talud van 1 : 3 of steiler en/of moeilijk bereikbaar Boomsoort(en): divers 1. Diameter borsthoogte: tot 0,25 m 3. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder maaiveld, inclusief wortelgestel tot een afstand van 1,50 m uit de stam 3. Stamhout vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever. 1. Takhout vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever. 9. Vrijgekomen materiaal bij uitfrezen stobben laten liggen en egaliseren.	st	10,00	F
111930	515101		Verwijderen bomen. Bomen in bosplantsoen Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Boomsoort(en): divers 2. Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m 3. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder maaiveld, inclusief wortelgestel tot een afstand van 1,50 m uit de stam 3. Stamhout vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever. 1. Takhout vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever. 9. Vrijgekomen materiaal bij uitfrezen stobben laten liggen en egaliseren.	st	20,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
111940	515101		Verwijderen bomen. Bomen in bosplantsoen Perceel met talud van 1 : 3 of steiler en/of moeilijk bereikbaar Boomsoort(en): divers 2. Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m 3. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder maaiveld, inclusief wortelgestel tot een afstand van 1,50 m uit de stam 3. Stamhout vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.. 1. Takhout vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.. 9 Vrijgekomen materiaal bij uitfrezen stobben laten liggen en egaliseren.	st	10,00	F
112			Grove heesters Onder grove heesters wordt verstaan een overgangsplantsoen van opgaande sierheesters en bosplantsoen zonder boomvormers tot ca. 5m hoog TERUGZETTEN / AFZETTEN GROVE HEESTERS In verband met het beheersen van onkruid dient er rekening mee gehouden te worden dat per jaar tot ca. 20% van het totale oppervlak aan grove heesters wordt teruggezet of afgezet. Mogelijke extra onkruidgroei wordt niet verrekend. RENOVATIES PLANTSOEN In verband met het beheersen van onkruid dient er rekening mee gehouden te worden dat jaarlijks ca.1 tot 3% van het totale oppervlak aan grove heesters wordt gerenoveerd. Mogelijke extra onkruidgroei wordt niet verrekend.			
1121			<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>			
112110	514899		Beheersen onkruid - beplanting, rand grove heesters Betreft: onkruidbeheersing gedurende het gehele jaar in rand langs verharding, gras en beplanting Betreft: grove heesters Leeftijd van de beplanting variabel Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsbreedte: ca. 1,5 tot 2 m Kwaliteitsniveau D Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	are	15,00	F
112130	514899		Beheersen onkruid - beplanting, rand grove heesters Betreft: onkruidbeheersing gedurende het gehele jaar in rand langs verharding, gras en beplanting Betreft: grove heesters Leeftijd van de beplanting variabel Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsbreedte: ca. 1,5 tot 2 m Kwaliteitsniveau C Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	are	23,00	F
112150	514899		Beheersen onkruid - beplanting, rand grove heesters, kwaliteitsniveau B Betreft: onkruidbeheersing gedurende het gehele jaar in rand langs verharding, gras en beplanting Betreft: grove heesters Leeftijd van de beplanting variabel Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsbreedte: ca. 1,5 tot 2 m Kwaliteitsniveau B	are	1,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3 : 4 : 5 : 6				
1122			.	.	.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.			
			.	.	.	<u>Regulier onderhoud, bladruimen</u>			
112230	514412		.	.	.	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	505,00	F
			.	.	.	Verwijderen blad uit beplantingsvak grove heesters, 100% van het oppervlak			
			.	1.	.	Betreft: gesloten opgaande beplanting			
			.	2.	.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			.	.	.	Einddatum: 3e week februari, exacte tijd op aanwijzing directie.			
			.	.	.	2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.			
112250	514412		.	.	.	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	78,00	F
			.	.	.	Verwijderen blad uit rand beplantingsvak grove heesters (2 meter breed) langs verharding, gras, beplanting of erfafscheiding.			
			.	1.	.	Betreft: gesloten opgaande beplanting			
			.	2.	.	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			.	.	.	Einddatums: 3e week november en 3e week december, exact tijdstip op aanwijzing directie.			
			.	.	.	2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.			
112260	514412		.	.	.	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	39,00	F
			.	.	.	Verwijderen blad uit rand beplantingsvak grove heesters (2 meter breed) langs verharding, gras, beplanting of erfafscheiding.			
			.	1.	.	Betreft: gesloten opgaande beplanting			
			.	2.	.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			.	.	.	Einddatum: 3e week december, exacte tijd op aanwijzing directie.			
			.	.	.	2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.			
1123			.	.	.	<u>Regulier onderhoud, snoeien beplanting</u>			
112310	514425		.	.	.	Snoeien rand beplantingsvak.	m	3.913,00	F
			.	.	.	Einddatum: 2e week juli			
			.	3.	.	Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters			
			.	2.	.	Takken verwijderen tot 1,00 m uit de kant van de verharding , particulier terrein, gebouwen, hekwerk, gras en overige beplanting, etc.			
			.	.	.	Takken tot op gesteltakken of de stam of stobbe verwijderen. Haagvorming is niet toegestaan.			
			.	.	.	Overhangende takken tot 5,00 m hoogte van de beplanting verwijderen.			
			.	.	.	Takken bodembedekkers verwijderen tot rand plantvak.			
			.	1	.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.			
1124			.	.	.	<u>Incidenteel onderhoud, aanpassen kwaliteitsniveau</u>			
112430	514899		.	.	.	Aanpassen onkruid-rand grove heesters, kwaliteitsniveau D naar C	m2	146,00	F
			.	.	.	Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau onkruid in rand grove heesters van kwaliteitsniveau D naar kwaliteitsniveau C.			
			.	.	.	Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau C en dat de rand grove heesters met het regulier onderhoud meegenomen kunnen worden.			
			.	.	.	Leeftijd beplanting: variabel			
			.	.	.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
112570	514299		dan 1 : 3 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	1.011,00	F	
			Pleksgewijs chemisch verwijderen ongewenste beplanting Pleksgewijs verwijderen van bovengrondse delen van ongewenste beplanting (bereklaauw, bramen etc.) in grove heesters Overblijvende resten ongewenste beplanting behandelen tegen uitlopen met een chemisch bestrijdingsmiddel dat wettelijk is toegestaan, ter keuze van de aannemer incl. kleurstof. E.e.a. op aanwijzing van directie horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.				0,40 L
1126			<u>Incidenteel onderhoud, snoeien beplanting</u>				
112610	514425		Snoeien rand beplantingsvak. Snoeien rand 2e beurt (als in juli ook is gesnoeid) Einddatum: 4e week oktober 3. Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters 2. Takken verwijderen tot 1,00 m uit de kant van de verharding , particulier terrein, gebouwen, hekwerk, gras en overige beplanting, etc. Takken tot op gesteltakken of de stam of stobbe verwijderen. Haagvorming is niet toegestaan. Overhangende takken tot 5,00 m hoogte van de beplanting verwijderen. Takken bodembedekkers verwijderen tot rand plantvak. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m	3.913,00	F	
112620	514432		Terugzetten beplanting. 3. Betreft: gesloten opgaande beplanting gecombineerd met bodembedekkende heesters 5. Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 9. Hoogte beplanting: tot ca. 5 m 9. Terugzetten door 100 % van de beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe, tot ca. 0,20 m boven maaiveld (afhankelijk van de soort), eventueel jonge scheuten laten staan. Inclusief zijkanen en bodembedekkende onderbeplanting, e.e.a. op aanwijzing directie. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	2.527,00	F	
112630	514432		Terugzetten beplanting. 3. Betreft: gesloten opgaande beplanting gecombineerd met bodembedekkende heesters 5. Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 9. Hoogte beplanting: tot ca. 3 m 9. Terugzetten door 100 % van de beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe, tot ca. 0,20 m boven maaiveld (afhankelijk van de soort), eventueel jonge scheuten laten staan. Inclusief zijkanen en bodembedekkende onderbeplanting, e.e.a. op aanwijzing directie. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	2.527,00	F	
1127			<u>Incidenteel onderhoud, overige werkzaamheden</u>				
112710	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: plekgewijs verwijderen blad uit beplantingsvak. grove heesters (o.a. op hopen	are	51,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
112720	514412		gewaaid blad).	are	51,00	F
			Oppervlakte: tot 50 m2			
		1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting			
		9.	Exact tijdstip (week) op aanwijzing van de			
			directie.			
		2.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.			
			Verwijderen blad uit beplantingsvak.			
			Betreft: plekgewijs verwijderen blad uit			
			beplantingsvak, grove heesters (o.a. op hopen			
			gewaaid blad).			
			Oppervlakte: groter dan 50 m2			
		1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting			
		9.	Exact tijdstip (week) op aanwijzing van de			
			directie.			
		2.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.			
112740	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	39,00	F
			Betreft: extra beurt, verwijderen blad uit rand			
			beplantingsvak grove heesters (2 meter breed) langs			
			verharding, gras, beplanting of erfafscheiding.			
		1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting			
		9.	Exact tijdstip (week) op aanwijzing van de			
			directie.			
		2.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een inrichting. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.			
12			Heesters			
						
121			Sierheesters en botanische rozen			
			TERUGZETTEN HEESTERS			
			In verband met het beheersen van onkruid dient er			
			rekening mee gehouden te worden dat per jaar tot ca.			
			10% van het totale oppervlak aan sierheesters wordt			
			teruggezet. Mogelijke extra onkruidgroei wordt niet			
			verrekend.			
			RENOVATIES HEESTERS			
			In verband met het beheersen van onkruid dient er			
			rekening mee gehouden te worden dat jaarlijks 1 tot 3%			
			van het totale oppervlak aan sierheesters wordt			
			gerenoveerd. Mogelijke extra onkruidgroei wordt niet			
			verrekend.			
1210			<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>			
						
121010	514899		Beheersen onkruid - beplanting, sierheesters	m2	12.504,00	F
			Betreft: onkruidbeheersing in sierheesters			
			gedurende het gehele jaar			
			Leeftijd van de beplanting: variabel			
			Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan			
			1 : 3			
			Betreft: gesloten opgaande heesters			
			Kwaliteitsniveau A			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.			
121020	514899		Beheersen onkruid - beplanting, sierheesters	m2	57.563,00	F
			Betreft: onkruidbeheersing in sierheesters			
			gedurende het gehele jaar			
			Leeftijd van de beplanting: variabel			
			Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan			
			1 : 3			
			Betreft: gesloten opgaande heesters			
			Kwaliteitsniveau B			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
121030	514899		Beheersen onkruid - beplanting, sierheesters Betreft: onkruidbeheersing in sierheesters gedurende het gehele jaar Leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Betreft: gesloten opgaande heesters Kwaliteitsniveau C Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	229,00	F
1211			<u>Regulier onderhoud, bladruimen</u>			
121130	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak. Verwijderen blad uit beplantingsvak sierheesters Betreft 100% van het oppervlak .1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .2. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddatum: 3e week december, exacte tijd op aanwijzing directie. .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	are	703,00	F
121150	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak. Verwijderen blad uit rand beplantingsvak sierheesters (1 meter breed) langs verharding, gras, beplanting of erfafscheiding. .1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddatum: 3e week november en 3e week december, exact tijdstip op aanwijzing directie. .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	are	540,00	F
121160	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak. Verwijderen blad uit rand beplantingsvak sierheesters (1 meter breed) langs verharding, gras, beplanting of erfafscheiding. .1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .2. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddatum: 3e week december, exacte tijd op aanwijzing directie. .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	are	270,00	F
1213			<u>Regulier onderhoud, snoeien beplanting</u>			
121340	514425		Snoeien rand beplantingsvak. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar. Einddatum: 4e week juli .1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .9. Takken verwijderen tot 0,20 m uit de kant van verharding, gebouwen, gras, hekwerk, particulier terrein, etc. Takken tot op gesteltakken of de stam of stobbe verwijderen. Haagvorming is niet toegestaan. .9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m	26.990,00	F
1216			<u>Incidenteel onderhoud, snoeien beplanting</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
121610	514424		Snoeien sierplantsoen. Snoeien in 2 periodes per jaar: jan. t/m half mrt. of okt. t/m dec., vaksgewijs op aanwijzing van de directie Hoogte beplanting tot ca 1,00 m 1. Verjongingssnoei door het om en om terugzetten van sierheesters in het gehele vak. .2. Betreft: gesloten opgaande, gemengde heesters .5. Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 .1. In beplantingsvak .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	3.515,00	F
121620	514424		Snoeien sierplantsoen. Snoeien in 2 periodes per jaar: jan. t/m half mrt. of okt. t/m dec., vaksgewijs op aanwijzing van de directie Hoogte beplanting 1,00 m tot 2,00 m 1. Verjongingssnoei door het om en om terugzetten van sierheesters in het gehele vak. .2. Betreft: gesloten opgaande, gemengde heesters .5. Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 .1. In beplantingsvak .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	3.515,00	F
121630	514424		Snoeien sierplantsoen. Snoeien in 2 periodes per jaar: jan. t/m half mrt. of okt. t/m dec., vaksgewijs op aanwijzing van de directie. Hoogte beplanting groter dan 2,00 m 1. Verjongingssnoei door het om en om terugzetten van heesters in het gehele vak. .2. Betreft: gesloten opgaande, gemengde heesters .4. Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2 .1. In beplantingsvak .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	3.515,00	F
121640	514432		Terugzetten beplanting. 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .4. Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2 .1. Hoogte beplanting: tot ca. 1 m .9. Terugzetten door 100 % van de beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe, tot ca. 0,10 m boven maaiveld (afhankelijk van de soort), m.u.v. de in het vak aanwezige bomen en solitaires. .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	3.515,00	F
121650	514432		Terugzetten beplanting. 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .5. Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 .9. Hoogte beplanting: tot ca. 2 m .9. Terugzetten door 100 % van de beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe, tot ca. 0,10 m boven maaiveld (afhankelijk van de soort), m.u.v. de in het vak aanwezige bomen en solitaires. .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	3.515,00	F
121660	514432		Terugzetten beplanting. 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .5. Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 .9. Hoogte beplanting: tot ca. 3 m .9. Terugzetten door 100 % van de beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe, tot ca. 0,10 m boven maaiveld (afhankelijk van de soort), m.u.v. de in het vak aanwezige bomen en solitaires.	m2	3.515,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
121670	514425	 1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.			
						
1217	514899		Snoeien rand beplantingsvak.	m	3.515,00	F
			Pleksgewijs snoeien van randen als aanvullende beurt op de onderhoudsbeurt volgens bestekpostnr. 121340 . Tijdstip: in oktober, e.e.a. in overleg met directie. .1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .9. Takken verwijderen tot 0,20 m uit de kant van verharding, gebouwen, gras, hekwerk, particulier terrein, etc. Takken tot op gesteltakken of de stam of stobbe verwijderen. Haagvorming is niet toegestaan. 1			
121710	514899		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.			
			<u>Incidenteel onderhoud, aanpassen kwaliteitsniveau</u>			
121720	514899		Aanpassen onkruid-sierheester, kwaliteitsniveau B naar A Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau onkruid in sierheesters van kwaliteitsniveau B naar kwaliteitsniveau A. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de sierheesters met het regulier onderhoud meegenomen kunnen worden. Betreft: gesloten opgaande beplanting Leeftijd beplanting: variabel Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	5.756,00	F
						
1218	514412		Aanpassen onkruid-sierheester, kwaliteitsniveau C naar B Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in sierheesters van kwaliteitsniveau C naar kwaliteitsniveau B. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau B en dat de sierheesters met het regulier onderhoud meegenomen kunnen worden. Betreft: gesloten opgaande beplanting Leeftijd beplanting: variabel Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	100,00	F
						
121810	514412		<u>Incidenteel onderhoud, overige werkzaamheden</u>			
121820	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: plekgewijs verwijderen blad uit beplantingsvak, sierheesters (o.a. op hopen gewaaid blad). Oppervlakte: tot 50 m2 .1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .9. Exact tijdstip (week) op aanwijzing van de directie. .2	are	70,00	F
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.			
121820	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: plekgewijs verwijderen blad uit beplantingsvak, sierheesters (o.a. op hopen	are	70,00	F
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
121830	514412			gewaaid blad).			
				Oppervlakte: groter dan 50 m2			
			.1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting			
			.9.	Exact tijdstip (week) op aanwijzing van de			
				directie.			
			.2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
				AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.			
				Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	703,00	F
				Betreft: extra beurt, verwijderen blad uit			
				beplantingsvak sierheesters, 100% van het oppervlak			
			.1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting			
			.9.	Exact tijdstip (week) op aanwijzing van de			
				directie.			
			.2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
				AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.			
121840	514412			Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	270,00	F
				Betreft: extra beurt, verwijderen blad uit rand			
				beplantingsvak sierheesters (1 meter breed) langs			
				verharding, gras, beplanting of erfafscheiding.			
			.1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting			
			.9.	Exact tijdstip (week) op aanwijzing van de			
				directie.			
			.2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
				AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.			
122				Bodembedekkers			
				RENOVATIES BODEMBEDEKKERS			
				In verband met het beheersen van onkruid dient er			
				rekening mee gehouden te worden dat jaarlijks 1 tot 3%			
				van het totale oppervlak aan bodembedekkers wordt			
				gerenoveerd. Mogelijke extra onkruidgroei wordt niet			
				verrekend.			
1220				<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>			
122010	514899			Beheersen onkruid - beplanting, bodembedekkers	m2	14.288,00	F
				Betreft: onkruidbeheersing in bodembedekkers			
				gedurende het gehele jaar			
				Leeftijd van de beplanting: variabel			
				Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan			
				1 : 3			
				Kwaliteitsniveau A			
				Betreft: bodembedekkende heesters			
				Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
				AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.			
122020	514899			Beheersen onkruid - beplanting, bodembedekkers,	m2	32.339,00	F
				kwaliteitsniveau B			
				Betreft: onkruidbeheersing in bodembedekkers			
				gedurende het gehele jaar			
				Leeftijd van de beplanting: variabel			
				Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan			
				1 : 3			
				Kwaliteitsniveau B			
				Betreft: bodembedekkende heesters			
				Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
				AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.			
122030	514899			Beheersen onkruid - beplanting, bodembedekkers	m2	1.639,00	F
				Betreft: onkruidbeheersing in bodembedekkers			
				gedurende het gehele jaar			
				Leeftijd van de beplanting: variabel			
				Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan			
				1 : 3			
				Kwaliteitsniveau C			
				Betreft: bodembedekkende heesters			
				Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
1221			AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever. <u>Regulier onderhoud, bladruimen</u>			
122120	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak. Verwijderen blad uit rand beplantingsvak bodembedekkers (1 meter breed) langs verharding, gras, beplanting of erfafscheiding. .4. Betreft: bodembedekkende heesters2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddatum: 3e week november en 3e week december, exact tijdstip op aanwijzing directie.2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	are	428,00	F
122130	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak. Verwijderen blad uit rand beplantingsvak bodembedekkers (1 meter breed) langs verharding, gras, beplanting of erfafscheiding. .4. Betreft: bodembedekkende heesters2. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddatum: 3e week december, exact tijdstip op aanwijzing directie.2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	are	241,00	F
122160	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak. Verwijderen blad uit beplantingsvak bodembedekkers, 100% van het oppervlak .4. Betreft: bodembedekkende heesters2. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddatum: 3e week december, exacte tijd op aanwijzing directie.2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	are	483,00	F
1223			<u>Regulier onderhoud, snoeien beplanting</u>			
122340	514425		Snoeien rand beplantingsvak. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar. Einddatum: 4e week juli .4. Betreft: bodembedekkende heesters9. Takken verwijderen tot 0,20 m uit de kant van gebouwen, hekwerk, particulier terrein, etc. Takken knippen zodat een hellingshoek van 75-80 graden ontstaat1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m	21.408,00	F
1226			<u>Incidenteel onderhoud, snoeien beplanting</u>			
122640	514425		Snoeien rand beplantingsvak. Pleksgewijs snoeien van randen als aanvullende beurt op de onderhoudsbeurt volgens bestekpostnr. 122340 . Tijdstip: in oktober, e.e.a. in overleg met directie. .4. Betreft: bodembedekkende heesters9. Takken verwijderen tot 0,20 m uit de kant van gebouwen, hekwerk, particulier terrein, etc. Takken knippen zodat een hellingshoek van 75-80 graden ontstaat1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m	2.141,00	F
122650	514432		Terugzetten beplanting. 4. Betreft: bodembedekkende heesters .5. Dichtheid: 200 of meer st/100 m21. Hoogte beplanting: tot ca. 1 m9. Terugzetten door 100 % van de beplanting weg te	m2	4.827,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
1227			nemen tot op de stam of stobbe, tot ca. 0,10 m boven maaiveld (afhankelijk van de soort), m.u.v. de in het vak aanwezige bomen en solitaires. Inclusief zijkanten en bodembedekkende onderbeplanting, e.e.a. op aanwijzing directie. .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.			
			<u>Incidenteel onderhoud, aanpassen kwaliteitsniveau</u>			
122710	514899		Aanpassen onkruid-bodembedekkers Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau onkruid in bodembedekkers van kwaliteitsniveau B naar kwaliteitsniveau A. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de bodembedekkers met het regulier onderhoud meegenomen kunnen worden. Betreft: bodembedekkende heesters Leeftijd beplanting: variabel Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	3.234,00	F
122720	514899		Aanpassen onkruid-bodembedekkers Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in bodembedekkers van kwaliteitsniveau C naar kwaliteitsniveau B. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau B en dat de bodembedekkers met het regulier onderhoud meegenomen kunnen worden. Betreft: bodembedekkende heesters Leeftijd beplanting: variabel Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	164,00	F
1228			<u>Incidenteel onderhoud, overige werkzaamheden</u>			
122810	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak. Pleksgewijs verwijderen blad uit beplantingsvak, bodembedekkers (o.a. op hopen gewaaid blad). Oppervlakte: tot 50 m2 .4. Betreft: bodembedekkende heesters .9. Exact tijdstip (week) op aanwijzing van de directie. .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	are	48,00	F
122820	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak. Pleksgewijs verwijderen blad uit beplantingsvak, bodembedekkers (o.a. op hopen gewaaid blad). Oppervlakte: groter dan 50 m2 .4. Betreft: bodembedekkende heesters .9. Exact tijdstip (week) op aanwijzing van de directie. .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	are	48,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
122830	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: extra beurt, verwijderen blad uit beplantingsvak bodembedekkers, 100% van het oppervlak .4. Betreft: bodembedekkende heesters . . .9. Exact tijdstip (week) op aanwijzing van de directie.2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	are	483,00	F
122840	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: extra beurt, verwijderen blad uit rand beplantingsvak bodembedekkers (1 meter breed) langs verharding, gras, beplanting of erfafscheiding. .4. Betreft: bodembedekkende heesters . . .9. Exact tijdstip (week) op aanwijzing van de directie.2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	are	214,00	F
124			Sierheesters gecombineerd met bodembedekkende TERUGZETTEN HEESTERS In verband met het beheersen van onkruid dient er rekening mee gehouden te worden dat per jaar tot ca. 10% van het totale oppervlak aan sierheesters wordt teruggezet. Mogelijke extra onkruidgroei wordt niet verrekend. RENOVATIES HEESTERS In verband met het beheersen van onkruid dient er rekening mee gehouden te worden dat jaarlijks 1 tot 3% van het totale oppervlak aan sierheesters wordt gerenoveerd. Mogelijke extra onkruidgroei wordt niet verrekend.			
1240			<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>			
124010	514899		Beheersen onkruid - beplanting, sierheesters Betreft: onkruidbeheersing in sierheesters gedurende het gehele jaar Leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters Kwaliteitsniveau A Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	3.072,00	F
124020	514899		Beheersen onkruid - beplanting, sierheesters Betreft: onkruidbeheersing in sierheesters gedurende het gehele jaar Leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters Kwaliteitsniveau B Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	18.195,00	F
124030	514899		Beheersen onkruid - beplanting, sierheesters Betreft: onkruidbeheersing in sierheesters gedurende het gehele jaar Leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters Kwaliteitsniveau C	m2	200,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
1241		.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.			
		.				
		.				
		.	<u>Regulier onderhoud, bladruimen</u>			
		.				
124130	514412	.	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	213,00	F
		.	Verwijderen blad uit beplantingsvak sierheesters gecombineerd met bodembedekkers, 100% van het oppervlak			
		. .3. .	Betreft: opgaande beplanting gecombineerd met bodembedekkende heesters			
		. . .2. .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			Einddatum: 3e week december, exacte tijd op aanwijzing directie.			
						
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.			
						
124150	514412	.	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	130,00	F
		.	Verwijderen blad uit rand beplantingsvak sierheesters gecombineerd met bodembedekker (1 meter breed)			
			langs verharding,			
			gras, beplanting of erfafscheiding.			
		. .3. .	Betreft: opgaande beplanting gecombineerd met bodembedekkende heesters			
		. . .2. .	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			Einddatums: 3e week november en 3e week december, exact tijdstip op aanwijzing directie.			
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.			
						
124160	514412	.	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	65,00	F
		.	Verwijderen blad uit rand beplantingsvak sierheesters gecombineerd met bodembedekker (1 meter breed)			
			langs verharding,			
			gras, beplanting of erfafscheiding.			
		. .3. .	Betreft: opgaande beplanting gecombineerd met bodembedekkende heesters			
		. . .2. .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			Einddatum: 3e week december, exacte tijd op aanwijzing directie.			
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.			
						
1243		.	<u>Regulier onderhoud, snoeien beplanting</u>			
		.				
124340	514425	.	Snoeien rand beplantingsvak.	m	6.491,00	F
		.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar.			
			Einddatum: 4e week juli			
		.3. . . .	Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters			
						
		. .9. . .	Takken verwijderen tot 0,20 m uit de kant van verharding, gebouwen, gras, hekwerk, particulier terrein, etc.			
						
			Takken tot op gesteltakken of de stam of stobbe verwijderen.			
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.			
						
1246		.	<u>Incidenteel onderhoud, snoeien beplanting</u>			
		.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
124610	514424		Snoeien sierplantsoen. Snoeien in 2 periodes per jaar: jan. t/m half mrt. of okt. t/m dec., vaksgewijs op aanwijzing van de directie Hoogte beplanting tot ca 1,00 m 1. Verjongingssnoei door het om en om terugzetten van sierheesters in het gehele vak. .6. Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters .5. Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 .1. In beplantingsvak .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	2.127,00	F
124620	514424		Snoeien sierplantsoen. Snoeien in 2 periodes per jaar: jan. t/m half mrt. of okt. t/m dec., vaksgewijs op aanwijzing van de directie Hoogte beplanting 1,00 m tot 2,00 m 1. Verjongingssnoei door het om en om terugzetten van sierheesters in het gehele vak. .6. Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters .5. Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 .1. In beplantingsvak .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	2.127,00	F
124630	514424		Snoeien sierplantsoen. Snoeien in 2 periodes per jaar: jan. t/m half mrt. of okt. t/m dec., vaksgewijs op aanwijzing van de directie. Hoogte beplanting groter dan 2,00 m 1. Verjongingssnoei door het om en om terugzetten van heesters in het gehele vak. .6. Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters .4. Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2 .1. In beplantingsvak .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	2.127,00	F
124640	514432		Terugzetten beplanting. 3. Betreft: gesloten opgaande beplanting gecombineerd met bodembedekkende heesters .4. Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2 .1. Hoogte beplanting: tot ca. 1 m .9. Terugzetten door 100 % van de beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe, tot ca. 0,10 m boven maaiveld (afhankelijk van de soort), m.u.v. de in het vak aanwezige bomen en solitaires. Inclusief zijkanten en bodembedekkende onderbeplanting, e.e.a. op aanwijzing directie. .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	2.127,00	F
124650	514432		Terugzetten beplanting. 3. Betreft: gesloten opgaande beplanting gecombineerd met bodembedekkende heesters .5. Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 .9. Hoogte beplanting: tot ca. 2 m .9. Terugzetten door 100 % van de beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe, tot ca. 0,10 m boven maaiveld (afhankelijk van de soort), m.u.v. de in het vak aanwezige bomen en solitaires. Inclusief zijkanten en bodembedekkende onderbeplanting, e.e.a. op aanwijzing directie. .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	2.127,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
124660	514432	Terugzetten beplanting. . Betreft: gesloten opgaande beplanting gecombineerd met bodembedekkende heesters . Dichtheid: 200 of meer st/100 m² . .9. Hoogte beplanting: tot ca. 3 m9. Terugzetten door 100 % van de beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe, tot ca. 0,10 m boven maaiveld (afhankelijk van de soort), m.u.v. de in het vak aanwezige bomen en solitaires. . Inclusief zijanten en bodembedekkende onderbeplanting, e.e.a. op aanwijzing directie.1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	2.127,00	F
124670	514425	Snoeien rand beplantingsvak. . Pleksgewijs snoeien van randen als aanvullende beurt op de onderhoudsbeurt volgens bestekpostnr. 124340 . . Tijdstip: in oktober, e.e.a. in overleg met directie. . .3. Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters . .9. Takken verwijderen tot 0,20 m uit de kant van verharding, gebouwen, gras, hekwerk, particulier terrein, etc. . Takken tot op gesteltakken of de stam of stobbe verwijderen.1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m	2.127,00	F
1247		<u>Incidenteel onderhoud, aanpassen kwaliteitsniveau</u>			
124710	514899	Aanpassen onkruid-sierheester, kwaliteitsniveau B naar A . Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau onkruid in sierheesters van kwaliteitsniveau B naar kwaliteitsniveau A. . Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de sierheesters met het regulier onderhoud meegenomen kunnen worden. . Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters . Leeftijd beplanting: variabel . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	307,00	F
124720	514899	Aanpassen onkruid-sierheester, kwaliteitsniveau C naar B . Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in sierheesters van kwaliteitsniveau C naar kwaliteitsniveau B. . Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau B en dat de sierheesters met het regulier onderhoud meegenomen kunnen worden. . Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters . Leeftijd beplanting: variabel . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	20,00	F
1248		<u>Incidenteel onderhoud, overige werkzaamheden</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
124810	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: plekgewijs verwijderen blad uit beplantingsvak, sierheesters (o.a. op hopen gewaaid blad). Oppervlakte: tot 50 m2 Betreft: opgaande beplanting gecombineerd met bodembedekkende heesters .3. Exact tijdstip (week) op aanwijzing van de directie. .9. Exact tijdstip (week) op aanwijzing van de directie. .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	are	21,00	F
124820	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: plekgewijs verwijderen blad uit beplantingsvak, sierheesters (o.a. op hopen gewaaid blad). Oppervlakte: groter dan 50 m2 Betreft: opgaande beplanting gecombineerd met bodembedekkende heesters .3. Exact tijdstip (week) op aanwijzing van de directie. .9. Exact tijdstip (week) op aanwijzing van de directie. .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	are	21,00	F
124830	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: extra beurt, verwijderen blad uit beplantingsvak sierheesters .3. Betreft: opgaande beplanting gecombineerd met bodembedekkende heesters .9. Exact tijdstip (week) op aanwijzing van de directie. .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	are	213,00	F
124840	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: extra beurt, verwijderen blad uit rand beplantingsvak sierheesters (1 meter breed) langs verharding, gras, beplanting of erfafscheiding. .3. Betreft: opgaande beplanting gecombineerd met bodembedekkende heesters .9. Exact tijdstip (week) op aanwijzing van de directie. .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	are	65,00	F
14			Hagen RENOVATIES PLANTSOEN In verband met het beheersen van onkruid dient er rekening mee gehouden te worden dat jaarlijks ca.1 tot 3% van de totale lengte / oppervlakte aan haagplantsoen wordt gerenoveerd. Mogelijke extra onkruidgroei wordt niet verrekend.			
141			Linthagen			
1411			<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>			
141110	514899		Beheersen onkruid - beplanting, hagen Betreft: onkruidbeheersing in haagvoet gedurende het hele jaar. Leeftijd van de beplanting: variabel Soort: divers Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m Kwaliteitsniveau A Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m	3.035,00	F
141120	514899		Beheersen onkruid - beplanting, hagen Betreft: onkruidbeheersing in haagvoet gedurende het	m	18.582,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
141130	514899		hele jaar.	m	2.596,00	F
			Leeftijd van de beplanting: variabel			
			Soort: divers			
			Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m			
			Kwaliteitsniveau B .			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.			
			Beheersen onkruid - beplanting, hagen			
			Betreft: onkruidbeheersing in haagvoet gedurende het			
			hele jaar.			
			Leeftijd van de beplanting: variabel			
			Soort: divers			
			Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m			
			Kwaliteitsniveau C			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.			
141150	514422		Uitmaaaien rand beplantingsvak.	m	2.420,00	F
			Soort: divers			
			Betreft: haagvoet			
			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en): na het maaaien			
			van de bermen, in 1e week oktober.			
			Soort en leeftijd van de beplanting: alle			
			leeftijden			
		1.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		.9.	Haagvoet, zonder beschadigen van de haag.			
		. .9. . . .	Bewerkingsbreedte: ca. 1 m aan beide zijden van			
			de haag			
		2.	Maaisel verzamelen en vervoeren naar AVL.			
			Acceptatiekosten voor opdrachtgever.			
141160	514422		Uitmaaaien rand beplantingsvak.	m	4.840,00	F
			Soort: divers			
			Betreft: haagvoet			
			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en): na het maaaien			
			van de bermen in 1e week van juli en 1e week van			
			oktober.			
			Soort en leeftijd van de beplanting: alle			
			leeftijden			
		1.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		.9.	Haagvoet, zonder beschadigen van de haag.			
		. .9. . . .	Bewerkingsbreedte: ca. 1 m aan beide zijden van			
			de haag			
		2.	Maaisel verzamelen en vervoeren naar AVL.			
			Acceptatiekosten voor opdrachtgever.			
1412			<u>Regulier onderhoud, bladruimen</u>			
141210	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	145,00	F
		. .9. . . .	Betreft: verwijderen blad uit haagvoet linthaag.			
		. . .2. . .	Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			Einddatum: 3e week november, 3e week december en			
			3e week maart, exact tijdstip op aanwijzing directie.			
		2.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.			
			Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	97,00	F
		. .9. . . .	Betreft: verwijderen blad uit haagvoet linthaag.			
		. . .2. . .	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			Einddatum: 3e week november en 3e week december,			
			exact tijdstip op aanwijzing directie.			
		2.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
141230	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: verwijderen blad uit haagvoet linthaag. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddatum: 3e week december, exact tijdstip op aanwijzing directie. 2. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	are	48,00	F
1413			<u>Regulier onderhoud, knippen hagen, 1 zijde</u> Terugknippen tot op oude hout van de plant. Alle hagen knippen in een trapeziumvorm, zie bijlage 3 in dit contract			
141310	514427		Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: divers 2. 1 zijkant en de bovenkant van de haag incl. kopse kanten. 9. Betreft: linthaag 1. Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m 1. Hoogte van de haag: tot ca. 0,5 m 2. Aantal beurten: 2 per jaar Einddatums: 4e week van juni en 4e week september 1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	204,00	F
141320	514427		Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: divers 2. 1 zijkant en de bovenkant van de haag incl. kopse kanten. 9. Betreft: linthaag 1. Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m 2. Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m 2. Aantal beurten: 2 per jaar Einddatums: 4e week van juni en 4e week september 1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	1.222,00	F
141330	514427		Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: divers 2. 1 zijkant en de bovenkant van de haag incl. kopse kanten. 9. Betreft: linthaag 2. Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m 3. Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m 2. Aantal beurten: 2 per jaar Einddatums: 4e week van juni en 4e week september 1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	1.222,00	F
141340	514427		Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: divers 2. 1 zijkant en de bovenkant van de haag incl. kopse kanten. 9. Betreft: linthaag 2. Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m 4. Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer 2. Aantal beurten: 2 per jaar Einddatums: 4e week van juni en 4e week september 1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	1.630,00	F
1414			<u>Regulier onderhoud, knippen hagen, 2 zijden</u> Terugknippen tot op oude hout van de plant. Alle hagen knippen in een trapeziumvorm, zie bijlage 3 in dit contract			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
141410	514427	 4.9.1.1.2.1	Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: divers De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. kopse kanten. Betreft: linthaag Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m Hoogte van de haag: tot ca. 0,5 m Aantal beurten: 2 per jaar Einddatum: 4e week van juni en 4e week september Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	4.231,00	F
141420	514427	 4.9.1.2.2.1	Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: divers De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. kopse kanten. Betreft: linthaag Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Aantal beurten: 2 per jaar Einddatum: 4e week van juni en 4e week september Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	33.847,00	F
141430	514427	 4.9.2.3.2.1	Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: divers De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. kopse kanten. Betreft: linthaag Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m Aantal beurten: 2 per jaar Einddatum: 4e week van juni en 4e week september Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	25.385,00	F
141440	514427	 4.9.2.4.2.1	Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: divers De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. kopse kanten. Betreft: linthaag Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer Aantal beurten: 2 per jaar Einddatum: 4e week van juni en 4e week september Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	25.385,00	F
1418			<u>Incidenteel onderhoud, snoeien / knippen</u> Alle hagen knippen in een trapeziumvorm, zie bijlage 03 in dit contract			
141800	514299	. .	Inkorten haag, van ca. 0,70 - 1,00 m naar 0,50 m Betreft: linthaag Hoogte van de haag: tot ca. 0,50 - 1,00 m Inkorten door de haag, tot 0,50 m boven maaiveld terug te zetten E.e.a. op aanwijzing directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m	877,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
141810	514299		Inkorten haag, van ca. 1,20 - 1,50 m naar 1,00 m Betreft: linthaag Hoogte van de haag: ca. 1,00 - 1,50 m Inkorten door de haag, tot 1,00 m boven maaiveld terug te zetten. E.e.a. op aanwijzing directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m	665,00	F	
141820	514299		Inkorten haag, van ca. 1,50 - 2,00 m naar 1,00 m Betreft: linthaag Hoogte van de haag: ca. 1,50 tot 2,00 m Inkorten door de haag, tot 1,00 m boven maaiveld terug te zetten. E.e.a. op aanwijzing directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m	675,00	F	
141850	514427		Knippen van (blok)hagen. Terugknippen tot op oude hout. Plantsoort van de haag: divers Betreft: 2e beurt (als in juli ook is gesnoeid) 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. kopse kanten. 9. Betreft: linthaag 1. Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m 1. Hoogte van de haag: tot ca. 0,5 m 9. Tijdstip: september, exacte tijdstip in overleg directie. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	2.217,00	F	
141860	514427		Knippen van (blok)hagen. Terugknippen tot op oude hout. Plantsoort van de haag: divers Betreft: 2e beurt (als in juli ook is gesnoeid) 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. kopse kanten. 9. Betreft: linthaag 1. Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m 2. Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m 9. Tijdstip: september, exacte tijdstip in overleg directie. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	17.535,00	F	
141870	514427		Knippen van (blok)hagen. Terugknippen tot op oude hout. Plantsoort van de haag: divers Betreft: 2e beurt (als in juli ook is gesnoeid) 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. kopse kanten. 9. Betreft: linthaag 2. Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m 3. Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m 9. Tijdstip: september, exacte tijdstip in overleg directie. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	13.304,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
141880	514427		Knippen van (blok)hagen. Terugknippen tot op oude hout. Plantsoort van de haag: divers Betreft: 2e beurt (als in juli ook is gesnoeid) 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. kopse kanten. 9. Betreft: linthaag 2. Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m 4. Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer 9. Tijdstip: september, exacte tijdstip in overleg directie. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	13.508,00	F
1419			<u>Incidenteel onderhoud, overige werkzaamheden</u>			
141910	514899		Beeld aanpassen linthagen Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in haagvoet linthagen van kwaliteitsniveau B naar kwaliteitsniveau A. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de linthagen met het regulier onderhoud meegenomen kunnen worden. Leeftijd beplanting: alle leeftijden Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m	1.858,00	F
141920	514899		Beeld aanpassen linthagen Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in haagvoet linthagen van kwaliteitsniveau C naar kwaliteitsniveau B. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau B en dat de linthagen met het regulier onderhoud meegenomen kunnen worden. Leeftijd beplanting: alle leeftijden Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m	260,00	F
141930	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: plekgewijs verwijderen blad uit beplantingsvak, hagen (o.a. op hopen gewaaid blad). Oppervlakte: tot 50 m2 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting 9. Exact tijdstip (week) op aanwijzing van de directie. 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	are	5,00	F
141940	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: plekgewijs verwijderen blad uit beplantingsvak, hagen (o.a. op hopen gewaaid blad). Oppervlakte: groter dan 50 m2 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting 9. Exact tijdstip (week) op aanwijzing van de directie. 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	are	5,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
141950	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: extra beurt verwijderen blad uit beplantingsvak, hagen .9. Exact tijdstip (week) op aanwijzing van de directie. .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	are	48,00	F
142			Blokhagen			
1421			<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>			
142110	514899		Beheersen onkruid - beplanting, blokhagen Betreft: onkruidbeheersing in haagvoet blokhagen gedurende het hele jaar. Leeftijd beplanting: alle leeftijden Soort: divers Totale breedte: ca. 1 tot ca. 2,5 m Kwaliteitsniveau A Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	5.272,00	F
142120	514899		Beheersen onkruid - beplanting, blokhagen Betreft: onkruidbeheersing in haagvoet blokhagen gedurende het hele jaar. Leeftijd beplanting: alle leeftijden Soort: divers Totale breedte: ca. 1 tot ca. 2,5 m Kwaliteitsniveau B Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	6.626,00	F
142130	514899		Beheersen onkruid - beplanting, blokhagen Betreft: onkruidbeheersing in haagvoet blokhagen gedurende het hele jaar. Leeftijd beplanting: alle leeftijden Soort: divers Totale breedte: ca. 1 tot ca. 2,5 m Kwaliteitsniveau C Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	200,00	F
1422			<u>Regulier onderhoud, bladruimen</u>			
142210	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: verwijderen blad uit haagvoet blokhagen, 100% van het oppervlak .9. Betreft: blokhaag .2. Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddatums: 3e week november, 3e week december en 3e week maart, exact tijdstip op aanwijzing directie. .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	are	363,00	F
142220	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: verwijderen blad uit haagvoet blokhagen, 100% van het oppervlak .9. Betreft: blokhaag .2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddatums: 3e week november en 3e week december, exact tijdstip op aanwijzing directie. .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	are	242,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
142230	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: verwijderen blad uit haagvoet blokhagen, 100% van het oppervlak Exact tijdstip (week) en lokatie op aanwijzing van de directie. .9. Betreft: blokhaag2. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddatum: 3e week december, exact tijdstip op aanwijzing directie.2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	are	121,00	F
1423			<u>Regulier onderhoud, knippen blokhagen</u> Alle hagen knippen in een trapeziumvorm, zie bijlage 03 in dit contract			
142310	514427		Knippen van (blok)hagen. Terugknippen tot op oude hout. Plantsoort van de haag: divers 4. De zijkanten en de bovenkant van de haag incl. kopse kanten .1. Betreft: blokhaag3. Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m1. Hoogte van de haag: tot ca. 0,5 m2. Aantal beurten: 2 per jaar Einddatums: 4e week juni en 4e en 5e week september1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	2.229,00	F
142320	514427		Knippen van (blok)hagen. Terugknippen tot op oude hout. Plantsoort van de haag: divers 4. De zijkanten en de bovenkant van de haag incl. kopse kanten .1. Betreft: blokhaag3. Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m2. Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m2. Aantal beurten: 2 per jaar Einddatums: 4e week juni en 4e en 5e week september1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	17.834,00	F
142330	514427		Knippen van (blok)hagen. Terugknippen tot op oude hout. Plantsoort van de haag: divers 4. De zijkanten en de bovenkant van de haag incl. kopse kanten .1. Betreft: blokhaag3. Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m3. Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m2. Aantal beurten: 2 per jaar Einddatums: 4e week juni en 4e en 5e week september1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	13.375,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
142340	514427		Knippen van (blok)hagen. Terugknippen tot op oude hout. Plantsoort van de haag: divers 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. kopse kanten 1. Betreft: blokhaag 3. Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m 4. Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer 2. Aantal beurten: 2 per jaar Einddatum: 4e week juni en 4e en 5e week september 1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	11.146,00	F
1427			<u>Incidenteel onderhoud, snoeien / knippen</u> Alle hagen knippen in een trapeziumvorm, zie bijlage 3 in dit contract			
142700	514299		Inkorten haag, van ca. 0,70 - 1,00 m naar 0,50 m Betreft: blokhaag Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m Hoogte van de haag: tot ca. 1 m Inkorten door de haag, tot 0,50 m boven maaiveld terug te zetten, incl. bijknippen zijkanen tot op het oude hout. E.e.a. op aanwijzing directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	446,00	F
142710	514299		Inkorten haag, van ca. 1,20 - 1,50 m naar 1,00 m Betreft: blokhaag Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m Hoogte van de haag: ca. 1,00 m tot 1,50 m Inkorten door de haag, tot 1,00 m boven maaiveld terug te zetten. E.e.a. op aanwijzing directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	334,00	F
142720	514299		Inkorten haag, van ca. 1,50 - 3,00 m naar 1,00 m Betreft: blokhaag Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m Hoogte van de haag: ca. 1,50 tot 3,00 m Inkorten door de haag, tot 1,00 m boven maaiveld terug te zetten. E.e.a. op aanwijzing directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	279,00	F
142730	514299		Inkorten haag, van ca. 3,00 - 5,00 m naar 1,50 m Betreft: blokhaag Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m Hoogte van de haag: ca. 3,00 - 5,00 m Inkorten door de haag, tot 1,50 m boven maaiveld terug te zetten. E.e.a. op aanwijzing directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	279,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
142740	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft: 2e beurt Terugknippen tot op oude hout. Plantsoort van de haag: divers 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. kopse kanten 1. Betreft: blokhaag 3. Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m 1. Hoogte van de haag: tot ca. 0,5 m 9. Tijdstip: september, exacte tijdstip in overleg directie. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	111,00	F
142750	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft: 2e beurt Terugknippen tot op oude hout. Plantsoort van de haag: divers 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. kopse kanten 1. Betreft: blokhaag 3. Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m 2. Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m 9. Tijdstip: september, exacte tijdstip in overleg directie. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	892,00	F
142760	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft: 2e beurt Terugknippen tot op oude hout. Plantsoort van de haag: divers 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. kopse kanten 1. Betreft: blokhaag 3. Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m 9. Hoogte van de haag: van 1,00-1,50 m 9. Tijdstip: september, exacte tijdstip in overleg directie. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	669,00	F
142770	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft: 2e beurt Terugknippen tot op oude hout. Plantsoort van de haag: divers 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. kopse kanten 1. Betreft: blokhaag 3. Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m 9. Hoogte van de haag: van 1,50 m en meer 9. Tijdstip: september, exacte tijdstip in overleg directie. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	557,00	F
1428			<u>Incidenteel onderhoud, overige werkzaamheden</u>			
142810	514899		Beeld aanpassen blokhagen Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in haagvoet blokhagen van kwaliteitsniveau B naar kwaliteitsniveau A. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de blokhagen met het regulier onderhoud meegenomen kunnen worden. Leeftijd beplanting: alle leeftijden Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	663,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
142820	514899		Beeld aanpassen blokhagen Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in haagvoet blokhagen van kwaliteitsniveau C naar kwaliteitsniveau B. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau B en dat de blokhagen met het regulier onderhoud meegenomen kunnen worden. Leeftijd beplanting: alle leeftijden Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	20,00	F
142830	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: pleksgewijs verwijderen blad uit beplantingsvak, blokhagen (o.a. op hopen gewaaid blad). Oppervlakte: tot 50 m2 Betreft: gesloten opgaande beplanting Exact tijdstip (week) op aanwijzing van de directie. 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	are	12,00	F
142840	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: pleksgewijs verwijderen blad uit beplantingsvak, blokhagen (o.a. op hopen gewaaid blad). Oppervlakte: groter dan 50 m2 Betreft: gesloten opgaande beplanting Exact tijdstip (week) op aanwijzing van de directie. 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	are	12,00	F
142850	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: extra beurt verwijderen blad uit beplantingsvak, blokhagen, 100% van het oppervlak Betreft: gesloten opgaande beplanting Exact tijdstip (week) op aanwijzing van de directie. 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	are	12,00	F
15			Braakliggend terrein			
151			Regulier onderhoud			
1510			<u>Onkruidbeheer</u>			
151010	514899		Beheersen onkruid - beplanting, braakliggend terrein Betreft: onkruidbeheersing in braakliggend terrein gedurende het hele jaar. Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Betreft: braakliggend terrein Kwaliteitsniveau A Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	2.000,00	F
151020	514899		Beheersen onkruid - beplanting, braakliggend terrein Betreft: onkruidbeheersing in braakliggend terrein gedurende het hele jaar. Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Betreft: braakliggend terrein Kwaliteitsniveau B Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	4.000,00	F
151030	514899		Beheersen onkruid - beplanting, braakliggend terrein	m2	4.000,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
1511			Betreft: onkruidbeheersing in braakliggend terrein gedurende het hele jaar. Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Betreft: braakliggend terrein Kwaliteitsniveau C Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever. <u>Bladruimen</u>			
151110	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak. Verwijderen blad uit braakliggend terrein . . . 2. . Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddatum: 3e week november, 3e week december en 3e week maart, exact tijdstip op aanwijzing directie. 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	are	300,00	F
151120	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak. Verwijderen blad uit braakliggend terrein . . . 2. . Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddatum: 3e week november en 3e week december, exact tijdstip op aanwijzing directie. 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	are	200,00	F
151130	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak. Verwijderen blad uit braakliggend terrein . . . 2. . Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddatum: 3e week december, exacte tijd op aanwijzing directie. 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	are	100,00	F
152			Incidenteel onderhoud			
1521			<u>Overige werkzaamheden</u>			
152110	514899		Beeld aanpassen braak terrein Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in braakliggend terrein van kwaliteitsniveau B naar kwaliteitsniveau A. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat het braakliggend terrein met het regulier onderhoud meegenomen kunnen worden. Inclusief het verwijderen van wortelopslag en ongewenste beplanting. Betreft: braakliggend terrein Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	400,00	F
152120	514899		Beeld aanpassen braak terrein Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in braakliggend terrein van kwaliteitsniveau C naar kwaliteitsniveau B. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau B en dat het braakliggend terrein met het regulier onderhoud meegenomen kunnen worden. Inclusief het verwijderen van wortelopslag en ongewenste beplanting. Betreft: braakliggend terrein Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	400,00	F
152150	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	10,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
152160	514412		Betreft: plekgewijs verwijderen blad uit	are	10,00	F	
			beplantingsvak, braakliggend terrein (o.a. op hopen				
			gewaaid blad).				
			Oppervlakte: tot 50 m2				
		. .1. . . .	Betreft: gesloten opgaande beplanting				
		. . .9. . .	Exact tijdstip (week) op aanwijzing van de				
			directie.				
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
			AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.				
			Verwijderen blad uit beplantingsvak.				
152170	514412		Betreft: plekgewijs verwijderen blad uit	are	10,00	F	
			beplantingsvak, braakliggend terrein (o.a. op hopen				
			gewaaid blad).				
			Oppervlakte: groter dan 50 m2				
		. .1. . . .	Betreft: gesloten opgaande beplanting				
		. . .9. . .	Exact tijdstip (week) op aanwijzing van de				
			directie.				
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
			AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.				
			Verwijderen blad uit beplantingsvak.				
			Betreft: extra beurt, verwijderen blad uit				
			braakliggend terrein				
		. .1. . . .	Betreft: gesloten opgaande beplanting				
		. . .9. . .	Exact tijdstip (week) op aanwijzing van de				
			directie.				
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
			AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.				
							
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
2			Gras			
24			Graskant			
			De graskanten langs beplanting moeten in een strakke lijn uitgezet worden (uitzetten met touw).			
2420			<u>Regulier onderhoud, graskant zacht</u>			
			De graskanten langs bosplantsoen worden niet gestoken.			
242010	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	22.332,00	F
			Gazon afsteken tot 0,15 m uit rand beplanting.			
		1.	Langs beplantingsvakken			
		.3.	Afsteken of afsnijden			
		.2.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			Einddatum: 4e week augustus			
			Dagproductie dezelfde dag verwijderen en afvoeren.			
		.1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.			
242030	512510		Knippen/maaïen van graskanten.	m	44.664,00	F
			Betreft het knippen van graskanten langs plantvakken			
		1.	Langs beplantingsvakken			
		.1.	Knippen			
		.2.	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		.2	Vrijgekomen materiaal in aangrenzende plantvakken blazen			
2421			<u>Incidenteel onderhoud, graskant zacht</u>			
242110	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	22.332,00	F
			Gazon afsteken tot 0,15 m uit rand beplanting.			
			Pleksgewijs afsteken van graskanten			
			als aanvullende beurt op de onderhoudsbeurt volgens bestekpostnr. 242010 .			
		1.	Langs beplantingsvakken			
		.3.	Afsteken of afsnijden			
		.9.	Tijdstip en locatie in overleg met de directie.			
			Dagproductie dezelfde dag verwijderen en afvoeren.			
		.1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.			
242120	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	2.233,00	F
			Gazon afsteken langs een nieuw te construeren lijn, tot max. 0,30 m breed.			
		1.	Langs beplantingsvakken			
		.3.	Afsteken of afsnijden			
		.9.	Tijdstip en locatie in overleg met de directie.			
			Dagproductie dezelfde dag verwijderen en afvoeren.			
		.1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.			
242130	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	2.233,00	F
			Gazon afsteken langs een nieuw te construeren lijn, tot max. 0,50 m breed.			
		1.	Langs beplantingsvakken			
		.3.	Afsteken of afsnijden			
		.9.	Tijdstip en locatie in overleg met de directie.			
			Dagproductie dezelfde dag verwijderen en afvoeren.			
		.1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
3			Bomen			
31			Onkruidbeheersing boomspiegels			
311			Boomspiegels in verharding			
3110			<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>			
311010	516899		Beheersen onkruid - boomspiegel	st	610,00	F
			Betreft: onkruidbeheersing in boomspiegel			
			gedurende het gehele jaar.			
			Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2			
			Bomen in verharding met open boomspiegel			
			Kwaliteitsniveau A			
			Inclusief het verwijderen van			
			wortelopslag en ongewenste beplanting			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.			
311020	516899		Beheersen onkruid - boomspiegel	st	2.198,00	F
			Betreft: onkruidbeheersing in boomspiegel			
			gedurende het gehele jaar.			
			Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2			
			Bomen in verharding met open boomspiegel			
			Kwaliteitsniveau B			
			Inclusief het verwijderen van			
			wortelopslag en ongewenste beplanting			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.			
311030	516899		Beheersen onkruid - boomspiegel	st	96,00	F
			Betreft: onkruidbeheersing in boomspiegel			
			gedurende het gehele jaar.			
			Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2			
			Bomen in verharding met open boomspiegel			
			Kwaliteitsniveau C			
			Inclusief het verwijderen van			
			wortelopslag en ongewenste beplanting			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.			
3111			<u>Incidentele werkzaamheden</u>			
311110	516899		Beeld aanpassen boomspiegels	st	220,00	F
			Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in			
			boomspiegels van kwaliteitsniveau B naar			
			kwaliteitsniveau A.			
			Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld			
			voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de			
			boomspiegel met het regulier onderhoud meegenomen			
			kan worden, inclusief het verwijderen van			
			wortelopslag en ongewenste beplanting.			
			Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2			
			Bomen in verharding met open boomspiegel.			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.			
311120	516899		Beeld aanpassen boomspiegels	st	10,00	F
			Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in			
			boomspiegels van kwaliteitsniveau C naar			
			kwaliteitsniveau B.			
			Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld			
			voldoet aan kwaliteitsniveau B en dat de			
			boomspiegel met het regulier onderhoud meegenomen			
			kan worden, inclusief het verwijderen van			
			wortelopslag en ongewenste beplanting.			
			Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2			
			Bomen in verharding met open boomspiegel.			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
			AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.			
311130	220302		Grond verwerken in bekleding.	m3	145,00 F	
			Betreft: het uitvullen van boomspiegels in verharding			
			Grondsoort: teelgrond, leveren volgens	m3		145,00 I
			bestekpostnr. 721640 of 721650 .			
		9.	Dikte aanvullen per boom tussen de 0,03-0,20 m.			
		.6.	Oppervlakte ca 2,50 m2			
		1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
		1	Hoeveelhedsbepaling door vaststelling van het			
			theoretisch profiel van verwerking			
313			Boomspiegel onder boomrooster			
3130			<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>			
313010	516899		Beheersen onkruid - boomspiegel onder boomrooster,	st	4,00 F	
			kwaliteitsniveau A			
			Betreft: onkruidbeheersing in boomspiegel			
			gedurende het gehele jaar.			
			Grootte per boomspiegel: tot ca. 4,00 m2			
			Bomen in boomrooster			
			Kwaliteitsniveau A			
			Inclusief het verwijderen van			
			wortelopslag en ongewenste beplanting			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.			
313020	516899		Beheersen onkruid - boomspiegel onder boomrooster,	st	4,00 F	
			kwaliteitsniveau B			
			Betreft: onkruidbeheersing in boomspiegel			
			gedurende het gehele jaar.			
			Grootte per boomspiegel: tot ca. 4,00 m2			
			Bomen in boomrooster			
			Kwaliteitsniveau B			
			Inclusief het verwijderen van			
			wortelopslag en ongewenste beplanting			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.			
313030	516899		Beheersen onkruid - boomspiegel onder boomrooster,	st	2,00 F	
			kwaliteitsniveau C			
			Betreft: onkruidbeheersing in boomspiegel			
			gedurende het gehele jaar.			
			Grootte per boomspiegel: tot ca. 4,00 m2			
			Bomen in boomrooster			
			Kwaliteitsniveau C			
			Inclusief het verwijderen van			
			wortelopslag en ongewenste beplanting			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.			
3131			<u>Incidentele werkzaamheden</u>			
313110	516899		Beeld aanpassen boomspiegels onder boomrooster	st	1,00 F	
			Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in			
			boomspiegels onder boomrooster van kwaliteitsniveau			
			B naar kwaliteitsniveau A.			
			Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld			
			voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de			
			boomspiegel onder boomrooster met het regulier			
			onderhoud meegenomen kan worden, inclusief het			
			verwijderen van wortelopslag en ongewenste			
			beplanting.			
			Grootte per boomspiegel: tot ca. 4,00 m2			
			Bomen in boomrooster			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
313120	516899		Beeld aanpassen boomspiegels onder boomrooster Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in boomspiegels onder boomrooster van kwaliteitsniveau C naar kwaliteitsniveau B. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau B en dat de boomspiegel onder boomrooster met het regulier onderhoud meegenomen kan worden, inclusief het verwijderen van wortelopslag en ongewenste beplanting. Grootte per boomspiegel: tot ca. 4,00 m2 Bomen in boomrooster Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	st	1,00	F
314			Boomspiegels binnen gietrand			
3140			<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>			
314010	516899		Beheersen onkruid - boomspiegel binnen gietrand, , kwaliteitsniveau A Betreft: onkruidbeheersing in boomspiegel binnen gietrand, gedurende het gehele jaar. Grootte per boomspiegel: tot ca. 1,00 m2 Bomen in gietrand Kwaliteitsniveau A Inclusief het verwijderen van wortelopslag en ongewenste beplanting Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	st	348,00	F
314020	516899		Beheersen onkruid - boomspiegel binnen gietrand, , kwaliteitsniveau B Betreft: onkruidbeheersing in boomspiegel binnen gietrand, gedurende het gehele jaar. Grootte per boomspiegel: tot ca. 1,00 m2 Bomen in gietrand Kwaliteitsniveau B Inclusief het verwijderen van wortelopslag en ongewenste beplanting Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	st	1.460,00	F
314030	516899		Beheersen onkruid - boomspiegel binnen gietrand, , kwaliteitsniveau C Betreft: onkruidbeheersing in boomspiegel binnen gietrand, gedurende het gehele jaar. Grootte per boomspiegel: tot ca. 1,00 m2 Bomen in gietrand Kwaliteitsniveau C Inclusief het verwijderen van wortelopslag en ongewenste beplanting Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	st	250,00	F
3141			<u>Incidentele werkzaamheden</u>			
314150	516899		Beeld aanpassen boomspiegels in gietrand Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in boomspiegels in gietrand van kwaliteitsniveau B naar kwaliteitsniveau A. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de boomspiegel in gietrand met het regulier onderhoud meegenomen kan worden, inclusief het verwijderen van wortelopslag en ongewenste beplanting. Grootte per boomspiegel: tot ca. 1,00 m2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	st	146,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
314160	516899		Beeld aanpassen boomspiegels in gietrand Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in boomspiegels in gietrand van kwaliteitsniveau C naar kwaliteitsniveau B. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau B en dat de boomspiegel in gietrand met het regulier onderhoud meegenomen kan worden, inclusief het verwijderen van wortelopslag en ongewenste beplanting. Grootte per boomspiegel: tot ca. 1,00 m2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	st	25,00	F	
37			Overige werkzaamheden bomen				
371			Verwijderen stamschot en Hedera van bomen				
3711			Incidentele werkzaamheden				
371110	517499		Verwijderen waterlot en wortelopslag van stam Betreft: Wegnemen van waterlot tot 6,00 m boven maaiveld en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	st	16.756,00	F	
371140	517499		Verwijderen Hedera uit boom Betreft: Wegnemen van Hedera tot 6,00 m boven maaiveld. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	st	60,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
4			Terreininrichtingen			
42			Zwerfvuilbestrijding			
421			Beheersen zwerfvuil onverharde terreindelen			
4210			<u>Regulier onderhoud</u>			
421010	501199		Beheersen zwerfafval-beplanting Betreft: beheersen zwerfafval in beplantingen, gedurende het gehele jaar. Gebiedstype: woonwijk / winkelcentrum Kwaliteitsniveau grof zwerfafval: A Kwaliteitsniveau fijn zwerfafval: A Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	299,00	F
421020	501199		Beheersen zwerfafval-beplanting Betreft: beheersen zwerfafval in beplantingen, gedurende het gehele jaar. Gebiedstype: woonwijk / winkelcentrum Kwaliteitsniveau grof zwerfafval: B Kwaliteitsniveau fijn zwerfafval: B Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	1.081,00	F
421050	501199		Beheersen zwerfafval-bloembak Betreft: beheersen zwerfafval in bloembakken, gedurende het gehele jaar. Gebiedstype: woonwijk / winkelcentrum Kwaliteitsniveau grof zwerfafval: A Kwaliteitsniveau fijn zwerfafval: A Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	20,00	F
421060	501199		Beheersen zwerfafval-bloembak Betreft: beheersen zwerfafval in bloembakken, gedurende het gehele jaar. Gebiedstype: woonwijk / winkelcentrum Kwaliteitsniveau grof zwerfafval: B Kwaliteitsniveau fijn zwerfafval: B Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	20,00	F
421070	501199		Beheersen zwerfafval-boomspiegel Betreft: beheersen zwerfafval in boomspiegels, gedurende het gehele jaar. Gebiedstype: woonwijk / winkelcentrum Kwaliteitsniveau grof zwerfafval: A Kwaliteitsniveau fijn zwerfafval: A Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	1.276,00	F
421080	501199		Beheersen zwerfafval-boomspiegel Betreft: beheersen zwerfafval in boomspiegels, gedurende het gehele jaar. Gebiedstype: woonwijk / winkelcentrum Kwaliteitsniveau grof zwerfafval: B Kwaliteitsniveau fijn zwerfafval: B Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	11.876,00	F
4211			<u>Incidenteel</u>			
421110	512599		Aanpassen zwerfafval-beplanting Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau zwerfafval beplanting van kwaliteitsniveau B naar kwaliteitsniveau A. Zwerfafval dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet	are	108,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
441120	712401		Lokaal terugvegen en aanvullen infill. Verdelen van aanwezig zand, inclusief 5% aanvullen. 5. Gebruik: kunstgrasvalondergrond .2. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar .1. Infill: zand M3c	m2	1.331,00	F	
							66,55 L
441140	712407		Borstelen kunstgrassportveld. Opborstelen van de kunstgrasmat 5. Gebruik: kunstgrasvalondergrond .2. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar .2. Niet slepen na het borstelen	m2	1.331,00	F	
441160	514299		Valondergrond ontdoen van blad, incidenteel Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Betreft: extra beurt verwijderen van blad op kunstgrasvalondergronden. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	are	13,00	F	
441170	514299		Valondergrond ontdoen van blad, incidenteel Pleksgewijs verwijderen van blad op kunstgrasvalondergronden. Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Pleksgewijs kleiner dan ca. 3 are per plek. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	are	13,00	F	
442			Zand (val)ondergronden en speelplekken				
4420			<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>				
442010	518899		Beheersen onkruid - ongebonden verharding zand(val)ondergrond Betreft: beheersen onkruid in ongebonden verharding zand(val)ondergrond gedurende het gehele jaar. Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Betreft: zand (val)ondergrond Kwaliteitsniveau A Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	50,00	F	
442020	518899		Beheersen onkruid - ongebonden verharding, zand(val)ondergrond Betreft: beheersen onkruid in ongebonden verharding zand(val)ondergrond gedurende het gehele jaar. Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Betreft: zand (val)ondergrond Kwaliteitsniveau B Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	50,00	F	
4421			<u>Regulier onderhoud, blad ruimen</u>				
442110	514299		Valondergrond ontdoen van blad Verwijderen blad uit valondergrond Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Betreft: zand (val)ondergrond Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddatums: 3e week november, 3e week december en 3e week maart, exact tijdstip op aanwijzing directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	are	3,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
442120	514299		Valondergrond ontdoen van blad Verwijderen blad uit valondergrond Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Betreft: zand (val)ondergrond Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddatum: 3e week november en 3e week december, exact tijdstip op aanwijzing directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	are	2,00	F	
442130	514299		Valondergrond ontdoen van blad Verwijderen blad uit valondergrond Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Betreft: zand (val)ondergrond Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddatum: 3e week december, exact tijdstip op aanwijzing directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	are	1,00	F	
4425			<u>Incidenteel onderhoud, aanpassen kwaliteitsniveau</u>				
442510	518899		Aanpassen onkruid - zand(val)ondergrond Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau onkruid op ongebonden verharding in zand(val)ondergrond van kwaliteitsniveau B naar kwaliteitsniveau A. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de zand(val)ondergronden met het regulier onderhoud meegenomen kunnen worden. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	5,00	F	
4426			<u>Incidenteel onderhoud, overige werkzaamheden</u>				
442610	514299		Valondergrond ontdoen van blad, incidenteel Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Betreft: extra beurt verwijderen van blad op zand (val)ondergronden. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	are	1,00	F	
442620	514299		Valondergrond ontdoen van blad, incidenteel Pleksgewijs verwijderen van blad op zand (val)ondergronden. Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Pleksgewijs kleiner dan ca. 3 are per plek. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	are	1,00	F	
442630	711199		Vervangen valdempende ondergrond Betreft het vervangen van zand in een valdempende ondergrond	m2	10,00	F	
442631	711101		Verwijderen valdempende ondergrond – los materiaal. .1. Toplaag: zand .1. Gemiddelde laagdikte toplaag: ca. 100 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Aterro. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2			10,00 I
442632	711111		Aanbrengen valdempende ondergrond – los materiaal. .1. Materiaal: zand Laagdikte: 100 mm .2. Exclusief verdichten	m2 m3			10,00 I 1,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
442640	711199		Herstellen rand zand (val)ondergrond Betreft het herstellen van de rand zand (val)ondergrond naar gazon.	m2	10,00	F	
442641	220199		Verlagen rand zand (val)ondergrond Situering: overgang van zand (val)ondergrond naar gazon. Profiel na verlaging: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Breedte van afgraven: 0,5 tot 1 m Gemiddelde dikte van afgraven: 0,10 tot 0,25 m Vrijgekomen materialen vervoeren naar Aterro. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2			10,00 I
442642	222199		Frezen, bewerkingsdiepte: 0,15 m. Situering: t.p.v. overgang zand (val)ondergrond naar gazon. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,15 m Frezen met de rijrichting mee	m2			10,00 I
442643	222199		Egaliseren, natuurlijk verhang Betreft: egaliseren / profileren Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha Egaliseren volgens natuurlijk verhang, rekening wordt gehouden met de bestaande maaiveldhoogte Toegestane positieve afwijking 0,02 m. Toegestane negatieve afwijking 0,02 m. Langs verhardingen is geen afwijking toegestaan.	m2			10,00 I
442644	512103		Zaaïen ten behoeve van herstel grasmat. Betreft: overgang zand (val)ondergrond naar gazon. .1. Direct voorafgaande aan het zaaïen de grond zaaiklaar maken door het verkruiemelen van de bovenste 20 tot 30 mm .1. Zaadmengsel Solide van de firma Barenbrug of daarmee overeenstemmend. Hoeveelheid 2,00 kg/100 m2 .9. De grond direct na het zaaïen aandrukken	m2			10,00 I
443			Kunststof valondergrond				
4430			<u>Regulier onderhoud</u>				
443010	712404		Verwijderen blad van kunstgrassportveld. Verwijderen blad van kunststofvalondergrond. .2. Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar , exact tijdstip op aanwijzing directie. .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	600,00	F	
443020	712404		Verwijderen blad van kunstgrassportveld. Verwijderen blad van kunststofvalondergrond. .2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddatum: 3e week november en 3e week december, exact tijdstip op aanwijzing directie. .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	400,00	F	
443030	712404		Verwijderen blad van kunstgrassportveld. Verwijderen blad van kunststofvalondergrond. .2. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddatum: 3e week december Exact tijdstip op aanwijzing directie. .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	200,00	F	
4431			<u>Incidentele werkzaamheden</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
443160	514299	. .	Valondergrond ontdoen van blad, incidenteel Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Betreft: extra beurt verwijderen van blad op kunstgrasvalondergronden. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	are	2,00	F
443170	514299	. .	Valondergrond ontdoen van blad, incidenteel Pleksgewijs verwijderen van blad op kunstgrasvalondergronden. Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Pleksgewijs kleiner dan ca. 3 are per plek. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	are	2,00	F
445			Grind (val)ondergronden en speelplekken			
4450			<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>			
445010	518899	. .	Beheersen onkruid - ongebonden verharding grind (val)ondergrond Betreft: beheersen onkruid in ongebonden verharding grind(val)ondergrond gedurende het gehele jaar. Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Betreft: grind (val)ondergrond Kwaliteitsniveau A Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	200,00	F
445020	518899	. .	Beheersen onkruid - ongebonden verharding, grind (val)ondergrond Betreft: beheersen onkruid in ongebonden verharding grind (val)ondergrond gedurende het gehele jaar. Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Betreft: grind (val)ondergrond Kwaliteitsniveau B Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	4.320,00	F
4451			<u>Regulier onderhoud, blad ruimen</u>			
445110	514299	. .	Valondergrond ontdoen van blad Verwijderen blad uit valondergrond Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Betreft: grind (val)ondergrond Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddatums: 3e week november, 3e week december en 3e week maart, exact tijdstip op aanwijzing directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	are	130,00	F
445120	514299	. .	Valondergrond ontdoen van blad Verwijderen blad uit valondergrond Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Betreft: grind (val)ondergrond Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddatums: 3e week november en 3e week december, exact tijdstip op aanwijzing directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	are	86,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
445130	514299		Valondergrond ontdoen van blad Verwijderen blad uit valondergrond Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Betreft: grind (val)ondergrond Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddatum: 3e week december, exact tijdstip op aanwijzing directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	are	43,00	F	
4455			<u>Incidenteel onderhoud, aanpassen kwaliteitsniveau</u>				
445510	518899		Aanpassen onkruid - grind (val)ondergrond Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau onkruid op ongebonden verharding in grind (val)ondergrond van kwaliteitsniveau B naar kwaliteitsniveau A. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de grind (val)ondergronden met het regulier onderhoud meegenomen kunnen worden. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	432,00	F	
4456			<u>Incidenteel onderhoud, overige werkzaamheden</u>				
445610	514299		Valondergrond ontdoen van blad, incidenteel Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Betreft: extra beurt verwijderen van blad op grind (val)ondergronden. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	are	43,00	F	
445620	514299		Valondergrond ontdoen van blad, incidenteel Pleksgewijs verwijderen van blad op grind (val)ondergronden. Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Pleksgewijs kleiner dan ca. 3 are per plek. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	are	1,43	F	
445630	711199		Vervangen valdempende ondergrond Betreft het vervangen van grind in een valdempende ondergrond	m2	432,00	F	
445631	711101		Verwijderen valdempende ondergrond – los materiaal. .2. Toplaag: grind .1. Gemiddelde laagdikte toplaag: ca. 100 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichting	m2			432,00 I
445632	711111		Aanbrengen valdempende ondergrond – los materiaal. .2. Materiaal: grind .1. Laagdikte: 100 mm .2. Exclusief verdichten	m2 m3			432,00 I 43,20 L
445640	711199		Herstellen rand grind (val)ondergrond Betreft het herstellen van de rand grind (val)ondergrond naar gazon.	m2	432,00	F	
445641	220199		Verlagen rand grind (val)ondergrond Situering: overgang van grind (val)ondergrond naar gazon. Profiel na verlaging: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Breedte van afgraven: 0,5 tot 1 m Gemiddelde dikte van afgraven: 0,10 tot 0,25 m Vrijgekomen materialen vervoeren naar Aterro. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2			432,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
445642	222199		Frezen, bewerkingsdiepte: 0,15 m. Situering: t.p.v. overgang zand (val)ondergrond naar gazon. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,15 m Frezen met de rijrichting mee	m2		432,00	I
445643	222199		Egaliseren, natuurlijk verhang Betreft: egaliseren / profileren Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha Egaliseren volgens natuurlijk verhang, rekening wordt gehouden met de bestaande maaiveldhoogte Toegestane positieve afwijking 0,02 m. Toegestane negatieve afwijking 0,02 m. Langs verhardingen is geen afwijking toegestaan.	m2		432,00	I
445644	512103		Zaaïen ten behoeve van herstel grasmat. Betreft: overgang zand (val)ondergrond naar gazon. .1. Direct voorafgaande aan het zaaïen de grond zaaiklaar maken door het verkruiemelen van de bovenste 20 tot 30 mm .1. Zaadmengsel Solide van de firma Barenbrug of daarmee overeenstemmend. Hoeveelheid 2,00 kg/100 m2 .9. De grond direct na het zaaïen aandrukken	m2 kg		432,00 8,64	I L
45			Verharde greppels				
451			Beheersen onkruid op verharding				
4511			<u>Regulier onderhoud, verharde greppels</u>				
451110	518899		Beheersen onkruid - elementenverharding, greppels Betreft: beheersen onkruid in verharde greppels Verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15m/m2. Beheersen onkruid op beeld door het onkruidvrij maken van de verharding. Werkbreedte van insteek tot insteek ca. 2,50 meter talud 2:3 of steiler Kwaliteitsniveau: A Gedurende het gehele jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting Onkruidbestrijding per wijk/ locatie uitvoeren, e.e.a. in overleg met de directie.	m2	120,00	F	
451120	518899		Beheersen onkruid - elementenverharding, greppels Betreft: beheersen onkruid in verharde greppels Verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15m/m2. Beheersen onkruid op beeld door het onkruidvrij maken van de verharding. Werkbreedte van insteek tot insteek ca. 2,50 meter talud 2:3 of steiler Kwaliteitsniveau: B Gedurende het gehele jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting Onkruidbestrijding per wijk/ locatie uitvoeren, e.e.a. in overleg met de directie.	m2	194,00	F	
451130	518899		Beheersen onkruid - elementenverharding, greppels, kwaliteitsniveau C Betreft: beheersen onkruid in verharde greppels	m2	146,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
4512			Verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15m/m2. Beheersen onkruid op beeld door het onkruidvrij maken van de verharding. Werkbreedte van insteek tot insteek ca. 2,50 meter talud 2:3 of steiler Kwaliteitsniveau: C Gedurende het gehele jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting Onkruidbestrijding per wijk/ locatie uitvoeren, e.e.a. in overleg met de directie.				
			<u>Incidenteel onderhoud, rijwegen / goten</u>				
451210	518899		Aanpassen onkruid-elementenverharding, greppels Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau beheersen onkruid op elementenverharding (greppels) van kwaliteitsniveau B naar kwaliteitsniveau A Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de elementenverharding (greppels) met het regulier onderhoud meegenomen kunnen worden. Verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15m/m2. Beheersen onkruid op beeld door het onkruidvrij maken van de verharding. Werkbreedte van insteek tot insteek ca. 2,50 meter talud 2:3 of steiler Gedurende het gehele jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	m2	97,00	F	
451220	518899		Aanpassen onkruid-elementenverharding, greppels Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau beheersen onkruid op elementenverharding (greppels) van kwaliteitsniveau C naar kwaliteitsniveau B Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau B en dat de elementenverharding (greppels) met het regulier onderhoud meegenomen kunnen worden. Verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15m/m2. Beheersen onkruid op beeld door het onkruidvrij maken van de verharding. Werkbreedte van insteek tot insteek ca. 2,50 meter talud 2:3 of steiler Gedurende het gehele jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	m2	73,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
6			Vervoeren grond t.b.v. renovaties				
68			Vervoeren grond en depotwerkzaamheden.				
682			Grond vervoeren naar depot				
			Grond en funderingsmateriaal vervoeren naar depot				
682110	220299		Grond laden en vervoeren naar depot.	m3	48,00	F	
682111	220199		Grond laden t.b.v. verwerking.	m3			48,00 I
			Betreft: laden van vrijgekomen grond.				
			Laden t.b.v. vervoeren naar depot.				
			Grond vrijgekomen bij ontgravingsposten.				
682112	220201		Grond vervoeren.	m3			48,00 I
			Betreft: vrijgekomen grond bij ontgravingsposten				
			vervoeren naar depot.				
			Grondsoort: zand / klei				
		9.	Grond vrijgekomen bij ontgravingsposten.				
			Vervoeren naar: depot in te richten volgens				
			besteksposten beginnende met 683				
			Transportafstand tot 2 km.				
683			Depotwerkzaamheden.				
683110	220299		Inrichten, instandhouden en verwijderen depot	keer	2,00	F	
			Betreft: inrichten gronddepot t.b.v. grond en				
			funderingsmateriaal vervoerd volgens besteksposten				
			beginnende met 682				
			Depot voorzien van onder- en bovenafdichting ter				
			voorkoming van uitloging.				
			Inclusief aanbrengen van bouwhek, met afsluitbare				
			poort, rondom het depot.				
			Depot ter beschikking te stellen door aannemer				
			vanaf de startdatum tot en met zes maanden na				
			oplevering.				
			De capaciteit van het depot dient minimaal 200 m3 per				
			depot te zijn. Per depot een soort materiaal.				
683210	220301		Grond verwerken in depot(s)	m3	48,00	F	
			Grondsoort: zie herkomst grond				
			Grond vervoerd volgens bestekspostnr. 682110				
		5.	Hoogte 3,00m				
		.3.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m				
		.1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
			theoretisch profiel van verwerking				
683310	229999		Uitvoeren van een partij-keuring.	st	2,00	F	
			Betreft: grond				
			Grondsoorten gescheiden houden				
			Situering: grond opgeslagen in depot en die niet				
			kan worden verwerkt in het terrein en afgevoerd				
			moet worden naar een erkende verwerker. De grond				
			die niet wordt hergebruikt in het werk dient				
			onderzocht te worden middels een partijkeuring				
			conform VKB-protocol 1001 (monstername grond).				
			De veldwerkzaamheden en de analyses dienen door				
			een daartoe gecertificeerd/geaccrediteerd				
			bedrijf/laboratorium worden uitgevoerd.				
			Het op te stellen partij-certificaat dient in				
			drievoud aan de directie te worden verstrekt				
			alvorens de grond wordt afgevoerd conform				
			besteksposten beginnende met 684 en 685				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
683410	220102	. 9. 1	Grond ontgraven uit ophoging. Situering: gronddepot Ontgraven grond t.b.v. vervoeren naar elders of naar de plaats van verwerking. Grondsoort: grond vervoerd volgens besteksposten beginnende met 682 van deel 2.2 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven. Ontgraven materiaal vervoeren volgens besteksposten beginnende met 684 en 685 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	48,00	F
684			Grond vervoeren depot/werk.			
684110	220201	 9.	Grond vervoeren. Vervoeren grond vrijgekomen bij ontgraving uit depot. Grondsoort: zie herkomst grond Vervoeren: vanuit depot naar plaats van verwerking en/of acceptant Transportafstand tot 5 km vanuit depot.	m3	24,00	F
684120	220201	 9.	Grond vervoeren. Vervoeren grond vrijgekomen bij ontgraving uit depot. Grondsoort: zie herkomst grond Vervoeren: vanuit depot naar plaats van verwerking en/of acceptant Transportafstand 5 tot 10 km vanuit depot.	m3	24,00	F
685			Grond afvoeren naar elders.			
685110	220201	 2. 4.	Grond vervoeren. Grondsoort: zie herkomst grond Vervoeren naar: naar Aterro. Acceptatiekosten voor opdrachtgever. Uitgaande van bodemkwaliteitsklasse: - voldoet aan "Landbouw / natuur" Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer	m3	20,00	F
685120	220201	 2. 4.	Grond vervoeren. Grondsoort: zie herkomst grond Vervoeren naar: naar Aterro. Acceptatiekosten voor opdrachtgever. Uitgaande van bodemkwaliteitsklasse: - voldoet aan "wonen" Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer	m3	20,00	F
685130	220201	 2. 4.	Grond vervoeren. Grondsoort: zie herkomst grond Vervoeren naar: naar Aterro. Acceptatiekosten voor opdrachtgever. Uitgaande van bodemkwaliteitsklasse: - voldoet aan "industrie" Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer	m3	20,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
7			Renovatie beplanting en gras			
70			Grondonderzoek			
700010	172101		Nemen monster uit landbodem. Betreft: het nemen van grondmonsters t.b.v. bemestingsadvies voor gazons. - op basis van eiwitten - de monsters laten analyseren door een laboratorium. - het resultaat overhandigen aan directie. Grondsoort divers Grondwaterstand n.v.t. Monsterneming: zie artikel 17.02.02 van de Standaard 1. Ongeroid monster .1. Bemonsteringspatroon per grassoorten. Op 25 plekken verdeeld over het terrein een monster nemen volgens voorgeschreven boordiepte en deze met elkaar mengen. .1. Boordiepte 0,10 m1. Monsters op de geëigende wijze verpakken, conserveren en afleveren bij laboratorium	st	4,00	F
700020	172101		Nemen monster uit landbodem. Betreft: het nemen van grondmonsters t.b.v. bemestingsadvies voor plantvakken - op basis van eiwitten - de monsters laten analyseren door een laboratorium. - het resultaat overhandigen aan directie. Grondsoort divers Grondwaterstand n.v.t. Monsterneming: zie artikel 17.02.02 van de Standaard 1. Ongeroid monster .1. Bemonsteringspatroon per grassoorten. Op 25 plekken verdeeld over het terrein een monster nemen volgens voorgeschreven boordiepte en deze met elkaar mengen. .1. Boordiepte 0,20 m1. Monsters op de geëigende wijze verpakken, conserveren en afleveren bij laboratorium	st	4,00	F
71			Verwijderen begroeiing			
7110			<u>Beplanting rooien vlak</u>			
711010	514101		Verwijderen begroeiing. Situering: t.p.v. de te renoveren/omvormen beplanting, e.e.a. op aanwijzing van de directie. Grondsoort: klei Karakter van de begroeiing: heesters 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .9. Begroeiing van ca. 300 stuks per 100 m22. Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m (meerjarige opslag)1. Rooien tot een diepte van ten minste 0,30 m9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	are	20,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
711020	514101		Verwijderen begroeiing. Situering: t.p.v. de te renoveren/omvormen beplanting, e.e.a. op aanwijzing van de directie. Grondsoort: klei Karakter van de begroeiing: heesters 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .3. Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2 .3. Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m .1. Rooien tot een diepte van ten minste 0,40 m .9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	are	20,00	F
711030	514101		Verwijderen begroeiing. Situering: t.p.v. de te renoveren/omvormen beplanting, e.e.a. op aanwijzing van de directie. Grondsoort: klei Karakter van de begroeiing: bosplantsoen/ heesters 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .2. Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2 .4. Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m .1. Rooien tot een diepte van ten minste 0,40 m .9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	are	20,00	F
711040	514101		Verwijderen begroeiing. Situering: t.p.v. de te renoveren/omvormen beplanting, e.e.a. op aanwijzing van de directie. Grondsoort: klei Karakter van de begroeiing: bosplantsoen/heesters 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .2. Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2 .5. Hoogte begroeiing: ca. 5 m of meer .1. Rooien tot een diepte van ten minste 0,40 m .9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	are	20,00	F
711050	510199		Verwijderen beplanting, bosplantsoen, rand, vlak. Betreft: verwijderen rand bosplantsoen Grondsoort: klei Gerekend is met het wegnemen van de beplanting in een rand van maximaal 2 meter breed. Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid beplanting: 25 - 50 st/100 m2 Hoogte begroeiing: tot ca. 5,00 m Rooien door de beplanting weg te nemen in een rand van maximaal 2 meter breed. Rooien tot een diepte van ten minste 0,30 m Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	2.000,00	F
7111			<u>Beplanting rooien talud</u>			
711110	514101		Verwijderen begroeiing. Situering: t.p.v. de te renoveren/omvormen beplanting, e.e.a. op aanwijzing van de directie. Grondsoort: klei Karakter van de begroeiing: heesters 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .2. Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3 .9. Begroeiing van ca. 300 stuks per 100 m2 .2. Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m (meerjarige opslag) .1. Rooien tot een diepte van ten minste 0,30 m .9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	are	20,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
711120	514101		Verwijderen begroeiing. Situering: t.p.v. de te renoveren/omvormen beplanting, e.e.a. op aanwijzing van de directie. Grondsoort: klei Karakter van de begroeiing: heesters 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 2. Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3 3. Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2 3. Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m 1. Rooien tot een diepte van ten minste 0,40 m 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	are	20,00	F
711130	514101		Verwijderen begroeiing. Situering: t.p.v. de te renoveren/omvormen beplanting, e.e.a. op aanwijzing van de directie. Grondsoort: klei Karakter van de begroeiing: bosplantsoen/ heesters 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 2. Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3 2. Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2 4. Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m 1. Rooien tot een diepte van ten minste 0,40 m 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	are	20,00	F
711140	514101		Verwijderen begroeiing. Situering: t.p.v. de te renoveren/omvormen beplanting, e.e.a. op aanwijzing van de directie. Grondsoort: klei Karakter van de begroeiing: bosplantsoen/heesters 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 2. Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3 2. Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2 5. Hoogte begroeiing: ca. 5 m of meer 1. Rooien tot een diepte van ten minste 0,40 m 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	are	20,00	F
711150	510199		Verwijderen begroeiing Betreft: verwijderen rand bosplantsoen op talud Grondsoort: klei Gerekend is met het wegnemen van de beplanting in een rand van maximaal 2 meter breed. Perceel met talud 1 : 3 of steiler en/of moeilijk bereikbaar Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid beplanting: 25 - 50 st/100 m2 Hoogte begroeiing: tot ca. 5,00 m Rooien door de beplanting weg te nemen in een rand van maximaal 2 meter breed. Rooien tot een diepte van ten minste 0,40 m Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	2.000,00	F
72			Grondwerk			
7210			<u>Spitten</u>			
721010	222199		Diepspitten, tot ca. 200 m2. Situering: t.p.v. aan te brengen groenvoorzieningen. Grondsoort: klei / zand Grootte per perceel: tot ca. 200 m2 Bovengrond ter dikte van 0,30 m bovenhouden Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,80 m	m2	2.000,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
721020	222199		Diepspitten, 200 tot 500 m2. Situering: t.p.v. aan te brengen Grondsoort: klei / zand Grootte per perceel: 200 tot 500 m2. Bovengrond ter dikte van 0,30 m bovenhouden Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,80 m	m2	2.000,00	F
721030	222199		Diepspitten, groter dan 500 m2. Situering: t.p.v. aan te brengen groenvoorzieningen. Grondsoort: klei / zand Grootte per perceel: groter dan 500 m2. Bovengrond ter dikte van 0,30 m bovenhouden Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,80 m	m2	2.000,00	F
721040	222199		Spitten, tot ca. 200 m2. Situering: t.p.v. aan te brengen groenvoorzieningen. Grondsoort: klei / zand Grootte per perceel: tot ca. 200 m2. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,40 m	m2	2.000,00	F
721050	222199		Spitten, 200 tot 500 m2. Situering: t.p.v. aan te brengen groenvoorzieningen. Grondsoort: klei / zand Grootte per perceel: 200 tot 500 m2. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,40 m	m2	2.000,00	F
721060	222199		Spitten, groter dan 500 m2. Situering: t.p.v. aan te brengen groenvoorzieningen. Grondsoort: klei / zand Grootte per perceel: groter dan 500 m2. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,40 m	m2	2.000,00	F
7211			<u>Frezen, vlak.</u>			
721110	222199		Frezen, bestaande grasmat, tot ca. 200 m2. Betreft: het frezen van bestaande grasmat Grondsoort: klei / zand Grootte per perceel: tot ca. 200 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,10 m Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)	m2	2.000,00	F
721120	222199		Frezen, bestaande grasmat, 200-500 m2. Betreft: het frezen van bestaande grasmat Grondsoort: klei / zand Grootte per perceel: 200-500 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,10 m Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)	m2	2.000,00	F
721130	222199		Frezen, bestaande grasmat, >500 m2. Betreft: het frezen van bestaande grasmat Grondsoort: klei / zand Grootte per perceel: groter dan 500 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,10 m Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)	m2	2.000,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
721140	222199		Frezen, bewerkingsdiepte: 0,25 m., tot ca. 200 m2. Situering: t.p.v. aan te brengen groenvoorzieningen. Grondsoort: klei / zand Grootte per perceel: tot ca. 200 m2. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,25 m Frezen met de rijrichting mee	m2	2.000,00	F
721150	222199		Frezen, bewerkingsdiepte: 0,25 m., 200 tot 500 m2. Situering: t.p.v. aan te brengen groenvoorzieningen. Grondsoort: klei / zand Grootte per perceel: 200 tot 500 m2. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,25 m Frezen met de rijrichting mee	m2	2.000,00	F
721160	222199		Frezen, bewerkingsdiepte: 0,25 m., >500 m2 Situering: t.p.v. aan te brengen groenvoorzieningen. Grondsoort: klei / zand Grootte per perceel: groter dan 500 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,25 m Frezen met de rijrichting mee	m2	2.000,00	F
7212			<u>Frezen, talud</u>			
721210	222199		Frezen, bestaande grasmat, tot ca. 200 m2. Betreft: het frezen van bestaande grasmat Grondsoort: klei / zand Grootte per perceel: tot ca. 200 m2 Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,10 m Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)	m2	2.000,00	F
721220	222199		Frezen, bestaande grasmat, 200-500 m2. Betreft: het frezen van bestaande grasmat Grondsoort: klei / zand Grootte per perceel: 200-500 m2 Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,10 m Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)	m2	2.000,00	F
721230	222199		Frezen, bestaande grasmat, >500 m2. Betreft: het frezen van bestaande grasmat Grondsoort: klei / zand Grootte per perceel: groter dan 500 m2 Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,10 m Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)	m2	2.000,00	F
721240	222199		Frezen, bewerkingsdiepte: 0,25 m., tot ca. 200 m2. Situering: t.p.v. aan te brengen groenvoorzieningen. Grondsoort: klei / zand Grootte per perceel: tot ca. 200 m2. Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,25 m Frezen met de rijrichting mee	m2	2.000,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
721250	222199		Frezen, bewerkingsdiepte: 0,25 m., 200 tot 500 m2. Situering: t.p.v. aan te brengen groenvoorzieningen. Grondsoort: klei / zand Grootte per perceel: 200 tot 500 m2. Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,25 m Frezen met de rijrichting mee	m2	2.000,00	F
721260	222199		Frezen, bewerkingsdiepte: 0,25 m., >500 m2 Situering: t.p.v. aan te brengen groenvoorzieningen. Grondsoort: klei / zand Grootte per perceel: groter dan 500 m2 Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,25 m Frezen met de rijrichting mee	m2	2.000,00	F
7213			<u>Egaliseren</u>			
721310	221199		Egaliseren, nat. verhang, tot ca. 200 m2. Betreft: egaliseren / profileren Grondsoort: klei / zand Grootte per perceel: tot ca. 200 m2 Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha Egaliseren volgens natuurlijk verhang, rekening wordt gehouden met de bestaande maaiveldhoogte Toegestane positieve afwijking 0,02 m Toegestane negatieve afwijking 0,02 m Langs verhardingen is geen afwijking toegestaan.	m2	2.000,00	F
721320	221199		Egaliseren, nat. verhang, 200 tot 500 m2. Betreft: egaliseren / profileren Grondsoort: klei / zand Grootte per perceel: 200 tot 500 m2. Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha Egaliseren volgens natuurlijk verhang, rekening wordt gehouden met de bestaande maaiveldhoogte Toegestane positieve afwijking 0,02 m Toegestane negatieve afwijking 0,02 m Langs verhardingen is geen afwijking toegestaan.	m2	2.000,00	F
721330	221199		Egaliseren, nat. verhang, groter dan 500 m2 Betreft: egaliseren / profileren Grondsoort: klei / zand Grootte per perceel: groter dan 500 m2 Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha Egaliseren volgens natuurlijk verhang, rekening wordt gehouden met de bestaande maaiveldhoogte Toegestane positieve afwijking 0,02 m Toegestane negatieve afwijking 0,02 m Langs verhardingen is geen afwijking toegestaan.	m2	2.000,00	F
7214			<u>Verdichten</u>			
721410	220499		Verdichten grond, tot ca. 200 m2. Betreft het spoor aan spoor aanrijden van het bewerkte terrein Grondsoort: klei / zand Talud 1 : 3 en flauwer Grootte per perceel: tot ca. 200 m2 Grondsoort: bovengrond	m2	2.000,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
721420	220499		Verdichten grond, 200 tot 500 m2. Betreft het spoor aan spoor aanrijden van het bewaterde terrein Grondsoort: klei / zand Talud 1 : 3 en flauwer Grootte per perceel: 200 tot 500 m2. Grondsoort: bovengrond	m2	2.000,00	F
721430	220499		Verdichten grond, groter dan 500 m2 Betreft het spoor aan spoor aanrijden van het bewaterde terrein Grondsoort: klei / zand Talud 1 : 3 en flauwer Grootte per perceel: groter dan 500 m2 Grondsoort: bovengrond	m2	2.000,00	F
721470	220499		Verdichten grond, tot ca. 200 m2. Betreft het spoor aan spoor aanrijden van het bewaterde terrein Grondsoort: klei / zand Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3 Grootte per perceel: tot ca. 200 m2 Grondsoort: bovengrond	m2	2.000,00	F
721480	220499		Verdichten grond, 200 tot 500 m2. Betreft het spoor aan spoor aanrijden van het bewaterde terrein Grondsoort: klei / zand Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3 Grootte per perceel: 200 tot 500 m2. Grondsoort: bovengrond	m2	2.000,00	F
721490	220499		Verdichten grond, groter dan 500 m2, talud. Betreft het spoor aan spoor aanrijden van het bewaterde terrein Grondsoort: klei / zand Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3 Grootte per perceel: groter dan 500 m2 Grondsoort: bovengrond	m2	2.000,00	F
7215			<u>Ontgraven grond uit plantvak</u>			
721520	220101		Grond ontgraven uit plantvak Grondsoort: zand / klei 1. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven .9. Ontgravingshoogte van 0,20 tot 0,30 m .9. Oppervlakte: variabel .9. Vrijgekomen grond vervoeren volgens besteksposten beginnende met 68 .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m .1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	48,00	F
721530	220101		Grond ontgraven uit plantvak Grondsoort: zand / klei 1. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven .9. Ontgravingshoogte van 0,30 tot 0,40 m .9. Oppervlakte: variabel .9. Vrijgekomen grond vervoeren volgens besteksposten beginnende met 68 .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m .1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	48,00	F
7216			<u>Verwerken grond in plantvak</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
721620	220399		Grond verwerken in plantvak Grondsoort: te leveren volgens bestekpostnr. 721640 en/of 721650 Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking Dikte: kleiner dan 0,30 m Incl. profileren met een toegestane positieve en negatieve afwijking van 0,02 m t.o.v. bestaand maaiveld.	m3	48,00	F
721630	220399		Grond verwerken in plantvak, dikte Grondsoort: te leveren volgens bestekpostnr. 721640 en/of 721650 Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking Dikte: 0,30 m of meer Incl. profileren met een toegestane positieve en negatieve afwijking van 0,02 m t.o.v. bestaand maaiveld.	m3	48,00	F
721640	220321	1.	Leveren grond. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: wonen	m3	96,00	F
		.7.	Grondsoort: teelgrond categorie schoon volgens artikel 51.06.01 van de Standaard	m3		96,00 L
			Doeleindegebied: sierplantsoen incl. struikrozen			
		.1.	Leveren op de plaats van verwerking			
721650	220299		Grond ter beschikking opdrachtgever Hoeveelheidsbepaling: zie bestekposten 721620 en 721630 . Inclusief opladen van de grond. Grond vervoeren van: een nader aan te geven lokatie, te rekenen met een straal van 10 km (enkele reis) Brengen op plaats van verwerking.	m3	96,00	F
7217			<u>Profileren taluds</u>			
721710	280199		Profileren talud na grondbewerking Situering: talud na verwijderen begroeiing of frezen Oppervlak : tot 200 m2 talud onder profiel brengen Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3 Wijze van profileren ter keuze van de aannemer	m2	2.000,00	F
721720	280199		Profileren talud na grondbewerking Situering: talud na verwijderen begroeiing of frezen Oppervlak : 200-500 m2 talud onder profiel brengen Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3 Wijze van profileren ter keuze van de aannemer	m2	2.000,00	F
721730	280199		Profileren talud na grondbewerking Situering: talud na verwijderen begroeiing of frezen Oppervlak : 500 m2 en meer talud onder profiel brengen Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3 Wijze van profileren ter keuze van de aannemer	m2	2.000,00	F
7218			<u>Bemesten plantvak of - strook</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
721810	510299		Bemesten plantvak renovatie	m2	2.000,00	F	
			Betreft bemesten plantvak voor aanplant				
			Grootte per perceel: tot ca. 200 m2				
			Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
			Aardachtige meststof te leveren volgens hoofdstuk 7219				
			Hoeveelheid: gemiddeld 2,00 m3 per 100 m2	m3			40,00 I
			Meststof inwerken, beweringsdiepte 0,25 m				
721820	510299		Bemesten plantvak renovatie	m2	2.000,00	F	
			Betreft bemesten plantvak voor aanplant				
			Grootte per perceel: ca. 200 tot 500 m2				
			Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
			Aardachtige meststof te leveren volgens hoofdstuk 7219				
			Hoeveelheid: gemiddeld 2,00 m3 per 100 m2	m3			40,00 I
			Meststof inwerken, beweringsdiepte 0,25 m				
721830	510299		Bemesten plantvak renovatie	m2	2.000,00	F	
			Betreft bemesten plantvak voor aanplant				
			Grootte per perceel: ca. 500 m2 of meer				
			Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
			Aardachtige meststof te leveren volgens hoofdstuk 7219				
			Hoeveelheid: gemiddeld 2,00 m3 per 100 m2	m3			40,00 I
			Meststof inwerken, beweringsdiepte 0,25 m				
7219			<u>Leveren meststoffen</u>				
721910	510299		Leveren groencompost	m3	100,00	F	
			Betreft het leveren van groencompost conform artikel	m3			100,00 L
			51.06.05 in deel 3 in dit contract.				
			Leveren op plaats van verwerking				
721920	510299		Leveren molmest	m3	100,00	F	
			Betreft het leveren van molmest conform artikel	m3			100,00 L
			51.06.05 in deel 3 in dit contract.				
			Leveren op plaats van verwerking				
721930	510299		Leveren DCM Vivimus	m3	100,00	F	
			Betreft het leveren van DCM Vivimus® universeel o.g..	m3			100,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
73			Plant- en zaaiwerk				
			Levering beplanting: De beplanting wordt geleverd door				
			de directie of er wordt aan de aannemer gevraagd hier				
			een offerte voor te maken, zie artikel 51.45.02 van deel 3				
			van deze overeenkomst.				
731			Plantwerk vlak terrein				
7310			<u>Bosplantsoen</u>				
731010	511599		Planten van bosplantsoen 1 st/m2, 80-100 cm	st	500,00	F	
			Grondsoort: klei				
			Plantmateriaal: wortelgoed, soort nader te				
			bepalen.				
			Maat: 80-100				
			Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
			In voorbereekte grond				
			Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2				
731020	511599		Planten van bosplantsoen 1 st/m2, 80-100 cm	st	500,00	F	
			Grondsoort: klei				
			Plantmateriaal: kluitgoed, soort nader te				
			bepalen.				
			Maat: 80-100				
			Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
			In voorbereekte grond				
			Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2				
731030	511599		Planten van bosplantsoen 1 st/m2, 100-125 cm	st	500,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
731040	511599		Grondsoort: klei	st	500,00	F
			Plantmateriaal: wortelgoed, soort nader te bepalen.			
7311	511599		Maat: 100-125	st	500,00	F
			Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
731130	511599		In voorbereekte grond	st	500,00	F
			Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2			
731140	511599		Planten van bosplantsoen 1 st/m2, 100-125 cm	st	500,00	F
			Grondsoort: klei			
731160	511599		Plantmateriaal: kluitgoed, soort nader te bepalen.	st	500,00	F
			Maat: 100-125			
731170	511599		Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3	st	500,00	F
			In voorbereekte grond			
731180	511599		Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2	st	500,00	F
						
7312	511599		<u>Vakbeplanting maat 30-60</u>	st	500,00	F
						
731220	511599		Aanbrengen vakbeplanting, 4 st/m2, 30-60 cm	st	500,00	F
			Grondsoort: klei			
7312	511599		Sierplantsoen, wortelgoed soort nader te bepalen. Maat: 30-60	st	500,00	F
			Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
731220	511599		In voorbereekte grond	st	500,00	F
			Plantverband: driehoeksverband, 4 st/m2			
7312	511599		Aanbrengen vakbeplanting, 5 st/m2, 30-60 cm	st	500,00	F
			Grondsoort: klei			
731220	511599		Sierplantsoen, wortelgoed soort nader te bepalen. Maat: 30-60	st	500,00	F
			Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
7312	511599		In voorbereekte grond	st	500,00	F
			Plantverband: driehoeksverband, 5 st/m2			
7312	511599		<u>Vakbeplanting maat 60-80</u>	st	500,00	F
						
731220	511599		Aanbrengen vakbeplanting, 2 st/m2, 60-80 cm	st	500,00	F
			Grondsoort: klei			
7312	511599		Sierplantsoen, wortelgoed soort nader te bepalen. Maat: 60-80	st	500,00	F
			Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
731240	511599		In voorbereekte grond	st	500,00	F
			Plantverband: driehoeksverband, 2 st/m2			
7313	511599		Aanbrengen vakbeplanting, 2 st/m2, 60-80 cm	st	500,00	F
			Grondsoort: klei			
731320	511599		Sierplantsoen met kluit in container soort nader te bepalen.	st	500,00	F
			Maat: 60-80			
731340	511599		Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3	st	500,00	F
			In voorbereekte grond			
7314	511599		Plantverband: driehoeksverband, 2 st/m2	st	500,00	F
			Vakbeplanting maat 80-100			
731410	511599		Aanbrengen vakbeplanting, 2 st/m2, 80-100 cm	st	500,00	F
			Grondsoort: klei			
7316	511599		Sierplantsoen met kluit in container soort nader te bepalen.	st	500,00	F
			Maat: 80-100			
731610	511599		Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3	st	500,00	F
			In voorbereekte grond			
731620	511599		Plantverband: driehoeksverband, 2 st/m2	st	500,00	F
			Solitairs			
7316	511599		Aanbrengen solitair, 1 st/m2, 80-150 cm	st	500,00	F
			Grondsoort: klei			
731610	511599		Sierplantsoen met kluit in container soort nader te bepalen.	st	500,00	F
			Maat variërend van 80-100 tot 125-150			
731620	511599		Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3	st	500,00	F
			In voorbereekte grond			
7316	511599		Plantverband: driehoeksverband, 2 st/m2	st	500,00	F
			Linthagen			
731610	511599		Aanbrengen haagplantsoen, 2-rijig, 5-7 st/m	st	500,00	F
			Grondsoort: klei			
731620	511599		Plantmateriaal: wortelgoed, soort nader te bepalen.	st	500,00	F
			Maat: 80-100			
7316	511599		2-rijig, 5 - 7 st/m, driehoeksverband	st	500,00	F
			In plantgaten of plantsleuven			
731610	511599		Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf gedeponeerde grond	st	500,00	F
			Overblijvende grond spreiden over het naastliggende terrein			
731620	511599		Aanbrengen haagplantsoen, 2-rijig, 5-7 st/m	st	500,00	F
			Grondsoort: klei			
7316	511599		Plantmateriaal: kluitgoed, soort nader te bepalen.	st	500,00	F
			Maat: 80-100 m.kl.			
731610	511599		2-rijig, 5 - 7 st/m, driehoeksverband	st	500,00	F
			In plantgaten of plantsleuven			
731620	511599		Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf gedeponeerde grond	st	500,00	F
			Overblijvende grond spreiden over het naastliggende terrein			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
731630	511599		Aanbrengen haagplantsoen, 1-rijig, 3-5 st/m Grondsoort: klei Plantmateriaal: wortelgoed, soort nader te bepalen. Maat: 80-100 éénrijig, totaal 3 - 5 st/m, In plantgaten of plantsleuven Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf gedeponeerde grond Overblijvende grond spreiden over het naastliggende terrein	st	500,00	F
731640	511599		Aanbrengen haagplantsoen, éénrijig, 3-5 st/m Grondsoort: klei Plantmateriaal: kluitgoed, soort nader te bepalen. Maat: 80-100 m.kl. éénrijig, totaal 3 - 5 st/m In plantgaten of plantsleuven Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf gedeponeerde grond Overblijvende grond spreiden over het naastliggende terrein	st	500,00	F
7317			<u>Blokhagen</u>			
731710	511599		Aanbrengen haagplantsoen, variërend 9-12 st/m2 Grondsoort: klei Plantmateriaal: wortelgoed, soort nader te bepalen. Maat: 80-100 Blokhaag: 9 - 12 st/m2, driehoeksverband In plantgaten of plantsleuven Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf gedeponeerde grond Overblijvende grond spreiden over het naastliggende terrein	st	500,00	F
731720	511599		Aanbrengen haagplantsoen, variërend 7-9 st/m2, kluitgoed Grondsoort: klei Plantmateriaal: kluitgoed, soort nader te bepalen. Maat: 80-100 m.kl. Blokhaag: totaal 7 - 9 st/m2, driehoeksverband In plantgaten of plantsleuven Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf gedeponeerde grond Overblijvende grond spreiden over het naastliggende terrein	st	500,00	F
732			Plantwerk op talud			
7320			<u>Bosplantsoen</u>			
732010	511599		Planten van bosplantsoen op talud 1 st/m2, 80-100 cm Grondsoort: klei Plantmateriaal: wortelgoed, soort nader te bepalen. Maat: 80-100 Perceel met een talud 1 : 3 of steiler In voorbereekte grond Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2	st	500,00	F
732020	511599		Planten van bosplantsoen op talud 1 st/m2, 80-100 cm Grondsoort: klei Plantmateriaal: kluitgoed, soort nader te bepalen. Maat: 80-100	st	500,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
732030	511599		Perceel met een talud 1 : 3 of steiler	st	500,00	F
			In voorbereekte grond			
732040	511599		Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2	st	500,00	F
			Planten van bosplantsoen op talud 1 st/m2 100-125 cm			
7321	511599		Grondsoort: klei	st	500,00	F
			Plantmateriaal: wortelgoed, soort nader te			
732130	511599		bepalen.	st	500,00	F
			Maat: 100-125			
732140	511599		Perceel met een talud 1 : 3 of steiler	st	500,00	F
			In voorbereekte grond			
732160	511599		Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2	st	500,00	F
			Planten van bosplantsoen op talud 1 st/m2, 100-125 cm			
732170	511599		Grondsoort: klei	st	500,00	F
			Plantmateriaal: kluitgoed, soort nader te			
732180	511599		bepalen.	st	500,00	F
			Maat: 100-125			
7322	511599		Perceel met een talud 1 : 3 of steiler	st	500,00	F
			In voorbereekte grond			
			Plantverband: driehoeksverband, 5 st/m2			
			<u>Vakbeplanting maat 30-60</u>			
			Aanbrengen vakbeplanting op talud, 4 st/m2, 30-60 cm			
			Grondsoort: klei			
			Sierplantsoen, wortelgoed soort nader te bepalen. Maat:			
			30-60			
			Perceel met een talud 1 : 3 of steiler			
			In voorbereekte grond			
			Plantverband: driehoeksverband, 4 st/m2			
			Aanbrengen vakbeplanting op talud, 5 st/m2, 30-60 cm			
			Grondsoort: klei			
			Sierplantsoen, wortelgoed soort nader te bepalen. Maat:			
			30-60			
			Perceel met een talud 1 : 3 of steiler			
			In voorbereekte grond			
			Plantverband: driehoeksverband, 5 st/m2			
			Aanbrengen vakbeplanting op talud, 3 st/m2, 30-60 cm			
			Grondsoort: klei			
			Sierplantsoen met kluit in container soort nader			
			te bepalen.			
			Maat: 30-60			
			Perceel met een talud 1 : 3 of steiler			
			In voorbereekte grond			
			Plantverband: driehoeksverband, 3 st/m2			
			Aanbrengen vakbeplanting op talud, 3 st/m2, 30-60 cm			
			Grondsoort: klei			
			Sierplantsoen met kluit in container soort nader			
			te bepalen.			
			Maat: 30-60			
			Perceel met een talud 1 : 3 of steiler			
			In voorbereekte grond			
			Plantverband: driehoeksverband, 4 st/m2			
			Aanbrengen vakbeplanting op talud,, 5 st/m2, 30-60 cm			
			Grondsoort: klei			
			Sierplantsoen met kluit in container soort nader			
			te bepalen.			
			Maat: 30-60			
			Perceel met een talud 1 : 3 of steiler			
			In voorbereekte grond			
			Plantverband: driehoeksverband, 5 st/m2			
			<u>Vakbeplanting maat 60-80</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
732220	511599		Aanbrengen vakbeplanting op talud, 2 st/m2, 60-80 cm Grondsoort: klei Sierplantsoen, wortelgoed soort nader te bepalen. Maat: 60-80 Perceel met een talud 1 : 3 of steiler In voorbereekte grond Plantverband: driehoeksverband, 2 st/m2	st	500,00	F
732240	511599		Aanbrengen vakbeplanting op talud, 2 st/m2, 60-80 cm, kluit Grondsoort: klei Sierplantsoen met kluit in container soort nader te bepalen. Maat: 60-80 Perceel met een talud 1 : 3 of steiler In voorbereekte grond Plantverband: driehoeksverband, 2 st/m2	st	500,00	F
7323			<u>Vakbeplanting maat 80-100</u>			
732320	511599		Aanbrengen vakbeplanting op talud, 2 st/m2, 80-100 cm Grondsoort: klei Sierplantsoen, wortelgoed soort nader te bepalen. Maat: 80-100 Perceel met een talud 1 : 3 of steiler In voorbereekte grond Plantverband: driehoeksverband, 2 st/m2	st	500,00	F
732340	511599		Aanbrengen vakbeplanting op talud, 2 st/m2, 60-100 cm Grondsoort: klei Sierplantsoen met kluit in container soort nader te bepalen. Maat: 80-100 Perceel met een talud 1 : 3 of steiler In voorbereekte grond Plantverband: driehoeksverband, 2 st/m2	st	500,00	F
7324			<u>Solitairs</u>			
732410	511599		Aanbrengen solitair op talud, 1 st/m2, 80-150 cm Grondsoort: klei Sierplantsoen met kluit in container soort nader te bepalen. Maat variërend van 80-100 tot 125-150 Perceel met een talud 1 : 3 of steiler In niet voorbereekte grond	st	200,00	F
7325			<u>Linthagen</u>			
732510	511599		Aanbrengen van haagplantsoen op talud, 2-rijig, 5-7 st/m Grondsoort: klei Plantmateriaal: wortelgoed, soort nader te bepalen. Maat: 80-100 2-rijig, 5 - 7 st/m, driehoeksverband Perceel: talud 1 : 3 of steiler In plantgaten of plantsleuven Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf gedeponeerde grond Overblijvende grond spreiden over het naastliggende terrein	st	400,00	F
732520	511599		Aanbrengen van haagplantsoen op talud, 2-rijig, 5-7 st/m Grondsoort: klei Plantmateriaal: kluitgoed, soort nader te bepalen. Maat: 80-100 m.kl. 2-rijig, 5 - 7 st/m, driehoeksverband Perceel: talud 1 : 3 of steiler	st	200,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
732530	511599		In plantgaten of plantsleuven	st	400,00	F	
			Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf gedeponeerde grond				
732540	511599		Overblijvende grond spreiden over het naastliggende terrein	st	200,00	F	
			Aanbrengen van haagplantsoen op talud, 1-rijig, 3-5 st/m				
7326	511599		Grondsoort: klei	st	400,00	F	
			Plantmateriaal: wortelgoed, soort nader te bepalen.				
732610	511599		Maat: 80-100	st	200,00	F	
			éénrijig, totaal 3 - 5 st/m,				
732620	511599		Perceel: talud 1 : 3 of steiler	st	400,00	F	
			In plantgaten of plantsleuven				
733	511599		Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf gedeponeerde grond	st	200,00	F	
			Overblijvende grond spreiden over het naastliggende terrein				
7333	511599		Blokhagen	st	400,00	F	
			Aanbrengen van haagplantsoen op talud, variërend 9-12 st/m2,				
7333	511599		Grondsoort: klei	st	200,00	F	
			Plantmateriaal: kluitgoed, soort nader te bepalen.				
7333	511599		Maat: 80-100 m.kl.	st	200,00	F	
			Blokhaag: 9 - 12 st/m2, driehoeksverband				
7333	511599		Perceel: talud 1 : 3 of steiler	st	200,00	F	
			In plantgaten of plantsleuven				
7333	511599		Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf gedeponeerde grond	st	200,00	F	
			Overblijvende grond spreiden over het naastliggende terrein				
7333	511599		Zaaiwerk vlak terrein	st	200,00	F	
			Inzaaien kruidenmengsel, vlak terrein				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
733310	512101	9.	Zaaien.	are	20,00 F	
		.1.	Grootte per perceel: tot ca. 200 m2			
		.2.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
			Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar			
			maken door het verkrumelen van de bovenste 20 tot 30			
			mm			
			Zaadmengsel G2 van leverancier Cruydt-Hoeck of			
			daarmee overeenkomstig.			
			Hoeveelheid: 0,15 kg/100 m2	kg		3,00 T
			Samenstelling kruidenmengsel conform deel 3 van			
			dit bestek.			
			Zaaien volgens voorschriften leverancier.			
733320	512101	9.	Zaaien.	are	20,00 F	
		.1.	Grootte per perceel: 200 tot 500 m2			
		.2.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
			Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar			
			maken door het verkrumelen van de bovenste 20 tot 30			
			mm			
			Zaadmengsel G2 van leverancier Cruydt-Hoeck of			
			daarmee overeenkomstig.			
			Hoeveelheid: 0,15 kg/100 m2	kg		3,00 T
			Samenstelling kruidenmengsel conform deel 3 van			
			dit bestek.			
			Zaaien volgens voorschriften leverancier.			
733330	512101	9.	Zaaien.	are	20,00 F	
		.1.	Grootte per perceel: groter dan 500 m2			
		.2.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
			Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar			
			maken door het verkrumelen van de bovenste 20 tot 30			
			mm			
			Zaadmengsel G2 van leverancier Cruydt-Hoeck of			
			daarmee overeenkomstig.			
			Hoeveelheid: 0,15 kg/100 m2	kg		3,00 T
			Samenstelling kruidenmengsel conform deel 3 van			
			dit bestek.			
			Zaaien volgens voorschriften leverancier.			
7334			<u>Inzaaien gazon, vlak terrein</u>			
733410	512101	9.	Zaaien.	are	20,00 F	
		.1.	Grootte per perceel: tot ca. 200 m2			
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
			Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar			
			maken door het aandrukken en verkrumelen van de			
			bovenste 20 tot 30 mm			
			Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld	kg		40,00 L
			mengsel solide van de firma Barenbrug of daarmee			
			overeenstemmend.			
			Hoeveelheid: 2,00 kg/100 m2			
			De grond direct na het zaaien aandrukken			
733420	512101	9.	Zaaien.	are	20,00 F	
		.1.	Grootte per perceel: 200 tot 500 m2			
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
			Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar			
			maken door het aandrukken en verkrumelen van de			
			bovenste 20 tot 30 mm			
			Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld	kg		40,00 L
			mengsel solide van de firma Barenbrug of daarmee			
			overeenstemmend.			
			Hoeveelheid: 2,00 kg/100 m2			
			De grond direct na het zaaien aandrukken			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
733430	512101	9.	Zaaien.	are	20,00	F
		.1.	Grootte per perceel: groter dan 500 m2			
		. .1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
			Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar			
			maken door het aandrukken en verkrumelen van de			
			bovenste 20 tot 30 mm			
		. . .1. . .	Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld	kg		40,00 L
			mengsel solide van de firma Barenbrug of daarmee			
			overeenstemmend.			
			Hoeveelheid: 2,00 kg/100 m2			
		3.	De grond direct na het zaaien aandrukken			
734			Zaaiwerk talud			
7343			<u>Inzaaien kruidenmengsel op talud</u>			
734340	512101	9.	Zaaien.	are	20,00	F
		.2.	Grootte per perceel: tot ca. 200 m2			
		. .1. . . .	Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3			
			Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar			
			maken door het aandrukken en verkrumelen van de			
			bovenste 20 tot 30 mm			
		. . .9. . .	Zaadmengsel G2 van leverancier Cruydt-Hoeck of	kg		3,00 T
			daarmee overeenkomstig.			
			Hoeveelheid: 0,15 kg/100 m2			
			Samenstelling kruidenmengsel conform deel 3 van			
			dit bestek.			
			Zaaien volgens voorschriften leverancier.			
734350	512101	9.	Zaaien.	are	20,00	F
		.2.	Grootte per perceel: 200 tot 500 m2			
		. .1. . . .	Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3			
			Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar			
			maken door het aandrukken en verkrumelen van de			
			bovenste 20 tot 30 mm			
		. . .9. . .	Zaadmengsel G2 van leverancier Cruydt-Hoeck of	kg		3,00 T
			daarmee overeenkomstig.			
			Hoeveelheid: 0,15 kg/100 m2			
			Samenstelling kruidenmengsel conform deel 3 van			
			dit bestek.			
			Zaaien volgens voorschriften leverancier.			
734360	512101	9.	Zaaien.	are	20,00	F
		.2.	Grootte per perceel: groter dan 500 m2			
		. .1. . . .	Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3			
			Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar			
			maken door het aandrukken en verkrumelen van de			
			bovenste 20 tot 30 mm			
		. . .9. . .	Zaadmengsel G2 van leverancier Cruydt-Hoeck of	kg		3,00 T
			daarmee overeenkomstig.			
			Hoeveelheid: 0,15 kg/100 m2			
			Samenstelling kruidenmengsel conform deel 3 van			
			dit bestek.			
			Zaaien volgens voorschriften leverancier.			
735			Beluchttings-systeem			
7350			<u>Aanbrengen beluchttings-systeem</u>			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
735020	510516		Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de groeiplaats van een boom.	st	30,00	F	
		2.	Bij een te planten boom				
		.2.	Systeem van geperforeerde vooromhulde drainbuis	st			30,00 L
			Omhulling van polypropreen				
			Inclusief hulpmiddelen en koppelstukken				
		.1.	Diameter drainbuis: 80 mm				
		.6.	Lengte drainbuis: ca. 7,0 m				
		.1.	Diepte van het systeem is gelijk aan de onderzijde van de kluit				
		.1	Aantal verticaal aan te brengen beluchtungskanalen: 2 stuks	st			60,00 L
			2 uiteinden boven maaiveld en afdekken met een klikeindkap ø 80 mm type AME 80 lang, van de firma greenmax o.g.				
736			Watergeef-systeem				
7360			<u>Aanbrengen infiltratie-systeem</u>				
736020	510517		Aanbrengen van een infiltratiesysteem in de groeiplaats van een boom.	st	30,00	F	
		2.	Bij een te planten boom				
		.2.	Systeem van geperforeerde vooromhulde buis	st			30,00 L
			Omhulling van polypropreen				
			Inclusief hulpmiddelen en koppelstukken				
		.1.	Diameter infiltratiebuis: 80 mm				
		.4.	Lengte infiltratiebuis: ca. 5,0 m				
		.2.	Diepte van het systeem: De drainbuis bovenin het plantgat direct rondom wortelgestel aanbrengen.				
		.9	1 uiteinde boven maaiveld en afdekken met een klikeindkap 80 mm type AME 80 schroef, van de firma greenmax o.g.	st			30,00 L
7361			<u>Aanbrengen gietrand</u>				
736120	511599		Aanbrengen biologisch afbreekbare gietrand	st	30,00	F	
			Betreft: biologisch afbreekbare gietrand, diameter 0,95 m.	m			30,00 L
			Leverancier Greenmax of daarmee overeenstemmend, incl. bevestigingsmaterialen.				
			Gietrand 10 cm onder maaiveld aanbrengen.				
736150	511599		Aanbrengen HDPE gietrand	st	30,00	F	
			Betreft: HDPE gietrand, diameter 0,80 m.	m			30,00 L
			Gietrand bevestigen aan 2 boompalen				
			Leverancier Greenmax of daarmee overeenstemmend, incl. bevestigingsmaterialen.				
			Gietrand 10 cm onder maaiveld aanbrengen.				
736160	511599		Aanbrengen HDPE gietrand	st	30,00	F	
			Betreft: HDPE gietrand, diameter 0,95 m.	m			30,00 L
			Leverancier Greenmax of daarmee overeenstemmend, incl. bevestigingsmaterialen.				
			Gietrand 10 cm onder maaiveld aanbrengen.				
737			Planten bomen				
			Levering beplanting: De beplanting wordt geleverd door de directie of er wordt aan de aannemer gevraagd hier een offerte voor te maken, zie artikel 51.55.05 van deel 3 van deze overeenkomst.				
			Voor nazorg zie artikels 51.54.04 in deel 3 van deze overeenkomst en artikel 51.54.04 in de standaard 2020.				
7375			<u>Aanbrengen bomen maat 18-20 met kluit</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
737510	511599		Aanbrengen bomen met kluit. Situering: zie deelopdracht Levering bomen volgens bestekpostnr. 950010	st	30,00	F	
737511	515299		Lossen en zo nodig inkuilen bomen. Betreft: bomen maat 18-20 Bomen met kluit	st			20,00 I
737512	510303		Maken plantgat. .1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .6. Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,00 m .9. Diepte: 0,80 m Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van 0,05 m1.1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren	st			30,00 I
737513	515204		Planten bomen. Periode van planten : november t/m maart 2. Bomen met kluit maat 18-20 .2. In plantgaten .1. Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond .2. Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein .1. De boomspiegel vlak afwerken .1. Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden Nazorg uitvoeren conform de bepalingen in de standaard en deel 3 in deze overeenkomst, inclusief watergeven.	st			30,00 I
7376			<u>Aanbrengen bomen maat 20-25 met kluit</u>				
737610	511599		Aanbrengen bomen met kluit, 2 boompalen. Situering: zie deelopdracht Levering bomen volgens bestekpostnr. 950010	st	30,00	F	
737611	515299		Lossen en zo nodig inkuilen bomen. Betreft: bomen maat 20-25 Bomen met kluit	st			20,00 I
737612	510303		Maken plantgat. .1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .6. Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,00 m .9. Diepte: 0,80 m Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van 0,05 m1.1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren	st			30,00 I
737613	515204		Planten bomen. Periode van planten : november t/m maart 2. Bomen met kluit maat 20-25 .2. In plantgaten .1. Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond .2. Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein .1. De boomspiegel vlak afwerken .1. Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden Nazorg uitvoeren conform de bepalingen in de standaard en deel 3 in deze overeenkomst, inclusief watergeven.	st			30,00 I
738			Aanbrengen boompalen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
7382			<u>Aanbrengen boompalen 3 stuks per boom</u>				
738210	515402		Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st	90,00	F	
		3.	Verankering door middel van 3 boompalen per boom				
		.1.	Boompaal:	st			270,00 L
			Lengte: 2,50 m				
			Diameter: 80-90 mm				
			Kastanje hout, niet verduurzaamd				
		.1.	Boomband: type autogordel	st			270,00 L
		. . .1. . .	Lengte van de paal boven maaiveld: 1,60 m				
		4. .	Aanbrengen in driehoeksverband rondom de boom				
		1	Boompalen verticaal aanbrengen				
7383			<u>Aanbrengen kniepalen 2 stuks per boom</u>				
738310	515402		Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st	60,00	F	
		2.	Verankering door middel van 2 boompalen per boom				
		.1.	Boompaal:	st			120,00 L
			Lengte: 2,00 m				
			Diameter: 80-90 mm				
			Kastanje hout, niet verduurzaamd				
		.1.	Boomband: type autogordel	st			120,00 L
		. . .1. . .	Lengte van de paal boven maaiveld: 0,60 m				
		3. .	Aanbrengen aan weerszijden van de boom loodrecht op				
			de meest voorkomende windrichting				
		1	Boompalen verticaal aanbrengen				
7384			<u>Aanbrengen kniepalen 3 stuks per boom</u>				
738410	515402		Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st	90,00	F	
		2.	Verankering door middel van 2 boompalen per boom				
		.1.	Boompaal:	st			270,00 L
			Lengte: 2,00 m				
			Diameter: 80-90 mm				
			Kastanje hout, niet verduurzaamd				
		.1.	Boomband: type autogordel	st			270,00 L
		. . .1. . .	Lengte van de paal boven maaiveld: 0,60 m				
		4. .	Aanbrengen in driehoeksverband rondom de boom				
		1	Boompalen verticaal aanbrengen				
739			Tijdelijke afrasteringen				
7391			<u>Tijdelijke afrastering t.b.v. haag.</u>				
739110	103199		Aanbrengen tijdelijke afrastering.	m	1.000,00	F	
			Situering: ter ondersteuning van de hagen.				
739111	103101		Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.	st			402,00 I
		9.	Paal van larixhout ø 80 mm, lengte 1,75 m, aan een zijde	st			402,00 L
			gepunt en aan een zijde gekruind				
		.3.	Paalafstand: 2,5 m h.o.h.				
		. . .2. . .	Hoogte paalkop boven maaiveld: 1 m				
		9. .	Palen op aanwijzing directie verwijderen				
739113	103103		Aanbrengen spandraad.	m			1.000,00 I
		.9.	2 spandraden; boven en midden. Gladde draad, ø	m			2.000,00 L
			3,4 mm, thermisch verzinkt, aanbrengen 0,05 m				
			onder paalkop. Incl. leveren krammen 3,5 x 40 mm.				
		.9.	Spandraad op aanwijzing directie verwijderen				
74			Onderhoud renovatievakken				
7410			<u>Onkruidbeheer beplanting</u>				
741010	514899		Beheersen onkruid - beplanting, 1e jaar	m2	2.000,00	F	
			Betreft: onkruidbeheersing in het plantvak				
			gedurende één volledig groeiseizoen na aanplant				
			van de beplanting.				
			Start onderhoud direct na aanbrengen van de beplanting				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
741020	514899		in het plantseizoen.	m2	2.000,00	F
			Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3			
			Betreft: niet-gesloten opgaande heesters			
			Kwaliteitsniveau A			
			Inclusief het verwijderen van wortelopslag en			
			ongewenste beplanting.			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.			
			Beheersen onkruid - beplanting, 1e jaar	m2	2.000,00	F
			Betreft: onkruidbeheersing in het plantvak			
			gedurende één volledig groeiseizoen na aanplant			
			van de beplanting.			
			Start onderhoud direct na aanbrengen van de beplanting			
			in het plantseizoen.			
			Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3			
			Betreft: niet-gesloten opgaande heesters			
			Kwaliteitsniveau B			
			Inclusief het verwijderen van wortelopslag en			
			ongewenste beplanting.			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.			
741030	514899		Beheersen onkruid - beplanting, 1e jaar op talud	m2	1.000,00	F
			Betreft: onkruidbeheersing in het plantvak			
			gedurende één volledig groeiseizoen na aanplant			
			van de beplanting.			
			Start onderhoud direct na aanbrengen van de beplanting			
			in het plantseizoen.			
			Perceel met talud van 1 : 3 of steiler			
			Betreft: niet-gesloten opgaande heesters			
			Kwaliteitsniveau A			
			Inclusief het verwijderen van wortelopslag en			
			ongewenste beplanting.			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.			
741040	514899		Beheersen onkruid - beplanting, 1e jaar op talud	m2	1.000,00	F
			Betreft: onkruidbeheersing in het plantvak			
			gedurende één volledig groeiseizoen na aanplant			
			van de beplanting.			
			Start onderhoud direct na aanbrengen van de beplanting			
			in het plantseizoen.			
			Perceel met talud van 1 : 3 of steiler			
			Betreft: niet-gesloten opgaande heesters			
			Kwaliteitsniveau B			
			Inclusief het verwijderen van wortelopslag en			
			ongewenste beplanting.			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.			
7420			Onkruidbeheer hagen			
						
742010	514899		Beheersen onkruid - beplanting, hagen 1e jaar	m	2.000,00	F
			Betreft: onkruidbeheersing in het plantvak			
			gedurende één volledig groeiseizoen na aanplant			
			van de linthaag.			
			Start onderhoud direct na aanbrengen van de van de			
			linthaag.			
			Soort: divers			
			Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant			
			Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m			
			Kwaliteitsniveau A			
			Inclusief het verwijderen van wortelopslag en			
			ongewenste beplanting.			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.			
742020	514899		Beheersen onkruid - beplanting, hagen 1e jaar	m	2.000,00	F
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
742030	514899		Betreft: onkruidbeheersing in het plantvak	m2	2.000,00	F
			gedurende één volledig groeiseizoen na aanplant			
			van de linthaag.			
			Start onderhoud direct na aanbrengen van de van de			
			linthaag.			
			Soort: divers			
			Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant			
			Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m			
			Kwaliteitsniveau B			
			Inclusief het verwijderen van wortelopslag en			
			ongewenste beplanting.			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.			
			Beheersen onkruid - beplanting, blokhaag 1e jaar	m2	2.000,00	F
			Betreft: onkruidbeheersing in het plantvak			
			gedurende één volledig groeiseizoen na aanplant			
			van de blokhaag.			
			Start onderhoud direct na aanbrengen van de van de			
			blokhaag.			
			Soort: divers			
			Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant			
			Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m			
			Kwaliteitsniveau A			
			Inclusief het verwijderen van wortelopslag en			
			ongewenste beplanting.			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.			
			Beheersen onkruid - beplanting, blokhaag 1e jaar	m2	2.000,00	F
			Betreft: onkruidbeheersing in het plantvak			
			gedurende één volledig groeiseizoen na aanplant			
			van de blokhaag.			
			Start onderhoud direct na aanbrengen van de van de			
			blokhaag.			
			Soort: divers			
			Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant			
			Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m			
			Kwaliteitsniveau B			
			Inclusief het verwijderen van wortelopslag en			
			ongewenste beplanting.			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.			
75			Plantgarantie groen renovatie projecten			
			Zie artikel 51.44.03 in deel 3 van deze overeenkomst.			
			Levering beplanting: De beplanting wordt geleverd door			
			de offerte of er wordt aan de aannemer gevraagd hier			
			een directie voor te maken, zie artikel 51.45.02			
			Voor bomen is de nazorg na oplevering conform artikel			
			51.54.04 in de standaard.			
			Beplanting te leveren op depot gemeente /			
			gemeentewerf.			
			Garantieperiode: 2 jaar			
			Bosplantsoen, wortelgoed			
			<u>Bosplantsoen, wortelgoed, maat 80-100</u>			
7501			Plantgarantie bosplantsoen maat 80-100	st	500,00	F
			Betreft: het geven van plantgarantie op			
			bosplantsoen, wortelgoed, geplant volgens			
			bestekpostnrs. 731010 en 732010 .			
			Inclusief het geven van water en het jaarlijks			
			uitvoeren van de inboet.			
7502			<u>Bosplantsoen, wortelgoed, maat 100-125</u>			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
750210	511599		Plantgarantie bosplantsoen maat 100-125 Betreft: het geven van plantgarantie op bosplantsoen, wortelgoed, geplant volgens bestekpostnrs. 731030 en 732030 , Inclusief het geven van water en het jaarlijks uitvoeren van de inboet.	st	500,00	F
751			Bosplantsoen, kluitgoed			
7511			<u>Bosplantsoen, kluitgoed, maat 80-100</u>			
751110	511599		Plantgarantie bosplantsoen maat 80-100 Betreft: het geven van plantgarantie op bosplantsoen, kluitgoed, geplant volgens bestekpostnrs. 731020 en 732020 . Inclusief het geven van water en het jaarlijks uitvoeren van de inboet.	st	500,00	F
7512			<u>Bosplantsoen, kluitgoed, maat 100-125</u>			
751210	511599		Plantgarantie bosplantsoen maat 100-125 Betreft: het geven van plantgarantie op bosplantsoen, kluitgoed, geplant volgens bestekpostnrs. 731040 en 732040 . Inclusief het geven van water en het jaarlijks uitvoeren van de inboet.	st	500,00	F
752			Sierheesters, wortelgoed			
7521			<u>Sierheesters, wortelgoed, maat 30-60</u>			
752110	511599		Plantgarantie sierheesters maat 30-60 Betreft: het geven van plantgarantie op sierheesters, wortelgoed, geplant volgens bestekpostnr. 7311 en 7321 . Inclusief het geven van water en het jaarlijks uitvoeren van de inboet.	st	500,00	F
7522			<u>Sierheesters, wortelgoed, maat 60-80</u>			
752210	511599		Plantgarantie sierheesters maat 60-80 Betreft: het geven van plantgarantie op sierheesters, wortelgoed, geplant volgens bestekpostnr. 7312 en 7322 . Inclusief het geven van water en het jaarlijks uitvoeren van de inboet.	st	500,00	F
7523			<u>Sierheesters, wortelgoed, maat 80-100</u>			
752310	511599		Plantgarantie sierheesters maat 80-100 Betreft: het geven van plantgarantie op sierheesters, wortelgoed, geplant volgens bestekpostnr. 7313 en 7323 . Inclusief het geven van water en het jaarlijks uitvoeren van de inboet.	st	500,00	F
753			Sierheesters, kluitgoed			
7531			<u>Sierheesters, kluitgoed, maat 30-60</u>			
753110	511599		Plantgarantie sierheest. kl. maat 30-60 Betreft: het geven van plantgarantie op sierheesters, kluitgoed, geplant volgens bestekpostnr. 7311 en 7321 . Inclusief het geven van water en het jaarlijks uitvoeren van de inboet.	st	500,00	F
7532			<u>Sierheesters, kluitgoed, maat 60-80</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
753210	511599		Plantgarantie sierheest. kl. maat 60-80 Betreft: het geven van plantgarantie op sierheesters, kluitgoed, geplant volgens bestekpostnr. 7312 en 7322 . Inclusief het geven van water en het jaarlijks uitvoeren van de inboet.	st	500,00	F
7533			<u>Sierheesters, kluitgoed, maat 80-100</u>			
753310	511599		Plantgarantie sierheest. kl. maat 80-100 Betreft: het geven van plantgarantie op sierheesters, kluitgoed, geplant volgens bestekpostnr. 7313 en 7323 . Inclusief het geven van water en het jaarlijks uitvoeren van de inboet.	st	500,00	F
754			Haagplantsoen, wortelgoed			
7541			<u>Haagplantsoen, wortelgoed, maat 80-100</u>			
754110	511599		Plantgarantie haagpl., maat 80-100 Betreft: het geven van plantgarantie op haagplantsoen wortelgoed, geplant volgens bestekpostnrs. 7316 en 7325 . Inclusief het geven van water en het jaarlijks uitvoeren van de inboet.	st	500,00	F
755			Haagplantsoen, kluitgoed			
7551			<u>Haagplantsoen, kluitgoed, maat 80-100</u>			
755110	511599		Plantgarantie haagpl., maat 80-100 Betreft: het geven van plantgarantie op haagplantsoen kluitgoed, geplant volgens bestekpostnrs. 7316 en 7325 . Inclusief het geven van water en het jaarlijks uitvoeren van de inboet.	st	500,00	F
756			Haagplantsoen, blokhaag, wortelgoed			
7561			<u>Haagplantsoen, wortelgoed, maat 80-100</u>			
756110	511599		Plantgarantie haagpl., 9-12 st/m2 maat 80-100 Betreft: het geven van plantgarantie op haagplantsoen, 9-12 st/m2, geplant volgens bestekpostnr. 731710 en 732610 , inclusief het geven van water en het jaarlijks uitvoeren van de inboet.	st	500,00	F
757			Haagplantsoen, blokhaag, kluitgoed			
7571			<u>Haagplantsoen, kluitgoed, maat 80-100</u>			
757110	511599		Plantgarantie haagpl., 7-9 st/m2 maat 80-100 Betreft: het geven van plantgarantie op haagplantsoen, 7-9 st/m2, geplant volgens bestekpostnr. 731720 en 732620 , inclusief het geven van water en het jaarlijks uitvoeren van de inboet.	st	500,00	F
759			Solitairs			
7591			<u>Solitaire, maat 80-150 m.kl.</u>			
759110	511599		Plantgarantie solitaire maat 80-150 Betreft: het geven van plantgarantie op solitairs, kluitgoed, geplant volgens bestekpostnrs. 731410 en 732410 . inclusief het geven van water en het jaarlijks uitvoeren van de inboet.	st	200,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
76			Verwijderen gietranden				
7610			<u>Verwijderen gietrand in beplanting</u>				
761020	514399		Verwijderen gietrand, in beplanting.	st	100,00	F	
			Verwijderen kunststof(PE) gietrand in beplanting				
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
			een inrichting				
7620			<u>Verwijderen gietrand in gazon</u>				
762020	514399		Verwijderen kunststof gietrand in gazon, afvoeren	st	100,00	F	
			Gietrand aangebracht door derden.				
762021	514399		Verwijderen kunststof gietrand, in gazon,	st			100,00 I
			afvoeren.				
			Verwijderen kunststof(PE) gietrand in gazon				
			Na het verwijderen van de gietrand de boomspiegel				
			egaliseren en inzaaien conform bestekpostnr.				
			762022				
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
			een inrichting				
762022	512101		Zaaien.	are			1,00 I
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. .1. . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar				
			maken door het aandrukken en verkrumelen van de				
			bovenste 20 tot 30 mm				
		. . .1. .	Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld	kg			2,00 L
			mengsel R-1 van de firma Barenbrug o.g.				
			Hoeveelheid: 2,00 kg/100 m2				
		2.	Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond				
			aandrukken				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
8			Overige werkzaamheden			
80			Flora- en faunawet			
801			Inventariseren en monitoren			
			De inventarisatie en/of monitoring direct voorafgaand aan de snoei uitvoeren bij te snoeien bomen.			
801010	517799		Inventarisatie en monitoren 'permanente' en 'tijdelijke' verblijfplaatsen flora en fauna. Betreft: controleren bomen, tot 200 stuks. Werkzaamheden ten behoeve van het vaststellen en registreren van permanente en tijdelijke vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde flora en fauna in groenvoorzieningen in de gehele gemeente. De resultaten digitaal aanleveren in .xls (excel) en pdf- formaat, via de mail versturen naar de directie.	st	8,00	F
802			Beschermingsmaatregelen			
802010	101699		Beschermingsmaatregelen flora en fauna, tot 5 st. Betreft: aanbrengen beschermingsmaatregelen, tot 5 stuks. Werkzaamheden ten behoeve van het beschermen van vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde flora en fauna. Gerekend is met: - leveren en aanbrengen materiaal - aanbrengen markering - verwijderen markering - verwijderen en afvoeren materiaal Werkzaamheden uitvoeren met materiaal van de aannemer.	st	8,00	F
802020	101699		Beschermingsmaatregelen flora en fauna, 5-10 st. Betreft: aanbrengen beschermingsmaatregelen, 5 tot 10 stuks. Werkzaamheden ten behoeve van het beschermen van vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde flora en fauna. Gerekend is met: - leveren en aanbrengen materiaal - aanbrengen markering - verwijderen markering - verwijderen en afvoeren materiaal Werkzaamheden uitvoeren met materiaal van de aannemer.	st	8,00	F
81			Verkeersmaatregelen			
8110			<u>Verkeersmaatregelen bij dynamisch werk</u>			
811020	620299		Toepassen rijdende afzetting figuurnr. 1322b. Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan, waarbij de weg wordt versmald tot één rijstrook. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96b figuurnummer 1322b Toegestane snelheid bij werk in uitvoering afhankelijk van wegtype, toegestane snelheid en werkzaamheden. Met materiaal van de aannemer	dag	20,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
811040	620299		Toepassen rijdende afzetting figuurnr. 1323b Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan, waarbij de weg wordt versmald tot één rijstrook. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96b figuurnummer 1323b Toegestane snelheid bij werk in uitvoering afhankelijk van wegtype, toegestane snelheid en werkzaamheden. Met materiaal van de aannemer	dag	20,00	F
811060	620299		Toepassen rijdende afzetting op enkelbaansweg 1221 Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg wordt versmald met werkvoertuig met eigen bebakening Betreft: erftoegangswegen (ETW). Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1221 Met materiaal van de aannemer	dag	20,00	F
8111			<u>Verkeersmaatregelen bij dynamisch werk GOW</u>			
811110	620299		Toep. rijdende afzetting naast enkelbaansweg GOW Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden naast de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg niet wordt versmald. Betreft: gebiedsontsluitingswegen (GOW). Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1301a Met materiaal van de aannemer	dag	20,00	F
811130	620299		Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden 1105 Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden op en vanaf het voet-/ fietspad, waarbij het voet-/ fietspad wordt versmald. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1105 Met materiaal van de aannemer	dag	20,00	F
811140	620299		Toepassen afzetting(en) op fietspad 1125 Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden op en vanaf het fietspad (in één richting bereden), waarbij het fietspad wordt versmald. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1125 Met materiaal van de aannemer	dag	20,00	F
811150	620299		Toepassen afzetting(en) op fietspaden 1126 Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden op en vanaf het fietspad (in twee richtingen bereden), waarbij het fietspad wordt versmald. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1126 Met materiaal van de aannemer	dag	20,00	F
8112			<u>Verkeersmaatregelen bij statisch werk</u>			
811230	620299		Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden waarbij de werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf de rijbaan, waarbij de rijbaan wordt versmald tot één rijstrook zonder tijdelijke verkeerslichtenregeling. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie- reeks WiU 96a/96b figuurnummer 1205 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering afhankelijk van wegtype, toegestane snelheid en werkzaamheden. Met materiaal van de aannemer	dag	20,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
811240	620299		Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden voortkomend uit dit bestek. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie-reeks WiU 96a/96b figuurnummer 1122a Met materiaal van de aannemer	dag	20,00	F
811250	620299		Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden voortkomend uit dit bestek. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie-reeks WiU 96a/96b figuurnummer 1102b Met materiaal van de aannemer	dag	20,00	F
8113			<u>Verkeersregelaar</u>			
811310	625001		Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. Betreft: het inzetten van gediplomeerde verkeersregelaars voor het begeleiden van het verkeer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. 1. Inzet overdag .2. Inzet duur: 4 aaneengesloten uren	uur	50,00	F
811320	625001		Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. Betreft: het inzetten van gediplomeerde verkeersregelaars voor het begeleiden van het verkeer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. 1. Inzet overdag .1. Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren	uur	50,00	F
82			Voorkomen graafschade			
821110	240199		Verzorgen KLIC-melding Betreft: KLIC-melding in het kader van het zorgvuldig graafproces (uitwerking wet WION) één aanvraag is maximaal 500 x 500 meter.	keer	10,00	F
821120	102101		Graven proefsleuf. Betreft: Proefsleuven in het kader van het zorgvuldig graafproces in beplanting of gras Lengte: minimaal 3,00 m per proefsleuf Opbouw van de ondergrond: divers Gemiddelde sleufdiepte: tot 1,00 m of minimaal tot 0,25 m 1. Grondsoorten gescheiden ontgraven .3. Na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen .2. Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug aanbrengen	st	20,00	F
83			Beschikbaarstelling.			
830010	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 3. Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig de cao bouw & infra): hovenier .3. Medewerker groen, functiegroep 3 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): hovenier	uur	240,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
830020	100501	 2.2.	Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao bouw & infra): straatmaker II Medewerker groen, functiegroep 2 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): straatmaker II	uur	240,00	F
830030	100513	 9.2.1.	Inzetten van een hydraulische graafmachine. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Midi-graver: gewicht 6 - 8 ton Rupsgraafmachine: Midi-graver: gewicht 6 - 8 ton Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	16,00	F
830040	100516	 5.2.1.1.	Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: ten minste 16 ton Hydraulisch kipbaar Euro V Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	160,00	F
89			Algemene werkzaamheden			
891010	100101	 9. .	Opstellen van een deelopdracht. Betreft: opstellen deelopdracht door opdrachtnemer per locatie en per opdracht vanuit de directie. Voor een omschrijving betreffende de inschrijvingsstaat deelopdracht zie artikel 01.21.16 in deel 3 van deze overeenkomst	keer	20,00	F
891020	100111	 1. .1.	Melden van het mechanisch verrichten van werkzaamheden in de ondergrond. Betreft het melden van het mechanisch verrichten van werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het Kadaster overeenkomstig CROW-publicatie 'Schade voorkomen aan kabels en leidingen' Met inbegrip van het inventariseren van knelpunten bij de kabel- en leidingbeheerders	keer	20,00	F

PESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
9			Staartposten			

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2023, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2023 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 13 Overige algemene bepalingen

- 06 Paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met: De voertaal (zowel in woord als geschrift) tussen de opdrachtgever/directie en de leidinggevendenden van de aannemer moet Nederlands zijn.
- 08 Paragraaf 6 lid 13 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met:
Indien de gevolgen kosten verlagend zijn, worden deze ook verrekend.
- 10 Contactpersonen opdrachtnemer:
De opdrachtnemer dient voor de duur van de uitvoering van de opdracht één contactpersoon aan te wijzen die volledig bevoegd is de opdrachtnemer te vertegenwoordigen.
- 20 Het gebruik van geluidsinstallaties is niet toegestaan.
- 21 Eventuele wijzigingen op het bestek, vermeld in de nota('s) van inlichtingen, worden op het RAW Standaard Uitwisselingsformaat (RSX) verwerkt. In geval van tegenstrijdigheden tussen het pdf bestand en het RSX bestand dan prevaleert de ter beschikking gestelde pdf versie.
- 22 De gemeente Heerlen werkt met de Better Performance methodiek van de CROW. Tijdens en na afloop van de werkzaamheden zal de aannemer beoordeeld worden conform die methodiek.
De beoordeling is van invloed op de selectie van genodigde bij toekomstige aanbestedingen van werken.
Voor meer informatie over deze methodiek zie www.crow.nl/better-performance, www.heerlen.nl/selectiebeleid-onderhands-aanbesteden

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom

HFD PAR ART LID

01 02 01 Betaling

- 05 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard 2020 verschijnt de betalingstermijn voor werkzaamheden op afroep direct na het opleveren van de deelopdracht.
- 06 In aanvulling op lid 01 geldt dat de betaling voor incidentele werkzaamheden geschiedt na gereedkomen van de deelopdracht en goedkeuring op de uit te voeren werkzaamheden door de opdrachtgever.
- 07 Termijnen welke niet per deelopdracht worden aangereikt aan de directie zullen niet in behandeling worden genomen.
- 08 In aanvulling op artikel 01.02.01 lid 01 van de Standaard 2020 geschiedt de betaling voor de reguliere werkzaamheden, zie jaarlijkse deelopdracht, in dertien termijnen (per 4 weken) per jaar. De termijnen bedragen steeds 7,5% per jaar van de deelopdracht. De resterende 2,5% zal per jaar in de staat van afrekening worden verrekend.
- 09 Per 4 weken kan er direct een factuur (groot 7,5% per jaar van de jaarlijkse deelopdracht) naar gemeente Heerlen worden gezonden. In elke betalingsperiode zal de opdrachtnemer een termijn (termijnstaat) opstellen, voor het verrekenen van eventueel opgelegde kortingen. De termijnstaat moet ter goedkeuring naar gemeente Heerlen worden gestuurd. Na goedkeuring van de opdrachtgever kan de termijnstaat gebruikt worden als bijlage bij de factuur.
- 10 Na de laatste termijn van het desbetreffende jaar zal de opdrachtnemer een staat van afrekening opstellen, die ter controle naar gemeente Heerlen wordt gestuurd. Na goedkeuring van de opdrachtgever kan de staat van afrekening gebruikt worden als bijlage bij de jaarafrekening.
- 11 De algemene kosten, winst en risico, uitvoeringskosten en een eventuele korting door de opdrachtnemer worden per termijn naar rato berekend en in de termijnstaat opgevoerd.

01 02 02 Opneming

- 04 Het gestelde in lid 01 en lid 02 van artikel 01.02.02 van de standaard 2020 is niet van toepassing.
- 05 Het gestelde in paragraaf 9 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing voor beeldkwaliteitsposten.
- 06 De opdrachtgever kan het gehele jaar controleren of het onderhoud voldoet aan het gestelde in het bestek. Wanneer het onderhoud niet voldoet, wordt hiervan door de opdrachtgever, een melding opgesteld en schriftelijk (e-mail is toegestaan) aan de opdrachtnemer kenbaar gemaakt.
- 07 Voor de toe te passen kortingsbedragen wordt verwezen naar artikel 01.02.06 van dit bestek.

HFD PAR ART LID

01 02 06 Kortingsregeling

- 01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 42 van de U.A.V. 2012 wordt er een korting opgelegd als blijkt dat de opdrachtnemer niet voldoet aan de besteksverplichtingen in dit bestek. De opdrachtgever zal het opleggen van een korting schriftelijk mededelen aan de opdrachtnemer.
- 02 Na constatering van het niet voldoen aan de besteksverplichtingen heeft de aannemer 3 werkdagen om er voor te zorgen dat aan de besteksverplichting wordt voldaan. De aannemer deelt zowel schriftelijk als mondeling aan de opdrachtgever mee, wanneer de aannemer van mening is dat aan de besteksverplichting wordt voldaan.
- 03 Wanneer na de drie werkdagen zoals omschreven in lid 02 de opdrachtnemer geen melding heeft gedaan en/of het geconstateerde nog niet of onvoldoende hersteld is, zal de korting worden opgelegd. De ingangsdatum van de korting is de datum van de eerste constatering van het niet voldoen aan de besteksverplichtingen. Voor de hoogte van de korting wordt per bestekspost een korting berekend bij het niet voldoen aan de besteksverplichtingen voor de betreffende post. Het bedrag van korting wordt berekend aan de hand van de formules in lid 05, lid 06 en lid 07 van dit artikel.
- 04 Bij het berekenen van de korting, voor de besteksposten die betrekking hebben op kwaliteitsniveaus (reguliere werkzaamheden), worden de volgende formules bij elkaar opgeteld:
- Standaardkorting per bestekspost (éénmalige korting bij constatering)
Formule: $\text{korting} = (3\% \times \text{prijs per eenheid inschrijving}) \times \text{te onderhouden bestekshoeveelheid conform deelopdracht}$.
 - Korting per dag
Formule: $\text{korting} = (1\% \times \text{prijs per eenheid inschrijving}) \times \text{te onderhouden bestekshoeveelheid conform deelopdracht} \times \text{aantal dagen dat de aannemer niet voldoet aan de besteksverplichtingen}$.
 - Door aannemer niet uitgevoerde werkzaamheden
Formule: $\text{korting} = (\text{prijs per eenheid inschrijving} / 365) \times \text{aantal dagen dat de aannemer niet voldoet aan de besteksverplichtingen} \times \text{te onderhouden bestekshoeveelheid conform deelopdracht}$.
- 05 Bij het berekenen van de korting, voor de besteksposten die betrekking hebben op frequenties, worden de volgende formules bij elkaar opgeteld:
- Standaardkorting per bestekspost (éénmalige korting bij constatering)
Formule: $\text{korting} = (5\% \times \text{prijs per eenheid inschrijving}) \times \text{te onderhouden bestekshoeveelheid conform deelopdracht}$.
 - Korting per dag
Formule: $\text{korting} = (1\% \times \text{prijs per eenheid inschrijving}) \times \text{te onderhouden bestekshoeveelheid conform deelopdracht} \times \text{aantal dagen dat de aannemer niet voldoet aan de besteksverplichtingen}$.
- 06 Bij het berekenen van de korting, bij separate deelopdrachten (niet voor regulier onderhoud), worden de volgende formules bij elkaar opgeteld:
- Standaardkorting per deelopdracht (éénmalige korting bij overschrijding uitvoeringstermijn)
Formule: $\text{korting} = 5\% \times \text{som deelopdracht}$
Korting met een minimum van €1000,-- per deelopdracht
 - Korting per dag
Formule: $\text{korting} = (1\% \times \text{som deelopdracht}) \times \text{aantal dagen overschrijding uitvoeringstermijn}$.

01 03 Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden

HFD PAR ART LID

01 03 03 Verrekenprijzen voor afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden

- 04 Verrekenprijzen, ook na overschrijding van de 10% grens, worden alleen herzien als de vragende partij kan aantonen dat de marktprijzen inmiddels aanmerkelijk zijn gewijzigd.
Alleen het aantoonbare (aankoop)verschil wordt verrekend.

01 06 Betalingsregelingen: declaraties**01 06 01 Meer- en minderwerk**

- 04 In aanvulling op par. 35 van de U.A.V. meer- en minderwerk alleen gespecificeerd en schriftelijk indienen bij de directie. Dit dient gespecificeerd te zijn naar hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid, materieel en materiaal.
- 05 Indien meerwerk niet is gespecificeerd als aangegeven in lid 01 zal de directie dit niet in behandeling nemen.
- 06 Alleen door de directie goedgekeurd meer- en minderwerk zal worden verrekend. Indien de aannemer start met de uitvoering van werkzaamheden voordat hij schriftelijke toestemming heeft ontvangen van de directie, komt het risico geheel voor rekening van de aannemer.

01 08 Bijdragen**01 08 03 Bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 Kabels en leidingen**01 09 02 Verplichtingen van de aannemer**

- 03 Bij graafwerkzaamheden is de WION van toepassing.
(Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten en Netwerken).
- 04 In afwijking van artikel 01.09.02 lid 01 van de Standaard 2020 dient de aannemer zich te allen tijde ten minste drie dagen voor de aanvang van het werk in verbinding te stellen met het Kadaster inzake Kabel- en Leidingen Informatie Centrum (KLIC) te weten <http://www.kadaster.nl/klic/>
- 05 Brandkranen, sifons afsluiters, putafdekkingen van riolen, gemalen en andere door de directie aan te wijzen delen moeten steeds bereikbaar en bedienbaar blijven.
- 06 De aannemer is verantwoordelijk voor het realiseren van de tijdige (huis)aansluiting van de voor opdrachtgever benodigde aansluitingen van bijvoorbeeld, Openbare Verlichting, Verkeersregelinstallatie, pompen, waterleiding gasleiding binnen de faseringen die in dit bestek zijn bepaald.

01 11 Verband met andere werken**01 11 01 Werken, die in elkander grijpen**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Onderhoudswerkzaamheden in de breedste zin: verlichting, riolering, (half)verhardingen, bermen, kabels- en leidingen e.d., in de openbare ruimte;
 - Aanleg en renovatie werken.
 - Evenementen.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

HFD PAR ART LID

01 12 01 Algemeen

- 03 De aannemer draagt zorg voor de bereikbaarheid van hulpverlenende instanties zoals politie, ambulance, brandweer, etc. van en op het werkterrein en de aangrenzende percelen.
- 04 De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen en het rijverkeer naar garages, bedrijven, bouwwerken, landerijen enz. mogelijk blijft
- 05 De opdrachtgever zal een sleutel verstrekken voor verzinkbare palen, klappalen en poorten die in de openbare ruimte staan, indien de aannemer hiertoe verzoekt.
- 06 Moeilijk bereikbare locaties, b.v. door geparkeerde auto's, moeten door de aannemer schriftelijk worden gemeld aan de directie. Indien de locaties terecht door de opdrachtnemer zijn gemeld, wordt hierop niet afgekeurd.
- 07 Aan de eigenaren en/of gebruikers van aan het werk grenzende of daarachter liggende percelen, verleent de aannemer de nodige hulp om eventuele hinder, die het gevolg is van de uitvoering van het werk, zoveel mogelijk te beperken. Hij pleegt hierover tijdig het nodige overleg met de betrokken eigenaren en/of gebruikers.
Het opstellen van een afsprakenlijst behoort tot de verplichtingen van de aannemer.
- 08 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt kan per geval en per dag een korting worden toegepast van € 500,- (vijfhonderd euro). Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 12 03 Verwijderen verontreiniging op wegen

- 02 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard 2020 wordt de aannemer erop gewezen dat hij ervoor dient te zorgen dat de wielen van alle machines schoon zijn, c.q. worden schoon gemaakt en ontdaan van gras, modder en andere ongerechtigeden voordat ze het werkterrein verlaten en op de (openbare) weg(en) komen.
Dit geldt ook voor alle voertuigen waarmee het transport van af te voeren materialen plaatsvindt.
Wanneer er ondanks de hiervoor genoemde preventieve maatregelen toch nog vervuiling op de (openbare) weg(en) ontstaat, is het bepaalde in artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard 2020 onverkort van toepassing.
- 03 Wanneer de directie verontreinigingen op verhardingen constateert afkomstig van maai- of opruimwerkzaamheden kan er per locatie en per dag een korting worden toegepast van € 250,- (tweehonderdvijftig euro). Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 12 06 Voorzieningen voor fietsers

- 01 De aannemer zorgt dat er tijdens de uitvoering steeds een befietsbare strook van minimaal 1½ m breed t.b.v. fietsers over het werk beschikbaar blijft.
Onder een befietsbare strook wordt verstaan minimaal een verhardingslaag van verdicht steenmengsel.

01 12 07 Ophalen afvalcontainers

- 01 De aannemer zorgt dat, op de ophaaldagen van de afval- containers, de afvalcontainers vanaf de aan het werk grenzende percelen die voor de vrachtwagen van de reinigingsdienst niet bereikbaar zijn, naar een of meerdere centrale plaatsen worden gebracht die bereikbaar zijn voor de vrachtwagen van de reinigingsdienst. Na lediging de containers terugbrengen naar de desbetreffende percelen.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

HFD PAR ART LID

01 13 01 Kwaliteitsplan

- 02 Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan, als bedoeld in artikel 01.13.02 t/m 01.13.05 en artikel 01.20 van de Standaard 2020, verlangd.

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

- 02 Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, omvattende:
- een gedetailleerd tijdschema in werkdagen met opgave van de algemene verlofdagen, vakantiedagen en A.T.V. dagen zoals deze door de aannemer binnen zijn bedrijf zijn of worden vastgesteld tijdens de uitvoeringsperiode;
 - per onderdeel de in te zetten arbeiders en materieel incl. aantallen en de hoeveelheid resultaatsverplichting.
- 05 Indien het door de aannemer ingediende gedetailleerd werkplan c.q. plan van aanpak niet door de opdrachtgever voor akkoord verklaard wordt, deelt de directie de aannemer mede op welke punten het gedetailleerd werkplan c.q. plan van aanpak niet voldoet.
- In overleg met de directie past de aannemer zijn gedetailleerd werkplan c.q. plan van aanpak aan en dient dit aangepaste plan binnen 5 werkdagen opnieuw in bij de directie.

01 13 10 Weekplanning

- 02 In aanvulling op paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 wordt er van de aannemer een correct ingevulde weekplanning verlangd.
- 03 De weekplanning dient uiterlijk, per wijk en route, op de donderdag voor de betreffende week aangeleverd te worden aan de directie.
- 04 Naast een weekplanning van lid 02 dient de aannemer een planning van de voorafgaande week in, met daarop aangegeven de gerealiseerde werkzaamheden. De planning dient door de opdrachtnemer ondertekend, voorzien van originele bedrijfstempel, digitaal ingeleverd te worden bij de directie.
- 05 Bij het niet tijdig ontvangen van de planning wordt er vanuit gegaan dat betreffende werkzaamheden in die week niet zijn uitgevoerd.
- 06 Indien de aannemer per periode van 4 weken minimaal 2 keer een weekplanning niet tijdig aanlevert kan de directie een korting opleggen van € 250 euro per keer.

01 13 12 Tijdstip uitvoering werkzaamheden

- 01 De aannemer kan middels onderstaande tabel berekenen wanneer gestart mag worden met de uitvoering van de reguliere werkzaamheden (1e deelopdracht van het jaar) in frequentie.

Formule:

Totale uitvoeringsduur = oppervlakte deelopdracht /
dagproductie = aantal werkdagen + 3 werkdagen

Start werk = einddatum in bestekpost - totale uitvoeringsduur

- Snoeien rand diverse beplantingen	2.000 m2/dag
- Verwijderen blad uit beplantingen	5.000 m2/dag
- Snoeien solitaire heesters	50 st/dag
- Snoeien struikrozen	800 m2/dag
- Knippen (blok)hagen	2.500 m2/dag
- Afsteken graskanten	2.000 m/dag

De einddatum (datum van gereedkomen) is, altijd de vrijdag van de genoemde week, opgenomen in de betreffende besteksposten. In de periode tussen start werk en einddatum mogen de werkzaamheden worden uitgevoerd.

HFD PAR ART LID

- 02 De frequent voorkomende werkzaamheden moeten altijd in dezelfde volgorde (route) worden uitgevoerd.
- 03 In aanvulling op het gestelde in lid 02, kan de opdrachtnemer een verzoek indienen voor het wijzigen van de route. De route mag alleen gewijzigd worden na goedkeuring van de opdrachtgever.

01 14 Bouwstoffen

01 14 01 Door opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen

- 03 De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, af te roepen bij de aangegeven producent/leverancier ervan:
- Plantmateriaal
 - Kruidenmengsels
- 04 De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van die bouwstoffen die een week voor de dag van verwerking nog niet zijn aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen.
- 05 Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, maakt de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aangegeven:
- de datum van aflevering;
 - het besteknummer;
 - het nummer van de geleidebon;
 - de soort bouwstof en het aantal;
 - de plaats van aflevering.
- De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in. Het ondertekende bewijs van ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde bouwstof aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.
- 06 Bij bouwstoffen, ter beschikking gesteld door de opdrachtgever, vrijkomend verpakkingsmateriaal dient door de aannemer te worden verzameld en te worden afgevoerd.
- Bij het afvoeren behoort ook het afgeven van het vrijgekomen verpakkingsmateriaal bij een vergunde verwerkingsinrichting.
- Kosten t.b.v. afvoer en stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.
- 07 De keuring op vitaliteit van de door de opdrachtgever t.b.s. plantmateriaal dient door de aannemer te geschieden, i.v.m. inboetverplichting van de aannemer.
- 08 Het door de opdrachtgever ter beschikking gesteld plantmateriaal dient door de aannemer afgeroepen te worden. Levering zal plaats vinden op een terrein dat door de aannemer ter beschikking wordt gesteld. De aannemer dient aldaar het plantsoen te lossen en in te kuilen.
- 09 De opdrachtnemer dient alle bescheiden behorende bij het ter beschikking gestelde materiaal te bundelen en als bijlage bij de factuur te voegen.

01 14 11 Opslag materialen

- 01 De benodigde materialen zoals vermeld in de besteksposten van dit bestek mogen niet ter plaatse of in openbaar gebied worden opgeslagen. Opslag van materialen dient te geschieden in depot van de opdrachtnemer.

01 15 Garantie

HFD PAR ART LID

01 15 03 Bemiddeling

- 07 In afwijking op het gestelde in de leden 01 t/m 06 van artikel 01.15.03 in de standaard 2020 zal er geen bemiddeling door de Raad van Arbitrage voor de Bouw worden ingeroepen.
Ieder geschil tussen partijen ter zake van het werk zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Limburg, tenzij partijen alsnog een andere vorm van geschillenbeslechting zullen overeenkomen.
- 08 De aannemer die een geschil ter beslechting voorlegt, nadat de opdrachtgever zijn definitieve beslissing omtrent de eindafrekening schriftelijk ter kennis aan de aannemer heeft gebracht, is niet ontvankelijk in hetgeen hij meer of anders vordert dan die eindafrekening inhoudt, indien hij het geschil aanhangig maakt later dan twee maanden nadat de opdrachtgever zijn definitieve beslissing kenbaar heeft gemaakt.
- 09 In afwijking van paragraaf 49 lid 01 van de U.A.V. 2012 worden alle geschillen die naar aanleiding van het werk of van overeenkomsten daaruit voortvloeiend, tussen aannemer en opdrachtgever ontstaan, beslecht door de gewone rechter.
- 10 Bepaling 01.15.04. van de Standaard RAW 2020 Bepalingen vervallen.

01 16 Verzekeringen**01 16 08 Verzekeringen door de aannemer**

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze primair te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste EUR 1.250.000,- per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste EUR 5.000,- per gebeurtenis bedragen.
- 02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.
- 03 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.
- 04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, voor aanvang van de werkzaamheden, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.

HFD PAR ART LID

01 16 11 Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)

- 01 Op grond van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) kan de opdrachtgever aansprakelijk worden gehouden voor het betalen van het loon van werknemers van een onderaannemer. Opdrachtgever treft maatregelen om niet aansprakelijk te worden gesteld voor loonbetaling.

Arbeidsvoorwaarden

1. Contractant houdt zich bij het verrichten van de werkzaamheden aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor zijn medewerkers van toepassing is.
2. Contractant legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van het verrichten van de werkzaamheden op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.
3. Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instantie toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie.
4. Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan opdrachtgever toegang tot de in lid 3 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de Opdrachtgever dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van het verrichten van de werkzaamheden.
5. Contractant legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort op aan alle partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van het verrichten van diensten en bedingt tevens dat deze partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort opleggen aan alle partijen met wie zij op hun beurt contracten aangaan ten behoeve van het verrichten van de diensten.

01 17 Vrijgekomen materialen**01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJKOMENDE MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING**

- 01 Voor het vervoeren van vrijkomende materialen naar een voorgeschreven innemer (raamcontractant van de opdrachtgever) dient de aannemer gebruik te maken van de daarvoor bestemde app van LZP.

Deze app is in de playstore gratis te downloaden (LZP App, logistiek zonder papier).

De aannemer/transporteur dient te beschikken over een smartphone of tablet met internetverbinding.

- 02 Tot de kosten voor het vervoeren van vrijkomende materialen naar een voorgeschreven innemer wordt tevens gerekend de kosten ten gevolge van het werken met de app van LZP
- 03 Vrijkomend groenafval en grond vervoeren naar onderstaande inrichtingen.

Vrijkomend groenafval afvoeren naar :

AVL

Waubacherweg 11

6442 PW Brunssum

Vrijkomende grond afvoeren naar:

Aterro

Europaweg-Noord 179

6374 CH Landgraaf

HFD PAR ART LID

01 17 07 PLAN VOOR OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 01 Een plan voor omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen, wordt verlangd voor alle uit het werk vrijgekomen materialen.
- 02 Het plan voor het omgaan met vrijkomende materialen gaat uit van de volgende circulaire strategie: Wanneer de aard en/of kwaliteit van de betreffende materialen dit redelijkerwijs toelaten:
- 1) vrijgekomen materialen reinigen en vervoeren naar een locatie voor hoogwaardige herbestemming, al dan niet met tussenopslag in een tijdelijk depot. Anders, indien de aard en/of kwaliteit van de betreffende materialen dit redelijkerwijs toelaten:
 - 2) Vrijgekomen materialen vervoeren naar een vergunde inrichting voor hoogwaardige recycling. Anders
 - 3) vrijgekomen materialen vervoeren naar een vergunde (eind)verwerkingsinrichting.

01 17 08 Bewijs van ontvangst

- 02 De aannemer moet voor 15 december van dat onderhoudsjaar een jaaroverzicht, betreffende de afvalstromen, in excel overleggen aan de opdrachtgever. In dit jaaroverzicht moeten de volgende gegevens zijn opgenomen:
- soort afvalstroom
 - afgevoerde hoeveelheid
 - naam en plaats verwerker
 - wijze van verwerking (recycling, composteren, vergisten, scheiden achteraf, verbranden, storten, etc.)
 - relatie met bonnummers, verstrekt aan de opdrachtgever volgens lid 01 van paragraaf 01.17.08 in de standaard 2020.

01 17 09 WIJZIGING ACCEPTATIETARIEVEN

- 01 Artikel 01.17.09 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 vervalt.
- 02 Artikel 01.17.10 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 vervalt.

01 17 10 STORTKOSTEN.

- 01 Stortkosten van groenafval, grond, funderingsmateriaal en teerhoudend asfalt, komen ten laste van de opdrachtgever indien het materiaal is afgevoerd met de LZP app.
- Alle overige storkosten komen voor rekening van de aannemer.

01 17 12 Tijdelijke opslag van vrijgekomen materialen

- 01 Alle uit het werk vrijgekomen materialen naar soort en hoedanigheid gescheiden opslaan en gescheiden vervoeren.
- 02 Opgeslagen vrijgekomen materiaal dient uiterlijk vrijdags 16:00 uur afgevoerd te zijn.

01 17 14 Melden/registreren besluit bodemkwaliteit

- 01 Het tijdig doen van melden/registreren van grondstromen, baggerspecie en bouwstoffen conform besluitbodemkwaliteit. (www.meldpuntbodemkwaliteit.nl) geschiedt door de aannemer. Het betreft de grondstromen, baggerspecie en bouwstoffen die meldingsplichtig zijn conform besluitbodemkwaliteit.
- 02 De aannemer verstrekt de directie een kopie, bijgevoegd bij de weekrapporten van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer conform lid 01 gedane melding.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie

HFD PAR ART LID

01 18 01 Uitvoering van werkzaamheden

- 06 Bij werkzaamheden in de nabijheid van bomen / beplanting is de aannemer verplicht om zich te houden aan de voorschriften zoals genoemd in de publicatie: "Boombescherming op bouwlocaties" van de vereniging Stadswerk Nederland.

01 18 02 Maatregelen in verband met bescherming te handhaven vegetatie

- 02 In afwijking van artikel 01.18.02 lid 01 van de Standaard 2020 wordt van de aannemer verlangd dat, zonder bijbetaling, alle noodzakelijke maatregelen getroffen dienen te worden ter bescherming van te handhaven vegetatie.
- 03 Indien de te sparen beplanting ten gevolge van de uitvoering wordt beschadigd, het wondoppervlak zodanig afwerken, dat wondovergroeiing kan plaatsvinden.

01 18 04 Schadevergoeding

- 02 Het gestelde in artikel 01.18.04 van de standaard 2020 komt te vervallen. Hiervoor in de plaats moet lid 03 in deze bepaling worden gelezen.
- 03 Voor beschadiging toegebracht aan te handhaven vegetatie wordt, onverminderd het bepaalde in paragraaf 6 de leden 8 en 9 van de UAV 2012, de schadevergoeding bepaald overeenkomstig de onderstaande leden.
- 04 De schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan groenvoorzieningen, in het bijzonder aan struiken, (sier)heesters, bodembedekkers etc., grassen en aan de bodem inclusief de vegetatie zoals omschreven in artikel 01.22.01 lid 01 van de Standaard 2020 bedraagt:
- vijftig euro (€ 50,-) per struik of bodembedekker;
 - honderd euro (€ 100,-) per m2 vaste planten;
 - tien euro (€ 10,-) per m2 gazon/gras;
 - vijftig euro (€ 50,-) per m2 bodem inclusief de vegetatie zoals omschreven in artikel 01.22.01 lid 01 van de Standaard 2020.
- 05 Bij schade aan niet met name genoemde groenelementen wordt een schadebedrag bepaald, gerelateerd aan de schadebedragen genoemd in lid 04.
- 06 Indien de beschadiging vervanging noodzakelijk maakt en aan de vervanging gekoppelde nazorg en of verzorging van de desbetreffende vegetatie verbonden is, worden deze kosten bepaald volgens artikelen 01.18.06 lid 02 en 01.18.07 lid 02 en 03 van de Standaard 2020. Ook deze kosten komen ten laste van de aannemer.
- 07 Bij schade aan bomen tot 30% van de gemeten stamomtrek, wordt voor het bepalen van het schadebedrag, de volgende formule gehanteerd:
- Schade is groter dan 10% en minder dan 30% van de gemeten stamomtrek op 1,00 m korting = aantal cm beschadigde stamomtrek x € 20,-
- Ongeacht de uitkomst van bovenstaande formules, bedraagt het minimum bedrag bij beschadiging van een boom tweehonderdvijftig euro (€ 250,-).
- 08 Voor elke keer dat de directie constateert dat door de aannemer, zijn personeel of zijn onderaannemers schades, groter dan 30% van de stamomtrek, aan de wortels, stam of de kroon van de bomen is veroorzaakt, wordt er een officieel geregistreerd taxateur ingeschakeld om de schade te beoordelen. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de aannemer.
- 09 In aanvulling op het gestelde in lid 8, zal er een korting worden toegepast, onverminderd het bepaalde in paragraaf 6 leden 8 en 9 van de U.A.V. 2012, berekend volgens 'Rekenmodel Boomwaarde'(laatste versie). De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de aannemer.
- 10 De uiteindelijke bedragen voor schadevergoedingen, extra kortingen en eventuele nazorg worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 19 Arbeidsomstandigheden

HFD PAR ART LID

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

- 01 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 10 Gebruik schaftkeet

- 01 De schaftkeet mag op maximaal 5 locaties binnen het werkgebied gestald worden. Locaties in overleg met de directie af te stemmen.
- 02 De schaftlocatie mag maximaal 2 weken aaneengesloten gebruikt worden. Daarna moet de schaftkeet verplaatst worden naar een andere locatie. Locaties mogen meerdere keren per jaar gebruikt worden.

01 21 RAW-raamovereenkomst**01 21 03 Verlangen van een zekerheidstelling op de RAW-raamovereenkomst.**

- 02 In afwijking op het gestelde in artikel 01.21.03 lid 1 van de standaard 2020 wordt er door de opdrachtgever een zekerheidstelling verlangd. De waarde van de zekerheid, gedurende de duur van de overeenkomst, zal 5% van het minimum bedrag, zoals genoemd in het artikel 01.21.11 lid 1 van dit contract, bedragen.
- 03 De zekerheid dient te worden gesteld in de vorm van een bankgarantie conform het in de Standaard 2020 opgenomen model.

01 21 10 RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid

- 06 Prijswijzigingen van het werk zullen verrekend worden d.m.v. CBS prijsindex type DPI - Dienstprijzenindex, 81 Diensten iv.m. gebouwen en landschapsverzorging.
- 07 De prijzen per eenheid ingediend bij de inschrijving mogen de eerste twee jaar (1 januari 2025 t/m 31 december 2026) waarin werkzaamheden uit deze raamovereenkomst uitgevoerd worden niet geïndexeerd worden.
- 08 De prijzen per eenheid ingediend bij de inschrijving mogen eventueel in 2027, 2028 en 2029 waarin werkzaamheden uit deze raamovereenkomst uitgevoerd worden geïndexeerd worden.
Indien de opdrachtnemer hier aanspraak op wil maken, moet hij dit voor 30 november van het lopende onderhoudsjaar (2026, 2027 of 2028) schriftelijk kenbaar maken bij de directie, inclusief het aanleveren van een geïndexeerde (fictieve) inschrijfstaat.
- 09 In aanvulling op het bepaalde in lid 06 geschiedt de verrekening van prijsstijgingen van het werk op afzonderlijke declaratie.

HFD PAR ART LID

01 21 11 RAW-raamovereenkomst: redelijkerwijs te verwachten omzet

- 01 De aannemer mag redelijkerwijs verwachten dat onder de RAW-raamovereenkomst voor een totaalbedrag van ten minste € 370.000,-- per jaar exclusief omzetbelasting, aan deelopdrachten zal worden verstrekt.
- 02 Voor het geval de som van de verrekende bedragen van alle deelopdrachten met inbegrip van alle bijkomende werkzaamheden als bedoeld in artikel 01.21.06 van de Standaard, lager is dan het in lid 01 genoemde bedrag, heeft de aannemer recht op een bedrag van 10% van het verschil van deze totalen.
- Dit laat onverlet het recht van aannemer om aanspraak te maken op een hoger bedrag, als hij aannemelijk kan maken dat de kosten van het beschikbaar houden van personeel, materieel, materiaal en andere zaken voor de uitvoering van de redelijkerwijs onder de RAW-raamovereenkomst te verwachten deelopdrachten, hoger zijn dan het in lid 01 genoemde bedrag.

01 21 14 Omschrijving beeldkwaliteit Raamovereenkomst

- 01 In deze RAW-Raamovereenkomst zijn ook posten opgenomen voor het beheersen van het kwaliteitsniveau. De kwaliteitsniveau's zoals opgenomen in de standaard 2020 zijn van toepassing op de bestekposten waarin een kwaliteitsniveau moet worden beheerst.
- Het betreft hierbij o.a. beheersen kwaliteitsniveau onkruid in beplanting, maaien gazons, zwervuul, veegvuul en onkruid op verhardingen.
- In de betreffende posten is een kwaliteitsniveau opgenomen en tijdsperiode. De prijs per eenheid, voor de desbetreffende oppervlakte, is dus een prijs voor het onderhouden van de eenheid op het vermelde kwaliteitsniveau gedurende de vermelde periode.

Voorbeeld:

Omschrijving bestekspost	Resultaatsverplichting
Beheersen grashoogte - gazon, kwaliteitsniveau A, bijmaaien kwaliteitsniveau B	Are
- gedurende hele jaar	
- kwaliteitsniveau gazon A	

De prijs per are is dus de prijs per eenheid om gedurende het gehele jaar de desbetreffende oppervlakte op kwaliteitsniveau gazon A te onderhouden. Er worden geen beurten of frequenties verrekend.

De opdrachtgever heeft voor deze contractvorm gekozen om op budget en kwaliteit te kunnen sturen.

01 23 Communicatie

HFD PAR ART LID

01 23 02 Bouwvergaderingen

- 01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.
- 02 De aannemer dient er rekening mee te houden dat op regelmatige, door de opdrachtgever te bepalen, tijdstippen overleg over het werk, de voortgang ervan, de inspecties, de waarnemingen en de registratie van de waarnemingen gevoerd dient te worden.
De plaats waar dit overleg plaats vindt wordt door de opdrachtgever bepaald.
Eventuele kosten die de aannemer moet maken om dit overleg telkens bij te wonen worden geacht in de aanneemsom te zijn inbegrepen.
- 03 De datum voor het eerste werkoverleg / de opstartvergadering wordt in overleg met de aannemer zo spoedig mogelijk na de opdrachtverlening bepaald.
- 04 Een vast onderdeel van het overleg zoals aangegeven in lid 02 van dit artikel is de bespreking van de wijze waarop het plan van aanpak wordt uitgevoerd en nageleefd. Het behoort tot de verplichting van de aannemer om van de besprekingen die betrekking hebben op overleg over het werk, de voortgang ervan, de wijze waarop het plan van aanpak wordt nageleefd, de inspecties, de waarnemingen en de registratie van de waarnemingen een schriftelijk verslag te maken.
Een kopie van dit schriftelijke verslag levert de aannemer in bij de directie binnen 7 werkdagen nadat de bespreking heeft plaats gevonden.
Eventuele kosten die de aannemer moet maken om deze verslagen op te stellen en in te leveren worden geacht in de aanneemsom te zijn inbegrepen.
- 05 In de eerste bouwvergadering (het startoverleg) wordt aangegeven wie namens de opdrachtgever de directie voert en wie als plaatsvervanger optreedt bij afwezigheid van de directievoerder. Tevens geeft de opdrachtnemer aan wie namens de opdrachtnemer zijn aangewezen als uitvoerder, diens vervanger en wie namens de opdrachtnemer beslissingsbevoegdheid heeft.
- 06 De bouwvergadering heeft tot doel om de gedurende een bepaalde periode gemaakte afspraken vast te leggen en de komende periode te bespreken. Tevens zullen de resultaten van de kwaliteitsregistratie en de daaruit voortvloeiende consequenties worden besproken. De eerste bouwvergadering is voor aanvang van het werk. De opdrachtnemer is verplicht de vergadering bij te wonen.
- 07 De vergadering wordt voorgezeten en genotuleerd door de directievoerder of diens vervanger. De notulen van deze vergadering worden zowel door de opdrachtnemer als door de directie voor akkoord getekend.
- 08 Indien de opdrachtnemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is hij in afwijking van lid 3 van dit artikel verplicht te ondertekenen, doch onder toevoeging van een aantekening waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen hij bezwaar heeft.

01 25 Vakopleiding

HFD PAR ART LID

01 25 02 Personeel

- 01 Van elke in te zetten werkploeg dient minimaal 20 % van de medewerkers over competenties, kennis en vaardigheden op het niveau van Hovenier (groenvoorziener als bedoeld in het functiewaarderingssysteem conform de CAO van de Hovenierssector) te beschikken. De medewerker op niveau Hovenier moet tevens in het bezit zijn van het certificaat Wet Natuurbescherming niveau 1.
- 02 Van elke in te zetten werkploeg dient de voorman over competenties, kennis en vaardigheden op het niveau van vakbekwaam Hovenier (groenvoorziener als bedoeld in het functiewaarderingssysteem conform de CAO van de Hovenierssector) te beschikken. De medewerker op niveau vakbekwaam Hovenier moet tevens in het bezit zijn van het certificaat Wet Natuurbescherming niveau 2.
- 04 Op het werk dient te allen tijde een medewerker aanwezig te zijn die de Nederlandse taal beheerst in woord en geschrift. Deze medewerker is het aanspreekpunt voor de overige aanwezige.
- 05 Van de in te zetten medewerkers wordt een verzorgd uiterlijk verwacht. Tevens wordt van de medewerkers verwacht een correcte werkhouding(klantvriendelijk en service gericht) naar derden (bewoners) te hebben.
- 06 Medewerkers die werkzaamheden uitvoeren in het kader van dit bestek dienen zich te kleden in de door het bedrijf waarvoor zij werkzaam zijn voorgeschreven bedrijfskleding.
- 08 Indien werknemers zich niet houden aan het dragen van de juiste veiligheidskleding, -schoeisel of veilig werken langs de weg, wordt dit door de directie gezien als een onbekwaam / ongeschikt persoon volgens par. 6 lid 17 van de UAV 2012. Bij constatering door de directie, kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500,--) worden toegepast. Deze korting wordt verrekend op de eerstvolgende termijn.

01 26 Social return**01 26 01 Social return regeling**

- 01 Door zich in te schrijven op deze aanbesteding, verplicht de Inschrijver zich om bij gunning, minimaal 5% van de opdrachtwaarde (definitieve inschrijfsom inclusief daadwerkelijk bruto omzet op basis van onderliggende Opdracht. excl. BTW) die hij uit deze Opdracht genereert aan te wenden in het kader van Social Return om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt concreet toe te leiden naar werk. Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt inhoudende uitkeringsgerechtigden die een uitkering genieten op grond van:
 - a) Wet Werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong),
 - b) Participatiewet (PW),
 - c) Wet op de Arbeid Ongeschiktheidverzekering (WAO),
 - d) Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA),
 - e) Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) of
 - f) Werkloosheidwet (WW).
- 02 Overige werkeloze doelgroepen zoals bedoeld in het eerste lid worden gelijkgesteld:
 - a) Jongeren in de vorm van MBO-scholieren; die niet of slecht in staat zijn om zonder extra hulp economisch zelfstandig te worden en te blijven en;
 - b) Met werkloosheid bedreigde inwoners, waaronder (voormalige) ID-ers en personen werkzaam op eengesubsidieerde arbeidsplaats.
- 03 De inzet wordt bewerkstelligd door 5% van de opdrachtwaarde in te zetten in bijvoorbeeld de vorm van:
 - a) reguliere werkplekken (direct of indirect);
 - b) opleidingsplekken;
 - c) leer-werk trajecten (BBL of BOL);
 - d) dagbesteding;
 - e) werkervaringsplekken;
 - f) stageplaatsen;

HFD PAR ART LID

- g) participatieplaatsen;
 - h) en/of combinatievormen zg. arbeidstoeleidende arrangementen.
- 04 Om een duurzame plaatsing te bewerkstelligen is het mogelijk om hiervoor de Social Return verplichting - gebaseerd op de contractseis van 5% inzet van de opdrachtwaarde- in de aanloop naar dit resultaat in te zetten.
- 05 De aannemer is verantwoordelijk voor de inzet van de in lid 01 genoemde doelgroepen.
De concrete invulling(wat, wie, hoeveel en waar) wordt na gunning in prestatieafspraken tussen aannemer en opdrachtgever, ondersteund door de het Werkgeversservicepunt (WSP) Parkstad van de Parkstad gemeenten, nader overeengekomen in prestatieafspraken, welke onlosmakelijk onderdeel uitmaken van de overeenkomst.
- 06 De aannemer is verplicht om het gestelde in lid 01 uitsluitend te besteden tijdens de uitvoeringsduur van het werk inclusief onderhoudstermijn.
- 07 De invulling van deze Social Return verplichting kan breder dan enkel op de onderliggende Opdracht worden verwezenlijkt en is tevens overdraagbaar, waarbij aannemer te allen tijde verantwoordelijk blijft voor de nakoming

01 26 02 Verantwoording Social return

- 01 Voor het bepalen van het in artikel 02 bedoelde percentage, dat door de inzet van de in artikel 0 2 genoemde doelgroepen wordt gerealiseerd, gelden de volgende uitgangspunten:
- a) Om controle vanuit het WSP Parkstad Parkstad op nakoming mogelijk te maken, dient Aannemer het na gunning versterkte Toestemmingsformulier kandidaat Social Return door elke Social Return kandidaat te laten ondertekenen, in te scannen en te mailen naar danielle.slangen@wspparkstad.nl en vervolgens de kwartaalrapportage in te vullen en retourneren.
 - b) De aannemer dient op aanvraag een kopie van de arbeids- of leer-/werkstage-overeenkomst te overleggen met daarin informatie over de looptijd en het aantal te werken uren, alsmede een overzicht van de aan de werknemer(s) betaalde loonkosten of vergoedingen.
 - c) Scholing en opleidingen in het kader van Social Return dienen te worden verschaft door een Erkend Opleidingsbedrijf.
 - d) Kosten in het kader van scholing en begeleidingen dienen deugdelijk onderbouwd te worden met gedetailleerde nota's, salarisstroken en/of facturen. In geval van interne scholing dienen de gemaakte kosten schriftelijk (in het kader van bewijsvoering) te worden onderbouwd.
 - e) De inschaling van de genoemde doelgroepen geschiedt conform de geldende CAO, bij het bedrijf zelf of - indien de kandidaat elders wordt geplaatst- bij een andere werkgever.
 - f) Aannemer dient in het kader van het plaatsen van de doelgroep geen gebruik te maken van subsidies of overige premies. Eventuele subsidies of overige premies ontvangen voor inzet van de doelgroep worden afgetrokken op het bedrag te voldoen aan Social Return.

HFD PAR ART LID

01 26 03 Realisatie Social return

- 01 Binnen 7 dagen na opdrachtverstrekking dient de aannemer contact op te nemen met het WSP Parkstad door te bellen met Danielle Slangen via 06-11374774 of te mailen naar danielle.slangen@wspparkstad.nl. Alle mondelinge en schriftelijke communicatie met betrekking tot Social Return loopt via het WSP Parkstad.
- 02 De WSP Parkstad kan u adviseren over de invulling van de -% regeling
- 03 De invulling van de 5% regeling wordt vastgelegd in prestatieafspraken. Deze prestatieafspraken worden in overleg tussen de aannemer en WSP Parkstad besproken en zijn gericht op maatwerk en maken onlosmakelijk deel uit van de onderliggende overeenkomst. Aannemer zal ieder kwartaal een daartoe behorende kwartaalrapportages verstrekken aan het WSP Parkstad over de nakoming in het kader van de 5% Social Return regeling.
- 04 De controle op de nakoming van de prestatieafspraken en verstrekte kwartaalrapportages Social Return geschiedt door het WSP Parkstad en haar bevindingen zijn daarin leidend.
- 05 Indien aannemer zijn verplichting niet nakomt wordt tweemaal het aandeel dat op basis van controles niet is ingezet door aannemer, als korting opgelegd.

01 27 Bijzondere voorwaarden**01 27 01 Bijzondere voorwaarden wet ketenaansprakelijkheid**

- 01 Begripsomschrijving:
 - Sociale premies : Premies geheven op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheids- verzekering, de Ziektewet, de Werkloosheidswet, de Ziekenfondswet, de Algemene ouderdomswet, de Algemene weduwen- en wezenwet, de Algemene wet bijzondere ziektekosten, de Algemene arbeidsongeschiktheidswet.
- 02 Verplichtingen van de aannemer:
 1. De aannemer verplicht zich jegens de opdrachtgever zijn wettelijke plichten tot heffing en afdracht van loonbelasting en sociale premies na te komen. Ook is de aannemer verplicht de eventueel van toepassing zijnde C.A.O. na te leven.
 2. Overeenkomstig par. 6 lid 25 van de U.A.V. 2012 mag de aannemer het werk niet geheel of ten dele aan een ander overdragen zonder schriftelijke goedkeuring.
 3. In aanvulling op par. 6 lid 26 van de U.A.V. 2012 is de aannemer, zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever, niet bevoegd bij het werk gebruik te maken van bij derden ingehuurd arbeidskrachten.
 4. Indien in de situaties, genoemd in lid 2.2. en 2.3. van deze paragraaf, van de opdrachtgever schriftelijke toestemming is verkregen, dient het gestelde in deze paragraaf deel uit te maken van de met de derde te sluiten overeenkomst. De te sluiten overeenkomst dient op schrift te worden gesteld. De opdrachtgevende aannemer neemt in de bedoelde overeenkomst de plaats in van de in dit bestek genoemde opdrachtgever, met dien verstande dat, indien de leden 2.2. en 2.3. ook met betrekking tot de derde en eventuele volgende van toepassing zijn, schriftelijke toestemming van de in dit bestek genoemde opdrachtgever vereist is.
 5. De aannemer is verplicht de administratieve voorwaarden, genoemd in artikel 16 b, lid 10, van de Coördinatiewet sociale verzekering, na te leven.
 6. De aannemer is verplicht aan de opdrachtgever desgevraagd een door de bedrijfsvereniging en door de ontvanger der rijksbelastingen afgegeven verklaring omtrent zijn betalingsgedrag af te geven.
 7. De aannemer is verplicht aan de opdrachtgever desgevraagd een per werknemer gespecificeerd overzicht te verstrekken van de in een bepaalde periode door werknemers aan het werk bestede uren.
 8. De aannemer is verplicht aan de opdrachtgever desgevraagd te overleggen c.q. te verstrekken:
 - a. de naam, het adres en de woonplaats van de aannemer;
 - b. indien dit voor zijn bedrijf vereist is, een vestigingsvergunning;

HFD PAR ART LID

- c. een duidelijke omschrijving van de in het kader van het werk te leveren prestatie;
- d. zijn geldig inschrijvingsbewijs bij de bedrijfsvereniging met de naam van de bedrijfsvereniging en het aansluitingsnummer;
- e. het loonbelastingnummer waaronder hij bekend is bij de inspecteur der loonbelasting;
- f. de voor de uitvoering van het werk te betalen prijs;
- g. het bedrag van de voor de uitvoering van het werk te betalen prijs dat bestemd is voor loonbetaling.

03 Betaling:

1. De aannemer geeft de opdrachtgever het recht om de door de aannemer verschuldigde loonbelasting en sociale premies betrekking hebbende op de aannemingssom te storten op de G-rekening van de aannemer. Het door de opdrachtgever op de G-rekening te storten bedrag wordt vastgesteld op 70% loonbelasting en sociale premies van alle gezamenlijke bruto lonen welke zijn bepaald op 35% van de aannemingssom inclusief alle meer- en minderwerken. Derhalve zal door de opdrachtgever van elke rekening van de aannemer 24½% op de G-rekening worden overgemaakt.
2. De aannemer verleent de opdrachtgever finale kwijting wegens betaling van de aannemingssom voorzover het de betaling genoemd in lid 3.1. betreft.

04 Facturering:

1. De factuur dient te voldoen aan de eisen gesteld in artikel 35 van de Wet op de omzetbelasting. De aannemer dient, naast de in voornoemde wettelijke bepaling opgenomen vereisten, op de factuur in ieder geval de volgende gegevens te vermelden:
 - a. het besteknummer van het werk;
 - b. opgave van het ingevolge lid 3.1 van deze paragraaf berekende bedrag ad. 24½% van de totaal factuur. Dit bedrag wordt ten behoeve van de loonbelasting en de sociale premies door de opdrachtgever gestort op de G-rekening;
 - c. de termijn waarop de factuur betrekking heeft met als bijlage een kopie van de besteksadministratie waarin de verrichte prestaties zijn vastgelegd.

05 Ontbinding:

1. Indien de aannemer niet aan zijn verplichtingen, genoemd in deze paragraaf voldoet, geeft de aannemer aan de opdrachtgever het recht het werk te schorsen c.q. te beëindigen zonder vergoeding van schade die de aannemer als gevolg van de schorsing c.q. beëindiging lijdt, e.e.a. in afwijking van par. 14 van de U.A.V. 2012. De opdrachtgever is gerechtigd om op de nog te verrichten betalingen naar evenredigheid van het werk de niet nagekomen verplichtingen van de aannemer in te houden.

Bij niet nakoming van zijn, in voorgaande leden genoemde, verplichtingen, zal ook het verhaalsrecht van de aannemer op de opdrachtgever op basis van artikel 56, derde lid, van de Invorderingswet 1990 en artikel 16 f, lid 2, van de Coördinatiewet, sociale verzekering komen te vervallen.

Ook verleent de aannemer aan de opdrachtgever het recht zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden indien de aannemer zijn onderneming aan een ander overdraagt. Ook in een dergelijke situatie zal de aannemer generlei schadevergoeding bij de opdrachtgever claimen.

2. Onverminderd het bepaalde in lid 5.1. van deze paragraaf geeft de aannemer aan de opdrachtgever het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder een verplichting tot schadevergoeding te ontbinden, indien de aannemer:

- a. de bedrijfsuitoefening staakt;
- b. in staat van faillissement wordt verklaard;
- c. een aanvraag tot surséance van betaling indient.

HFD PAR ART LID

01 27 04 Bouwlawaai en geluidshinder

- 01 In aanvulling op het bepaalde in de "Circulaire Bouwlawaai 2012" van de Minister van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer wordt het volgende bepaald voor bouw- en sloopwerkzaamheden:
- de te gebruiken compressoren, laadschoppen, hydraulische graafmachines, mobiele kranen, aggregaten en andere bouwmachines moeten minimaal voldoen aan de nationale en/of Europese richtlijnen waarin grenswaarden zijn opgenomen;
 - de aanwezige geluidsbelasting op het werk moet voldoen aan de toetsingsnorm op de gevels van woningen van een Leq van 60 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;
 - afhankelijk van de stand der techniek geluidsarme bouwmachines op het werk inzetten die stiller van aard zijn dan de voorgeschreven richtlijnen.
- 02 De totale geluidsbelasting, van een of meerdere machines bij elkaar, wordt gemeten op de gevels van panden waar op dat moment gewerkt wordt.
- 03 Tijdens kerk- en gebedsdiensten (bruiloften, begrafenissen e.d.) mogen vanaf ½ uur voor aanvang van de dienst tot ½ uur na beëindiging van de dienst geen hinderlijke werkzaamheden of werkzaamheden die de dienst kunnen verstoren in de nabijheid van de kerk, moskee of gebedshuis worden uitgevoerd.

01 27 06 Schade aan openbare weg, inritten, trottoirs, etc.

- 01 De aannemer moet er rekening mee te houden dat alle schades die het gevolg zijn van de door hem toegepaste uitvoeringsmethode(n) aan:
de openbare weg, inritten vanaf de openbare weg naar het werkterrein, trottoirs langs het werkterrein, afrasteringen, etc. op hem verhaald zullen worden.
Het bovenstaande geldt niet als de aannemer door hem geconstateerde schades aan de hierboven genoemde objecten, onmiddellijk meldt bij de directie en hij duidelijk kan aantonen dat de schade(s) niet door hemzelf of door een door hem in te schakelen c.q. te coördineren bedrijf is veroorzaakt.
- 02 De schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan verhardingen bedraagt:
- vijftig euro (€ 50,-) per m² tegels;
 - vijftientwintig euro (€ 25,-) per m¹ kantopsluiting;
 - honderd euro (€ 100,-) per m² bitumineuze verhardingen.
- 03 Bij schade aan niet met name genoemde verhardingselementen wordt een schadebedrag bepaald, gerelateerd aan de schadebedragen zoals genoemd in lid 02.
- 04 De uiteindelijke bedragen voor schadevergoedingen en extra kortingen worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 27 08 Overige verplichtingen van de aannemer

- 01 De aannemer dient er rekening mee te houden dat op diverse plaatsen in het werkterrein brandkranen, afsluiters, rioolputten, kadastrale merkpunten, aanduidingen van leidingstroken, (rijks)grens stenen en dergelijke kunnen voorkomen.
Tijdens de uitvoering van het werk dient de aannemer zodanige maatregelen te treffen dat al deze objecten en of merktekens niet beschadigd worden en te allen tijde zichtbaar blijven.
Brandkranen en afsluiters moeten te allen tijde bereikbaar blijven.
Merktekens mogen onder geen enkele voorwaarde verplaatst worden.

01 28 Aanvullingen en wijzigingen U.A.V. 2012

HFD PAR ART LID

01 28 01 Afwijkingen van de UAV 2012**01 Bestekswijziging**

In afwijking van paragraaf 36 lid 5 van de UAV 2012 heeft de aannemer geen aanspraak op verrekening van meerwerk als een opdracht tot bestekswijziging niet schriftelijk aan de aannemer is opgedragen. Een opdracht tot bestekswijziging kan ook uit een verslag van een bouwvergadering blijken, mits het betreffende verslag door de opdrachtgever is opgesteld of ondertekend.

02 Bestekswijziging

In afwijking van paragraaf 9 lid 2 van de UAV 2012 is de aannemer aanwezig bij de opneming van het werk.

In plaats van paragraaf 12 lid 2b van de UAV 2012 geldt: "dat bij de opneming van het werk als bedoeld in paragraaf 9 lid 2 door de directie redelijkerwijs niet ontdekt had moeten worden".

03 Bestekswijziging

In afwijking van paragraaf 6 en 12 van de UAV 2012 vrijwaart de aannemer de opdrachtgever tegen eventuele aanspraken van derden terzake van schade door deze derden geleden ten gevolge van de uitvoering door de aannemer van het werk of overeenkomsten daaruit voortvloeiend.

De in dit kader door de aannemer te vergoeden schade is per gebeurtenis beperkt tot een bedrag van driemaal de opdrachtwaarde. Samenhangende gebeurtenissen worden beschouwd als een (1) gebeurtenis.

De beperking van de aansprakelijkheid als hiervoor bedoeld komt te vervallen:

- a. ingeval van aanspraken van derden op schadevergoeding ten gevolge van dood of letsel;
- b. indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de aannemer of personeel van de aannemer.

01 29 Veiligheid**01 29 03 Veiligheids checklist aannemers**

01 De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden conform de richtlijnen van de Veiligheids Checklist Aannemers.

02 De leidinggevende personen dienen in het bezit te zijn van het certificaat VOL-VCA.

03 De overige werknemers dienen in het bezit te zijn van een certificaat B-VCA.

04 ZZP-ers dienen in het bezit te zijn van het certificaat VOL-VCA.

05 Op verzoek dienen gevraagde certificaten aan opdrachtgever te worden getoond.

01 32 Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV)**01 32 01 Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV)**

01 De aannemer wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen (WAV) en dient aan alle uit die wet voortvloeiende verplichtingen te voldoen en daartoe de nodige controles uit te voeren. Voor wat betreft de op het werk in te zetten vreemdelingen betekent dit in elk geval dat de aannemer de identiteit van deze personen dient vast te stellen aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1 tot en met 3 van de Wet op de Identificatieplicht en een afschrift van bedoeld document bewaart in zijn administratie. Tevens dient de aannemer te beschikken over de benodigde tewerkstellingsvergunningen als bedoeld in artikel 2 Wav. Als voor een vreemdeling zo'n vergunning niet is vereist, moet diens tewerkstelling tijdig en correct zijn gemeld bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Aan vreemdelingen die arbeid hebben verricht dient loon te worden voldaan conform het bepaalde in artikel 23 Wav.

De aannemer dient de opdrachtgever aan te tonen, dat hij de bepalingen van de Wav nakomt en daartoe tevens en adequaat controles uitvoert. Bij elke bouwbespreking is het onderwerp "tewerkstelling van vreemdelingen op het werk"

HFD PAR ART LID

een vast agendapunt. Bij de eerste bouwbespreking dient de aannemer een lijst aan de opdrachtgever te overleggen van alle op het werk aanwezige vreemdelingen, alsmede

- a. een kopie van hun tewerkstellingsvergunning dan wel een kopie van de melding aan het UWV over hun tewerkstelling en
 - b. een kopie van het document als bedoeld in de Wet op de Identificatieplicht.
- De aannemer draagt er voor zorg dat bedoelde lijst actueel en volledig blijft en informeert de opdrachtgever terstond zodra de lijst wijziging ondergaat, zulks - indien toepasselijk - onder overlegging van een kopie van de betreffende documenten.

De aan de niet naleving verbonden gevolgen zijn voor rekening van de aannemer. Ingeval van onderaanneming legt de aannemer de verplichtingen als hiervoor bedoeld volledig en onverkort door op de onderaannemer, maar blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van de Wav en voor de uitoefening van de controles daarop. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes en loonvorderingen ingevolge de Wav.

HFD PAR ART LID

22 Grondwerken**22 2 Deelhoofdstuk 22.2****22 22 Eisen en uitvoering****22 22 01 Algemeen**

- 06 Het spitten en diepspitten mag niet met gladde bak worden uitgevoerd.
Bij het spitten van de beplantingsvakken moet de fundering van de omliggende verharding ongeroerd blijven.
De randen langs de verhardingen dienen in handkracht gespit te worden tot een breedte van circa 0,50 m.

22 24 Risicoverdeling en garanties.**22 24 02 Verzamelen en vervoeren van ongerechtigdheden.**

- 01 In afwijking van artikel 22.24.02 lid 01 van de Standaard 2020 na afloop van de grondbewerkingen het oppervlak van een perceel ontdoen van die onrechtmatigheden waarvan de grootste afmeting 30 mm of meer bedraagt, stenen daaronder begrepen.

HFD PAR ART LID

50 Afval- en reinigingsdiensten**50 1 Deelhoofdstuk 50.1 Afvaldiensten****50 11 Begrippen****50 11 01 Algemeen**

- 05 In afwijking op het gestelde in artikel 50.11.01 lid 01 punt c. van de standaard 2020, wordt verstaan onder fijn zwerfafval: afval, niet zijnde kauwgom, met een hoogte, breedte, lengte en of diameter kleiner dan 0,10 m en groter dan of gelijk aan 0,05 m.
- 06 In afwijking op het gestelde in artikel 50.11.01 lid 01, punt d. en e. van de standaard 2020, wordt onder grof zwerfafval ook verstaan grof vuil(fietsen, tv's, meubilair, etc), met een maximum van 0,25 m3 of 3 vuilniszakken in een straal van 5 meter van elkaar.
Indien er meer dan 0,25 m3 of 3 vuiniszakken worden aangetroffen dient de aannemer contact op te nemen met de directie.
- 07 In aanvulling op het gestelde in artikel 50.11.01 lid 01 punt b. van de standaard 2020 wordt onder zwerfafval ook vuurwerkresten verstaan.
- 08 Het zwerfafval op verhardingen (incl. molgoten) moet tijdens het vegen meegenomen worden.
- 09 Tot het ruimen van blad wordt eveneens het opruimen van bloesem, vruchten en dun valhout tot 20 mm doorsnede gerekend.
- 10 Tot het vegen van goten en verhardingen wordt ook het opruimen van blad, bloesem, vruchten, uitwerpselen van dieren en dun valhout tot 20 mm gerekend.

50 12 Eisen en uitvoering zwerfafval en veegvuil**50 12 28 Eisen tijdens en na evenementen**

- 01 Tijdens evenementen/ activiteiten moet de kwaliteit, zoals vermeld in de verschillende bestekposten, worden gehandhaafd met uitzondering van het gebied met een straal van 100 m rondom het evenemententerrein.
- 02 De aannemer heeft na een evenement/activiteit 4 uur de tijd om het evenemententerrein aan het kwaliteitsniveau, zoals gesteld in de bestekposten, te laten voldoen, zie ook artikel 01.13.03 in dit bestek.
- 03 Bij meerdaagse evenementen moet het evenementen terrein 's-morgens om 9.00 uur voldoen aan het in de bestekposten gestelde kwaliteitsniveau.
- 04 Indien de aannemer het bepaalde in lid 02 en/of lid 03 niet nakomt, kan per evenement/activiteit per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500,--) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 05 Op 1 januari van elk jaar worden door de aannemer vuurwerkresten opgeruimd. Afspraken over tijdstip en locaties worden in overleg met de directie gemaakt.

50 12 29 Eisen aan afvaldumpingen

- 01 De aannemer moet elke afvaldumping in het werkgebied melden bij de directie.
- 02 Voor het verwijderen van afvaldumpingen groter dan 0,25 m3 of meer dan 3 vuilniszakken wordt er door de opdrachtgever een aparte opdracht gegeven.
- 03 Wanneer de aannemer afvaldumpingen verwijderd, zonder opdracht van de directie, worden deze niet verrekend.

50 13 Informatie-overdracht**50 13 02 Evenementen en activiteiten**

- 01 Bij het reinigen dient rekening gehouden te worden met alle activiteiten (evenementen) zoals vermeld in bijlage 2. Daarnaast zijn er nog straatfeesten e.d. en koopzondagen, welke niet in de evenementenlijst zijn opgenomen, waar de opdrachtnemer rekening mee moet houden.

HFD PAR ART LID

51 Groenvoorzieningen**51 0 Groenvoorzieningen, algemeen****51 01 Begrippen****51 01 01 Algemeen**

- 01 In aanvulling op artikel 51.01.01 lid 01 van de Standaard is te verstaan onder:
- j. boomkwekerijproducten: bos- en haagplantsoen, laan- en parkbomen, vruchtbomen en onderstammen, rozenstruiken, sierconiferen, sierheesters, klimplanten en vaste planten.
 - k. bomen in bosplantsoen: onder bomen in bosplantsoen wordt verstaan houtig gewas met één of meerdere doorgaande stammen met een minimale stamdiameter van 0,20 m.
 - l. nazorg: als zodanig in het bestek aangegeven onderhoudswerkzaamheden, in de periode aansluitend aan de aanplant tot aan de oplevering;
 - m. levenskrachtig: een toestand waarbij geen waarneembare remming of storing van normale levensfunctie, groei en ontwikkeling van de beplanting onder de gegeven omstandigheden is waar te nemen;
 - n. moeilijk bereikbaar: betreft terrein met een maximale doorgang van 1,50 m en/of bereikbaar materieel met een maximale last van 3,5 ton.
 - o. plantgarantie: garantie als bedoeld in paragraaf 01.15 'Garantie' van de standaard.

51 02 Eisen en uitvoering Groenvoorzieningen, algemeen**51 02 01 Grondwerk ten behoeve van groenvoorzieningen, algemeen**

- 09 Het mechanisch spitten moet zodanig worden uitgevoerd dat de aanwezige vegetatie na het spitten volledig ondergewerkt is.
- 10 Niet voor machines bereikbare terreingedeelten, waar terreinbewerkingen moeten worden uitgevoerd, moeten in handkracht, op gelijkwaardige wijze worden bewerkt.
- 11 Over gespit terrein mag geen grondtransport plaatsvinden.
- 12 Terreinbewerkingen mogen alleen plaatsvinden onder hiertoe gunstige terrein- en weersomstandigheden, e.e.a. ter beoordeling van de directie.

51 02 11 In te zetten materieel

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het snoeien/rooien/planten/etc. mag ten hoogste 10 mm bedragen.
- 02 Bij het rijden over verhardingen ten behoeve van diverse werkzaamheden, dient dusdanig materieel ingezet te worden zodat er geen beschadigingen aan de verharding ontstaan.
- 03 De maximale wieldruk van materieel ten behoeve van de onkruidbeheersing op verharding en halfverharding, zwerfafvalbeheersing, ledigen van afvalbakken, ruimen van blad en vegen mag op trottoirs en fietspaden maximaal 2,8 kg/cm² bedragen.
- 04 In te zetten materieel voor het maaien dient afgestemd te worden op de beschikbare verhardingsbreedte. Het is niet toegestaan om met 1 of meerdere banden van het in te zetten materieel langs de verharding te rijden. Spoorvorming dient voorkomen te worden.
- 05 Machines ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden, zoals omschreven in dit contract, moeten zodanig worden aangepast aan de terrein omstandigheden ter plaatse, zodat er geen beschadigingen van het terrein kunnen plaatsvinden.
- 06 Indien tijdens de uitvoering niet wordt voldaan aan het gestelde in lid 1 t/m 5 zal het herstel van verhardingen, gras en beplantingen voor rekening komen van de aannemer, tot genoegen van de directie en binnen een door haar in billijkheid te stellen termijn.

HFD PAR ART LID

- 07 Al het in te zetten klein gereedschap (motorzaag, heggeschaar, bladblazer, etc.) moet elektrisch aangedreven zijn.

51 02 13 Gebruik van gewasbeschermings- en gewasbestrijdingsmiddelen

- 01 Het gebruik van chemische gewasbeschermings- en gewasbestrijdingsmiddelen is niet toegestaan, tenzij in de volgende gevallen:
- bestrijding van de Reuzenberenklauw (*Heracleum mantegazzianum*) in of nabij intensief gebruikte groenvoorzieningen, zoals een speelplaats;
 - bestrijding van de Japanse duizendknoop (*Fallopia japonica*)
 - bestrijding van de Knolcyperus (*Cyperus esculentus*)
 - bestrijding van de Achalinse duizendknoop (*Fallopia sachalinensis*)
 - bestrijding van de Bastaard duizendknoop (*Fallopia x bohemica*)
 - bestrijding van de Afghaanse duizendknoop (*Persicaria wallichii*) en kruisingen
 - bestrijding van stobben van ongewenste boomsoorten: Amerikaanse vogelkers (*Prunus serotina*), Amerikaanse eik (*Quercus rubra*), Fluweelboom / Azijnboom (*Rhus species*), Pontische rododendron (*Rhododendron x superponticum*) en Robinia (*Robinia pseudoacacia*) met de strijkmethode;
 - bestrijding van de eikenprocessierups (*Thaumetopoea processionea*) in geval van (verwachte) overlast en risico voor de volksgezondheid.

51 03 Informatie-overdracht

51 03 01 ALGEMEEN

- 01 De aannemer dient de opdrachtgever uiterlijk 2 werkdagen voorafgaand aan alle handelingen t.b.v. nazorg, plantgarantie en onderhoud schriftelijk per email in kennis te stellen. Verrekening van de uitgevoerde onderhoudsbeurten geschiedt ontegensprekelijk aan de hand van voorliggende e-mails.
- 02 Het werken buiten de normale werktijden is alleen toegestaan na toestemming van de directie.
Wanneer de aannemer voornemens is werkzaamheden uit te voeren buiten de normale werktijden, legt hij dit tenminste 2 werkdagen van te voren, ter goedkeuring, voor aan de directie.
Onder normale werktijden wordt verstaan:
Ma t/m Vrij: tussen 07.00 uur en 19.00 uur;
Za: tussen 09.00 uur en 17.00 uur.
- 03 Wanneer tijdens de aanleg en/of onderhoudsperiode wijzigingen plaatsvinden in oppervlaktes, lengtes of aantallen die van invloed zijn op de hoeveelheden resultaatsverplichtingen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.
- 04 Wanneer bij de uitvoering van de werkzaamheden vernielingen en/of beschadigingen in of in de nabijheid van de te onderhouden groenvoorzieningen worden geconstateerd, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.
- 05 De aannemer dient de opdrachtgever in kennis te stellen op het moment dat de plantvakken plantklaar opgeleverd kunnen worden en naar het onderhoud kunnen worden overgedragen. de plantvakken dienen alvorens de tussentijdse oplevering los gewerkt te worden en onkruidvrij gemaakt te worden.
- 06 Alle vrijkomende materialen die niet in het werk hergebruikt worden, moeten voor het weekend of algemeen erkende feestdag(en) worden afgevoerd.

51 03 06 Plantmateriaal

- 01 Als het plantmateriaal niet op de dag van levering kan worden geplant moet de aannemer deze inkuilen op een plek ter keuze van de aannemer. De aannemer is dan verantwoordelijk voor diefstal van het plantmateriaal. Bij diefstal moet de aannemer de kosten vergoeden die verbonden zijn aan het nieuw aan schaffen van het plantmateriaal.

HFD PAR ART LID

51 04 Risicoverdeling en garanties**51 04 03 Vrijgekomen materiaal**

- 02 Indien tijdens het verwijderen van maaisel, blad, zwerf- en grofvuil voorwerpen als spuiten en/of naalden worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.
Hij neemt terstond, zonodig in overleg met de directie, de voor de omstandigheden vereiste veiligheidsmaatregelen. De hieruit voortvloeiende kosten worden hem als meerwerk vergoed.
- 03 Indien bij de nazorg of het onderhoud van groenvoorzieningen het afvoeren dan wel het verwerken van vrijgekomen materialen is voorgeschreven is het aantal dagen waarbinnen de afvoer en verwerking dient plaats te vinden als volgt bepaald:
- | | |
|---|------------------|
| materiaal vrijgekomen bij | [aantal dagen] |
| - afsteken graskanten | dezelfde werkdag |
| boomspiegels en grasterreinen. | |
| - verwijderen blad | dezelfde werkdag |
| uit beplanting, van grasvelden en verhardingen | |
| - onkruidvrij maken boom spiegels en beplantingen | dezelfde werkdag |
| - knippen van hagen | dezelfde werkdag |
| - snoeien van bomen | dezelfde werkdag |
| - snoeien van beplantingen | 2 werkdagen |
| - onkruidvrij maken verhardingen | dezelfde werkdag |
- 04 Vrijgekomen materialen moeten altijd voor het weekend afgevoerd zijn.

51 06 Bouwstoffen, Groenvoorzieningen algemeen**51 06 15 Meststoffen**

- 01 Uitgerijpte groencompost dient gemaakt te zijn van groenafval (struiken, takken, bladeren, grasmaaisel en tuinafval) welke verkleind en tot een homogeen produkt gecomposteerd is.
- 02 Molmest is een mengeling van de navolgende produkten met bijbehorende mengverhouding:
- tuinturf ca. 40%
 - oude koemest ca. 40%
 - verteerde champost ca. 20%
- 04 Bemeste teelgrond bestaat uit teelgrond verrijkt met 5-10% organische stof.

51 2 Gras en kruidachtigen**51 21 Begrippen, Gras en kruidachtigen****51 21 02 Onderhoud gras en kruidachtigen**

- 06 In afwijking op het gestelde in artikel 51.21.02 lid 04 van de standaard 2020 moet bij het afsteken of afsnijden van graskanten de volledige zode verwijderd worden vanaf de gestoken of gesneden rand van het grasveld.

51 4 Beplantingen**51 41 Begrippen Beplantingen****51 41 01 Algemeen**

- 01 Te verstaan is onder:
- I. beplantingsvak: een aaneengesloten vak bestaande uit één beheergroep.

HFD PAR ART LID

51 42 Eisen en uitvoering**51 42 05 Aanbrengen beplanting**

- 11 Het bepaalde in artikel 51.42.05 lid 01 van de Standaard 2020 vervangen door:
' Plantmateriaal verwerken in de navolgende perioden:

* spillen en veren:

- zonder kluit 15 november tot 1 april
- met kluit 15 november tot 1 april

* bos- en haagplantsoen 15 november tot 1 april

* heesters/sierplantsoen:

- zonder kluit 15 november tot 1 april
- met kluit 15 november tot 1 april

* waterplanten: 15 april tot 15 juni

* bol- en knolgewassen:

- voorjaarsbloeiers: 15 september tot 1 december

- zomer- en najaarsbloeiers 15 maart tot 1 juni.

* containerplanten/pluggen/ 15 oktober tot 1 april
springringen

51 42 06 Tak- en wortelsnoei

- 03 Het haagplantsoen na het planten op 2/3 boven maaiveld terugknippen m.u.v. de boomvormers zoals de es, beuk, eik, haagbeuk en taxus. Deze niet de top afknippen maar alleen de zijtakken terugsnoeien.
- 04 Het bladverliezende bosplantsoen voor het planten voor 1/3 deel terugsnoeien op aanwijzing directie.

51 42 07 Knippen van (blok)hagen en bodembedekkende heesters

- 07 Als aanvulling op artikel 51.42.07 lid 05 van de standaard 2020 is het snoeien/knippen van hagen en bodembedekkende heesters met een bosmaaier of klepelmaaier niet toegestaan.

51 42 16 Beheersen onkruid - beplanting

- 01 In aanvulling op de kwaliteitsniveau's in de standaard 2020 is kwaliteitsniveau D tevens van toepassing op dit bestek.
- 11 In aanvulling op het gestelde in artikel 51.42.16 van de Standaard 2020 is bij kwaliteitsniveau C per 100 m² ten hoogste 50% van de oppervlakte bedekt met onkruid.
- 13 In aanvulling op het gestelde in artikel 51.42.16 van de Standaard 2020 is bij kwaliteitsniveau D is de maximale hoogte van het onkruid niet meer dan 60 cm.
- 14 In aanvulling op het gestelde in artikel 51.42.16 van de Standaard 2020 is bij kwaliteitsniveau D is zoden vorming toegestaan.
- 15 In afwijking op het gestelde in artikel 51.42.16 lid 13 van dit bestek mag de hoogte van de onkruidbegroeiing in de rand (breedte minimaal 1,50 m) van het beplantingsvak maar maximaal 0,50 m bedragen.
- 16 Bij beheertype braakliggend terrein is de maximale hoogte van het onkruid, bij kwaliteitsniveau D, maximaal 40 cm.

51 42 35 Inboeten beplanting

- 01 Plantmateriaal dat in verband met het inboeten moet worden aangebracht, na 15 oktober en voor 31 december verwerken.

HFD PAR ART LID

51 42 36 Snoeien en dunnen

- 01 Voorafgaande aan snoei- en dunwerkzaamheden kan de directie de aannemer verzoeken om een proefstuk te snoeien en/of af te zetten en/of te dunnen ter grootte van 100 m² beplanting. Na goedkeuring van de directie mag de aannemer zijn werkzaamheden voortzetten.

51 42 38 Onkruidvrij maken groenvoorzieningen

- 01 Bij mechanische onkruidbestrijding en/of grondbewerkingen in groenvoorzieningen is het toegestaan de volgende afstanden uit de wortelhals/stamvoet van beplantingen en bomen te blijven.

bewerkingsdiepte | max. afstand tot wortelhals

|
- ten hoogste 0.05 m | 0.05 m

|
- 0.05 tot 0.15 m | 0.10 m

|
Op plaatsen waar geen grondbewerking kan worden uitgevoerd, zoals rondom de wortelhals/stamvoet van beplantingen en bomen, bij gesloten bodembedekkende beplanting en in het hart van struiken, wordt onder het onkruidvrij maken tevens gerekend het onkruidvrij maken d.m.v. wieden/schrepen.

51 42 39 Bladruimen

- 01 Indien in het bestek bladruimen staat vermeldt, moet de aannemer het blad verwijderen en afvoeren. Het is niet toegestaan om blad verder in de plantvakken te blazen of te verwerken.

51 43 Informatie-overdracht, Beplantingen**51 43 02 Inboeten beplantingen**

- 02 Opname inboet beplantingen in renovatievakken op onderstaande wijze uitvoeren:
- controleren van alle beplantingen op verdwenen of afgestorven exemplaren;
 - raadplegen (aanleg) tekeningen en/of plantlijsten m.b.t. soort, variëteit, maat en standplaats;
 - waar noodzakelijk aangeven van aanvullende werkzaamheden (gronduitwisseling, bemesting ed.);
 - samenstellen totaalijst per soort en plantmaat.
- 03 In afwijking op het gestelde in lid 01 van artikel 51.43.02 uit de standaard 2020 zal de opdrachtgever vaststellen welke beplanting ingeboet moet worden, met uitzondering van het gestelde in lid 2. De opdrachtgever levert hierna een inboetlijst aan bij de aannemer.

HFD PAR ART LID

51 43 03 Berekenen knipoppervlakte hagen en blokhagen

- 01 Voor de berekening van de knipoppervlaktes van de hagen zijn de volgende formules gebruikt:
- haag eenzijdig knippen tot 0,50 m hoog = 1,00 m² per m1 haag
formule = hoogte 0,50 m + breedte 0,50 m
 - haag eenzijdig knippen 0,50 m tot 1,5 m hoog = 1,50 m² per m1 haag
formule = hoogte 1,00 m + breedte 0,50 m
 - haag eenzijdig knippen 1,5 m of hoger = 2,50 m² per m1 haag
formule = hoogte 1,75 m + breedte 0,75 m
 - haag tweezijdig knippen tot 0,50 m hoog = 1,50 m² per m1 haag
formule = hoogte 0,50 m + breedte 0,50 m + hoogte 0,50 m
 - haag tweezijdig knippen 0,50 m tot 1,5 m hoog = 3,5 m² per m1 haag
formule = hoogte 1,25 m + breedte 1,00 m + hoogte 1,25 m
 - haag tweezijdig knippen 1,5 m of hoger = 5,00 m² per m1 haag
formule = hoogte 2,00 m + breedte 1,00 m + hoogte 2,00 m
- 02 Voor de berekening van de knipoppervlaktes van de blokhagen zijn de volgende formules gebruikt:
- Blokhaag tot 0,50 m hoog
formule = (omtrek x 0,50 m) + oppervlakte = knipoppervlak
 - Blokhaag 0,50 m tot 1,50 m hoog
formule = (omtrek x 1,25 m) + oppervlakte = knipoppervlak
 - Blokhaag 1,50 m of hoger
formule = (omtrek x 2,00 m) + oppervlakte = knipoppervlak

51 44 Risicoverdeling en garanties**51 44 01 Keuren plantmateriaal**

- 05 De keuring op kwaliteit en vitaliteit van het door de opdrachtgever ter beschikking gesteld plantmateriaal moet ook door de aannemer worden uitgevoerd. Dit in verband met de plantgarantie door de aannemer volgens paragraaf 51.54.01 in dit bestek. Plantmateriaal dient te voldoen aan de eisen als gesteld in 'Kwaliteitsnormen en omschrijvingen van boomkwekerijproducten' uitgegeven door de Raad voor de Boomkwekerij.

51 44 02 Beheersen onkruid: aanwezigheid van lastig te bestrijden onkruiden in beplanting

- 02 In aanvulling op het gestelde in artikel 51.44.02 lid 01 van de standaard 2020 worden tevens onder lastig te bestrijden onkruiden verstaan:
- bestrijding van de Braam (*Rubus fruticosus*)
 - bestrijding van de Akkerdistel (*Cirsium arvense*)
 - bestrijding van de Hop (*Humulus lupulus*)

HFD PAR ART LID

51 44 03 Plantgarantie beplantingen

- 01 Indien en voor zover plantgarantie is voorgeschreven in het bestek, garandeert de aannemer, overeenkomstig paragraaf 01.15 van de standaard 2020 en paragraaf 22 van de UAV 2012, dat beplanting exclusief bomen (voor bomen zie artikel 51.54.01 in de standaard 2020 en in dit bestek) tot aan het moment van oplevering levenskrachtig zijn.
- 02 De beoordeling van de levenskracht geschied jaarlijks tussen 15 september en 15 oktober en vier weken voor oplevering door of in opdracht van de opdrachtgever. De aannemer mag hierbij aanwezig zijn.
- 03 De aannemer vervangt jaarlijks tussen 15 oktober en 31 december, de niet levenskrachtige beplanting door beplanting met een maat gelijk aan de wel levenskrachtige beplanting, dan wel de redelijkerwijs te verwachten maat indien de beplanting levenskrachtig zou zijn geweest.
- 04 Tot het garant staan behoort tevens het naar eigen inzicht water geven. De kosten hiervoor worden geacht in de aannemingssom te zijn begrepen.
- 05 Onder de garantie valt tevens het vervangen van beplanting die is aangetast door ziekten en plagen. Deze garantie vervalt indien geen adequate bestrijding mogelijk is of mogelijk zou zijn geweest of niet door de directie gewenst werd.
- 06 De kosten voor de eventuele bestrijding van ziekten en plagen zijn voor rekening van de opdrachtgever.
- 07 In aanvulling op het gestelde in lid 05 van dit artikel moet de aannemer ziekten en plagen tijdig aangeven, zodat de opdrachtgever tijdig kan ingrijpen.
- 08 Voor elke niet levenskrachtige, dus te vervangen, plant, zal de aannemer een korting opgelegd krijgen van:
- | | |
|--|----------------|
| - Bos-/haagplantsoen maat 60-100, wortelgoed | € 3,- per stuk |
| - Sierheesters maat 30-60, wortelgoed | € 3,- per stuk |
| - Sierheesters maat 60-100, wortelgoed | € 4,- per stuk |
| - Sierheesters maat 30-60, kluitgoed | € 5,- per stuk |
| - Sierheesters maat 60-100, kluitgoed | € 7,- per stuk |

De boete zal worden verrekend op de eerstvolgende termijn.

- 09 Op 1 januari van elk jaar moet de aangebrachte beplanting, waar de plantgarantie van toepassing is, voor 100% levenskrachtig zijn.

51 45 Bijbehorende verplichtingen, Beplantingen**51 45 01 Onderhoud**

- 03 Alle snoeihout vrijkomend uit beplantingen dient zo snel mogelijk doch uiterlijk voor het weekeinde (resp. zon- en feestdagen) van het terrein te zijn verwijderd en afgevoerd.
- 04 Op het einde van iedere werkdag dienen er geen resten van vrijgekomen materialen op de aanliggende verhardingen voor te komen.
- 05 Bij onkruidbeheersing het betreffende oppervlak ontdoen van ongerechtigheden, waarvan de grootste afmeting 50 mm of meer bedraagt, stenen daaronder begrepen.
- 06 Het is niet toegestaan om bij waterdoorlatende bestrating schoffelvuil op de verharding te harken.
- 07 Het is niet toegestaan om bij waterdoorlatende bestrating hoopjes schoffelvuil op de verharding te maken.
- 08 Bij het snoeien van de bosplantsoen en sierheesters is het gebruik van een bosmaaier of klepelmaaier niet toegestaan.
- 09 Toegangen zoals deuren, poorten etc. dienen te alle tijde vrij gehouden te worden van sierheesters (opgaand en bodembedekkers) en bosplantsoen.
- 10 Bij onkruidbestrijding in groenvoorzieningen dient men ook obstakels (palen, plantsoenhekjes, etc.) vrij te houden van onkruid.
- 11 Tot het onkruidvrij maken van beplantingen wordt tevens gerekend het verwijderen

HFD PAR ART LID

van het afgestorven loof van bolgewassen.

- 12 Als aanvulling op artikel 51.42.21 lid 01 t/m 11 van de Standaard 2020 en artikel 51.42.21 lid 12 t/m 16 in dit bestek, valt onder onkruidbeheersing tevens het weghalen van wortelopslag rondom en op bomen tot 0,20 m boven de stamvoet van de boom.

51 46 Bouwstoffen, beplantingen

51 46 01 Plantmateriaal

- 08 Ten minste 90 procent van de te gebruiken boomkwekerijproducten en bloembollen, berekend op de basis van aankoopsom, voldoet aan:

1. met betrekking tot gewasbeschermingsmiddelen:

a. bij de teelt van boomkwekerijproducten zijn alleen gewasbeschermingsmiddelen gebruikt

uit de lijst toegestane middelen (bijlage 4g) van het Milieukeur certificatieschema 'plantaardige producten uit open teelt' met specifieke criteria voor boomkwekerijproducten en toegepast volgens de in die tabellen opgenomen aanwijzingen

en maximale doseringen. Het Milieukeur certificatieschema is te downloaden via de website <http://www.milieukeur.nl>

b. bij de teelt van bloembollen zijn alleen gewasbeschermingsmiddelen gebruikt uit de

lijst toegestane middelen (bijlage 4i) van het Milieukeur certificatieschema 'plantaardige producten uit open teelt' met specifieke criteria voor bloembollen en toegepast volgens de in die tabellen opgenomen aanwijzingen en maximale doseringen.

Het milieukeur certificatieschema is te downloaden via de website www.milieukeur.nl

Daarnaast mogen biologische gewasbeschermingsmiddelen gebruikt zijn die vermeld staan in de Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen. De Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen is te downloaden via de website <http://wetten.overheid.nl>.

2. bij de teelt van boomkwekerijproducten en bloembollen zijn voor de bemesting de wettelijke gebruiksnormen gehanteerd en is de organische stofbalans op bedrijfsniveau

berekend. Hierbij moet inzichtelijk worden gemaakt dat het bedrijf streeft naar een positieve organische stofbalans. Voor de wettelijke gebruiksnormen wordt verwezen naar

de Meststoffenwet. Zie: <http://wetten.overheid.nl>.

- 09 Bij de levering zit een lijst van de geleverde boomkwekerijproducten en/of bloembollen met een opgave van de producten die voldoen aan de gestelde eisen en het daaruit afgeleide percentage van het totaal aan producten dat aan de eisen voldoet.

- 10 Elk boomkwekerijproduct of partij bloembollen die wordt geleverd en voldoet aan de in lid 08 genoemde eisen, is bij levering voorzien van een document waaruit blijkt dat aan de eisen is voldaan.

Een dergelijk document kan zijn:

a. een certificaat afgegeven door een certificatie-instelling die daartoe

HFD PAR ART LID

geaccrediteerd is door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland: Raad voor Accreditatie).

b. de registratie van de bij de teelt gebruikte gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen, met bijbehorende berekeningen waaruit blijkt dat binnen de gestelde normen is gebleven. Deze registratie en berekeningen moeten zijn geaccrediteerd door een onafhankelijke derde, zoals een geaccrediteerde certificatie-instelling.

c. een productcertificaat van Milieukeur of MPS/Groenkeur met duurzaamheidscertificaat of EKO-keur.

51 47 Meet- en verrekenmethoden, beplantingen

51 47 04 Beheersen onkruid - beeldkwaliteit

- 01 Voor beheersen onkruid - beplantingen geldt voor de beeldkwaliteitsniveau's A+, A en B dat de plantvakken verdeeld worden in twee meetvlakken te weten:
- Rand: dit betreft de rand van het plantvak dat grenst aan verhardingen en/of gazon met een breedte van 0,5 tot 2,00 meter
 - Overig: betreft de resterende oppervlakte van het plantvak na vermindering van het oppervlak "rand" zoals beschreven in dit lid
- 02 De eisen gesteld aan de beeldkwaliteit zoals omschreven in paragraaf 51.42.21 gelden per meetvlak (zoals omschreven in lid 01) afzonderlijk.

51 5 Bomen

51 51 Begrippen Bomen

51 52 Eisen en uitvoering Bomen

51 52 07 Boompalen en boombanden

- 06 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.52.07 lid 01 van de Standaard 2020 dient de boompaal afhankelijk van de ter plaats meest voorkomende windrichting in de lengterichting of haaks op de bomenrij geplaatst te worden.
De meest voorkomende windrichting is Z.Z.W
- 07 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.52.07 lid 05 van de standaard 2020 dient de boomband bevestigd te worden d.m.v. drie gegalvaniseerde boombandnagels lengte 50 mm, voorzien van een platte kop (diameter 20 mm).

51 52 28 Inboeten beplanting

- 01 Plantmateriaal, dat in verband met het inboeten moet worden aangebracht, na 15 oktober en voor 31 december verwerken.

51 53 Informatie-overdracht, Bomen

51 53 04 Kapvergunning

- 01 Door de opdrachtgever zullen de benodigde kapvergunningen t.b.v. het kappen van bomen worden geregeld.

51 54 Risicoverdeling en garanties Bomen

HFD PAR ART LID

51 54 01 Plantgarantie

- 01 Indien en voor zover plantgarantie voorgeschreven is in het bestek, garandeert de aannemer, overeenkomstig paragraaf 01.15 van de standaard 2020 en paragraaf 22 van de UAV 2012, dat bomen tot aan het moment van oplevering levenskrachtig zijn.
- 02 De beoordeling van de levenskracht geschied jaarlijks tussen 15 september en 15 oktober en vier weken voor oplevering door of in opdracht van de opdrachtgever. De aannemer mag hierbij aanwezig zijn.
- 03 De aannemer vervangt jaarlijks tussen 15 oktober en 31 december, de niet levenskrachtige bomen door bomen met een maat gelijk aan de wel levenskrachtige bomen, dan wel de redelijkerwijs te verwachten maat indien de bomen levenskrachtig zou zijn geweest.
- 04 Tot het garant staan behoort tevens het naar eigen inzicht water geven. De kosten hiervoor worden geacht in de aannemingssom te zijn begrepen.
- 05 Onder de garantie valt tevens het vervangen van bomen die is aangetast door ziekten en plagen. Deze garantie vervalt indien geen adequate bestrijding mogelijk is of mogelijk zou zijn geweest of niet door de directie gewenst werd.
- 06 De kosten voor de eventuele bestrijding van ziekten en plagen zijn voor rekening van de opdrachtgever.
- 07 In aanvulling op het gestelde in lid 05 van dit artikel moet de aannemer ziekten en plagen tijdig aangeven, zodat de opdrachtgever tijdig kan ingrijpen.
- 09 Voor elke niet levenskrachtige, dus te vervangen, boom, zal de aannemer een korting opgelegd krijgen van:

- maat 16-18	-	€ 250,- per boom
- maat 18-20	-	€ 350,- per boom
- maat 20-25	-	€ 425,- per boom
- meerstammig tot 3,00 m hoog	-	€ 400,- per boom
- coniferen tot 4,00 m hoog	-	€ 700,- per boom

De korting zal worden verrekend op de eerstvolgende termijn.
- 10 Op 1 januari van elk jaar moet de aangebrachte beplanting, waar de plantgarantie van toepassing is, voor 100% vitaal zijn.

51 54 03 Keuren plantmateriaal

- 04 Alvorens het plantmateriaal geplant wordt dient de directie het afgeroepen plantmateriaal te keuren of deze voldoet volgens het bestelde. Na akkoord van de directie kan het plantmateriaal worden aangebracht.
- 05 De keuring op kwaliteit en vitaliteit van het door de opdrachtgever ter beschikking gesteld plantmateriaal moet ook door de aannemer worden uitgevoerd. Dit in verband met de plantgarantie door de aannemer volgens paragraaf 51.54.01 in dit bestek. Plantmateriaal dient te voldoen aan de eisen als gesteld in 'Kwaliteitsnormen en omschrijvingen van boomkwekerijproducten' uitgegeven door de Raad voor de Boomkwekerij.

51 54 05 Groeiplaatsbeoordeling

- 01 De directie informeert de aannemer voor aanvang van de plantwerkzaamheden over de kwaliteit van de groeiplaats van de boom waarop de garantiebepaling van toepassing is.
- 02 Indien de aannemer, door middel van een onderzoek, aan kan tonen dat de groeiplaats niet geschikt is dan meldt hij dit bij de directie. Tevens geeft hij een advies hoe de groeiplaats verbeterd moet worden.
- 03 De kosten voor de verbetering van de groeiplaats zijn voor rekening van de opdrachtgever.
- 04 De groeiplaats mag alleen verbeterd worden na akkoord van de directie.

HFD PAR ART LID

51 56 Bouwstoffen, bomen**51 56 01 Plantmateriaal**

- 07 Ten minste 90 procent van de te gebruiken boomkwekerijproducten, berekend op de basis van aankoopssom, voldoet aan:
1. Met betrekking tot gewasbeschermingsmiddelen:
bij de teelt van boomkwekerijproducten zijn alleen gewasbeschermingsmiddelen gebruikt uit de lijst toegestane middelen (bijlage 4g) van het Milieukeur certificatieschema 'plantaardige producten uit open teelt' met specifieke criteria voor boomkwekerijproducten en toegepast volgens de in die tabellen opgenomen aanwijzingen en maximale doseringen. Het Milieukeur certificatieschema is te downloaden via de website <http://www.milieukeur.nl>
Daarnaast mogen biologische gewasbeschermingsmiddelen gebruikt zijn die vermeld staan in de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden. De Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden is te downloaden via de website <http://wetten.overheid.nl>.
 2. Bij de teelt van boomkwekerijproducten zijn voor de bemesting de wettelijke gebruiksnormen gehanteerd en is de organische stofbalans op bedrijfsniveau berekend. Hierbij moet inzichtelijk worden gemaakt dat het bedrijf streeft naar een positieve organische stofbalans. Voor de wettelijke gebruiksnormen wordt verwezen naar de Meststoffenwet. Zie: <http://wetten.overheid.nl>.
- 08 Bij de levering zit een lijst van de geleverde boomkwekerijproducten met een opgave van de producten die voldoen aan de gestelde eisen en het daaruit afgeleide percentage van het totaal aan producten dat aan de eisen voldoet.
- 09 Elk boomkwekerijproduct of partij bloembollen die wordt geleverd en voldoet aan de in lid 08 genoemde eisen, is bij levering voorzien van een document waaruit blijkt dat aan de eisen is voldaan.
Een dergelijk document kan zijn:
- a. een certificaat afgegeven door een certificatie-instelling die daartoe geaccrediteerd is door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland: Raad voor Accreditatie).
 - b. de registratie van de bij de teelt gebruikte gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen, met bijbehorende berekeningen waaruit blijkt dat binnen de gestelde normen is gebleven. Deze registratie en berekeningen moeten zijn geaccordeerd door een onafhankelijke derde, zoals een geaccrediteerde certificatie-instelling.
 - c. een productcertificaat van Milieukeur of MPS/Groenkeur met duurzaamheidscertificaat of EKO-keur.
- 10 Buiten de in de bestekspost en/of plantlijst genoemde eisen moeten de bomen die door de aannemer worden geleverd voldoen aan de navolgende uiterlijke kenmerken:
- Alle bomen van dezelfde soort dient afkomstig te zijn uit één uniforme partij. (uniform van kwaliteit en verschijningsvorm);
 - Van nature een rechtdoorgaande hoofdtak waarvan de diameter van de stam naar boven afneemt met 5-10 mm per meter (konisch);
 - De stam mag geen beschadigingen of kneuzingen hebben en geen dubbele toppen of zuigers;
 - De omtrek :
Lengte verhouding mag niet groter zijn dan 1:30 en bij snelgroeiende bomen 1:35;
 - Bomen boven de 8 cm stamdiameter moeten een takvrije stamhoogte hebben van minimaal 180 cm (uitgezonderd zonnebrand gevoelige bomen en speciale vormbomen);
 - De vertakking moet regelmatig zijn en er moeten minimaal vier goed rond de stam

HFD PAR ART LID

geplaatste (gestel)takken aanzitten;

- Er mogen geen zwaardere takken boven de lichtere voorkomen;
- Takken mogen niet ouder zijn dan twee tot drie jaar en de snoeiwonden ouder dan 1 jaar moeten overgroeid zijn;
- Er mogen geen snoeiwonden voorkomen die groter zijn dan doorsnee 1,5 cm;
- Bomen met een dunne schors die gevoelig zijn voor zonnebrand dienen een goed beveerde stam te hebben.

Wortelstelsel

Voor het wortelstelsel gelden de volgende eisen:

- Het aantal keer dat de boom op de kwekerij is verplant is voor de maat:
 - 8-10 en 10-12 minimaal 1 x verplant.
 - 12-14 en 14-16 minimaal 2 x verplant.
 - 16-18 en 18-20 minimaal 3 x verplant.
 - 20-25 minimaal 4 x verplant.
 - 25-30 minimaal 5 x verplant.
 - 30-35 minimaal 6 x verplant.
- Tevens dienen alle bomen tenminste 1x in de afgelopen 3 jaar te zijn verplant;
- Een goed wortelstelsel met een evenwichtig verdeelde wortelpruik met verspreid over de gehele diameter v/d kluit haarwortels;
- Het wortelgestel moet vertakt zijn in een regelmatig verspreide vorm, zonder knikken van de hoofdwortels;
- Wurgwortels en wortelknobbels mogen niet aanwezig zijn;
- Er mogen geen beschadigingen voorkomen binnen de voorgeschreven diameter van de kluit of wortelpruik;
- De diameter van de wortelpruik moet de volgende verhouding hebben tot de stamdiameter;
 - * Bij maten tot 10 cm stamomvang moet de beworteling een doorsnee hebben van tenminste 6x de stamomvang.
 - * Bij maten boven de 10 cm stamomvang moet de beworteling een doorsnee hebben van tenminste 5x de stamomvang.
- De bomen moeten geteeld zijn bij dezelfde bodemgesteldheid (hoedanigheid, eigenschappen en waarde van de bodem) als die op de toekomstige plantplaats;
- De doorsnee van de kluit van bomen die met draadkluit geleverd moeten worden zijn voor de maat;
 - * 8-10 en 10-12 draadkluiten met een doorsnee van 50 cm.
 - * 12-14 en 14-16 draadkluiten met een doorsnee van 60 cm.
 - * 16-18 en 18-20 draadkluiten met een doorsnee van 70 cm.
 - * 20-25 draadkluiten met een doorsnee van 90 cm.
- De kluit van bomen die geleverd worden met een (draad-) kluit mag niet bestaan uit een kunstmatig gevormde kluit (kluit aangevuld met grond). De boom moet gegroeid zijn in de grond waaruit de kluit bestaat.

- 12 Naast de in lid 10 genoemde kwaliteitseisen voor bomen dienen de leivormen aan de volgende extra eisen te voldoen:
- De hoogte van de vertakking begint op minimaal 2,20 m, of zoveel hoger als in de deelopdracht vermeld;
 - Er zijn 4 gesteltakken (of etage's) met een onderlinge afstand tussen de 30 en 40 cm;
 - de linker- en rechterkant van het gestel mogen niet meer dan 10 cm in hoogte verschillen;
- 13 Naast de in lid 10 genoemde kwaliteitseisen voor bomen dienen de meerstammige bomen aan de volgende extra eisen te voldoen:
- De stammen van een meerstammige boom dienen afkomstig te zijn uit één wortelgestel;
 - De vertakking van de stammen mag maximaal 0,10 m boven de wortelhals beginnen, plakoksels zijn hierbij niet toegestaan;
 - Bij tweestammige bomen dienen beide stammen te voldoen aan de

HFD PAR ART LID

voorgeschreven maat;

- Bij driestammige bomen dienen minimaal twee stammen te voldoen aan de voorgeschreven maat en één stam dient minimaal te voldoen aan één maat kleiner (handelsmaten) dan de voorgeschreven maat (b.v. bij levering meerstammige bomen 16-18, dienen er minimaal twee stammen te voldoen aan de maat 16-18 en één stam aan de maat 14-16).

51 56 03 Gietrand

- 03 Onder HDPE gietrand wordt verstaan het aanbrengen van een HDPE folie, bevestigd aan de boompalen, rond de plantspiegel. De gietrand dient ter voorkoming van het afvloeien van het water via het maaiveld. De gietrand rond bomen is ca. ø 0,80 m en 0,20 m hoog boven maaiveld. De onderzijde van de gietrand moet minimaal 0,10 m onder maaiveld aangebracht te worden.

HFD PAR ART LID

62 Verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering**62 1 Deelhoofdstuk 62.1****62 12 Eisen en uitvoering****62 12 01 Algemeen**

- 02 De aannemer dient er voor te zorgen dat kegels, pilonnen, schildjes voor tijdelijke wegbebakening tot de standaard uitrusting behoren.
- 03 Tijdelijke wegbebakening uitvoeren in overleg met de politie en wegbeheerder.
- 04 De aannemer draagt zorg voor het onderhoud van de verkeersvoorzieningen. Tevens controleert de aannemer aan het einde van elke werkdag dat de tijdelijke verkeersvoorzieningen correct staan en noteert dit in het dagboek.
- 05 De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen voor voetgangers mogelijk blijft en dat het rijverkeer naar garages, bedrijven, bouwwerken, landerijen, enzovoort, voor zover het werk dit toelaat, in gezamenlijk overleg mogelijk blijft.
Indien hierbij knelpunten/klachten ontstaan dient de aannemer zo snel mogelijk hierover overleg te voeren met de directie en eventueel hierbij direct betrokken bewoners en/of bedrijven.
- 06 Op aangeven van de directie dienen waarschuwingsborden die tijdelijk geen dienst behoeven te doen aan het einde van de werkdag verwijderd of afgedekt te worden en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn te worden herplaatst of de afdekking te worden verwijderd.
- 07 Bewegwijzeringen of bebording die tijdelijk buitengebruik worden gesteld moeten worden afgeplakt met tape type 3103s / 100 mm. Deze tape is verkrijgbaar bij de firma Bado, Coenecoop 713, 2741 PW Waddinxveen. Andere tape is ook toegestaan maar de tape mag bij verwijderen geen schade aan de bewegwijzering of bebording veroorzaken.
- 08 Op het plaatsen van (tijdelijke) verkeersregelininstallaties is van toepassing de "Regeling verkeerslichten 2001".
- 09 Het is verboden werkzaamheden aan of langs hoofdinfrastructuur en gebiedsontsluitingswegen, waarbij wegafzettingen van toepassing zijn, uit te voeren in de spijtijden tussen 07.00 tot 09.00 en 16.00 tot 18.00 uur.
In overleg en met goedkeuring van de directie kan afgeweken worden van bovenstaand in dit lid 10.
- 10 De aannemer mag zonder toestemming van de directie geen wegen voor het verkeer afsluiten.
- 11 Bij werken in uitvoering aan of langs wegen binnen de bebouwde kom is de publicatie 96b van toepassing.

62 14 Risico-verdeling en garanties

HFD PAR ART LID

62 14 01 Algemeen

- 01 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie of de politie tijdelijk worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op schadevergoeding of bijbetaling.
- 02 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 500,-- (vijfhonderd euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd verklaard zonder dat daarvoor een ingebrekestelling nodig is.
- 03 Indien de in lid 02 bedoelde tekortkoming(en) niet binnen 4 uur na melding voldoet aan de geldende wettelijke maatregelen is de directie bevoegd het werk tijdelijk stil te leggen. Deze tijdelijke onderbreking duurt totdat de directie haar goedkeuring heeft gegeven aan de herstelde tekortkoming(en). Alle kosten en bij komende kosten, voortvloeiende uit deze tijdelijke onderbreking komen volledig voor rekening van de aannemer. Bovengenoemde ontheft de aannemer niet van zijn verplichting het werk naar de uit de overeenkomst voortvloeiende eisen tijdig te voltooien.

62 14 02 Aansprakelijkheid

- 01 De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie ten aanzien van alle te nemen maatregelen, door de aannemer, in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of schade, voortvloeiende uit het werk en geeft hem geen aanspraak op vergoeding of schadeloosstelling.

62 17 Bijbehorende verplichtingen**62 17 04 Tijdelijke verkeersmaatregelen**

- 01 De kosten voor het toepassen van verkeersmaatregelen, waarbij de verkeersmaatregel op de uitvoerende wagen/machine kan worden gemonteerd (bijv. vegen, onkruidbestrijding op verhardingen, maaien bermen, kolkenzuigen, e.d.) moeten in de eenheidsprijs worden meegenomen.

HFD PAR ART LID

64 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen**64 1 Deelhoofdstuk 64.1****64 13 Informatie-overdracht****64 13 03 Instructie uitvoerend personeel**

- 03 Wanneer de aannemer voor de uitvoering van de werkzaamheden van dit bestek het werk geheel of gedeeltelijk door een derde wil laten uitvoeren of voor de uitvoering van het werk door derden ter beschikking gestelde arbeidskrachten wil inschakelen behoort het tot zijn verplichting om ook de werknemers die hij op deze wijze wil inzetten de uitvoeringsinstructies zoals bedoeld in lid 01 van artikel 64.13.03 in de standaard 2020 te geven.

Wanneer de aannemer de hiervoor bedoelde werknemers pas inschakelt nadat hij de uitvoeringsinstructie omschreven in lid 01 van artikel 64.13.03 in de standaard 2020 al heeft gegeven is hij verplicht om de dan in te zetten werknemers ook de uitvoeringsinstructies zoals omschreven in lid 01 van artikel 64.13.03 in de standaard 2020 te geven.

De aannemer legt de uitvoeringsinstructie die hij dan geeft schriftelijk vast en overhandigt een kopie hiervan aan de directie.

Alvorens de aannemer werkzaamheden van dit bestek geheel of gedeeltelijk door een derde mag laten uitvoeren of voor de uitvoering van het werk door derden ter beschikking gestelde arbeidskrachten mag inschakelen zijn alle hiervoor in dit bestek genoemde artikelen over onderaanneming en de bepalingen in artikel 01.25.01, 01.25.02 en 01.27.04 onverkort van toepassing.

64 13 04 Gedragscode Wet natuurbescherming

- 01 De werkzaamheden zoals beschreven in dit bestek moeten worden uitgevoerd conform de 'Gedragscode Wet Natuurbescherming' bestendig beheer en onderhoud groenvoorzieningen van de VHG en Vereniging Stadswerk', laatst vastgestelde versie.
- 02 De gedragscode Wet natuurbescherming is te downloaden via de website van de Vereniging Stadswerk en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Behoort bij: SB-2025-503-1

Onderhoud openbare ruimte Heerlen-Zuid, perceel 1

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: SB-2025-503-1 voor Onderhoud openbare ruimte Heerlen-Zuid, perceel 1 (aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de

bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op	(datum), te	(plaats).
De inschrijver(s)		
A)		(handtekening)
		(naam)
		(functie)
B)		(handtekening)
		(naam)
		(functie)
C)		(handtekening)
		(naam)
		(functie)

Behoort bij: SB-2025-503-1

Onderhoud openbare ruimte Heerlen-Zuid, perceel 1

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Beplantingen				
11	Bosplantsoen en grove heesters				
111	Bosplantsoen				
1111	<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>				
111110	Beheersen onkruid - beplanting, rand bosplantsoen, kwaliteitniveau D	are	22,00F		
111130	Beheersen onkruid - beplanting, rand bosplantsoen, kwaliteitniveau C	are	39,00F		
1112	<u>Regulier onderhoud, bladruimen</u>				
111230	Verwijderen blad uit beplantingsvak, 1x per jaar	are	1.577,00F		
111250	Verwijderen blad uit rand beplantingsvak, 2x per jaar	are	122,00F		
111260	Verwijderen blad uit rand beplantingsvak, 1x per jaar	are	61,00F		
1113	<u>Regulier onderhoud randsnoei</u>				
111310	Snoeien rand beplantingsvak, 1ste beurt.	m	6.200,00F		
1114	<u>Incidenteel onderhoud, aanpassen kwaliteitsniveau</u>				
111430	Aanpassen onkruid-rand bosplantsoen, kwaliteitsniveau D naar C	m2	221,00F		
1115	<u>Incidenteel onderhoud, onkruidbeheer</u>				
111510	Pleggewijs uitmaaïen bosplantsoen tot 20 m2 per plek	m2	3.155,00F		
111520	Pleggewijs uitmaaïen bosplantsoen 20 m2 of meer per plek	m2	3.155,00F		
111530	Pleggewijs uitmaaïen bosplantsoen tot 20 m2 per plek op talud	m2	3.155,00F		
111540	Pleggewijs uitmaaïen bosplantsoen 20 m2 of meer per plek op talud	m2	3.155,00F		
111560	Pleggewijs verwijderen ongewenste beplanting in bosplantsoen	m2	3.155,00F		
111570	Pleggewijs chemisch verwijderen ongewenste beplanting in bosplantsoen	m2	3.155,00F		
1116	<u>Incidenteel onderhoud, randsnoei</u>				
111610	Snoeien rand beplantingsvak, 2de beurt.	m	6.200,00F		
1118	<u>Incidenteel onderhoud, terugzetten beplanting</u>				
111840	Terugzetten 20% bosplantsoen	m2	31.549,00F		
111860	Terugzetten 50% bosplantsoen	m2	78.872,00F		
111880	Terugzetten bosplantsoen, 5 stuks per are	m2	157.743,00F		
1119	<u>Incidenteel onderhoud, vellen boomvormers en uitfrezen stobben</u>				
111910	Verwijderen bomen stamdiameter tot ca. 0,25 m.	st	40,00F		
111920	Verw. bomen stamdiameter tot ca. 0,25 m, talud.	st	10,00F		
111930	Verwijderen bomen stamdiameter ca. 0,25 tot 0,50 m	st	20,00F		
111940	Verw. bomen stamdiameter ca. 0,25 tot 0,50 m, talud.	st	10,00F		
112	Grove heesters				
1121	<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>				
112110	Beheersen onkruid - beplanting, rand grove heesters, kwaliteitniveau D	are	15,00F		
112130	Beheersen onkruid - beplanting, rand grove heesters, kwaliteitniveau C	are	23,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
112150	Beheersen onkruid - beplanting, rand grove heesters, kwaliteitsniveau B	are	1,00F		
1122	<u>Regulier onderhoud, bladruimen</u>				
112230	Verwijderen blad uit beplantingsvak, 1x per jaar	are	505,00F		
112250	Verwijderen blad uit rand beplantingsvak, 2x per jaar	are	78,00F		
112260	Verwijderen blad uit rand beplantingsvak, 1x per jaar	are	39,00F		
1123	<u>Regulier onderhoud, snoeien beplanting</u>				
112310	Snoeien rand beplantingsvak, grove heesters, 1e beurt.	m	3.913,00F		
1124	<u>Incidenteel onderhoud, aanpassen kwaliteitsniveau</u>				
112430	Aanpassen onkruid-rand grove heesters, kwaliteitsniveau D naar C	m2	146,00F		
112450	Aanpassen onkruid-rand grove heesters, kwaliteitsniveau C naar B	m2	231,00F		
1125	<u>Incidenteel onderhoud, onkruidbeheer</u>				
112510	Plekgewijs uitmaaïen grove heesters tot 20 m2 per plek	m2	1.011,00F		
112520	Plekgewijs uitmaaïen grove heesters 20 m2 of meer per plek	m2	1.011,00F		
112530	Plekgewijs uitmaaïen grove heesters tot 20 m2 per plek op talud	m2	1.011,00F		
112540	Plekgewijs uitmaaïen grove heesters 20 m2 of meer per plek op talud	m2	1.011,00F		
112560	Plekgewijs verwijderen ongewenste beplanting in grove heesters	m2	1.011,00F		
112570	Plekgewijs chemisch verwijderen ongewenste beplanting in grove heesters	m2	1.011,00F		
1126	<u>Incidenteel onderhoud, snoeien beplanting</u>				
112610	Snoeien rand beplantingsvak, grove heesters, 2e beurt.	m	3.913,00F		
112620	Terugzetten 100% grove heesters, van ca 5,00 m naar 0,20 m	m2	2.527,00F		
112630	Terugzetten 100% grove heesters, van ca 3,00 m naar 0,20 m	m2	2.527,00F		
1127	<u>Incidenteel onderhoud, overige werkzaamheden</u>				
112710	Verwijderen blad uit grove heesters, pleksgewijs tot 50 m2	are	51,00F		
112720	Verwijd. blad uit grove heesters, pleksgewijs 50 m2 of meer	are	51,00F		
112740	Verwijderen blad uit rand grove heesters, extra beurt	are	39,00F		
12	Heesters				
121	Sierheesters en botanische rozen				
1210	<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>				
121010	Beheersen onkruid - beplanting, sierheesters, kwaliteitsniveau A	m2	12.504,00F		
121020	Beheersen onkruid - beplanting, sierheesters, kwaliteitsniveau B	m2	57.563,00F		
121030	Beheersen onkruid - beplanting, sierheesters, kwaliteitsniveau C	m2	229,00F		
1211	<u>Regulier onderhoud, bladruimen</u>				
121130	Verwijderen blad uit beplantingsvak, 1x per jaar	are	703,00F		
121150	Verwijderen blad uit rand beplantingsvak, 2x per jaar	are	540,00F		
121160	Verwijderen blad uit rand beplantingsvak, 1x per jaar	are	270,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1213	<u>Regulier onderhoud, snoeien beplanting</u>				
121340	Snoeien rand beplantingsvak, 1x per jaar.	m	26.990,00F		
1216	<u>Incidenteel onderhoud, snoeien beplanting</u>				
121610	Snoeien sierplantsoen, verjongingssnoei, tot 1,00m	m2	3.515,00F		
121620	Snoeien sierplantsoen, verjong., 1,00-2,00 m	m2	3.515,00F		
121630	Snoeien sierplantsoen, verjong., groter dan 2,00 m	m2	3.515,00F		
121640	Terugzetten 100% sierheesters, van ca 1,00 m naar 0,10 m	m2	3.515,00F		
121650	Terugzetten 100% sierheesters, van ca 2,00 m naar 0,10 m	m2	3.515,00F		
121660	Terugzetten 100% sierheesters, van ca 3,00 m naar 0,10 m	m2	3.515,00F		
121670	Snoeien rand beplantingsvak, op aanwijzing directie.	m	3.515,00F		
1217	<u>Incidenteel onderhoud, aanpassen kwaliteitsniveau</u>				
121710	Aanpassen onkruid-sierheester, kwaliteitsniveau B naar A	m2	5.756,00F		
121720	Aanpassen onkruid-sierheester, kwaliteitsniveau C naar B	m2	100,00F		
1218	<u>Incidenteel onderhoud, overige werkzaamheden</u>				
121810	Verwijderen blad uit sierheesters, pleksgewijs tot 50 m2	are	70,00F		
121820	Verwijd. blad uit sierheesters, pleksgewijs 50 m2 of meer	are	70,00F		
121830	Verwijderen blad uit sierheesters, extra beurt	are	703,00F		
121840	Verwijderen blad uit rand sierheesters, extra beurt	are	270,00F		
122	Bodembedekkers				
1220	<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>				
122010	Beheersen onkruid - beplanting, bodembedekkers, kwaliteitsniveau A	m2	14.288,00F		
122020	Beheersen onkruid - beplanting, bodembedekkers, kwaliteitsniveau B	m2	32.339,00F		
122030	Beheersen onkruid - beplanting, bodembedekkers, kwaliteitsniveau C	m2	1.639,00F		
1221	<u>Regulier onderhoud, bladruimen</u>				
122120	Verwijderen blad uit rand beplantingsvak, 2x per jaar	are	428,00F		
122130	Verwijderen blad uit rand beplantingsvak, 1x per jaar	are	241,00F		
122160	Verwijderen blad uit beplantingsvak, 1x per jaar	are	483,00F		
1223	<u>Regulier onderhoud, snoeien beplanting</u>				
122340	Snoeien rand beplantingsvak, 1x per jaar.	m	21.408,00F		
1226	<u>Incidenteel onderhoud, snoeien beplanting</u>				
122640	Snoeien rand beplantingsvak, op aanw. directie.	m	2.141,00F		
122650	Terugzetten bodembedekkers 100%, van ca 1,00 m naar 0,10 m	m2	4.827,00F		
1227	<u>Incidenteel onderhoud, aanpassen kwaliteitsniveau</u>				
122710	Aanpassen onkruid-bodembedekkers, kwaliteitsniveau B naar A	m2	3.234,00F		
122720	Aanpassen onkruid-bodembedekkers, kwaliteitsniveau C naar B	m2	164,00F		
1228	<u>Incidenteel onderhoud, overige werkzaamheden</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
122810	Verwijderen blad uit bodembedekkers, pleksgewijs tot 50 m2	are	48,00F		
122820	Verwijderen blad uit bodembedekkers, pleksgewijs 50 m2 of meer	are	48,00F		
122830	Verwijderen blad uit bodembedekkers, extra beurt	are	483,00F		
122840	Verwijderen blad uit rand bodembedekkers, extra beurt	are	214,00F		
124	Sierheesters gecombineerd met bodembedekkende heesters				
1240	<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>				
124010	Beheersen onkruid - beplanting, sierheesters, kwaliteitsniveau A	m2	3.072,00F		
124020	Beheersen onkruid - beplanting, sierheesters, kwaliteitsniveau B	m2	18.195,00F		
124030	Beheersen onkruid - beplanting, sierheesters, kwaliteitsniveau C	m2	200,00F		
1241	<u>Regulier onderhoud, bladruimen</u>				
124130	Verwijderen blad uit beplantingsvak, 1x per jaar	are	213,00F		
124150	Verwijderen blad uit rand beplantingsvak, 2x per jaar	are	130,00F		
124160	Verwijderen blad uit rand beplantingsvak, 1x per jaar	are	65,00F		
1243	<u>Regulier onderhoud, snoeien beplanting</u>				
124340	Snoeien rand beplantingsvak, 1x per jaar.	m	6.491,00F		
1246	<u>Incidenteel onderhoud, snoeien beplanting</u>				
124610	Snoeien sierplantsoen, verjongingssnoei, tot 1,00m	m2	2.127,00F		
124620	Snoeien sierplantsoen, verjong., 1,00-2,00 m	m2	2.127,00F		
124630	Snoeien sierplantsoen, verjong., groter dan 2,00 m	m2	2.127,00F		
124640	Terugzetten 100% sierheesters, van ca 1,00 m naar 0,10 m	m2	2.127,00F		
124650	Terugzetten 100% sierheesters, van ca 2,00 m naar 0,10 m	m2	2.127,00F		
124660	Terugzetten 100% sierheesters, van ca 3,00 m naar 0,10 m	m2	2.127,00F		
124670	Snoeien rand beplantingsvak, op aanwijzing directie.	m	2.127,00F		
1247	<u>Incidenteel onderhoud, aanpassen kwaliteitsniveau</u>				
124710	Aanpassen onkruid-sierheester, kwaliteitsniveau B naar A	m2	307,00F		
124720	Aanpassen onkruid-sierheester, kwaliteitsniveau C naar B	m2	20,00F		
1248	<u>Incidenteel onderhoud, overige werkzaamheden</u>				
124810	Verwijderen blad uit sierheesters, pleksgewijs tot 50 m2	are	21,00F		
124820	Verwijd. blad uit sierheesters, pleksgewijs 50 m2 of meer	are	21,00F		
124830	Verwijderen blad uit sierheesters, extra beurt	are	213,00F		
124840	Verwijderen blad uit rand sierheesters, extra beurt	are	65,00F		
14	Hagen				
141	Linthagen				
1411	<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>				
141110	Beheersen onkruid - beplanting, hagen, kwaliteitsniveau A.	m	3.035,00F		
141120	Beheersen onkruid - beplanting, hagen, kwaliteitsniveau B.	m	18.582,00F		
141130	Beheersen onkruid - beplanting, hagen, kwaliteitsniveau	m	2.596,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	C.				
141150	Uitmaaïen rand beplantingsvak, linthaag, 1x per jaar	m	2.420,00F		
141160	Uitmaaïen rand beplantingsvak, linthaag, 2x per jaar	m	4.840,00F		
1412	<u>Regulier onderhoud, bladruimen</u>				
141210	Verwijderen blad uit linthagen, 3x per jaar	are	145,00F		
141220	Verwijderen blad uit linthagen, 2x per jaar	are	97,00F		
141230	Verwijderen blad uit linthagen, 1x per jaar	are	48,00F		
1413	<u>Regulier onderhoud, knippen hagen, 1 zijde</u>				
141310	Knippen van hagen, hoogte tot 0,50 m, 2x per jaar.	m2	204,00F		
141320	Knippen van hagen, hoogte 0,50 tot 1,00 m, 2x per jaar.	m2	1.222,00F		
141330	Knippen van hagen, hoogte 1,00 tot 1,50 m, 2x per jaar	m2	1.222,00F		
141340	Knippen van hagen, hoogte 1,50 m of meer, 2x per jaar	m2	1.630,00F		
1414	<u>Regulier onderhoud, knippen hagen, 2 zijden</u>				
141410	Knippen van hagen, hoogte tot 0,50 m, 2x per jaar.	m2	4.231,00F		
141420	Knippen van hagen, hoogte 0,50 tot 1,00 m, 2x per jaar.	m2	33.847,00F		
141430	Knippen van hagen, hoogte 1,00 tot 1,50 m, 2x per jaar	m2	25.385,00F		
141440	Knippen van hagen, hoogte 1,50 m of meer, 2x per jaar	m2	25.385,00F		
1418	<u>Incidenteel onderhoud, snoeien / knippen</u>				
141800	Inkorten haag, van ca. 0,70 - 1,00 m naar 0,50 m	m	877,00F		
141810	Inkorten haag, van ca. 1,20 - 1,50 m naar 1,00 m	m	665,00F		
141820	Inkorten haag, van ca. 1,50 - 2,00 m naar 1,00 m	m	675,00F		
141850	Knippen van hagen, hoogte tot 0,50 m, incidenteel.	m2	2.217,00F		
141860	Knippen van hagen, hoogte 0,50 tot 1,00 m, incident.	m2	17.535,00F		
141870	Knippen van hagen, hoogte 1,00 tot 1,50 m, incident.	m2	13.304,00F		
141880	Knippen van hagen, hoogte 1,50 m of meer, incident.	m2	13.508,00F		
1419	<u>Incidenteel onderhoud, overige werkzaamheden</u>				
141910	Beeld aanpassen linthagen, kwaliteitniveau B naar A	m	1.858,00F		
141920	Beeld aanpassen linthagen, kwaliteitniveau C naar B	m	260,00F		
141930	Verwijderen blad uit linthagen, pleksgewijs tot 50 m2	are	5,00F		
141940	Verwijderen blad uit linthagen, pleksgewijs 50 m2 of meer	are	5,00F		
141950	Verwijderen blad uit linthagen, extra beurt	are	48,00F		
142	Blokhagen				
1421	<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>				
142110	Beheersen onkruid - beplanting, blokhagen, kwaliteitniveau A	m2	5.272,00F		
142120	Beheersen onkruid - beplanting, blokhagen, kwaliteitniveau B	m2	6.626,00F		
142130	Beheersen onkruid - beplanting, blokhagen, kwaliteitniveau C	m2	200,00F		
1422	<u>Regulier onderhoud, bladruimen</u>				
142210	Verwijderen blad uit blokhagen, 3x per jaar	are	363,00F		
142220	Verwijderen blad uit blokhagen, 2x per jaar	are	242,00F		
142230	Verwijderen blad uit blokhagen, 1x per jaar	are	121,00F		
1423	<u>Regulier onderhoud, knippen blokhagen</u>				
142310	Knippen van hagen, blokhagen tot 0,50 m, 2x per jaar.	m2	2.229,00F		
142320	Knippen van blokhagen 0,50 tot 1,00 m, 2x per jaar.	m2	17.834,00F		
142330	Knippen van blokhagen 1,00 tot 1,50 m, 2x per jaar	m2	13.375,00F		
142340	Knippen van blokhagen 1,50 m of meer, 2x per jaar	m2	11.146,00F		
1427	<u>Incidenteel onderhoud, snoeien / knippen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
142700	Inkorten haag, van ca. 0,70 - 1,00 m naar 0,50 m	m2	446,00F		
142710	Inkorten haag, van ca. 1,20 - 1,50 m naar 1,00 m	m2	334,00F		
142720	Inkorten haag, van ca. 1,50 - 3,00 m naar 1,00 m	m2	279,00F		
142730	Inkorten haag, van ca. 3,00 - 5,00 m naar 1,50 m	m2	279,00F		
142740	Knippen van blokhagen tot 0,50 m, incidenteel	m2	111,00F		
142750	Knippen van blokhagen 0,50 tot 1,00 m, incidenteel	m2	892,00F		
142760	Knippen van blokhagen 1,00 tot 1,50 m, incidenteel	m2	669,00F		
142770	Knippen van blokhagen 1,50 m en meer, incidenteel	m2	557,00F		
1428	<u>Incidenteel onderhoud, overige werkzaamheden</u>				
142810	Beeld aanpassen blokhagen, kwaliteitsniveau B naar A	m2	663,00F		
142820	Beeld aanpassen blokhagen, kwaliteitsniveau C naar B	m2	20,00F		
142830	Verwijderen blad uit blokhagen, pleksgewijs tot 50 m2	are	12,00F		
142840	Verwijderen blad uit blokhagen, pleksgewijs 50 m2 of meer	are	12,00F		
142850	Verwijderen blad uit blokhagen, extra beurt	are	12,00F		
15	Braakliggend terrein				
151	Regulier onderhoud				
1510	<u>Onkruidbeheer</u>				
151010	Beheersen onkruid - beplanting, braakliggend, kwaliteitsniveau A	m2	2.000,00F		
151020	Beheersen onkruid - beplanting, braakliggend, kwaliteitsniveau B	m2	4.000,00F		
151030	Beheersen onkruid - beplanting, braakliggend, kwaliteitsniveau C	m2	4.000,00F		
1511	<u>Bladruimen</u>				
151110	Verwijderen blad braakliggend terrein, 3x per jaar	are	300,00F		
151120	Verwijderen blad braakliggend terrein, 2x per jaar	are	200,00F		
151130	Verwijderen blad braakliggend terrein, 1x per jaar	are	100,00F		
152	Incidenteel onderhoud				
1521	<u>Overige werkzaamheden</u>				
152110	Beeld aanpassen braak terrein, kwaliteitsniveau B naar A	m2	400,00F		
152120	Beeld aanpassen braak terrein, kwaliteitsniveau C naar B	m2	400,00F		
152150	Verwijderen blad uit braakliggend terrein, pleksgewijs tot 50 m2	are	10,00F		
152160	Verwijd. blad uit braakliggend terrein, pleksgewijs 50 m2 of meer	are	10,00F		
152170	Verwijderen blad braakliggend terrein, extra beurt	are	10,00F		
2	Gras				
24	Graskant				
2420	<u>Regulier onderhoud, graskant zacht</u>				
242010	Afsteken van graskanten, 1x per jaar (zacht)	m	22.332,00F		
242030	Knippen van graskanten, 2x per jaar (zacht)	m	44.664,00F		
2421	<u>Incidenteel onderhoud, graskant zacht</u>				
242110	Afsteken van graskanten, incidenteel (zacht)	m	22.332,00F		
242120	Afsteken van grask., recon. grask. 0,30 m. (zacht)	m	2.233,00F		
242130	Afsteken van grask., recon. grask. 0,50 m. (zacht)	m	2.233,00F		
3	Bomen				
31	Onkruidbeheersing boomspiegels				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
311	Boomspiegels in verharding				
3110	<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>				
311010	Beheersen onkruid - boomspiegel, kwaliteitsniveau A	st	610,00F		
311020	Beheersen onkruid - boomspiegel, kwaliteitsniveau B	st	2.198,00F		
311030	Beheersen onkruid - boomspiegel, kwaliteitsniveau C	st	96,00F		
3111	<u>Incidentele werkzaamheden</u>				
311110	Aanpassen onkruid - boomspiegels, kwaliteitsniveau B naar A	st	220,00F		
311120	Aanpassen onkruid-boomspiegels, kwaliteitsniveau C naar B	st	10,00F		
311130	Uitvullen boomspiegels in verharding	m3	145,00F		
313	Boomspiegel onder boomrooster				
3130	<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>				
313010	Beheersen onkruid - boomspiegel onder boomrooster, kwaliteitsniveau A	st	4,00F		
313020	Beheersen onkruid - boomspiegel onder boomrooster, kwaliteitsniveau B	st	4,00F		
313030	Beheersen onkruid - boomspiegel onder boomrooster, kwaliteitsniveau C	st	2,00F		
3131	<u>Incidentele werkzaamheden</u>				
313110	Aanpassen onkruid-boomspiegels onder boomrooster, kwaliteitsniveau B naar A	st	1,00F		
313120	Aanpassen onkruid-boomspiegels onder boomrooster, kwaliteitsniveau C naar B	st	1,00F		
314	Boomspiegels binnen gietrand				
3140	<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>				
314010	Beheersen onkruid - boomspiegel binnen gietrand, kwaliteitsniveau A	st	348,00F		
314020	Beheersen onkruid - boomspiegel binnen gietrand, kwaliteitsniveau B	st	1.460,00F		
314030	Beheersen onkruid - boomspiegel binnen gietrand, kwaliteitsniveau C	st	250,00F		
3141	<u>Incidentele werkzaamheden</u>				
314150	Aanpassen onkruid-boomspiegels in gietrand, kwaliteitsniveau B naar A	st	146,00F		
314160	Aanpassen onkruid-boomspiegels in gietrand, kwaliteitsniveau C naar B	st	25,00F		
37	Overige werkzaamheden bomen				
371	Verwijderen stamschot en Hedera van bomen				
3711	<u>Incidentele werkzaamheden</u>				
371110	Verwijderen waterlot en wortelopslag van stam	st	16.756,00F		
371140	Verwijderen Hedera uit boom	st	60,00F		
4	Terreininrichtingen				
42	Zwerfvuilbestrijding				
421	Beheersen zwerfvuil onverharde terreindelen				
4210	<u>Regulier onderhoud</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
421010	Beheersen zwerfafval-beplanting, kwaliteitsniveau A	are	299,00F		
421020	Beheersen zwerfafval-beplanting, kwaliteitsniveau B	are	1.081,00F		
421050	Beheersen zwerfafval-bloembak, kwaliteitsniveau A	st	20,00F		
421060	Beheersen zwerfafval-bloembak, kwaliteitsniveau B	st	20,00F		
421070	Beheersen zwerfafval-boomspiegel, kwaliteitsniveau A	st	1.276,00F		
421080	Beheersen zwerfafval-boomspiegel, kwaliteitsniveau B	st	11.876,00F		
4211	<u>Incidenteel</u>				
421110	Aanpassen zwerfafval-beplanting, kwaliteitsniveau B naar A	are	108,00F		
421130	Aanpassen zwerfafval-bloembak, kwaliteitsniveau B naar A	st	2,00F		
421140	Aanpassen zwerfafval-boomspiegel, kwaliteitsniveau B naar A	st	1.188,00F		
44	(Val)Ondergronden en speelplekken				
441	Kunstgras valondergronden				
4410	<u>Regulier onderhoud</u>				
441010	Verwijderen blad van kunstgrasvalondergrond, 3x per jaar	m2	3.992,00F		
441020	Verwijderen blad van kunstgrasvalondergrond, 2x per jaar	m2	2.661,00F		
441030	Verwijderen blad van kunstgrasvalondergrond, 1x per jaar	m2	1.331,00F		
4411	<u>Incidentele werkzaamheden</u>				
441120	Lokaal terugvegen en aanvullen infill.	m2	1.331,00F		
441140	Borstelen kunstgrassportveld.	m2	1.331,00F		
441160	Valondergrond ontdoen van blad, extra beurt	are	13,00F		
441170	Valondergrond ontdoen van blad, plekgew. <3 are	are	13,00F		
442	Zand (val)ondergronden en speelplekken				
4420	<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>				
442010	Beheersen onkruid-ongebonden verharding, zand (val)ondergrond, kwaliteitsniveau A	m2	50,00F		
442020	Beheersen onkruid-ongebonden verharding, zand (val)ondergrond, kwaliteitsniveau B	m2	50,00F		
4421	<u>Regulier onderhoud, blad ruimen</u>				
442110	Valondergrond ontdoen van blad, 3x per jaar	are	3,00F		
442120	Valondergrond ontdoen van blad, 2x per jaar	are	2,00F		
442130	Valondergrond ontdoen van blad, 1x per jaar	are	1,00F		
4425	<u>Incidenteel onderhoud, aanpassen kwaliteitsniveau</u>				
442510	Aanpassen onkruid - zand(val)ondergrond, kwaliteitsniveau B naar A	m2	5,00F		
4426	<u>Incidenteel onderhoud, overige werkzaamheden</u>				
442610	Valondergrond ontdoen van blad, extra beurt	are	1,00F		
442620	Valondergrond ontdoen van blad, plekgewijs minder dan 3 are	are	1,00F		
442630	Vervangen valdempende ondergrond	m2	10,00F		
442640	Herstellen rand zand (val)ondergrond	m2	10,00F		
443	Kunststof valondergrond				
4430	<u>Regulier onderhoud</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
443010	Verwijderen blad van kunststofvalondergrond, 3x per jaar	m2	600,00F		
443020	Verwijderen blad van kunststofvalondergrond, 2x per jaar	m2	400,00F		
443030	Verwijderen blad van kunststofvalondergrond, 1x per jaar	m2	200,00F		
4431	<u>Incidentele werkzaamheden</u>				
443160	Valondergrond ontdoen van blad, extra beurt	are	2,00F		
443170	Valondergrond ontdoen van blad, pleksgew. <3 are	are	2,00F		
445	Grind (val)ondergronden en speelplekken				
4450	<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>				
445010	Beheersen onkruid-ongebonden verharding, grind (val)ondergrond, kwaliteitsniveau A	m2	200,00F		
445020	Beheersen onkruid-ongebonden verharding, grind (val)ondergrond, kwaliteitsniveau B	m2	4.320,00F		
4451	<u>Regulier onderhoud, blad ruimen</u>				
445110	Valondergrond ontdoen van blad, 3x per jaar	are	130,00F		
445120	Valondergrond ontdoen van blad, 2x per jaar	are	86,00F		
445130	Valondergrond ontdoen van blad, 1x per jaar	are	43,00F		
4455	<u>Incidenteel onderhoud, aanpassen kwaliteitsniveau</u>				
445510	Aanpassen onkruid - grind (val)ondergrond, kwaliteitsniveau B naar A	m2	432,00F		
4456	<u>Incidenteel onderhoud, overige werkzaamheden</u>				
445610	Valondergrond ontdoen van blad, extra beurt	are	43,00F		
445620	Valondergrond ontdoen van blad, pleksgewijs minder dan 3 are	are	1,43F		
445630	Vervangen valdempende ondergrond	m2	432,00F		
445640	Herstellen rand grind (val)ondergrond	m2	432,00F		
45	Verharde greppels				
451	Beheersen onkruid op verharding				
4511	<u>Regulier onderhoud, verharde greppels</u>				
451110	Beheersen onkruid - elementenverharding, greppels, kwaliteitsniveau A	m2	120,00F		
451120	Beheersen onkruid - elementenverharding, greppels, kwaliteitsniveau B	m2	194,00F		
451130	Beheersen onkruid - elementenverharding, greppels, kwaliteitsniveau C	m2	146,00F		
4512	<u>Incidenteel onderhoud, rijwegen / goten</u>				
451210	Aanpassen onkruid-elementenverharding, greppels, kwaliteitsniveau B naar A	m2	97,00F		
451220	Aanpassen onkruid-elementenverharding, greppels, kwaliteitsniveau C naar B	m2	73,00F		
6	Vervoeren grond t.b.v. renovaties				
68	Vervoeren grond en depotwerkzaamheden.				
682	Grond vervoeren naar depot				
682110	Grond laden en vervoeren naar depot.	m3	48,00F		
683	Depotwerkzaamheden.				
683110	Inrichten, instandhouden en verwijderen depot	keer	2,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
683210	Grond verwerken in depot(s).	m3	48,00F		
683310	Uitvoeren van een partij-keuring, grond.	st	2,00F		
683410	Grond ontgraven uit depot.	m3	48,00F		
684	Grond vervoeren depot/werk.				
684110	Grond vervoeren vanuit depot, tot 5 km.	m3	24,00F		
684120	Grond vervoeren vanuit depot, 5 tot 10 km	m3	24,00F		
685	Grond afvoeren naar elders.				
685110	Grond vervoeren naar elders, landbouw/ natuur	m3	20,00F		
685120	Grond vervoeren naar elders, wonen.	m3	20,00F		
685130	Grond vervoeren naar elders, industrie.	m3	20,00F		
7	Renovatie beplanting en gras				
70	Grondonderzoek				
700010	Bemestingsadvies voor gazons	st	4,00F		
700020	Bemestingsadvies voor plantvakken	st	4,00F		
71	Verwijderen begroeiing				
7110	<u>Beplanting rooien vlak</u>				
711010	Verwijderen begroeiing, hoogte tot ca. 1,00 m.	are	20,00F		
711020	Verwijderen begroeiing, hoogte tot ca. 2,00 m.	are	20,00F		
711030	Verwijderen begroeiing, hoogte tot ca. 5,00 m.	are	20,00F		
711040	Verwijderen begroeiing, hoogte groter dan 5,00 m.	are	20,00F		
711050	Verwijderen begroeiing, bosplantsoen, rand, vlak.	m2	2.000,00F		
7111	<u>Beplanting rooien talud</u>				
711110	Verwijderen begroeiing op talud, hoogte tot ca. 1,00 m.	are	20,00F		
711120	Verwijderen begroeiing op talud, hoogte tot ca. 2,00 m.	are	20,00F		
711130	Verwijderen begroeiing op talud, hoogte tot ca. 5,00 m.	are	20,00F		
711140	Verwijderen begroeiing op talud, hoogte groter dan 5,00 m.	are	20,00F		
711150	Verwijderen begroeiing op talud, rand bosplantsoen	m2	2.000,00F		
72	Grondwerk				
7210	<u>Spitten</u>				
721010	Diepspitten, tot ca. 200 m2.	m2	2.000,00F		
721020	Diepspitten, 200 tot 500 m2.	m2	2.000,00F		
721030	Diepspitten, groter dan 500 m2.	m2	2.000,00F		
721040	Spitten, tot ca. 200 m2.	m2	2.000,00F		
721050	Spitten, 200 tot 500 m2.	m2	2.000,00F		
721060	Spitten, groter dan 500 m2.	m2	2.000,00F		
7211	<u>Frezen, vlak.</u>				
721110	Frezen, bestaande grasmata, tot ca. 200 m2.	m2	2.000,00F		
721120	Frezen, bestaande grasmata, 200-500 m2.	m2	2.000,00F		
721130	Frezen, bestaande grasmata, >500 m2.	m2	2.000,00F		
721140	Frezen, bewerkingdiepte: 0,25 m., tot ca. 200 m2.	m2	2.000,00F		
721150	Frezen, bewerkingdiepte: 0,25 m., 200 tot 500 m2.	m2	2.000,00F		
721160	Frezen, bewerkingdiepte: 0,25 m., >500 m2	m2	2.000,00F		
7212	<u>Frezen, talud</u>				
721210	Frezen, bestaande grasmata, tot ca. 200 m2.	m2	2.000,00F		
721220	Frezen, bestaande grasmata, 200-500 m2.	m2	2.000,00F		
721230	Frezen, bestaande grasmata, >500 m2.	m2	2.000,00F		
721240	Frezen, bewerkingdiepte: 0,25 m., tot ca. 200 m2.	m2	2.000,00F		
721250	Frezen, bewerkingdiepte: 0,25 m., 200 tot 500 m2.	m2	2.000,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
721260	Frezen, bewerkingsdiepte: 0,25 m., >500 m2	m2	2.000,00F		
7213	<u>Egaliseren</u>				
721310	Egaliseren, natuurlijk verhang, tot ca. 200 m2.	m2	2.000,00F		
721320	Egaliseren, natuurlijk verhang, 200 tot 500 m2.	m2	2.000,00F		
721330	Egaliseren, natuurlijk verhang, groter dan 500 m2	m2	2.000,00F		
7214	<u>Verdichten</u>				
721410	Verdichten grond, tot ca. 200 m2.	m2	2.000,00F		
721420	Verdichten grond, 200 tot 500 m2.	m2	2.000,00F		
721430	Verdichten grond, groter dan 500 m2	m2	2.000,00F		
721470	Verdichten grond, tot ca. 200 m2, talud.	m2	2.000,00F		
721480	Verdichten grond, 200 tot 500 m2, talud.	m2	2.000,00F		
721490	Verdichten grond, groter dan 500 m2, talud.	m2	2.000,00F		
7215	<u>Ontgraven grond uit plantvak</u>				
721520	Grond ontgraven uit plantvak, gem 0,25 m.	m3	48,00F		
721530	Grond ontgraven uit plantvak, gem 0,35 m.	m3	48,00F		
7216	<u>Verwerken grond in plantvak</u>				
721620	Grond verwerken in plantvak, dikte tot 0,30 m.	m3	48,00F		
721630	Grond verwerken in plantvak, dikte 0,30 m of meer	m3	48,00F		
721640	Leveren teelgrond t.b.v. plantvak/grasveld.	m3	96,00F		
721650	Grond ter beschikking door opdachtgever, transportafstand t/m 10 km.	m3	96,00F		
7217	<u>Profileren taluds</u>				
721710	Profileren talud na grondbewerking, tot 200 m2.	m2	2.000,00F		
721720	Profileren talud na grondbewerking, 200-500 m2.	m2	2.000,00F		
721730	Profileren talud na grondbewerking, 500 m en meer	m2	2.000,00F		
7218	<u>Bemesten plantvak of - strook</u>				
721810	Bemesten plantvak renovatie, tot ca. 200 m2	m2	2.000,00F		
721820	Bemesten plantvak renovatie, ca. 200 tot 500 m2	m2	2.000,00F		
721830	Bemesten plantvak renovatie, ca. 500 m2 of meer	m2	2.000,00F		
7219	<u>Leveren meststoffen</u>				
721910	Leveren groencompost	m3	100,00F		
721920	Leveren molmest	m3	100,00F		
721930	Leveren DCM Vivimus	m3	100,00F		
73	Plant- en zaaiwerk				
731	Plantwerk vlak terrein				
7310	<u>Bosplantsoen</u>				
731010	Planten van bosplantsoen 1 st/m2, 80-100 cm, wortelgoed	st	500,00F		
731020	Planten van bosplantsoen 1 st/m2, 80-100 cm, kluitgoed	st	500,00F		
731030	Planten van bosplantsoen 1 st/m2, 100-125 cm, wortelgoed	st	500,00F		
731040	Planten van bosplantsoen 1 st/m2, 100-125 cm, kluitgoed	st	500,00F		
7311	<u>Vakbeplanting maat 30-60</u>				
731130	Aanbrengen vakbeplanting, 4 st/m2, 30-60 cm, wortelgoed	st	500,00F		
731140	Aanbrengen vakbeplanting, 5 st/m2, 30-60 cm, wortelgoed	st	500,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
731160	Aanbrengen vakbeplanting, 3 st/m2, 30-60 cm, kluit	st	500,00F		
731170	Aanbrengen vakbeplanting, 4 st/m2, 30-60 cm, kluitgoed	st	500,00F		
731180	Aanbrengen vakbeplanting, 5 st/m2, 30-60 cm, kluitgoed	st	500,00F		
7312	<u>Vakbeplanting maat 60-80</u>				
731220	Aanbrengen vakbeplanting, 2 st/m2, 60-80 cm, wortelgoed	st	500,00F		
731240	Aanbrengen vakbeplanting, 2 st/m2, 60-80 cm, kluitgoed	st	500,00F		
7313	<u>Vakbeplanting maat 80-100</u>				
731320	Aanbrengen vakbeplanting, 2 st/m2, 80-100 cm, wortelgoed	st	500,00F		
731340	Aanbrengen vakbeplanting, 2 st/m2, 80-100 cm, kluitgoed	st	500,00F		
7314	<u>Solitairs</u>				
731410	Aanbrengen solitair, 1 st/m2, 80-150 cm, kluit	st	500,00F		
7316	<u>Linthagen</u>				
731610	Aanbrengen haagplantsoen, 2-rijig, 5-7 st/m, wortelgoed	st	500,00F		
731620	Aanbrengen haagplantsoen, 2-rijig, 5-7 st/m, kluitgoed	st	500,00F		
731630	Aanbrengen haagplantsoen, 1-rijig, 3-5 st/m, wortelgoed	st	500,00F		
731640	Aanbrengen haagplantsoen, éénrijig, 3-5 st/m, kluitgoed	st	500,00F		
7317	<u>Blokhagen</u>				
731710	Aanbrengen haagplantsoen, variërend 9-12 st/m2, wortelgoed	st	500,00F		
731720	Aanbrengen haagplantsoen, variërend 7-9 st/m2, kluitgoed	st	500,00F		
732	Plantwerk op talud				
7320	<u>Bosplantsoen</u>				
732010	Planten van bosplantsoen op talud, 1 st/m2, 80-100 cm, wortelgoed	st	500,00F		
732020	Planten van bosplantsoen op talud 1 st/m2, 80-100 cm, kluitgoed	st	500,00F		
732030	Planten van bosplantsoen op talud 1 st/m2, 100-125 cm, wortelgoed	st	500,00F		
732040	Planten van bosplantsoen op talud 1 st/m2, 100-125 cm, kluitgoed	st	500,00F		
7321	<u>Vakbeplanting maat 30-60</u>				
732130	Aanbrengen vakbeplanting op talud, 4 st/m2, 30-60 cm, wortelgoed	st	500,00F		
732140	Aanbrengen vakbeplanting op talud, 5 st/m2, 30-60 cm, wortelgoed	st	500,00F		
732160	Aanbrengen vakbeplanting op talud,, 3 st/m2, 30-60 cm, kluitgoed	st	500,00F		
732170	Aanbrengen vakbeplanting op talud, 4 st/m2, 30-60 cm, kluitgoed	st	500,00F		
732180	Aanbrengen vakbeplanting op talud,, 5 st/m2, 30-60 cm, kluitgoed	st	500,00F		
7322	<u>Vakbeplanting maat 60-80</u>				
732220	Aanbrengen vakbeplanting op talud, 2 st/m2, 60-80 cm, wortelgoed	st	500,00F		
732240	Aanbrengen vakbeplanting op talud, 2 st/m2, 60-80 cm, kluitgoed	st	500,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
7323	<u>Vakbeplanting maat 80-100</u>				
732320	Aanbrengen vakbeplanting op talud, 2 st/m2, 80-100 cm, wortelgoed	st	500,00	F	
732340	Aanbrengen vakbeplanting op talud, 2 st/m2, 80-100 cm, kluitgoed	st	500,00	F	
7324	<u>Solitairs</u>				
732410	Aanbrengen solitair op talud, 1 st/m2, 80-150 cm, kluitgoed	st	200,00	F	
7325	<u>Linthagen</u>				
732510	Aanbrengen van haagplantsoen op talud, 2-rijig, 5-7 st/m, wortelgoed	st	400,00	F	
732520	Aanbrengen van haagplantsoen op talud, 2-rijig, 5-7 st/m, kluitgoed	st	200,00	F	
732530	Aanbrengen van haagplantsoen op talud, 1-rijig, 3-5 st/m, wortelgoed	st	400,00	F	
732540	Aanbrengen van haagplantsoen op talud, 1-rijig, 3-5 st/m, kluitgoed	st	200,00	F	
7326	<u>Blokhagen</u>				
732610	Aanbrengen van haagplantsoen op talud, variërend 9-12 st/m2, wortelgoed	st	400,00	F	
732620	Aanbrengen van haagplantsoen op talud, variërend 7-9 st/m2, kluitgoed	st	200,00	F	
733	Zaaiwerk vlak terrein				
7333	<u>Inzaaien kruidenmengsel, vlak terrein</u>				
733310	Inzaaien kruidenmengsel, tot ca. 200 m2	are	20,00	F	
733320	Inzaaien kruidenmengsel, 200 tot 500 m2	are	20,00	F	
733330	Inzaaien kruidenmengsel, groter dan 500 m2	are	20,00	F	
7334	<u>Inzaaien gazon, vlak terrein</u>				
733410	Inzaaien gazon, tot ca. 200 m2	are	20,00	F	
733420	Inzaaien gazon, 200 tot 500 m2	are	20,00	F	
733430	Inzaaien gazon, groter dan 500 m2	are	20,00	F	
734	Zaaiwerk talud				
7343	<u>Inzaaien kruidenmengsel op talud</u>				
734340	Inzaaien kruidenmengsel, tot ca. 200 m2, talud.	are	20,00	F	
734350	Inzaaien kruidenmengsel, 200 tot 500 m2, talud.	are	20,00	F	
734360	Inzaaien kruidenmengsel, groter dan 500 m2, talud	are	20,00	F	
735	Beluchttings-systeem				
7350	<u>Aanbrengen beluchttings-systeem</u>				
735020	Aanbrengen beluchtingssysteem, lengte 7,00 m.	st	30,00	F	
736	Watergeef-systeem				
7360	<u>Aanbrengen infiltratie-systeem</u>				
736020	Aanbrengen infiltratiesysteem, lengte 5,00 m.	st	30,00	F	
7361	<u>Aanbrengen gietrand</u>				
736120	Aanbrengen biologisch afbreekbare gietrand, diameter 0,95 m	st	30,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
736150	Aanbrengen HDPE gietrand, diameter 0,80 m	st	30,00F		
736160	Aanbrengen HDPE gietrand, diameter 0,95 m	st	30,00F		
737	Planten bomen				
7375	<u>Aanbrengen bomen maat 18-20 met kluit</u>				
737510	Aanbrengen bomen met kluit.	st	30,00F		
7376	<u>Aanbrengen bomen maat 20-25 met kluit</u>				
737610	Aanbrengen bomen met kluit, 2 boompalen.	st	30,00F		
738	Aanbrengen boompalen				
7382	<u>Aanbrengen boompalen 3 stuks per boom</u>				
738210	Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st	90,00F		
7383	<u>Aanbrengen kniepalen 2 stuks per boom</u>				
738310	Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st	60,00F		
7384	<u>Aanbrengen kniepalen 3 stuks per boom</u>				
738410	Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st	90,00F		
739	Tijdelijke afrasteringen				
7391	<u>Tijdelijke afrastering t.b.v. haag.</u>				
739110	Aanbrengen tijdelijke afrastering.	m	1.000,00F		
74	Onderhoud renovatievakken				
7410	<u>Onkruidbeheer beplanting</u>				
741010	Beheersen onkruid - beplanting, 1e jaar, kwaliteitsniveau A.	m2	2.000,00F		
741020	Beheersen onkruid - beplanting, 1e jaar, kwaliteitsniveau B.	m2	2.000,00F		
741030	Beheersen onkruid - beplanting, 1e jaar, kwaliteitsniveau A op talud	m2	1.000,00F		
741040	Beheersen onkruid - beplanting, 1e jaar, kwaliteitsniveau B op talud	m2	1.000,00F		
7420	<u>Onkruidbeheer hagen</u>				
742010	Beheersen onkruid - beplanting, hagen 1e jaar, kwaliteitsniveau A.	m	2.000,00F		
742020	Beheersen onkruid - beplanting, hagen 1e jaar, kwaliteitsniveau B.	m	2.000,00F		
742030	Beheersen onkruid - beplanting, blokhaag 1e jaar, kwaliteitsniveau A.	m2	2.000,00F		
742040	Beheersen onkruid - beplanting, blokhaag 1e jaar, kwaliteitsniveau B.	m2	2.000,00F		
75	Plantgarantie groen renovatie projecten				
750	Bosplantsoen, wortelgoed				
7501	<u>Bosplantsoen, wortelgoed, maat 80-100</u>				
750110	Plantgarantie bosplantsoen maat 80-100	st	500,00F		
7502	<u>Bosplantsoen, wortelgoed, maat 100-125</u>				
750210	Plantgarantie bosplantsoen maat 100-125	st	500,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
751	Bosplantsoen, kluitgoed				
7511	<u>Bosplantsoen, kluitgoed, maat 80-100</u>				
751110	Plantgarantie bosplantsoen maat 80-100	st	500,00F		
7512	<u>Bosplantsoen, kluitgoed, maat 100-125</u>				
751210	Plantgarantie bosplantsoen maat 100-125	st	500,00F		
752	Sierheesters, wortelgoed				
7521	<u>Sierheesters, wortelgoed, maat 30-60</u>				
752110	Plantgarantie sierheesters maat 30-60	st	500,00F		
7522	<u>Sierheesters, wortelgoed, maat 60-80</u>				
752210	Plantgarantie sierheesters maat 60-80	st	500,00F		
7523	<u>Sierheesters, wortelgoed, maat 80-100</u>				
752310	Plantgarantie sierheesters maat 80-100	st	500,00F		
753	Sierheesters, kluitgoed				
7531	<u>Sierheesters. kluitgoed, maat 30-60</u>				
753110	Plantgarantie sierheest. kl. maat 30-60	st	500,00F		
7532	<u>Sierheesters. kluitgoed, maat 60-80</u>				
753210	Plantgarantie sierheest. kl. maat 60-80	st	500,00F		
7533	<u>Sierheesters. kluitgoed, maat 80-100</u>				
753310	Plantgarantie sierheest. kl. maat 80-100	st	500,00F		
754	Haagplantsoen, wortelgoed				
7541	<u>Haagplantsoen, wortelgoed, maat 80-100</u>				
754110	Plantgarantie haagpl., maat 80-100	st	500,00F		
755	Haagplantsoen, kluitgoed				
7551	<u>Haagplantsoen, kluitgoed, maat 80-100</u>				
755110	Plantgarantie haagpl., maat 80-100	st	500,00F		
756	Haagplantsoen, blokhaag, wortelgoed				
7561	<u>Haagplantsoen, wortelgoed, maat 80-100</u>				
756110	Plantgarantie haagpl., 9-12 st/m2 maat 80-100	st	500,00F		
757	Haagplantsoen, blokhaag, kluitgoed				
7571	<u>Haagplantsoen, kluitgoed, maat 80-100</u>				
757110	Plantgarantie haagpl., 7-9 st/m2 maat 80-100	st	500,00F		
759	Solitairs				
7591	<u>Solitair, maat 80-150 m.kl.</u>				
759110	Plantgarantie solitair maat 80-150	st	200,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
76	Verwijderen gietranden				
7610	<u>Verwijderen gietrand in beplanting</u>				
761020	Verwijderen kunststof gietrand, in beplanting.	st	100,00F		
7620	<u>Verwijderen gietrand in gazon</u>				
762020	Verwijderen kunststof gietrand, in gazon, afvoeren	st	100,00F		
8	Overige werkzaamheden				
80	Flora- en faunawet				
801	Inventariseren en monitoren				
801010	Inven. en mon. verblijfplaatsen, tot 200 st	st	8,00F		
802	Beschermingsmaatregelen				
802010	Beschermingsmaatregelen flora en fauna, tot 5 st.	st	8,00F		
802020	Beschermingsmaatregelen flora en fauna, 5-10 st.	st	8,00F		
81	Verkeersmaatregelen				
8110	<u>Verkeersmaatregelen bij dynamisch werk</u>				
811020	Toepassen rijdende afzetting figuurnr. 1322b.	dag	20,00F		
811040	Toepassen rijdende afzetting figuurnr. 1323b	dag	20,00F		
811060	Toepassen rijdende afzet. op enkelbaansweg 1221	dag	20,00F		
8111	<u>Verkeersmaatregelen bij dynamisch werk GOW</u>				
811110	Toep. rijdende afzetting naast enkelbaansweg GOW	dag	20,00F		
811130	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden 1105	dag	20,00F		
811140	Toepassen afzetting(en) op fietspad 1125	dag	20,00F		
811150	Toepassen afzetting(en) op fietspaden 1126	dag	20,00F		
8112	<u>Verkeersmaatregelen bij statisch werk</u>				
811230	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, 1205.	dag	20,00F		
811240	Toepassen afzetting op fiets- en voetpaden 1122a.	dag	20,00F		
811250	Toepassen afzetting op fiets- en voetpaden 1102b	dag	20,00F		
8113	<u>Verkeersregelaar</u>				
811310	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	50,00F		
811320	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	50,00F		
82	Voorkomen graafschade				
821110	Verzorgen KLIC-melding	keer	10,00F		
821120	Graven proefsleuf.	st	20,00F		
83	Beschikbaarstelling.				
830010	Inzetten werknemer, groep C, hovenier.	uur	240,00F		
830020	Inzetten werknemer, groep B, straatmaker II.	uur	240,00F		
830030	Inzetten hydraulische graafm. midi-graver 6-8 ton.	uur	16,00F		
830040	Inzetten vrachtauto 8 x 4.	uur	160,00F		
89	Algemene werkzaamheden				
891010	Opstellen inschrijvingsstaat deelopdrachten	keer	20,00F		
891020	Melden van mechanische grondbewerkingen	keer	20,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				