

Bestand / Nieuw	
Binnen- en buitenwanden	
W01a 100mm voorwand, Gyproc, brandwerend 120min, 125mm Nilsen	
- afwerking 75mm, Rc-waarde 2	
W01b 125mm montagewand, Gyproc, dubbelzijdig brandwerend 120min, 125mm Nilsen	
- afwerking 75mm, Rc-waarde 2 conform Nilsen	
- afwerking pft ziele type als Afwerking	
W01c 125mm montagewand, Gyproc	
- opbouw 2x125mm 125mm conform Nilsen	
- afwerking 75mm, Rc-waarde 2 conform Nilsen	
- afwerking pft ziele type als Afwerking	
W04a kalkzandsteen vullingblokken	
- afwerking pft ziele type als Afwerking	
W04b kalkzandsteen vullingblokken	
- 2-jarig schoorw. 100mm, 140mm hoog	
- 2-jarig schoorw. 140mm	
W04c kalkzandsteen dubbelzijdig brandwerend, 120mm	
Afwerkingen	
M01 betonvloer beton en kalkzandsteen afwerking - zaagsaet, schrobstaet, M02 125mm Nilsen	
M02 kalkzandsteen bij de parkeergarage - zijde afwerking als 140% zwart	
M03 glas en ringraai sijn coating - M04 conform Bureaustaat	
Vloeren en vloerwerkzorgen	
V01 Invulling sporen met staalbet betonkor COMFLOR 46 180mm geleid op houten 150x150x20mm, gekoppeld tegen bestaande betonvloer door middel van 10 beton pinnen	
V02 Uicite vloerwerkzorg, dikte 5mm, geleid op 40mm afwerkvloer	
V03 RST vloer dikte 5mm om de vloerwicht te verlichten, geleid op 40mm 1mm, gely met 10cm	
V04 staalbet voor overloop trappen ledingsafwerk, geleid op HEA140 en houten	
Brandveiligheids voorzieningen	
SG1 brandveiligheids scheid zijde, EKI WEDO voor wanden en EKI80 WEDO voor deuren en ramen	
- versand tegen brand van de hoofdopgangstoet 5 50 minuten	
Kozijnen	
K01 Alu-kozijn, dagnaat 100mm, hoogte 2500mm, deur met glas voor ingang scheid tume	
K02-Hout kozijn, vast 900mm tot 2500mm hoogte voor ingang binnen scheid tume	
K03 -opgangdeur 60mm brandwerend, dagnaat 1600mm, hout kozijn, zonder glasopening	
K04-opgangdeur leding tunnel 60mm brandwerend, dagnaat 1040mm, zelfsluitend, hout kozijn, dichte deur zonder glasopening	
K05 -opgangdeur dagnaat scheid 60mm brandwerend, dagnaat 1040mm, hout kozijn, zonder glas opening	
K06-opgangdeur technische 60mm brandwerend, dagnaat 600mm, zelfsluitend, hout kozijn, dichte deur zonder glasopening	
Extra informatie	
ruimte reservering (Bldo indicatief)	
A. land verkeer met vaste PC of laptop	
B. storingsgebied op 4200mm verlicht	
C. Xfiv monitoring - stalen kast 1200 x 600 x 300 mm, UPS	
D. Tempex bak met jg (1000 x 1000mm)	
E. Invisis apparaat	
Diversen	
• Maatvoering gebaseerd op bestaande oude tekeningen en globale inspectie	
• Afwerking op vloeren sijn afwerking 100% brandwerend bestaande afwerkingen vloer van de tegelgrond	
• Extra informatie komt uit P6 en adviesbureau Nilsen en di herleiding	
• Thermische waarde R _s 2,0 m ² K/W U-waarde 2,0 W/m ² K	

Ector Hoogstad Architecten

1491 dt

Erasmus MC

Erasmus MC

17-06-2022 DEFINITIEF

gewijzigd

1 20-06-2022

begangrond

schaal 1 : 50

Detailaf Ontwerp

D_100