

Grondbalans

Project: Herinrichting Gedempte Veert

Besteknr: Sw51012375-01

Status: Definitief

P.N.: 51012375

datum: 18-06-2024

bestekspost	omschrijving	ontgraven	vervoeren	verwerken	leveren
Zandige grond					
210040	Grond ontgraven uit bouwkuip gemaal	30,00			
210050	Grond ontgraven uit rioolsleuf VWA, gescheiden	1.815,00			
210060	Grond ontgraven uit bestaand cunet	2.115,00			
230070	Grond ontgraven uit cunet	1.535,00			
210080	Grond ontgraven uit rioolsleuf VWA	2.130,00			
210090	Grond ontgraven uit rioolsleuf RWA/DT	3.650,00	620,00		
210100	Grond ontgraven uit rioolsleuf GWA overstort	435,00	205,00		
210110	Grond ontgraven uit rioolsleuf bestaande GWA overstort	240,00	240,00		
210120	Grond ontgraven uit nutstracé	3.090,00	695,00		
210130	Grond ontgraven uit tracé halfverharding	310,00	125,00		
210140	Grond ontgraven uit tracé voetpad	420,00			
	Totaal ontgraven zandige grond	15.770,00			
220030	Grond vervoeren binnen werkterrein		745,00		
220040	Grond afvoeren		13.140,00	13.140,00	
	Totaal vervoeren zandige grond		15.770,00		
230030	Grond verwerken in rioolsleuf GWA overstort			205,00	
230040	Grond verwerken in rioolsleuf te verwijderen GWA overstort			240,00	
230120	Grond verwerken in bermen			1.315,00	
230130	Grond verwerken in bermen			520,00	
230140	Grond verwerken in bermen			90,00	
230150	Grond verwerken in bestaand cunet halfverharding			35,00	
230160	Grond verwerken in cunet parkeerstroken			225,00	
	Totaal verwerken zandige grond			15.770,00	
	Totaal leveren zandige grond				0,00
Zandige klei					
210040	Grond ontgraven uit bouwkuip gemaal	5,00			
210050	Grond ontgraven uit rioolsleuf VWA, gescheiden	710,00			
	Totaal ontgraven zandige klei	715,00			
220050	Grond afvoeren		715,00	715,00	
	Totaal vervoeren zandige klei		715,00		
	Totaal verwerken zandige klei			715,00	
	Totaal leveren zandige klei				0,00

Zand					
210060	Grond ontgraven uit bestaand cunet, terzijde	3.400,00	3.400,00		
	Totaal ontgraven zand	3.400,00			
	Totaal vervoeren zand		3.400,00		
230020	Grond verwerken in rioolsleuf GWA overstort			230,00	
230050	Grond verwerken in rioolsleuf VWA			4.655,00	
230060	Grond verwerken in rioolsleuf RWA/DT			3.465,00	
230070	Grond verwerken in cunet rijbaan			4.740,00	
230080	Grond verwerken in cunet inritten			840,00	
230090	Grond verwerken in cunet nutstracés			3.170,00	
230100	Grond verwerken in cunet voetpaden betontegels			225,00	
230110	Grond verwerken in cunet voetpaden halfverharding			60,00	
	Totaal verwerken zand			17.385,00	
230170	Leveren zand in zandbed				10.520,00
230180	Leveren dreineerzand				3.465,00
	Totaal leveren zand				13.985,00
	Totaal ontgraven	19.885,00			
	Totaal vervoeren (incl. terzijde zetten)		19.885,00		
	Totaal verwerken			33.870,00	
	Totaal leveren				13.985,00
Theoretische hoeveelheden. Grondwerk in vaste m3 in theoretisch profiel van aanvulling of ontgraving					