

Algemene informatie

Aanbesteding: Herinrichting Gedempte Veert Sint Pancras
Aanbestedende Dienst: Gemeente Dijk en Waard
Referentie: 233572

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. **Onderwerp:**
3 Inschrijvingsleidraad pag. 12 T4 - Referentieopdrachten

Vraag:

De kerncompetenties worden verzocht tot maximaal 5 jaar terug. De RAW 2020 is gepubliceerd in mei 2020 en kon logischerwijs pas daarna voor nog startende aanbestedingen van toepassing worden verklaard. De mogelijkheden voor het verkrijgen van referenties waarbij gebruik is gemaakt van RAW 2020 wordt daarmee buitenproportioneel verkort. Rekening houdend met de zeer beperkte technische aanpassingen tussen RAW 2015 en RAW 2020 en de zeer beperkte (of zelfs on-) mogelijkheden van het verstrekken van passende referenties voor alle (potentiële) inschrijvers, lijkt het veel passender wanneer in de verwoording van de kerncompetenties wordt verwezen naar werken onder UAV 2012 met toepassing van de RAW 2015. Kunt de beschrijving van de kerncompetenties hierop aanpassen?

Antwoord:

Wanneer de referentie in de periode van 5 jaar voorafgaand aan de datum van aanmelding is uitgevoerd onder de UAV 2012 met toepassing van de RAW 2015 is dit ook toegestaan.

Percelen: P1 Herinrichting Gedempte Veert Sint Pancras
Beantwoord op: 7 okt. 2024

Ref.nr. **Onderwerp:**
4 Bestek pag. 6 Par. 06

Vraag:

In paragraaf [06 Wet natuurbescherming -gedragscode] is aangegeven dat de in december 2020 vastgestelde Gedragscode van Stadswork van toepassing is, met inbegrip van de genoemde deskundigheidseisen. Deze gedragscode is echter niet meer geldig en inmiddels vervangen door de Gedragscode soortbescherming gemeenten 2023. Kan opdrachtnemer er vanuit gaan dat gewerkt dient te worden volgens deze nieuwe gedragscode, met inbegrip van

de genoemde inzet deskundigheid?

Antwoord:

De dan van toepassing zijnde geld. Deel 2.1 word aangepast.

Percelen: P1 Herinrichting Gedempte Veert Sint Pancras

Beantwoord op: 7 okt. 2024

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Bestek pag. 11 bp 122020 / 124020

Vraag:

In de inschrijfstaat wordt verwezen naar 'omleidingsroutes autoverkeer'. De omschrijving in de bestekspost beschrijft 'omleidingsroute op fiets(voet) paden'. Wat is juist?

Antwoord:

De tekst wordt gewijzigd.

Percelen: P1 Herinrichting Gedempte Veert Sint Pancras

Beantwoord op: 7 okt. 2024

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Bestek pag. 27 bp 210010 / 210020

Vraag:

In het bestek worden voorzieningen inkalven sleuf gevraagd. Op tekening staat echter ontgraving onder talud. Waar moeten we vanuit gaan? Wat voor soort voorzieningen moeten we rekening mee houden?

Antwoord:

Voor een rioolsleuf dieper dan 2 meter wordt conform besteksposten 210010 en 210020 een sleufwandvoorziening voorgeschreven. Het type sleufwandvoorziening is ter keuze van de aannemer.

Percelen: P1 Herinrichting Gedempte Veert Sint Pancras

Beantwoord op: 7 okt. 2024

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Bestek pag. 44/45 bp 336010 / 336020

Vraag:

Aannemer wordt gevraagd het rioolgemaal te ontwerpen én te leveren en aanbrengen. Ontwerp wordt uitgevoerd ná eventuele opdracht. Om een prijs

te kunnen maken voor het leveren en aanbrengen dient het ontwerp bekend te zijn. Kan er een stelpost opgenomen worden voor het leveren en aanbrengen van het rioolgemaal?

Antwoord:

Er is voldoende informatie beschikbaar om een goede prijsopgave te kunnen doen.

Percelen: P1 Herinrichting Gedempte Veert Sint Pancras
Beantwoord op: 7 okt. 2024

Ref.nr.
8

Onderwerp:
Bestek pag. 37 bp 333020

Vraag:

Hoe wil opdrachtgever de betonnen ei-buis 400/600 aansluiten op een kunststof put?

Antwoord:

Moet een betonput zijn met kunststofbuis verder. De post wordt aangepast.

Percelen: P1 Herinrichting Gedempte Veert Sint Pancras
Beantwoord op: 7 okt. 2024

Ref.nr.
9

Onderwerp:
Bestek pag. 43 bp 335212

Vraag:

X-stream knevelinlaat op een PP-buis toepassen?

Antwoord:

X-stream knevelinlaten kunnen aangesloten worden op een pp buis. Gelijkwaardig is toegestaan in overleg met de directie.

Percelen: P1 Herinrichting Gedempte Veert Sint Pancras
Beantwoord op: 7 okt. 2024

Ref.nr.
10

Onderwerp:
Bestek pag. 51 bp 370020

Vraag:

Bestekspost heet 'aanbrengen kabel in cunet'. Omschrijving betreft kabelbuis 80mm. Wat is juist?

Antwoord:

Post wordt aanpast.

Percelen: P1 Herinrichting Gedempte Veert Sint Pancras

Beantwoord op: 7 okt. 2024

Ref.nr.

11

Onderwerp:

Bestek pag. 52 bp 410040

Vraag:

Omschrijving/maatvoering en hoeveelheden in besteksposten komt niet overeen met maatvoering op tekening.

Antwoord:

De tekst op tekening wordt gewijzigd.

Percelen: P1 Herinrichting Gedempte Veert Sint Pancras

Beantwoord op: 7 okt. 2024

Ref.nr.

12

Onderwerp:

Bestek pag. 56 bp 520090

Vraag:

Aanbrengen deklaag AC11 dik 30mm. Onze ervaring leert dat deklagen 0/11 kwalitatief het beste resultaat laten zien bij iets robuustere laagdiktes (homogener in verdichting en textuur). Daarnaast wordt dit mengsel niet meer heet maar warm geproduceerd waarbij voor de verdichting soms wat meer verdichtingsenergie nodig is. Een iets robuustere laagdikte helpt hier zeker bij. Kan de laagdikte aangepast worden?

Antwoord:

De laagdikte blijft 30 mm.

Percelen: P1 Herinrichting Gedempte Veert Sint Pancras

Beantwoord op: 7 okt. 2024

Ref.nr.

13

Onderwerp:

Bestek pag. 21 bp 157030

Vraag:

Hier staat 6 st er worden er echter 5 verwijderd in post 157010 en 157020. Graag nazien.

Antwoord:

Hoeveelheid wordt gewijzigd.

Percelen: P1 Herinrichting Gedempte Veert Sint Pancras
Beantwoord op: 7 okt. 2024

Ref.nr.
14

Onderwerp:
Bestek pag. 21 bp 157040

Vraag:

Het betreft deels eigen net en deels Liander net. Een Liander net mag niet verwijderd worden, betreft deze 100m alles eigen net? Indien nee, graag toelichten.

Antwoord:

Deze post betreft eigen net van de gemeente.

Percelen: P1 Herinrichting Gedempte Veert Sint Pancras
Beantwoord op: 7 okt. 2024

Ref.nr.
15

Onderwerp:
Bestek pag. 21 bp 157040

Vraag:

Graafwerk en sleufbedekking wordt dus verrekend op de separate posten ? Indien nee, deze graag toevoegen.

Antwoord:

Grondwerk wordt toegevoegd aan de bestekspost.

Percelen: P1 Herinrichting Gedempte Veert Sint Pancras
Beantwoord op: 7 okt. 2024

Ref.nr.
16

Onderwerp:
Bestek pag. 21 bp 157040

Vraag:

In de inschrijvingstaat staat de koptekst “”inclusief eindmof”, echter staat deze mof niet in de RAW staat benoemd of als resultaatsverplichting. Graag nazien en indien de eindmof van toepassing is toevoegen in de bestekpost.

Antwoord:

Bestekspost wordt gewijzigd.

Percelen: P1 Herinrichting Gedempte Veert Sint Pancras

Beantwoord op: 7 okt. 2024

Ref.nr.
17

Onderwerp:
Bestek pag. 64 bp 711020

Vraag:
Hier staat 3x2,5 mm², dit dient oi 3x10 te zijn.

Antwoord:
Tussen hoofdkabel en lichtmast bevindt zich een 3 x 2,5 mm² kabel.
Bestekspost 711020 betreft deze kabel.

Percelen: P1 Herinrichting Gedempte Veert Sint Pancras
Beantwoord op: 7 okt. 2024

Ref.nr.
18

Onderwerp:
Bestek pag. 64 bp 711030

Vraag:
Hier staat "kosten Liander rekening aannemer" Dit is niet reëel wegens de prijsaanpassingen waar wij geen invloed op hebben. De OG heeft voor die kosten ook al de stelpost 950060 opgenomen. Mogen wij er vanuit gaan dat de Liander kosten ook op de stelpost worden verrekend?

Antwoord:
Bestekspost wordt gewijzigd.

Percelen: P1 Herinrichting Gedempte Veert Sint Pancras
Beantwoord op: 7 okt. 2024

Ref.nr.
19

Onderwerp:
Bestek pag. 65 bp 712070

Vraag:
Op welke tekening staan deze Verbindingsmoffen ?

Antwoord:
Verbindingsmoffen zijn van de tekening en het bestek verwijderd.

Percelen: P1 Herinrichting Gedempte Veert Sint Pancras
Beantwoord op: 7 okt. 2024

Ref.nr.

Onderwerp:

20 Bestek pag. 66 bp 713020

Vraag:

Heeft de grondplaat specifieke afmetingen ?

Antwoord:

Zie tekening bijlage 16.

Percelen: P1 Herinrichting Gedempte Veert Sint Pancras

Beantwoord op: 7 okt. 2024

Ref.nr.

21

Onderwerp:

Bestek pag. 66 bp 713020

Vraag:

Noxide is geen maaiveldbescherming. Graag aangeven wat voor type maaiveldbescherming er gewenst is indien van toepassing.

Antwoord:

Bestekspost wordt gewijzigd.

Percelen: P1 Herinrichting Gedempte Veert Sint Pancras

Beantwoord op: 7 okt. 2024

Ref.nr.

22

Onderwerp:

Bestek pag. 66 bp 713020

Vraag:

Graag aangeven wat voor type grondstukbescherming van toepassing is.

Antwoord:

Bestekspost wordt gewijzigd.

Percelen: P1 Herinrichting Gedempte Veert Sint Pancras

Beantwoord op: 7 okt. 2024

Ref.nr.

23

Onderwerp:

Bestek pag. 66 bp 713020

Vraag:

Cilindrisch Conische mast, het eerste deel dient dus cilindrisch te zijn en daarna conisch verlopend ?

Antwoord:

Bestekspost wordt gewijzigd.

Percelen: P1 Herinrichting Gedempte Veert Sint Pancras
Beantwoord op: 7 okt. 2024

Ref.nr.
24

Onderwerp:
Bestekpost 351020 - 351120 blz. 48 - 49

Vraag:
De medium voerende buis (persleiding) van Ø 125 mm aangelegd dmv hdd-01 en hdd-02 wordt vanuit een haspel ingetrokken dwz dat er geen laswerk hoeft te worden verricht. Kunnen wij hiervoor er van uitgaan dat de bestekspostnummer 351060 en 351160 overbodig zijn?

Antwoord:
Dit hangt van de uitvoeringswijze van de aannemer af.

Percelen: P1 Herinrichting Gedempte Veert Sint Pancras
Beantwoord op: 7 okt. 2024

Ref.nr.
25

Onderwerp:
Bestekpost 155340 blz. 18

Vraag:
Klopt in deze post de verwijzing naar post 155310?

Antwoord:
Tekst wordt gewijzigd.

Percelen: P1 Herinrichting Gedempte Veert Sint Pancras
Beantwoord op: 7 okt. 2024

Ref.nr.
26

Onderwerp:
Bestekpost 155650 blz. 20

Vraag:
In deze post de verwijzing naar post 155610 en post 155620 klopt niet.

Antwoord:
Tekst wordt gewijzigd.

Percelen: P1 Herinrichting Gedempte Veert Sint Pancras
Beantwoord op: 7 okt. 2024

Ref.nr.
27

Onderwerp:
Hoofdstuk 17 / Bestekpost 174010 blz. 23-26

Vraag:

Betreft afvoer- en stortkosten van verontreinigde grond, het is vrij onduidelijk voor wie de kosten zijn, gezien dat op pagina 23 staat dat voor de opdrachtgever zijn en op pagina 26 spreekt post 174010 eigenlijk het tegenovergestelde.

Antwoord:

Opdrachtgever betaald de acceptatiekosten. Post 174010 wordt aangepast.

Percelen: P1 Herinrichting Gedempte Veert Sint Pancras
Beantwoord op: 7 okt. 2024

Ref.nr.
28

Onderwerp:
Bestekpost 122020 blz.11

Vraag:

Omleidingsroutes op "fiets(voet)paden" klopt waarschijnlijk niet

Antwoord:

Post wordt aangepast, betreft autoverkeer.

Percelen: P1 Herinrichting Gedempte Veert Sint Pancras
Beantwoord op: 7 okt. 2024

Ref.nr.
29

Onderwerp:
Bestekpost 336010-336020 blz. 44-45

Vraag:

In deze post zouden alle werkelijke kosten voor berekeningen en tekening moeten komen voor een rioolgemaal die nog door de directie afgekeurd mag worden zonder de mogelijkheid om het te kunnen verreken, in de volgende post zouden de kosten moeten komen voor het leveren en aanbrengen van een misschien afgekeurde rioolgemaal. Wij stellen daarom voor dat voor deze twee posten een stelpost wordt opgenomen.

Antwoord:

De directie keurt op basis van de eisen vanuit het bestek en de Hior. De aannemer heeft zelf in de hand of het in een keer goedgekeurd wordt.

Percelen: P1 Herinrichting Gedempte Veert Sint Pancras
Beantwoord op: 7 okt. 2024

Ref.nr.

30

Onderwerp:

Bijlage notitie stikstofdepositie

Vraag:

De AERIUS-controleberekening dient 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden te worden ingediend. Echter heeft dit invloed op de planning. Kan opdrachtgever fase 2, 3 en opleverdatum met 4 weken verruimen?

Antwoord:

Start fase 2 is de combi die staat vast. Het eind niet dit geldt ook voor fase 3 en oplevering. Die fasen liggen ruim in de toekomst het moet mogelijk zijn met die 4 weken tijd te plannen.

Percelen:

P1 Herinrichting Gedempte Veert Sint Pancras

Beantwoord op:

7 okt. 2024

Ref.nr.

31

Onderwerp:

Bijlage notitie stikstofdepositie

Vraag:

In de notitie stikstofdepositie wordt in hoofdstuk 6 (Advies) gesproken over een verdeling van 40% inzet van materieel met een minimale Stage 4 motor en 60% inzet van elektrisch materieel. Echter, in de NvI 3 wordt uitsluitend een minimale Stage 4 motor voorgeschreven. Volgens de berekeningen leidt dit tot een overschrijding van 0,01 mol. Waar moet opdrachtnemer vanuit gaan?

Antwoord:

Uitgangspunt is een depositie van 0,00 mol per hectare per jaar en minimaal Stage 4 motoren.

Percelen:

P1 Herinrichting Gedempte Veert Sint Pancras

Beantwoord op:

7 okt. 2024

Ref.nr.

32

Onderwerp:

Bijlage 5

Vraag:

Van de af te voeren sterk verontreinigde grond aan de Benedenweg 134 is geen PFAS analyse bekend. Die is wel benodigd om de grond naar een erkende verwerker te kunnen afvoeren. Het verzoek is om een PFAS analyse aan te leveren (incl. rapportage) van de af te voeren sterk met asbest verontreinigde grond aan de Benedenweg 134.

Antwoord:

PFAS analyse wordt toegevoegd aan het bestek.

Percelen: P1 Herinrichting Gedempte Veert Sint Pancras

Beantwoord op: 7 okt. 2024

Ref.nr.

33

Onderwerp:

Bijlage 5

Vraag:

Het bodemonderzoek is gedateerd (ouder dan 5 jaar) aangezien het is uitgevoerd in 2004. Het verzoek is om een actueel bodemonderzoek aan te leveren.

Antwoord:

De situatie t.p.v. Benedenweg 134 is niet gewijzigd sinds het onderzoek.

Percelen: P1 Herinrichting Gedempte Veert Sint Pancras

Beantwoord op: 7 okt. 2024

Ref.nr.

34

Onderwerp:

335241

Vraag:

Waar dienen we vanuit te gaan t.b.v. aanbrengen huisaansluitingen t.o.v. nutstracé (onder/tussen/over de kabels en leidingen).

Antwoord:

De huisaansluitingen kunnen indien gewenst tijdens fase 2 in overleg met de combi. Het is gebruikelijk dat eerst de diepe leidingen worden gelegd, dan de huisaansluiting en dan de ondiepe kabels. Als de aannemer kiest voor fase 3 dan zullen de ondiepe kabels belemmerend zijn. De huisaansluitingen kunnen niet in fase 1 worden aangelegd, tenzij dat met de combi wordt afgesproken door de aannemer. En zonder meerkosten voor de opdrachtgever.

Percelen: P1 Herinrichting Gedempte Veert Sint Pancras

Beantwoord op: 7 okt. 2024

Ref.nr.

35

Onderwerp:

335241

Vraag:

Ziet u de nieuwe te realiseren huisaansluiting van het VWA over het nuts-

tracé als een belemmering?

Antwoord:

zie antwoord ref. 34

Percelen:

P1 Herinrichting Gedempte Veert Sint Pancras

Beantwoord op:

7 okt. 2024

Ref.nr.

36

Onderwerp:

410130

Vraag:

De penbolder 5079-60 is enkel in RVS 316 verkrijgbaar. Graag aanpassen.

Antwoord:

Post wordt aangepast.

Percelen:

P1 Herinrichting Gedempte Veert Sint Pancras

Beantwoord op:

7 okt. 2024

Ref.nr.

37

Onderwerp:

410130

Vraag:

Detail 7 (tekening details) suggereert dat er 4 stuks bolders geplaatst moeten worden op de steiger. In het bestek staan maar 2 stuks aangegeven. Wat is juist?

Antwoord:

Er dienen 4 st geplaatst te worden.

Percelen:

P1 Herinrichting Gedempte Veert Sint Pancras

Beantwoord op:

7 okt. 2024

Ref.nr.

38

Onderwerp:

410120

Vraag:

Er staat geen levering aangegeven voor het bevestigingsmateriaal.

Antwoord:

Post wordt aangepast.

Percelen:

P1 Herinrichting Gedempte Veert Sint Pancras

Beantwoord op: 7 okt. 2024

Ref.nr.
39

Onderwerp:
410100

Vraag:

Er staat geen levering aangegeven voor het bevestigingsmateriaal.

Antwoord:

Post wordt aangepast.

Percelen: P1 Herinrichting Gedempte Veert Sint Pancras

Beantwoord op: 7 okt. 2024

Ref.nr.
40

Onderwerp:
410090

Vraag:

Er staat geen levering aangegeven voor het bevestigingsmateriaal.

Antwoord:

Post wordt aangepast.

Percelen: P1 Herinrichting Gedempte Veert Sint Pancras

Beantwoord op: 7 okt. 2024

Ref.nr.
41

Onderwerp:
410080

Vraag:

Er staat geen levering aangegeven voor het bevestigingsmateriaal.

Antwoord:

Post wordt aangepast.

Percelen: P1 Herinrichting Gedempte Veert Sint Pancras

Beantwoord op: 7 okt. 2024

Ref.nr.
42

Onderwerp:
410080

Vraag:

In de bestekspost wordt voor de 5mm profilering verwezen naar detail

tekening. De profilering staat niet op de tekening aangegeven. Graag toevoegen.

Antwoord:

Post wordt aangepast.

Percelen: P1 Herinrichting Gedempte Veert Sint Pancras

Beantwoord op: 7 okt. 2024

Ref.nr.

43

Onderwerp:

410040

Vraag:

Er staat geen levering aangegeven voor het bevestigingsmateriaal.

Antwoord:

Post wordt aangepast.

Percelen: P1 Herinrichting Gedempte Veert Sint Pancras

Beantwoord op: 7 okt. 2024

Ref.nr.

44

Onderwerp:

410040

Vraag:

Wegens leverbaarheid, kunnen de slotbouten M16x380 thermisch verzinkt uitgevoerd worden?

Antwoord:

Ja.

Percelen: P1 Herinrichting Gedempte Veert Sint Pancras

Beantwoord op: 7 okt. 2024

Ref.nr.

45

Onderwerp:

410040

Vraag:

Moet de slotbout niet een lengte van 280mm hebben?

Antwoord:

Nee, 380 mm aanhouden.

Percelen: P1 Herinrichting Gedempte Veert Sint Pancras

Beantwoord op: 7 okt. 2024

Ref.nr.
46

Onderwerp:
410040

Vraag:

Maatvoering kespen in bestek komt niet overeen met maatvoering in detail 7 (tekening detail). Welke dient aangehouden te worden?

Antwoord:

Post wordt aangepast.

Percelen: P1 Herinrichting Gedempte Veert Sint Pancras
Beantwoord op: 7 okt. 2024

Ref.nr.
47

Onderwerp:
410040

Vraag:

Op welke kespen komen de langsliggers van het toegangspad te liggen?

Antwoord:

Post wordt aangepast 2 st extra kespen toegevoegd.

Percelen: P1 Herinrichting Gedempte Veert Sint Pancras
Beantwoord op: 7 okt. 2024

Ref.nr.
48

Onderwerp:
410010

Vraag:

Naalddhouten palen met FSC, sterkteklasse C24 en duurzaamheidsklasse 3 zijn niet leverbaar. Kunt u hiervoor een alternatief aanleveren?

Antwoord:

Er staan minimale vereisten in de bestekspost, dus een hogere duurzaamheids- of sterkteklasse toepassen is toegestaan.

Percelen: P1 Herinrichting Gedempte Veert Sint Pancras
Beantwoord op: 7 okt. 2024

Ref.nr.
49

Onderwerp:
340010

Vraag:

Is het mogelijk dat de persleidingdiameter vergroot gaat worden naar 160 mm in plaats van 125 mm? De persleiding is vrij lang en zorgt ervoor dat de hoeveelheid tegendruk vrij hoog is voor de pomp. Als de diameter vergroot wordt naar rond 160 mm, zal de tegendruk voor de pomp afnemen en gaat deze dichterbij zijn best efficiency point draaien.

Antwoord:

De berekening wordt toegevoegd als bijlage 17.

Percelen: P1 Herinrichting Gedempte Veert Sint Pancras

Beantwoord op: 7 okt. 2024

Ref.nr.
50

Onderwerp:
336010

Vraag:

Aangezien de exacte informatie t.b.v. aanbrengen pomp en stroomaansluiting volgt uit de berekening (engineering) post 336010 is het verzoek t.b.v. kostenhomogeniteit en een gelijk speelveld om de posten 336010, 336020 en 336030 op te nemen in een stelpost.

Antwoord:

Er is voldoende informatie beschikbaar om een goede prijsopgave te kunnen doen.

Percelen: P1 Herinrichting Gedempte Veert Sint Pancras

Beantwoord op: 7 okt. 2024

Ref.nr.
51

Onderwerp:
336020

Vraag:

Pompcapaciteit: voor de berekening van de pompcapaciteit gaan we uit van 79 huis aansluitingen. Is dit juist?

Antwoord:

Er dient van 96 woningen te worden uitgegaan.

Percelen: P1 Herinrichting Gedempte Veert Sint Pancras

Beantwoord op: 7 okt. 2024

Ref.nr.

Onderwerp:

52

336020

Vraag:

Lengte te verpompen: volgens de tekeningen wordt de nieuw aan te leggen persleiding aangesloten op een bestaande persleiding. Kan de opdrachtgever aangeven wat de totale lengte van de te verpompen afstand gaat worden?

Antwoord:

De persleiding wordt aangesloten op bestaand riool conform detail 2. Dit betreft een vrijvervalriool.

Percelen: P1 Herinrichting Gedempte Veert Sint Pancras

Beantwoord op: 7 okt. 2024

Ref.nr.

53

Onderwerp:

336020

Vraag:

In de bestekspost wordt verwezen naar TPVE bijlage 4. Deze bijlage is niet bijgevoegd. Kan de opdrachtgever deze beschikbaar stellen?

Antwoord:

Zie antwoord op ref. 3.

Percelen: P1 Herinrichting Gedempte Veert Sint Pancras

Beantwoord op: 7 okt. 2024

Ref.nr.

54

Onderwerp:

171010

Vraag:

Bodemsanering kavel Benedenweg 134 valt buiten de werkgrens. Kan opdrachtgever de werkgrens aanpassen?

Antwoord:

De tekening wordt aangepast.

Percelen: P1 Herinrichting Gedempte Veert Sint Pancras

Beantwoord op: 7 okt. 2024

Ref.nr.

55

Onderwerp:

155650

Vraag:

Verwijzing besteksposten zijn nu 154610 & 155620, moet dit niet 155640 zijn?

Antwoord:

Klopt, dit wordt aangepast.

Percelen: P1 Herinrichting Gedempte Veert Sint Pancras

Beantwoord op: 7 okt. 2024

Ref.nr.

56

Onderwerp:

155410 & 155420

Vraag:

Verwijzende bestekspostnummers ontbreken. Graag toevoegen.

Antwoord:

De verwijzing wordt toegevoegd.

Percelen: P1 Herinrichting Gedempte Veert Sint Pancras

Beantwoord op: 7 okt. 2024

Ref.nr.

57

Onderwerp:

155340

Vraag:

In de bestekspost wordt verwezen naar 155310 (dit is zagen asfalt) dit moet zijn bestekspost 155320 en 155330. Kan opdrachtgever dit aanpassen?

Antwoord:

De tekening wordt aangepast.

Percelen: P1 Herinrichting Gedempte Veert Sint Pancras

Beantwoord op: 7 okt. 2024

Ref.nr.

58

Onderwerp:

153220

Vraag:

Werkzaamheden verwijderen en aanbrengen overstort leiding (Benedenweg 230) vallen buiten de werkgrens. Kan opdrachtgever de werkgrens aanpassen?

Antwoord:

De tekening wordt aangepast.

Percelen: P1 Herinrichting Gedempte Veert Sint Pancras
Beantwoord op: 7 okt. 2024

Ref.nr. 59
Onderwerp: 154010 &154020

Vraag:
Verwijderen beschoeiing. Betreft stortkosten. Opdrachtnemer kan hier geen inschatting maken betreft de stortkosten. Kan opdrachtgever bij de betreffende posten extra informatie toevoegen (afmetingen, type te storten hout etc.) waar opdrachtgever rekening mee dient te houden?

Antwoord:
Standaard hardhouten beschoeiing, kerende hoogte ca. 40 cm.

Percelen: P1 Herinrichting Gedempte Veert Sint Pancras
Beantwoord op: 7 okt. 2024

Ref.nr. 60
Onderwerp: 153510

Vraag:
Verwijderen kolken. Stortkosten komen voor rekening opdrachtnemer. Met welk type kolk moet rekening gehouden worden?

Antwoord:
Bestekspost wordt gewijzigd.

Percelen: P1 Herinrichting Gedempte Veert Sint Pancras
Beantwoord op: 7 okt. 2024

Ref.nr. 61
Onderwerp: 141040

Vraag:
Kan opdrachtgever SMART aangeven welke kosten in deze bestekspost moeten worden meegenomen. In welke put kunnen we afvoeren?

Antwoord:
Omschrijving is voldoende om een reële prijs te maken.

Percelen: P1 Herinrichting Gedempte Veert Sint Pancras
Beantwoord op: 7 okt. 2024

Ref.nr.
62

Onderwerp:
141030

Vraag:

Kan opdrachtgever SMART aangeven welke kosten in deze bestekspost moeten worden meegenomen. In welke put kunnen we afvoeren?

Antwoord:

Omschrijving is voldoende om een reële prijs te maken.

Percelen: P1 Herinrichting Gedempte Veert Sint Pancras

Beantwoord op: 7 okt. 2024

Ref.nr.
63

Onderwerp:
25 42 02 13&14

Vraag:

Het is voor de opdrachtnemer niet duidelijk met welke camera de inspectie moet worden uitgevoerd. Is dit een 3D-kogelbeeldopname of conventionele camera?

Antwoord:

Zie bestek, deel 3, artikel 25.42.02 lid 13. Hier wordt aangegeven: 3d kogelbeeld.

Percelen: P1 Herinrichting Gedempte Veert Sint Pancras

Beantwoord op: 7 okt. 2024

Ref.nr.
64

Onderwerp:
Tekening 404 Toekomstige situatie details

Vraag:

Er zijn enkel details aangegeven van de steiger. Is er ook een tekening met boven- en zijaanzichten?

Antwoord:

Tekening 402 blad 4 is een bovenaanzicht van de steiger te zien. Verder zijn er geen tekeningen beschikbaar.

Percelen: P1 Herinrichting Gedempte Veert Sint Pancras

Beantwoord op: 7 okt. 2024

Ref.nr.

Onderwerp:

65

Tekening 404 Toekomstige situatie details

Vraag:

In detail 7 wordt verwezen naar een palenplan. Deze is niet aan de stukken toegevoegd. Graag ontvangen wij deze nog.

Antwoord:

Bestekspost voor opstellen palenplan wordt toegevoegd.

Percelen:

P1 Herinrichting Gedempte Veert Sint Pancras

Beantwoord op:

7 okt. 2024

Ref.nr.

66

Onderwerp:

TPVE Rioolgemaal gemeente Dijk en Waard, versie juli 2022 pag. 6

Vraag:

In het PvE wordt het volgende genoemd; 'Binnen de gemeente Dijk en Waard mag slechts een beperkt aantal pomptypen worden toegepast in verband met de onderlinge uitwisselbaarheid en met de uitwisselbaarheid van pompen in bestaande gemalen'

Graag aangeven welke pomptypen toegepast mogen/moeten worden?

Antwoord:

Zie Hior Rio DO 04 Xylem o.g. maar gelijkwaardigheid, wel na toets directie.

Percelen:

P1 Herinrichting Gedempte Veert Sint Pancras

Beantwoord op:

7 okt. 2024

Ref.nr.

67

Onderwerp:

TPVE Rioolgemaal gemeente Dijk en Waard, versie juli 2022 pag. 6

Vraag:

Er wordt gevraagd om een vegawell 701 -> type onbekend. We nemen aan dat wij hier een vegawell 52 voor moeten leveren?

Antwoord:

Ja, uitgangspunt is vegawell 52.

Percelen:

P1 Herinrichting Gedempte Veert Sint Pancras

Beantwoord op:

7 okt. 2024

Ref.nr.

68

Onderwerp:

TPVE Rioolgemaal gemeente Dijk en Waard, versie juli 2022 pag. 5

Vraag:

In het PvE wordt een APP600 genoemd voor de besturing van de pompen. Leverancier Xylem geeft aan dat de Nexicon de vervanger is van de APP600. Wil opdrachtgever de APP600 (verouderd) of Nexicon toepassen?

Antwoord:

Nexicon is toegestaan.

Percelen: P1 Herinrichting Gedempte Veert Sint Pancras

Beantwoord op: 7 okt. 2024

Ref.nr.

69

Onderwerp:

Bestek pag. 36 bp 331060

Vraag:

In de inschrijfstaat staat aanbrengen PP-buis 600mm dicht. In de bestekspost staat DT-buis met weefsel PP450. Wat is juist?

Antwoord:

Tekst wordt gewijzigd.

Percelen: P1 Herinrichting Gedempte Veert Sint Pancras

Beantwoord op: 7 okt. 2024

Ref.nr.

70

Onderwerp:

Bestek pag. 30 bp 220040

Vraag:

Verrekening grondtransport op basis van weegbonnen. Kunnen we er vanuitgaan dat er een weegbrug aanwezig is op de verwerkingslocatie?

Antwoord:

Bestekspost wordt gewijzigd.

Percelen: P1 Herinrichting Gedempte Veert Sint Pancras

Beantwoord op: 7 okt. 2024

Ref.nr.

71

Onderwerp:

Bestek pag. 21 bp 155660

Vraag:

Onderzoek funderingsmateriaal. Het vrijkomende materiaal in de posten waarnaar verwezen wordt moet in het werk hergebruikt worden. Deze post

omschrijft onderzoek in depot? Graag verduidelijken.

Antwoord:

Bestekspostnrs. 155660 en 115670 zijn aangepast.

Percelen: P1 Herinrichting Gedempte Veert Sint Pancras

Beantwoord op: 7 okt. 2024

Ref.nr.

72

Onderwerp:

bestekspost 141030 en 141040

Vraag:

Zijn de laatste 5 zinnen - 'Het plan aanwezig' - in deze posten van toepassing?

Antwoord:

De besteksposten worden aangepast.

Percelen: P1 Herinrichting Gedempte Veert Sint Pancras

Beantwoord op: 7 okt. 2024

Ref.nr.

73

Onderwerp:

Bestekspost 154

Vraag:

Wat is de kwaliteit van het vrijkomende hout uit deze besteksposten?

Antwoord:

Uitgangspunt onbehandeld hout.

Percelen: P1 Herinrichting Gedempte Veert Sint Pancras

Beantwoord op: 7 okt. 2024

Ref.nr.

74

Onderwerp:

bestekspost 520090

Vraag:

U vraagt een toevoeging DAT-7 als additief voor het gevraagde lage temperatuur WMA-mengsel. Wij gaan er van uit dat een gelijkwaardig additief is toegestaan. Is dit juist?

Antwoord:

Lage temperatuurmengsel komt te vervallen. Bestekspost wordt aangepast.

Percelen: P1 Herinrichting Gedempte Veert Sint Pancras
Beantwoord op: 7 okt. 2024

Ref.nr.
75

Onderwerp:
Bestekspost 520090

Vraag:
U vraag voor de deklaag een lage temperatuur WMA-mengsel. Is dit correct?

Antwoord:
Lage temperatuurmengsel komt te vervallen. Bestekspost wordt aangepast.

Percelen: P1 Herinrichting Gedempte Veert Sint Pancras
Beantwoord op: 7 okt. 2024

Ref.nr.
76

Onderwerp:
bestekspost 339040

Vraag:
Inspectie riool diameter 200 t/m 1250mm. Dit correspondeert niet met de diameters genoemd in bestekspost 339020. Wat is juist?

Antwoord:
Tekst wordt gewijzigd.

Percelen: P1 Herinrichting Gedempte Veert Sint Pancras
Beantwoord op: 7 okt. 2024

Ref.nr.
77

Onderwerp:
Bestekspost 339020

Vraag:
Wij dienen beton 800 mm te reinigen. dit wordt niet aangebracht.

Antwoord:
Beton 800 komt te vervallen.

Percelen: P1 Herinrichting Gedempte Veert Sint Pancras
Beantwoord op: 7 okt. 2024

Ref.nr.
78

Onderwerp:
Bestekspost 220040

Vraag:

Grond vervoeren. In de post staat vervoeren naar een inrichting en voervoeren naar depot op 4 km enkele reis. Wat is juist?

Antwoord:

De inrichting waar de grond naartoe vervoerd wordt, bevindt zich op een enkele rijafstand van max. 4 km.

Percelen: P1 Herinrichting Gedempte Veert Sint Pancras

Beantwoord op: 7 okt. 2024

Ref.nr.

79

Onderwerp:

Bestek pag. 30 bp 220020

Vraag:

Wat bedoeld u met voorbereidende werkzaamheden tbv AP04-onderzoek in-situ?

Antwoord:

Betreft AP-04 onderzoek om grond af te kunnen voeren. Onder voorbereidende werkzaamheden wordt verstaan dat bijvoorbeeld materialen die bovenop de te onderzoeken grond verwijderd worden, zoals asfalt, fundatie of elementenverhardingen.

Percelen: P1 Herinrichting Gedempte Veert Sint Pancras

Beantwoord op: 7 okt. 2024

Ref.nr.

80

Onderwerp:

Bestek pag. 20. bp 155620

Vraag:

Bestekspost omschrijft het vrijkomende materiaal als ongebonden funderingsmateriaal. In het verhardingsonderzoek (bijlage 7) wordt gesproken van gebonden funderingsmateriaal. Waar moeten we vanuit gaan? Indien uitgangspunt gebonden kan het niet zonder bewerking en dus aanvullend onderzoek hergebruikt worden.

Antwoord:

Uitgangspunt is hergebruik onder dezelfde condities en zonder tussentijdse bewerking, zoals aangegeven bij de conclusies in bijlage 7.

Percelen: P1 Herinrichting Gedempte Veert Sint Pancras

Beantwoord op: 7 okt. 2024

Ref.nr.

81

Onderwerp:

Bijlage 4; Verkennend bodemonderzoek

Vraag:

De bestaande inritten zijn niet in het onderzoek meegenomen. Oude inritten van puin/puinhoudende grond dienen over het algemeen als asbestverdacht te worden beschouwd. Hierbij het verzoek aanvullend onderzoek aan te leveren.

Antwoord:

Het betreft geen dammen, maar inritten. Uitgangspunt is niet asbestverdacht.

Percelen:

P1 Herinrichting Gedempte Veert Sint Pancras

Beantwoord op:

7 okt. 2024

Ref.nr.

82

Onderwerp:

Bestek pag. 21 bp155670

Vraag:

Afvoer teevrij funderingmateriaal uitgangspunt niet toepasbaar. Het storttarief is afhankelijk van de verontreinigings-parameters en daarom pas te bepalen als de onderzoeksresultaten bekend zijn. Graag als stelpost opnemen.

Antwoord:

Stelpost wordt toegevoegd.

Percelen:

P1 Herinrichting Gedempte Veert Sint Pancras

Beantwoord op:

7 okt. 2024