

Nota van Inlichtingen dd 08/10/2024 behorend bij bestek **Herinrichting Gedempte Veert**
Gemeente Dijk en Waard besteknr. Sw51012375:

Aanleiding:

In aanvulling op de verstrekte nota van inlichtingen dd 03/10/2024 (publicatiedatum 07/10/2024) het volgende:

Door herberekening/herbeschouwing kiest de gemeente voor een andere oplossing dan de door Arcadis voorgestelde oplossing/uitwerking volgens Bijlage 17; Memo herberekening pomp- en persleiding plan Westrand St. Pancras, Arcadis, d.d. 16-10-2023. De in de memo gehanteerde uitgangspunten zijn nog wel relevant.

Wijziging in uitwerking memo:

- Pomp Flygt NP 3127 SH3 Adaptive 248 7,4 kW voor met een persleiding Ø125 mm **NIET** toepassen.

Wel toepassen: Pompen **Flygt NP 3085 SH Adaptive 253 2,4 kW** of **Flygt NP 3102 MT Adaptive 460 3,1 kW** toepassen. Dit in combinatie met een persleiding Ø160 mm (SDR 17 en SDR 11 bij de boring). Putafmetingen dienen 1500 x 1500 mm te zijn.

Wijzigingen bestek:

- Post 332050
Persleiding diameter 125 dient persleiding diameter **160** te worden.
- Posten 336
336010 en 336020
Met verwijzing naar de memo bijlage 17 en bovenstaande Pompen **Flygt NP 3085 SH Adaptive 253 2,4 kW** of **Flygt NP 3102 MT Adaptive 460 3,1 kW** toepassen. Dit in combinatie met een persleiding Ø160 mm (SDR 17 en SDR 11 bij de boring). Putafmetingen dienen 1500 x 1500 mm te zijn.
- Posten 34
340010 t/m 340040
Persleiding diameter 125 dient persleiding diameter **160** te worden.
- Posten 351
351010 t/m 351070
Persleiding diameter 125 dient persleiding diameter **160** te worden.

351110 t/m 351170
Persleiding diameter 125 dient persleiding diameter **160** te worden.
- Posten 36
360010 t/m 360030
Persleiding diameter 125 dient persleiding diameter **160** te worden.