

Beheergroep spelen						Hoeveelheid			Cluster		
Beheervorm	Beheertype	Omschrijving	Beheersoort	Criteria	Voorbeeld	st	m2	m1	indeling		
Speeltoestel	Behendigheid	behendigheid toestel, al dan niet in een (hindernis)parcours opstelling	Hindernis-klein	tot 17 m2 benodigde ruimte	Evenwichtsbalk, bokspring.	22			toestel 1		
			Hindernis-middel	van 17 tot 40 m2 benodigde ruimte	Wiebelbrug, hangmat, loopton	39			toestel 2		
			Hindernis-groot	meer dan 40 m2 benodigde ruimte	Steltenpad	4			toestel 4		
			Parcours-middel	benodigde valruimte vanaf 17m2 en opstelling bestaat uit 1 tot 10 (verschillende) elementen	Stappalen meerdere in serie	15			toestel 3		
			Parcours-groot	benodigde valruimte vanaf 40m2 en opstelling bestaat uit meer dan 10 (verschillende) elementen.	gecombineerd evenwichts-parcours	2			toestel 4		
	Duikeltoestel	Op zich zelf staande duikelrek	Duikelrek-klein	toestel met 1 of 2 duikelstangen		15			toestel 1		
			Duikelrek-middel	toestel met 3 duikelstangen		34			toestel 1		
			Duikelrek-groot	toestel met 4 of meer duikelstangen		3			toestel 2		
	Glijbaan	Op zich zelf staande glijbaan	Glijbaan-klein	omschreven valhoogte van het toestel tot 1 meter	peuterglijbaan	10			toestel 2		
			Glijbaan-middel	omschreven valhoogte van het toestel 1 tot 2 meter		22			toestel 2		
			Glijbaan-groot	omschreven valhoogte van het toestel hoger dan 2 meter		3			toestel 3		
	Wip	Toestel voor 1 of meerdere personen dat beweegt op veren, scharnierpunt of draaipunt	Veerelement-klein	1 veer onder toestel	Hobbeleend	68			toestel 1		
			Veerelement-middel	2 of 3 veren onder toestel	Klaver, Bumper	18			toestel 1		
			Veerelement-groot	4 of meer veren onder toestel	Jeep, Tuin	8			toestel 2		
			Wip	met scharnierpunt of horizontaal draaipunt eventueel met lagers	wip	45			toestel 2		
			klimtoestel	Op zich zelf staande klimrek	Klimrek-klein	omschreven valhoogte van het toestel tot 1,5 meter	Klimbol	0			toestel 3
					Klimrek-middel	omschreven valhoogte van het toestel 1,5 tot 2,4 meter	Etna	0			toestel 4
	Klimrek-groot	omschreven valhoogte van het toestel hoger dan 2,4 meter			Draadcircus	0			toestel 4		
	Spelelement	Toestel en/of spelelement dat door de leverancier als officieel speeltoestel wordt geleverd			Speelhuisje	klein vorm gegeven huis, kasteel al dan niet met bankjes en tafel	Labyrint, huisje, bootje, auto	23			toestel 3
			Zand-Waterspel	constructie waarbij kinderen met zand en/of water kunnen spelen	Waterbaan, zandtafels	4					
			Trekvlot	bestaat uit een drijvend plateau		4					
			Kabelbaan	waarmee kinderen zich aan of langs een kabel kunnen verplaatsen		4					
			Brug	constructie om van A naar B te gaan		0					
			Kruipbuis	als element om doorheen te kruipen		2					
			Spelelement	object dat gebruikt kan worden om te zitten en bij een speeltoestellen leverancier wordt gekocht.	stammetje, lelyblad, schildpad, spinelli	17			toestel 1		
			Spelpaneel	Leer en ontdek object	panelen, rekenbord, boter-kaas-en-eieren	5			toestel 1		
			Speelboom	liggende stammen met of zonder zijtakken, dient gecertificeerd te zijn		2					
			Speelement-rubber	(beton)element bekleed met gietrubber	Kubbes, halve bol, hele bol	3					
	Draaitoestel	Toestel dat door je eigen kracht om 1 punt rond draait of tussen 2 punten	Draaitoestel-klein	zit of sta-vlak tot 60 cm	Spinnerbowl, spica.	16			toestel 1		
			Draaitoestel-middel	zit of sta-vlak van 60 cm tot 1,5 meter	Carrousel, Gyrospeed	10			toestel 1		
			Draaitoestel-groot	zit of sta-vlak groter dan 1,5 meter	Neptune, supernova.	16			toestel 3		
	Schommel	Toestel met een opgehangen zit-element dat door je eigen kracht heen en weer zwaait	Schommel-klein	met 1 schommelzitzje	Peuterschommel, zonnebloem	5			toestel 1		
			Schommel-middel	met 2 schommelzitzjes	Cwing, Adelaar.	52			toestel 2		
			Schommel-groot	met meer dan 2 zitjes of een aparte zit zoals autoband	Zeshoekschommel, dinoswaai	6			toestel 3		
			Schommelnest	schommel met speciaal net / mand		26			toestel 3		
	Combinatietoestel	Klim- en speeltoestellen met meerdere speelfuncties/ elementen	Combinatietoestel-klein	tot 35m2 benodigde ruimte, geen valdempende vloer nodig. Omschreven valhoogte van het toestel maximaal 1,5 meter	Elfjespaleis	25			toestel 3		
			Combinatietoestel-middel	tot 35m2 benodigde ruimte. Omschreven valhoogte van het toestel 1,5 tot 1,8 meter	Triacton, Castello	55			toestel 4		
			Combinatietoestel-groot	tot 35m2 benodigde ruimte. Omschreven valhoogte van het toestel hoger dan 1,8 meter	Climb, klimkubus, BYO	46			toestel 4		
			Combinatietoestel-maxi	Benodigde ruimte meer dan 35m2. Omschreven valhoogte van het toestel hoger dan 1,8 meter	Kanope, Savanneh	38			toestel 5		
Beheervorm	Beheertype	Omschrijving	Beheersoort	Criteria	Voorbeeld	st	m2	m1	indeling		
Spelen-overig	Sporttoestel/-veld	Sport gerelateerde elementen en voorzieningen welke geen speeltoestellen zijn in het kader WAS	Basketbal/-Volleybal		multi-basket	19			sport 1		
			Tafeltennis			16			sport 3		
			Bewegingstoestel	Fitness toestellen (zonder certificaat)	sportpark het Hoge Land	19			sport 1		
			Sporttoestel	Sporttoestel (met certificaat)	Urban Sportspark	11			sport 1		
			Skateobject		AMG.Schmidtspark	24					
			Doel-klein	doelopening tot 2x3 meter	pannaadoel, hockeydoel	16			sport 1		
			Doel-groot	doelopening vanaf 2x3 meter	jeugdgoal, kooidoel	33			sport 2		
			Doel-met-basket	doel met basket opbouw		8			sport 2		
			Pannaveld	omheind veld, incl doeltjes		7					
			Sportkooi-middel	omheind veld, incl doeltjes en poorten tot 50m	citybox IJslander	2					
			Sportkooi-groot	omheind veld, incl doeltjes en poorten vanaf 50m	Parkzoom 4	1					
			Ballenvanger/-Omheining	Ballenvanger achter doeltjes, 4/5 m hoog	backstop IJslander	11					
			Belijning-middel	totale lengte belijning tot 200 m	enkel basketbal veld			0			
			Belijning-groot	lengte belijning meer dan 200 m	volledig sportveld			0			

Beheergroep spelen						Hoeveelheid			Cluster
Beheervorm	Beheertype	Omschrijving	Beheersoort	Criteria	Voorbeeld	st	m2	m1	indeling
	Inrichtingselement	Inrichtingselementen dat officieel niet als speeltoestel wordt gezien	Bebording (tbv speelplek)		speelplaats, hondenborden	2			
			Poort (in hekwerk)			1			
			Meubilair (met speelfunctie)			3			
			Interactief element			8			
			Speelaanleiding element	object dat aanleiding geeft om te spelen	totempaal	2			
			Poef (met speelfunctie)			23			
			Pompput met in-/uitlaat water			0			
			Zonnepaneel (op eigen paal)			2			
			Hekwerk-plantsoen			1			
			Hekwerk-laag ≤1,20m			14			
			Hekwerk-hoog >1,20t/m ≤ 2,0m			9			
	Spelaanleiding	(kleurige) 1-dimensionale elementen in of op de verhardingen die uitnodigen tot spel	Speeltegelt-klein	enkele tegel	knikkertegel, lieveheersbeestje	36			speeltegelt
			Speeltegelt-middel	object tot 15 st tegels	hinkel tegels	5			speeltegelt
			Speeltegelt-groot	object van meer dan 15 st tegels	Alfabet, kleurtegels	0			speeltegelt
			Pleinplakker-klein	tot 0,1 m2	hinkeltegelt, smiley, cijfer	6			pleinplakker
			Pleinplakker-middel	bestrijkt een oppervlakte van 0,1 m2 tot 1,5m2	hinkelbaan, twister	40			pleinplakker
			Pleinplakker-groot	bestrijkt een oppervlakte van meer dan 1,5m2	Alfabeth, slang	14			pleinplakker
	Sportaanleiding		MTB-onderdeel		AMG.Schmidtpark	4			
			Urban element		Urban Sportpark	19			
	Natuurlijk	Niet gecertificeerde speelelementen, van natuurlijke materialen. Incidenteel door toepassing wel gecertificeerd	Zitstam(men)			2			aanleiding
			Kei(en)		zwerfkeien	38			
			Boomstam(men)			28			aanleiding
			Boomstammen (grondkerend)			11			
			Knuppelpad			0			
			Trap/-Oploop			10			
			Afscheiding/-hekwerk			3			
			Inrichtingselement	van natuurlijk materiaal en/of visuele controle van een kunstwerk of meubilair	fietssam, speelmuur, brug, poort, kikker, dixie	0			
			Spelaanleiding	van natuurlijk materiaal, combinatie van kei(en), zitstam(men) of boomstam(men)		3			
			Wilgenhut-klein	tot 17 m2 benodigde ruimte		0			
			Wilgenhut-middel	van 17 tot 40 m2 benodigde ruimte		1			
			Tunnel/-Buis			5			
Beheervorm	Beheertype	Omschrijving	Beheersoort	Criteria	Voorbeeld	st	m2	m1	indeling
Speelondergrond	Valondergrond-Vast	Ondergronden gerelateerd aan speeltoestellen, dienen te voldoen aan WAS	Kunstgras			110	9.512	1.0m1rek	
			Rubbertegels			24	1.129		
			Rubbergietvloer			7	499		
			Rubbersnippers		Ecoscope, Tigermulch	84	2.352		
	Valondergrond-Los	Ondergronden gerelateerd aan speeltoestellen, dienen te voldoen aan WAS	Valzand	laagdikte 30 cm		24	3.523	1.142	
			Boomschors	laagdikte 30 cm		6	632	324	
			Dekowood	laagdikte 30 cm		30	3.766	1.427	
			Fijn grind			2	228	76	
	Sport-/Speelvloer		Grond-maaiveld			1	20		
			Valzand			1	30		
			Fijn grind				0		
			Zand-waterspel			2	390		
			Rubbertegels				0		
			Rubbergietvloer			3	30		
			Rubbersnippers				0		
			Kunstgras				0		
			Kunstgras-sportvloer	excl sporttechnische laag (fundatie)		10	3.368		
			Speelwater				0		
			Water/-Beekloop			4	176		
					Speeltoestel totaal	667			
					Spelen-overig totaal	457			
					Valondergrond totaal	287	21.641		
					Sport-speelvloer totaal	21	4.014		