

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

RAW-Raamovereenkomst : Onderhoud en Herinrichting Speelplekken

besteknummer : 2024-04

contractperiode : -

looptijd bestek: : 01-01-2025 t/m 31-12-2026 (met verlenging t/m 31-12-2028)

datum van uitgifte : 20 - 03 - 2024

nota van inlichtingen : 25 - 04 - 2024

werkbesteding : -

Onderdeel van:

Aanbestedingsleidraad Europese Openbare Procedure
Onderhoud en Herinrichting Speelplekken van 20 maart 2024

Projectnummer : POR 498

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
5016			<u>Speeltoestellen, onderhoud</u>				
501610			Bestekspost 501610 wordt toegevoegd.				
501610	711399		Smeren draaiende delen.	st	681,00	F	
			Situering: schommels, draai-, combinatietoestellen, e.d.				
			Het insmeren van de bewegende / draaiende delen				
			volgens voorschriften van de leverancier				
			Aantal onderhoudsbeurten: afhankelijk van opdracht				
			Periode en toestel op aanwijzing van de directie				
			Hoeveelheid resultaatsverplichting 'stuks' betreft aantal				
			stuks toestellen met een of meerdere draaiende delen				
5043			<u>Speelondergronden, vast materiaal, kunstgras</u>				
504380			Bestekspost 504380 wordt toegevoegd.				
504380	711199		Aanbrengen valdemping.	m2	40,00	F	
			Betreft valdempende onderlaag (bijv. foam mat)				
			Dikte voor valhoogte t/m 250 cm	m2			40,00 L
			Aanbrengen is in combinatie met herstel kunstgrasmat				
			of rubbersnippervloer				
			Aanbrengen op vlakke ondergrond				
504390			Bestekspost 504390 wordt toegevoegd.				
504390	711199		Aanbrengen valdemping.	m2	30,00	F	
			Betreft valdempende onderlaag (bijv. foam mat)				
			Dikte voor valhoogte t/m 300 cm	m2			30,00 L
			Aanbrengen is in combinatie met herstel kunstgrasmat				
			of rubbersnippervloer				
			Aanbrengen op vlakke ondergrond				
5044			<u>Speelondergronden, vast materiaal, rubber</u>				
504430			Bestekspost 504430 wordt toegevoegd.				
504430	711199		Repareren rubbergietvloer, 5,0-20,0 m2.	m2	40,00	F	
			Betreft repareren van bestaande valondergrond				
			Oppervlak: 5,0-20,0 m2				
			Dikte < 150 mm				
			Op diverse ondergronden				
			De werkzaamheden omvatten o.a.:				
			- opbreken van het te repareren deel en extra				
			oppervlak voor een correcte aansluiting				
			- egaliseren van de ondergrond				
			- gietrubber aanbrengen				
			Kleur: basiskleuren	m3			6,00 L
			Het gietrubber wordt naadloos aan te sluiten				
			Het aan te brengen materiaal dient bestemd te				
			zijn voor de vereiste valdempende hoogte van het				
			betreffende speeltoestel				
			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen				
			materialen				
5637			<u>Vervoeren van grond en zand</u>				
563710			Bestekspost 5063710 wordt toegevoegd.				
563710	220201		Grond vervoeren.	m3	100,00	F	
			Betreft vervoeren binnen het werk van zand				
			Differentiatie: t/m 25,0 m3				
			Grondsoort: zand				
			1. Vervoeren naar de plaats van verwerking				
			9. Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het				
			theoretisch profiel van ontgraving en verwerking van de				
			onderhavige besteksposten				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
563720			Bestekspost 5063720 wordt toegevoegd.			
563720	220201		Grond vervoeren.	m3	100,00	F
			Betreft vervoeren binnen het werk van grond			
			Differentiatie: t/m 25,0 m3			
			Grondsoort: klei / teelgrond			
		.1. . . .	Vervoeren naar de plaats van verwerking			
		. .9. . .	Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het			
			theoretisch profiel van ontgraving en verwerking van de			
			onderhavige besteksposten			
563730			Bestekspost 5063730 wordt toegevoegd.			
563730	220201		Grond vervoeren.	m3	60,00	F
			Betreft vervoeren naar locatie binnen de gemeente			
			Differentiatie: t/m 25,0 m3			
			Grondsoort: zand			
		.2. . . .	Vervoeren naar: nadere bestemming, vervoersafstand			
			ca. 25 km			
		. .9. . .	Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het			
			theoretisch profiel van ontgraving en verwerking van de			
			onderhavige besteksposten			
563740			Bestekspost 5063740 wordt toegevoegd.			
563740	220201		Grond vervoeren.	m3	60,00	F
			Betreft vervoeren naar locatie binnen de gemeente			
			Differentiatie: t/m 25,0 m3			
			Grondsoort: klei / teelgrond			
		.2. . . .	Vervoeren naar: nadere bestemming, vervoersafstand			
			ca. 25 km			
		. .9. . .	Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het			
			theoretisch profiel van ontgraving en verwerking van de			
			onderhavige besteksposten			
563750			Bestekspost 5063750 wordt toegevoegd.			
563750	220201		Grond vervoeren.	m3	30,00	F
			Betreft vervoeren naar locatie binnen de gemeente			
			Differentiatie: > 25,0 m3			
			Grondsoort: zand			
		.2. . . .	Vervoeren naar: nadere bestemming, vervoersafstand			
			ca. 25 km			
		. .9. . .	Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het			
			theoretisch profiel van ontgraving en verwerking van de			
			onderhavige besteksposten			
563760			Bestekspost 5063760 wordt toegevoegd.			
563760	220201		Grond vervoeren.	m3	30,00	F
			Betreft vervoeren naar locatie binnen de gemeente			
			Differentiatie: > 25,0 m3			
			Grondsoort: klei / teelgrond			
		.2. . . .	Vervoeren naar: nadere bestemming, vervoersafstand			
			ca. 25 km			
		. .9. . .	Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het			
			theoretisch profiel van ontgraving en verwerking van de			
			onderhavige besteksposten			
563770			Bestekspost 5063770 wordt toegevoegd.			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
563770	220201		Grond vervoeren. Betreft vervoeren naar locatie buiten de gemeente Grondsoort: zand .2. . . . Vervoeren naar: nadere bestemming, vervoersafstand ca. 100 km en/of depot van de aannemer .9. . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving en verwerking van de onderhavige besteksposten	m3	40,00	F
563780			Bestekspost 5063780 wordt toegevoegd.			
563780	220201		Grond vervoeren. Betreft vervoeren naar locatie buiten de gemeente Grondsoort: klei / teelgrond .2. . . . Vervoeren naar: nadere bestemming, vervoersafstand ca. 100 km en/of depot van de aannemer .9. . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving en verwerking van de onderhavige besteksposten	m3	40,00	F
5656			<u>Aanbrengen ondergronden - Vast, kunstgras</u>			
565650			Bestekspost 565650 wordt toegevoegd.			
565650	711113		Aanbrengen valdempende ondergrond – vloeren. Betreft aanbrengen van valdempende onderlaag (foam) Verwerking materialen volgens voorschriften leverancier .9. . . . Valdempende onderlaag (foam) .9. . . . Voorbereidend grondwerk volgens bestekspost 563180 . . .1. . Valhoogte: tot en met 2.000 mm	m2	300,00	F
				m2		300,00 L
565660			Bestekspost 565660 wordt toegevoegd.			
565660	711113		Aanbrengen valdempende ondergrond – vloeren. Betreft aanbrengen van valdempende onderlaag (foam) Verwerking materialen volgens voorschriften leverancier .9. . . . Valdempende onderlaag (foam) .9. . . . Voorbereidend grondwerk volgens bestekspost 563180 . . .1. . Valhoogte: tot en met 2.500 mm	m2	200,00	F
				m2		200,00 L
565670			Bestekspost 565660 wordt toegevoegd.			
565670	711113		Aanbrengen valdempende ondergrond – vloeren. Betreft aanbrengen van valdempende onderlaag (foam) Verwerking materialen volgens voorschriften leverancier .9. . . . Valdempende onderlaag (foam) .9. . . . Voorbereidend grondwerk volgens bestekspost 563180 . . .1. . Valhoogte: tot en met 3.000 mm	m2	80,00	F
				m2		80,00 L
5657			<u>Aanbrengen ondergronden - Vast, rubbersnipper</u>			
565730			Bestekspost 565730 wordt toegevoegd.			
565730	711113		Aanbrengen valdempende ondergrond – vloeren. Betreft: aanbrengen van valdempende onderlaag (foam) Verwerking materialen volgens voorschriften leverancier .9. . . . Valdempende onderlaag (foam) .9. . . . Voorbereidend grondwerk volgens bestekspost 563170 . . .1. . Valhoogte: tot en met 2.000 mm	m2	150,00	F
				m2		150,00 L
565740			Bestekspost 565740 wordt toegevoegd.			
565740	711113		Aanbrengen valdempende ondergrond – vloeren. Betreft: aanbrengen van valdempende onderlaag (foam) Verwerking materialen volgens voorschriften leverancier .9. . . . Valdempende onderlaag (foam) .9. . . . Voorbereidend grondwerk volgens bestekspost 563170 . . .1. . Valhoogte: tot en met 2.700 mm	m2	150,00	F
				m2		150,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					