
Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Raamovereenkomst met kenmerk: BK1300-01

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Kwaliteitsborging	5
04 Bijlagen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
3. Bepalingen	12

1. A l g e m e e n

PAR

- 01 Opdrachtgever**
- 02 Directie**
- 03 Locatie**
- 04 Algemene beschrijving**
- 06 Onderhoudstermijn**
- 07 Kwaliteitsborging**

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

-
- 01 Tekeningen**
 - 02 Peilen en hoofdafmetingen**
 - 03 Kwaliteitsborging**
 - 04 Bijlagen**

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
230010							
230010	812199		Aanbr. asfalt t.b.v. nutssleuven/overhakkers stenen	m2	300,00	F	
			WIJZIGING: POSTNUMMER				
			- Verwijderen betonstraatstenen;				
			- Grond ontgraven uit cunet;				
			- Aanbrengen fundering;				
			- Trapfrezen asfaltverharding;				
			- Aanbrengen onderlaag;				
			- Aanbrengen kleeftlaag;				
			- Aanbrengen deklaag;				
			- Afvoeren straatlaag.				
230011			WIJZIGING: POSTNUMMER				
230011	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2			300,00 I
			WIJZIGING: POSTNUMMER				
			Gerekend is met het verwijderen van 1,0 m2 per m2				
			sleuf				
		1.	Totale breedte tot 1,5 m				
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren een door het				
			bevoegd gezag erkende eindverwerkingsinrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer.				
230012			WIJZIGING: POSTNUMMER				
230012	220101		Grond ontgraven uit cunet	m3			45,00 I
			WIJZIGING: POSTNUMMER				
			Gerekend is met het ontgraven van 0,15 m3 per m2 sleuf				
			Grondsoort: straatzand				
		1.	Grondsoorten niet gescheiden ontgraven				
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,15 m				
		. .9. . .	Ontgravingsbreedte op bodem is variabel				
		. . .1. .	Taluds 1 : 0				
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
			theoretisch profiel van ontgraving				
230013			WIJZIGING: POSTNUMMER				
230013	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden	m2			300,00 I
			steenmengsel.				
			WIJZIGING: POSTNUMMER				
			Gerekend is met het aanbrengen van 1,0 m2 per m2				
			sleuf.				
		1.	Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,15				
			m				
		.7. . . .	Menggranulaat	ton			90,00 L
		. .1. . .	Sortering 0/16				
		. . .1. .	Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN				
			1097-2) ten minste categorie LA 60				
		5.	Op een kunststofinlage, aangebracht volgens				
		1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
230014			WIJZIGING: POSTNUMMER				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
230014	810213		Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting. WIJZIGING: POSTNUMMER Betreft: frezen van asfaltverharding Gerekend is met een gemiddelde bestaande sleufbreedte van 1,0 m en het frezen van 2x0,5 m per m1 sleuf. Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: 1. Over de gehele lengte van de aan te brengen lagen volgens bestekspostnr(s). 230018 .1. Afmetingen te frezen laag: . Dikte 30 mm en breedte 0,50 m .1. Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm . Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 214	m3		9,00	I
230015			WIJZIGING: POSTNUMMER				
230015	812131		Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. WIJZIGING: POSTNUMMER Gerekend is met het aanbrengen van 1,0 m2 per m2 sleuf Totaal variabelm2 2. Asfalt: AC 22 base .3. Mengseleigenschappen: OL-B .2. Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m .1. Totale laagdikte 60 mm .6 Op een funderingslaag volgens bestekspostnummer 230013	ton		45,00	I
230016			WIJZIGING: POSTNUMMER				
230016	812101		Aanbrengen kleeflaag. WIJZIGING: POSTNUMMER Situering: ter plaatse van aan te brengen asfaltverharding volgens bestekspostnr. 230018 1. Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch type 0 .3. Hoeveelheid 0,4 kg/m2	m2		600,00	I
230017			WIJZIGING: POSTNUMMER				
230017	812121		Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. WIJZIGING: POSTNUMMER Totaal variabel m2 2. Asfalt: AC 16 bin .3. Mengseleigenschappen: TL-B .9. Totale breedte variabel .3. Totale laagdikte 50 mm .5 Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspostnr. 230015	ton		10,00	I
230018			WIJZIGING: POSTNUMMER				
230018	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. WIJZIGING: POSTNUMMER Gerekend is met het aanbrengen van 2,0 m2 per m1 sleuf Totaal variabelm2 1. Asfalt: AC 8 surf .3. Mengseleigenschappen: DL-B .2. Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m .2. Laagdikte 30 mm .5 Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspostnr 230017	ton		15,00	I
				ton		15,00	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
230019			WIJZIGING: POSTNUMMER				
230019	220201		Grond vervoeren.	m3		30,00	I
			WIJZIGING: POSTNUMMER				
			Grondsoort: straatzand				
		2.	Zand vrijgekomen bij bestekspostnummer 230012				
		.2.	Vervoeren naar: een door het bevoegd gezag erkende				
			eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor				
			rekening aannemer.				
		. .1. . . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
			theoretisch profiel van ontgraving volgens				
			bestekspostnr. 230012				
230030			WIJZIGING: POSTNUMMER				
230030	812199		Aanbr asfalt t.b.v. nutsgaten/overhakkers betonpl.	m2	60,00	F	
			WIJZIGING: POSTNUMMER				
			- Opbreken betonplaten;				
			- Grond ontgraven uit cunet;				
			- Aanbrengen fundering;				
			- Trapfrezen asfaltverharding;				
			- Aanbrengen onderlaag;				
			- Aanbrengen kleeflaag;				
			- Aanbrengen deklaag;				
			- Afvoeren straatlaag.				
230031			WIJZIGING: POSTNUMMER				
230031	827103		Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten.	m2		60,00	I
			WIJZIGING: POSTNUMMER				
			Gerekend is met het verwijderen van 1,00 m2 per m2				
			sleuf				
		9.	Breedte variabel				
		.9.	Betonplaten (bedrijfsvloerplaten), afmeting variabel,				
			dikte variabel				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren een door het				
			bevoegd gezag erkende eindverwerkingsinrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer.				
230032			WIJZIGING: POSTNUMMER				
230032	220101		Grond ontgraven uit cunet	m3		9,00	I
			WIJZIGING: POSTNUMMER				
			Gerekend is met het ontgraven van 0,15 m3 per m2 sleuf				
			Grondsoort: straatzand				
		1.	Grondsoorten niet gescheiden ontgraven				
		.1.	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,15 m				
		. .9. . . .	Ontgravingsbreedte op bodem is variabel				
		. . .1. . .	Taluds 1 : 0				
		1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
			theoretisch profiel van ontgraving				
230033			WIJZIGING: POSTNUMMER				
230033	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden	m2		60,00	I
			steenmengsel.				
			WIJZIGING: POSTNUMMER				
			Gerekend is met het aanbrengen van 1,0 m2 per m2				
			sleuf.				
		1.	Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,15				
			m				
		.7.	Menggranulaat	ton		18,00	L
		. .1. . . .	Sortering 0/16				
		. . .1. . .	Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN				
			1097-2) ten minste categorie LA 60				
		5. .	Op een kunststofinlage, aangebracht volgens				
		1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
230034			WIJZIGING: POSTNUMMER				
230034	810213		Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een	m3		5,00	I
			getrapte aansluiting.				
			WIJZIGING: POSTNUMMER				
			Betreft: frezen van asfaltverharding				
			Gerekend is met een gemiddelde bestaande				
			sleufbreedte van 2,0 m en het frezen van 2,4 m2 per m2				
			sleuf.				
			Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend				
			Resultaten (voor)onderzoek:				
		1.	Over de gehele lengte van de aan te brengen lagen				
			volgens bestekspostnr(s). 230036				
		.1.	Afmetingen te frezen laag:	m2		167,00	I
			Dikte 30 mm en breedte 0,50 m				
		. .1. . . .	Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk				
			aan 15 mm				
			Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan				
			5 mm				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
			bestekspostnr(s): 214				
230035			WIJZIGING: POSTNUMMER				
230035	812131		Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton		9,00	I
			WIJZIGING: POSTNUMMER				
			Gerekend is met het aanbrengen van 1,0 m2 per m2				
			sleuf				
			Totaal variabelm2				
		1.	Asfalt: AC 16 base	ton		9,00	L
		.3.	Mengseleigenschappen: OL-B				
		. .2. . . .	Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m				
		. . .1. . .	Totale laagdikte 60 mm				
		6	Op een funderingslaag volgens bestekspostnummer				
			230033				
230036			WIJZIGING: POSTNUMMER				
230036	812101		Aanbrengen kleeflaag.	m2		60,00	I
			WIJZIGING: POSTNUMMER				
			Situering: ter plaatse van aan te brengen				
			asfaltverharding volgens bestekspostnr. 230038				
		1.	Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch type 0	ton		0,02	L
		.3.	Hoeveelheid 0,4 kg/m2				
230037			WIJZIGING: POSTNUMMER				
230037	812121		Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton		10,00	I
			WIJZIGING: POSTNUMMER				
			Totaal variabel m2				
		2.	Asfalt: AC 16 bin	ton		10,00	L
		.3.	Mengseleigenschappen: TL-B				
		. .9. . . .	Totale breedte variabel				
		. . .3. . .	Totale laagdikte 50 mm				
		5	Op de voorgaande verhardingslaag volgens				
			bestekpostnr. 230035				
230038			WIJZIGING: POSTNUMMER				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
230038	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. WIJZIGING: POSTNUMMER . 1.3.2.2.5	ton		15,00	I
			Gerekend is met aanbrengen van 2,0 m2 per m2 Totaal variabelm2 Asfalt: AC 8 surf Mengseleigenschappen: DL-B Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m Laagdikte 30 mm Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspostnr 230037	ton		15,00	L
230039			WIJZIGING: POSTNUMMER				
230039	220201		Grond vervoeren. WIJZIGING: POSTNUMMER 2.2. .1. .	m3		9,00	I
			Grondsoort: straatzand Zand vrijgekomen bij bestekspostnummer 230032 Vervoeren naar: een door het bevoegd gezag erkende eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 230032				

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

