
Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Raamovereenkomst met kenmerk: BK1300-01

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode vanaf het moment van gunning tot en met 31 december 2026, met een optionele verlenging van 2 x 1 jaar.

Per deelopdracht zal de opleverdatum overeengekomen worden met de aannemer. Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt € 500 per dag en geldt voor iedere deelopdracht afzonderlijk.

2. De deelopdrachten worden tijdens een aanwijzing met directie benoemd. Aan de hand van de aanwijzing stelt de aannemer een staat van hoeveelheden op. Aannemer mag er van uitgaan dat deelopdrachten tijdig worden verstrekt met als uitgangspunt dat genoemde omvang van het werk gelijkmatig (in tijd en omvang) verdeeld wordt over de periode van tijdstip opdrachtverlening tot opleverdatum.
3. De werktijden zijn: op werkdagen van 07:00 tot 16:00 uur.
4. De aannemer wordt tijdens de duur van het contract beoordeeld (zie paragraaf 1.09). In oktober van het lopende contractjaar wordt op basis van de Past Performance gemotiveerd besloten of de aannemer in aanmerking komt voor verlenging van het contract vanaf 1 januari van het opvolgende jaar. Het contract kan maximaal 3 keer met een jaar worden verlengd.

06 Onderhoudstermijn

07 Kwaliteitsborging

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen**02 Peilen en hoofdafmetingen****03 Kwaliteitsborging****04 Bijlagen****05 (WIJZ. TEKSTUEEL) Bereikbaarheid van het terrein**

1. Te allen tijde aangrenzende openbare wegen vrijhouden van opslag van materiaal en materieel, alsmede parkeervakken.
2. De bereikbaarheid van woningen, bedrijven en percelen moet gewaarborgd blijven.
3. De maximale uitbreeklengte van de rijweg is 100 meter i.v.m. hulpdiensten en/of bereikbaarheid.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
203011			WIJZIGING: BREEDTE				
203011	810201		Frezen van teervrij asfalt.	m2		2.000,00	I
			WIJZIGING: BREEDTE				
			Hoedanigheid van het asfalt:				
			Resultaten (voor)onderzoek:				
		3.	Totale breedte van 1,00 tot 1,50 m				
		.2. . . .	Dikte van de af te frezen laag: 40 mm				
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting				
			volgens hfst 214. Acceptatiekosten zijn voor rekening				
			aannemer.				
203021			WIJZIGING: BREEDTE				
203021	810201		Frezen van teervrij asfalt.	m2		2.000,00	I
			WIJZIGING: BREEDTE				
			Hoedanigheid van het asfalt:				
			Resultaten (voor)onderzoek:				
		4.	Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m				
		.3. . . .	Dikte van de af te frezen laag: 60 mm				
		1	Vrijgekomen materialen verwerken volgens				
			bestekspostnr(s). 214				
204011			WIJZIGING: BREEDTE				
204011	810201		Frezen van teervrij asfalt.	m2		1.000,00	I
			WIJZIGING: BREEDTE				
			Hoedanigheid van het asfalt:				
			Resultaten (voor)onderzoek:				
		6.	Totale breedte 4,00 m en groter				
		.2. . . .	Dikte van de af te frezen laag: 40 mm				
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting				
			volgens hfst 214. Acceptatiekosten zijn voor rekening				
			aannemer.				
204021			WIJZIGING: BREEDTE				
204021	810201		Frezen van teervrij asfalt.	m2		4.500,00	I
			WIJZIGING: BREEDTE				
			Hoedanigheid van het asfalt:				
			Resultaten (voor)onderzoek:				
		6.	Totale breedte 4,00 m en groter				
		.3. . . .	Dikte van de af te frezen laag: 60 mm				
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting				
			volgens hfst 214. Acceptatiekosten zijn voor rekening				
			aannemer.				
22			AANBRENGEN ASFALTVERHARDING				
			WIJZIGING: leverantie asfalt geschied via hoofdstuk 27.				
224210			WIJZIGING: LEVERANTIE				
224210	812121		Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	75,00 F		
			WIJZIGING: LEVERANTIE				
			Totaal variabelm2				
		2.	Asfalt: AC 16 bin	ton		75,00	I
		.3. . . .	Mengseleigenschappen: TL-B				
		.9. . . .	Totale breedte variabel				
		. . .3. .	Totale laagdikte 50 mm				
		1	Op een ondergrond die is voorberekt volgens				
			bestekspostnr(s). 224110				
224310			WIJZIGING: LEVERANTIE				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
224310	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. WIJZIGING: LEVERANTIE Betreft: t.p.v. vrijliggende fietspaden Totaal variabelm2 1. Asfalt: AC 8 surf .2. Mengseleigenschappen: DL-A .9. Totale breedte variabel . . .2. . . Laagdikte 30 mm1 Op een ondergrond die is voorberekt volgens bestekspostnr(s). 203 en 224110	ton	25,00	F	
224410			WIJZIGING: LEVERANTIE				
224410	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. WIJZIGING: LEVERANTIE Betreft: t.p.v. vrijliggende fietspaden met rode deklaag Totaal variabelm2 4. Asfalt: AC8surf Asfalt rood Steenslagsoort: Tillred .2. Mengseleigenschappen: DL-A .9. Totale breedte variabel . . .2. . . Laagdikte 30 mm1 Op een ondergrond die is voorberekt volgens bestekspostnr(s). 224110	ton	25,00	F	
800020			WIJZIGING: NIEUW				
800020	629999		Tijdelijke voorzieningen t.b.v. vuilophaaldienst WIJZIGING: NIEUW Betreft: het treffen van voorzieningen zodanig dat de vuilophaaldienst ten allen tijde doorgang heeft. Wanneer nodig dient de aannemer assistentie te verlenen aan de bewoners t.b.v. het aanbieden van de containers op een centraal punt buiten de werkgrens. Met materialen van de aannemer.	keer	50,00	F	
800030			WIJZIGING: NIEUW				
800030	101502		Toepassen tijdelijke afrastering. WIJZIGING: NIEUW Toepassen hekwerk langs sleuven riolering en drainage 1. Afrastering(en) ten behoeve van: ontgraven sleuven bij riolering en drainage. .2. Bouwhek met voet Aaneengesloten Minimaal 1 meter hoogte	m	250,00	F	
800040			WIJZIGING: NIEUW				
800040	629999		Extra kosten bereiken Kaag eiland WIJZIGING: NIEUW Betreft: de extra te maken kosten om met materieel Kaag eiland te bereiken als genoemd in de eisen conform deel 01 03.	keer	10,00	F	
800050			WIJZIGING: NIEUW				
800050	629999		Inventarisatie brandkranen WIJZIGING: NIEUW Betreft: het inventariseren markeren van brandkranen in het werk om deze bereikbaar te houden.	st st	10,00	F	10,00 I

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 01 15 RAW-RAAMOVEREENKOMST: ALGEMEEN

- 03 In afwijking van paragraaf 40 lid 01 van de UAV 2012 wordt het aan de aannemer toekomende bedrag gevormd door de som van de verwerkte bedragen van alle deelopdrachten.
De som van de verwerkte bedragen van alle deelopdrachten zal minimaal € 600.000,00 (exclusief BTW) bedragen, hierna te noemen omzetgarantie, voor de periode vanaf ingang contract tot 31 december 2025.
Bij verlenging van het contract met een jaar, geldt voor dat betreffende jaar ook een minimale omzetgarantie van € 600.000,00 (exclusief BTW).

01 04 01 Algemeen

- 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.
- 02 In afwijking van het bepaalde in artikel 01 .04.01 lid 03 van de Standaard vindt verrekening op onderstaande wijze plaats waarin loonkosten, brandstofgroepen en bouwstofgroepen geacht te zijn inbegrepen.
De prijzen per eenheid overeengekomen bij opdrachtverstrekking blijven ongewijzigd van toepassing tot en met 12 maanden na de datum van aanbesteding.
Bij overschrijding van deze termijn vindt indexering plaats volgens de onderstaande procedure.
Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 'prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)' (reeks 2015 = 100).
- De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:

$$\text{Indexeringspercentage} = (B1 - B01) / B01 \cdot 100\% = \# \%, \text{waarin:}$$

$$B01 = \text{de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving viel;}$$

$$B1 = \text{de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.}$$
De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de formule:

$$\text{Indexeringspercentage} = (B1 - B0n) / B0n \cdot 100\% = \# \%, \text{waarin:}$$

$$B0n = \text{de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;}$$

$$B1 = \text{de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.}$$
Het indexeringspercentage afronden op tienden.
- 03 **WIJZIGING: TEKSTUEEL**
Voor de besteksposten in hoofdstuk 27 worden de prijzen per eenheid geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 'prijsindexcijfer Wegen met gesloten verharding' (reeks 2015 = 100).