
Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Raamovereenkomst met kenmerk: Raamovereenkomst met kenmerk: BK1300-02

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Kwaliteitsborging	5
04 Bijlagen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
1278 <u>WIJZIGING: TEKSTUEEL</u>	7
1278 <u>Pakketeren</u>	7
2204 <u>WIJZIGING: NIEUW</u>	7
2204 <u>Grond vervoeren</u>	7
3. Bepalingen	12
01 Algemeen en administratief	13
01 01 Algemene bepalingen	13

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode vanaf het moment van gunning tot en met 31 december 2026, met een optionele verlenging van 2 x 1 jaar.

Per deelopdracht zal de opleverdatum overeengekomen worden met de aannemer. Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt € 500 per dag en geldt voor iedere deelopdracht afzonderlijk.

2. De deelopdrachten worden tijdens een aanwijzing met directie benoemd. Aan de hand van de aanwijzing stelt de aannemer een staat van hoeveelheden op. Aannemer mag er van uitgaan dat deelopdrachten tijdig worden verstrekt met als uitgangspunt dat genoemde omvang van het werk gelijkmatig (in tijd en omvang) verdeeld wordt over de periode van tijdstip opdrachtverlening tot opleverdatum.
3. De werktijden zijn: op werkdagen van 07:00 tot 16:00 uur.
4. De aannemer wordt tijdens de duur van het contract beoordeeld (zie paragraaf 1.09). In oktober van het lopende contractjaar wordt op basis van de Past Performance gemotiveerd besloten of de aannemer in aanmerking komt voor verlenging van het contract vanaf 1 januari van het opvolgende jaar. Het contract kan maximaal 3 keer met een jaar worden verlengd.

06 Onderhoudstermijn

07 Kwaliteitsborging

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Bij dit bestek horen geen tekeningen. In voorkomende gevallen worden tekeningen door de opdrachtnemer opgesteld.

02 Peilen en hoofdafmetingen

03 Kwaliteitsborging

04 Bijlagen

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1278			<u>WIJZIGING: TEKSTUEEL</u>				
1278			<u>Pakketeren</u>				
127810							
127810	831599		Betontegels pakketeren 300x300x45 mm.	m2	25,00	F	
			WIJZIGING: TEKSTUEEL				
			Betreft het pakketeren van vrijgekomen stenen tbv				
			machinaal herstraten.				
			Gebroken vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
			bestekpostgroep 15				
			Afmeting pakket: 1200 x 800 x 1000 mm				
127820							
127820	831599		Betontegels pakketeren 300x300x60 mm.	m2	25,00	F	
			WIJZIGING: TEKSTUEEL				
			Betreft het pakketeren van vrijgekomen stenen tbv				
			machinaal herstraten.				
			Gebroken vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
			bestekpostgroep 15				
			Afmeting pakket: 1200 x 800 x 1000 mm				
127830							
127830	831599		Betontegels pakketeren 300x300x80 mm.	m2	25,00	F	
			Betreft het pakketeren van vrijgekomen stenen tbv				
			machinaal herstraten.				
			Gebroken vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
			bestekpostgroep 15				
			Afmeting pakket: 1200 x 800 x 1000 mm				
127840			WIJZIGING: NIEUW				
127840	831599		Betonstraatstenen pakketeren	m2	25,00	F	
			WIJZIGING: NIEUW				
			Betreft het pakketeren van vrijgekomen stenen tbv				
			machinaal herstraten.				
			Gebroken vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
			bestekpostgroep 15				
			Afmeting pakket: 1200 x 800 x 1000 mm				
127850			WIJZIGING: NIEUW				
127850	831599		Betonstraatstenen pakketeren	m2	25,00	F	
			WIJZIGING: NIEUW				
			Betreft het pakketeren van vrijgekomen stenen tbv				
			machinaal herstraten.				
			Gebroken vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
			bestekpostgroep 15				
			Afmeting pakket: 1200 x 800 x 1000 mm				
2204			<u>WIJZIGING: NIEUW</u>				
2204			<u>Grond vervoeren</u>				
220410							
220410	220202		Grond vervoeren.	ton	50,00	F	
			WIJZIGING: NIEUW				
			Grondsoort: grond				
			Milieuhygiënische kwaliteit: Achtergrondwaarde, Altijd				
			toepasbaar (indicatief)				
		. 2. . . .	Vervoeren naar: tijdelijk depot op ca. 10km afstand				
		. . 1. . .	Hoeveelheidsbepaling door middel van weging				
220420							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
220420	220202	.	Grond vervoeren.	ton	1.000,00	F	
		.	WIJZIGING: NIEUW				
		.	Grondsoort: grond				
		.	Milieuhygiënische kwaliteit: Wonen (indicatief)				
		.2.	Vervoeren naar: tijdelijk depot op ca. 10km afstand				
		.1.	Hoeveelheidsbepaling door middel van weging				
220430		.					
220430	220202	.	Grond vervoeren.	ton	50,00	F	
		.	WIJZIGING: NIEUW				
		.	Grondsoort: grond				
		.	Milieuhygiënische kwaliteit: Industrie (indicatief)				
		.2.	Vervoeren naar: tijdelijk depot op ca. 10km afstand				
		.1.	Hoeveelheidsbepaling door middel van weging				
230240		.					
230240	220321	.	Leveren grond.	m3	100,00	F	
		.	Hoeveelheid: groter dan 10 m3 per deelopdracht				
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse				
		.	volgens het Besluit bodemkwaliteit: minimaal klasse				
		.	Wonen				
		.7.	Grondsoort: bomengranulaat	m3			100,00 L
		.1.	Leveren op de plaats van verwerking				
		.3.	Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van				
		.	vervoer				
240030		.	WIJZIGING: BREEDTES				
240030	220301	.	Grond verwerken in aanvulling bermen.	m3	600,00	F	
		.	WIJZIGING: BREEDTES				
		.	Betreft: aanvullen bermen				
		.	Grondsoort: grond / teelaarde, leveren volgens				
		.	bestekspostnrs. 230210 of 230220				
		9.	Hoogte tot 0,30 m				
		.3.	Breedte bovenzijde van 0,10 tot 1,50 m				
		.1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		.9.	Inclusief profileren en verdichten				
		.1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
		.	theoretisch profiel van verwerking				
392010		.	WIJZIGING: TEKSTUEEL				
392010	252699	.	Leveren trottoirkolk - beton/gietijzer	st	10,00	F	
		.	WIJZIGING: TEKSTUEEL				
		.	Betreft: trottoirkolk zoals aan te brengen volgens				
		.	bestekpostnr. 321010				
		.	Trottoirkolk, klasse C250	st			10,00 L
		.	Type: Wavin GY met kolkkoppen klasse C250 of				
		.	gelijkwaardig.				
		.	Kolk voorzien van een gevulcaniseerde				
		.	rubbermanchet voor inwendige flexibele aansluiting				
		.	voor PVC 125 mm				
		.	Totale hoogte kleiner dan 1,00 m.				
		.	Constructie ééndelig				
392020		.	WIJZIGING: TEKSTUEEL				
		.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
392020	252699		Leveren straatkolk - beton/gietijzer WIJZIGING: TEKSTUEEL Betreft: straatkolk zoals aan te brengen volgens bestekpostnr. 321030 Straatkolk, klasse C250 Type: Wavin GY met kolkkoppen klasse C250 of gelijkwaardig. Kolk voorzien van een ge vulcaniseerde rubbermanchet voor inwendige flexible aansluiting voor PVC 125 mm Totale hoogte kleiner dan 1,00 m. Constructie ééndelig.	st	10,00	F	
392030			WIJZIGING: LEVERANTIE				
392030	252699		Leveren trottoirkolk - pvc WIJZIGING: LEVERANTIE Betreft: trottoirkolk zoals aan te brengen volgens bestekpostnr. 321030 Trottoirkolk, klasse C250 Type: Wavin Highline met kolkkoppen klasse C250 of gelijkwaardig. Kolk voorzien van een ge vulcaniseerde rubbermanchet voor inwendige flexible aansluiting voor PVC 125 mm Totale hoogte kleiner dan 1,00 m. Constructie ééndelig.	st	10,00	F	
392040			WIJZIGING: LEVERANTIE				
392040	252699		Leveren straatkolk - pvc WIJZIGING: LEVERANTIE Betreft: straatkolk zoals aan te brengen volgens bestekpostnr. 321040 Straatkolk, klasse C250 Type: Wavin Highline met kolkkoppen klasse C250 of gelijkwaardig. Kolk voorzien van een ge vulcaniseerde rubbermanchet voor inwendige flexible aansluiting voor PVC 125 mm Totale hoogte kleiner dan 1,00 m. Constructie ééndelig.	st	25,00	F	
393020			WIJZIGING: LEVERANTIE				
393020	252299		Leveren PVC-hulpstuk, keilinlaat. WIJZIGING: LEVERANTIE Hulpstukken, stijfheidsklasse: SN 8 Nominale middellijn 125 mm Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st st	5,00	F	5,00 L
393030			WIJZIGING: LEVERANTIE				
393030	252299		Leveren PVC-mof 125 mm. WIJZIGING: LEVERANTIE Hulpstukken, stijfheidsklasse: SN 8 Mof met rubbermanchet Nominale middellijn 125 mm Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st st	30,00	F	30,00 L
393040			WIJZIGING: LEVERANTIE				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
393040	252299		Leveren PVC-bocht 30 graden, 125 mm. WIJZIGING: LEVERANTIE Hulpstukken, stijfheidsklasse: SN 8 Bocht 30° mof-spie Nominale middellijn 125 mm Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st st	10,00 F	10,00	L
393050			WIJZIGING: LEVERANTIE				
393050	252299		Leveren PVC-bocht 45 graden, 125 mm. WIJZIGING: LEVERANTIE Hulpstukken, stijfheidsklasse: SN 8 Bocht 45° mof-spie Nominale middellijn 125 mm Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st st	50,00 F	50,00	L
471270			WIJZIGING: LEVERANTIE				
471270	831605		Leveren rechte trottoirband van beton. WIJZIGING: LEVERANTIE .9. Hoekstuk 450 x 200 x 500 mm .1 Leveren op plaats van verwerking	st st	5,00 F	5,00	L
472070			WIJZIGING: LEVERANTIE				
472070	831604		Leveren betontegels. WIJZIGING: LEVERANTIE Kleur: rood .5. Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 140 Kleur: rood .1 Leveren op plaats van verwerking	st st	100,00 F	100,00	L
472100			WIJZIGING: LEVERANTIE				
472100	831604		Leveren betontegels. WIJZIGING: LEVERANTIE .6. Betontegels 200 x 200 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) Kleur: grijs .1 Leveren op plaats van verwerking	st st	50,00 F	50,00	L
472110			WIJZIGING: LEVERANTIE				
472110	831604		Leveren betontegels. WIJZIGING: LEVERANTIE Kleur: zwart .6. Betontegels 200 x 200 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) Kleur: Grijs .1 Leveren op plaats van verwerking	st st	50,00 F	50,00	L
472120			WIJZIGING: LEVERANTIE				
472120	831604		Leveren betontegels. WIJZIGING: LEVERANTIE .6. Betontegels 200 x 200 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) Kleur: divers .1 Leveren op plaats van verwerking	st st	150,00 F	150,00	L
472190			WIJZIGING: LEVERANTIE				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
472190	831604		Leveren betontegels.	st	50,00	F	
			WIJZIGING: LEVERANTIE				
			Betreft: gitruittegels				
		.5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse	st			50,00 L
			(NEN-EN 1339:2003/C1:2006)				
			Kleur: zwart				
		.1	Leveren op plaats van verwerking				
475230			WIJZIGING: LEVERANTIE				
475230	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	12.500,00	F	
			WIJZIGING: LEVERANTIE				
		.3.	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			12.500,00 L
			Kleur: zwart				
		.3.	Dikte 80 mm				
		.1	Leveren op plaats van verwerking				
840010			WIJZIGING: LEVERANTIE				
840010	620499		Toepassen kunststof platen t.b.v. voetgangers.	st	300,00	F	
			WIJZIGING: LEVERANTIE				
			Betreft: platen t.b.v. winkels, bedrijven, kerken en alle				
			aanwonenden binnen een werkgebied op aanwijzing				
			van de directie.				
			Met materiaal van de aannemer.				
			T.b.v. toegankelijkheid aanliggende percelen				
			en/of panden.				
			Doorgaande looproute voetgangers te allen tijde				
			waarborgen.				
			Gedurende de duur van de werkzaamheden.	dag			20,00 I
			Inclusief het instandhouden om veiligheid te				
			waarborgen.				
			Inclusief het 1-maal verplaatsen.				
			Afmetingen platen ten minste: lang 3 m, breed 1 m en				
			dik 20 mm.				
			Dubbele strook (stroken) in de lengterichting				
			Strookbreedte circa 2 m				
840020			WIJZIGING: LEVERANTIE				
840020	620499		Toepassen stalen rijplaten.	st	50,00	F	
			WIJZIGING: LEVERANTIE				
			Betreft: diverse locaties op aanwijzing van de directie.				
			Met materiaal van de aannemer				
			Afmetingen platen ten minste: lang 5 m, breed 1,30 m				
			en dik 13 mm				
			Inclusief het instandhouden om veiligheid te waarborgen	dag			25,00 I
			Platen als dubbelspoor in de lengte van de rijrichting				
			aanbrengen en verplaatsen				

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01				Algemeen en administratief
01	01			Algemene bepalingen
01	01	15		RAW-RAAMOVEREENKOMST: ALGEMEEN

- 03 In afwijking van paragraaf 40 lid 01 van de UAV 2012 wordt het aan de aannemer toekomende bedrag gevormd door de som van de verwerkte bedragen van alle deelopdrachten.
De som van de verwerkte bedragen van alle deelopdrachten zal minimaal € 600.000,00 (exclusief BTW) bedragen, hierna te noemen omzetgarantie, voor de periode vanaf ingang contract tot 31 december 2025.
Bij verlenging van het contract met een jaar, geldt voor dat betreffende jaar ook een minimale omzetgarantie van € 600.000,00 (exclusief BTW).

