Vraagnr.	Vraag heeft betrekking op document:	Paragraaf of eis:	Blz.	Vraag, opmerking	Antwoord
1	Beschrijvend document HbM Baggerwerkzaamheden	Hoofdstuk 2	8	In hoofdstuk 2 staat omschreven: "De werkzaamheden dienen binnen de vastgestelde gebieden uitgevoerd te worden. Deze gebieden worden weergegeven in de aanbestedingsdocumenten". Zijn dit de vakken die aangegeven zijn op de pdf tekening van de peiling in bijlage K?	Dat is juist.
2	Beschrijvend document HbM Baggerwerkzaamheden	Tabel 1	8	Kunt u aangeven of de acceptatiekosten van de vrijkomende specie (zowel voor NT als voor "schone" specie) uitgesloten zijn van de in te dienen prijzen?	Acceptatiekosten van de vrijkomende specie (zowel AW, A-klasse, B-klasse als voor NT specie) zijn niet uitgesloten en daarmee onderdeel van de eenheidsprijzen.
3	Bijlage K	nvt	nvt	De aangeleverde peiling geeft een momentopname van de situatie weer. Zijn er historische gegevens bekend (bijvoorbeeld van de afgelopen 10 jaar) over de hoeveelheden verwijderde baggerspecie per locatie, inclusief de kwaliteit van de verwijderde baggerspecie? Kunt u deze historische gegevens ter beschikking stellen?	Deze gegevens worden met de nota meegestuurd.
4	Beschrijvend document HbM Baggerwerkzaamheden	Tabel 1	8	Kunt u de hoeveelheden voor de posten "peilen vooraf", "peilen na uitvoering" en "aanleveren ASCI bestanden" verklaren? Als er 3 peilingen vooraf gedaan moeten worden, lijkt het logischer dat er ook 3 peilingen na afloop gedaan moeten worden. In totaal zou dit dan 6 maal ASCI-data opleveren.	Het is mogelijk dat uit een peiling blijkt dat de baggerwerkzaamheden op een later moment plaats kunnen vinden. Vandaar dat de peiling vooraf vaker is meegenomen. De hoeveelheden zijn indicatief.
5	Beschrijvend document HbM Baggerwerkzaamheden	Tabel 1	8	Kunt u aangeven dat de Milieukundige Begeleiding bij baggerwerkzaamheden van NT-specie buiten de scope van de inschrijver valt? M.a.w. valt dit onder de werkzaamheden van de opdrachtgever?	Nee, dit is onderdeel van de werkzaamheden van de Aannemer en dienen te zijn opgenomen in de eenheidsprijzen.
6	Beschrijvend document HbM Baggerwerkzaamheden	Tabel 1	8	Uit het aantal peilingen concluderen we dat u uit gaat van 3 baggercampagnes. Zijn de te baggeren hoeveelheden uit tabel 1 gelijkmatig verdeeld over deze 3 campagnes?	Nee, in principe gaat de aanbestedende dienst uit van 1 baggercampagne per jaar.
7	Bijlage K - 20036 PFAS Waterbodemonderzoek Moerdijk	nvt	nvt	Het waterbodemonderzoek dateert uit 2020. Kan opdrachtgever het laatst uitgevoerde verkennend waterbodemonderzoek (NEN5720 [milieutechnisch]) beschikbaar te stellen? Indien mogelijk, graag dit onderzoek z.s.m. te publiceren op TenderNed.	Deze wordt verstrekt.
8	Waterbodemonderzoek			In de NEN5720 is niet opgenomen een PFAS/GenX onderzoek. Kan opdrachtgever aangeven of dit onderzoek gelijk meegenomen moet worden met het reguliere onderzoek conform de NEN5720 en conform Tijdelijke Handelingskader PFAS?	Dit dient te worden meegenomen
9	nvt	nvt	nvt	Is er sprake van een monitoringsstatus in de zin van de NEN5720?	Dat is juist.
10	Bijlage K	nvt	nvt	Het meegestuurde waterbodemonderzoek betreft specifiek PFAS / GenX. Is er een recent, regulier waterbodemonderzoek beschikbaar?	Deze is verstrekt.
11	B3f Baggeren havens-NGE BODAC	nvt	nvt	De meegeleverde NGE-kaart van Bodac is onduidelijk. Kan OG bevestigen dat het werkgebied is vrijgegeven van NGE en kan OG het NGE-onderzoek aanleveren?	Zie vraag 15 van de 1e Nota van Inlichtingen.
12	Beschrijvend document HbM Baggerwerkzaam	Tabel 1	8	Zijn de hoeveelheden zoals opgenomen in de inschrijfstaat reëele hoeveelheden voor een uitvoeringsperiode van 1 jaar? Komen deze hoeveelheden overeen met de verwijderde hoeveelheden baggerspecie over de afgelopen jaren? Bijvoorbeeld 10 jaar?	De hoeveelheden zijn gebaseerd op de werkzaamheden van recente jaren.
13	Beschrijvend document HbM Baggerwerkzaam	Binnen de scope van de Opdracht	8	Spoedwerkzaamheden op afroep: kan OG aangeven met welk materieel wij hierbij rekening moeten houden en op welke wijze deze spoedwerkzaamheden worden verrekend? Heeft OG historische gegevens met betrekking tot spoed baggerwerkzaamheden?	Dat kan Aanbesteder niet aangeven. Het in te zetten materieel is afhankelijk van de calamiteit. Er hebben de afgelopen jaren geen calamiteiten, waar baggerwerkzaamheden voor nodig zijn, plaatsgevonden.
14	240328_Pom Moerdijk_NAP_GL_1x1	nvt	nvt	In de geleverde ASCII zijn de vakgrenzen, de kruin en de havens niet opgenomen. Kunt u een CAD-bestand leveren met de vakgrenzen, kruin en de havens?	Nee, deze heeft de aanbestedende dienst helaas niet tot de beschikking.
15	Algemeen	nvt	nvt	Kan OG een CAD-bestand aanleveren met de locaties waar direct voor de kade moet worden gebaggerd?	Nee, deze heeft de aanbestedende dienst helaas niet tot de beschikking.
16	Algemeen	nvt	nvt	Heeft OG voor de vrijkomende schone baggerspecie een stortvak/locatie nabij het werk geregeld of dient ON dit zelf te verzorgen?	Dit dient Aanemer zelf te verzorgen en dient opgenomen te zijn in de eenheidsprijzen.
17	Waterbodemonderzoek	par. 6.1.2	22	Kunt u ons zeefkrommes van de in het verleden te baggeren specie ter beschikking stellen? Dit om een goede inschatting te maken van de te baggeren specie.	Nee, dit kan niet beschikbaar gesteld worden.
18	Prijs	par. 6.1.2	22	Moeten we voor NT specie afkomstig uit dit contract stortkosten betalen bij baggerdepot Hollandsdiep?	Zie vraag 16 uit de 1e Nota van Inlichtingen.
19	Prijs	par. 6.1.2	22	Mogen wij schone baggerspecie ter plaatse dumpen in diepere gaten? Kunt u aangeven op welke locaties binnen uw areaal we hier gebruik van mogen maken?	Dat is niet toegestaan.
20	BLBI	par. 6.1.2	22	Zouden wij een afschrift kunnen krijgen van de huidige BIBi melding? Dit om inzicht te krijgen in de juiste bemonsteringsstrategie.	Nee, dit is niet mogelijk.
21	Hoeveelheden	par. 6.1.2	22	Als wij de peiling bekijken moet er veel meer gebaggerd worden dan de door u genoemde 115.000 m3 om het geheel op diepte te krijgen. Kunt u uitleggen hoe dit zit?	De werkzaamheden zijn deels afhankelijk van het beschikbare budget. Hierdoor kunnen (delen van de) werkzaamheden worden getemporiseerd.
22	Exacte afbakening baggergebied	par. 6.1.2	22	Is het gehele gepeilde gebied ook het te onderhouden gebied of is dat kleiner? Of is het te onderhouden gebied weergegeven in het waterbodemonderzoek op pagina 18?	Zie bijlage M uit de 1e Nota van Inlichtingen. Daarnaast dient er voor de assets van het Havenbedrijf Moerdijk direct gebaggerd te worden, voor de overige assets geldt 43m uit bovenzijde talud en/of kade.
23	Algemeen	nvt	nvt	Is het mogelijk om een tekening in PDF, DWG en/of DXF formaat te ontvangen welke de vakindeling/baggervakken bevatten?	Deze worden na gunning verstrekt.
24	Uitvoeringsperiode			Is er een limiet aan de uitvoeringstermijn of is de aannemer vrij om jaarlijks te kiezen wanneer de werken worden uitgevoerd?	In overleg met de opdrachtgever.
25				Kan opdrachtgever aangeven in welke periode van het jaar de baggercampagne(s) uitgevoerd moeten worden?	In overleg met de opdrachtgever.
26	Algemeen			Is de opdrachtnemer vrijgesteld van havengelden, loodskosten, e.d.?	Opdrachtnemer is vrijgesteld van havengelden en loodskosten.
27	Algemeen			Kunt u aangeven wat het aantal scheepsbewegingen zijn per insteekhaven?	Nee, deze gegevens heeft de aanbestedende dienst helaas niet tot de beschikking.
28	Algemeen			Zijn er restricties aan de werktijden?	In principe zijn er geen restricties, e.e.a. in overleg met de havenmeester.
29	Algemeen			Verwachting is dat er veel verontreiniging in het water is als gevolg van schroot en ijzer. Kan er een post worden toegevoegd voor het afvoeren van bodemvreemde materialen?	Bodemvreemde materialen worden via de algemene stelpost verrekend.
30	Algemeen			Is overflow toegestaan bij de baggerwerkzaamheden?	Dat is in grote delen van het areaal toegestaan, echter niet in de buurt van (koel-)waterinlaten en/of -uitlaten.
31	Algemeen			Naast de milieukundige klasse bepaald ook het PFAS gehalte de locatie van de stort. Ons voorstel is om alle specie klasses met PFAS waarden hoger dan 4.9.1 van het handelingskader te classificeren als NT specie. Is dit akkoord?	Dat is juist, met die voorwaarde dat de stortlocatie het betreffende baggerspecie accepteert.
32	Algemeen			Aanvullend op de hierboven gestelde vraag: Mag opdrachtnemer ervan uitgaan dat alle vrijkomende specie, anders geclassificeerd dan NT, PFAS waarden lager dan 4.9.1 van het handelingskader bevat?	Uit het waterbodemonderzoek blijkt de kwaliteit en samenstelling van de baggerspecie
33	Algemeen			Kunt u bevestigen dat het stort/verwerkingstarief afgedragen dient te worden over specie die vrijkomt bij baggerwerkzaamheden in uw areaal uit dit contract? Dit gezien u geen rijskosverheid bent en daardoor niet in aanmerking komt voor vrijstelling van stortbelasting bij een van de landelijke Rijksbaggerspiedepots.	Dat is juist. De stortkosten dienen te zijn op genomen in de betreffende eenheidsprijzen.
34	Bijlage K	2,5	7	In paragraaf 2.5 wordt een overzicht van de voorgaande waterbodemonderzoeken in de periode 2015 t/m 2019 gegeven. Kunt u deze 6 rapporten met ons delen zodat we een goed beeld kunnen vormen van de milieuhygienische kwaliteit van het slib door de jaren heen?	Nee, deze kan de aanbestedende dienst niet delen.
35	Beschrijvend document HbM Baggerwerkzaamheden			In het hoofdstuk "Aanleiding en context van de Aanbesteding" en dan de 4e alinea daar staat omschreven een baggertolerantie van -/- 10 cm. Zoals de tolerantie nu is aangegeven mag het 10 cm ondieper zijn m.a.w. op NAP -8,90 m terwijl de gegarandeerde diepte NAP -9,00 m moet zijn. Bedoeld u hier niet +/+ 10 cm » 10 cm dieper mogen baggeren?	De baggertollerantie is tussen de -9.00m en de -9.10m.
36	Beschrijvend document HbM baggerwerkzaamheden en Bijlage I - Prijzenblad			Kan opdrachtgever aangeven dat alle onderdelen welke opgenomen zijn in de inschrijfstaat verrekenbaar zijn?	Dat is correct, met dien verstande dat AKW&R een percentage is bovenop de eenheidsprijzen.
37	Beschrijvend document HbM baggerwerkzaamheden en Bijlage I - Prijzenblad			Hoe wordt de hoeveelheid gebaggerde kuubs verrekend? Wordt deze hoeveelheid voortijdig vastgesteld? Of worden de kuubs verrekend door het verschil tussen in- en de uitpeiling? Worden de kuubs die meer gebaggerd zijn dus dieper als NAP -9,10 m niet betaald?	De kuubs worden verrekend door het verschil tussen in- en de uitpeiling. Het uitgangspunt is een maximale diepgang van NAP -9,10 m. Alles wat dieper gebaggerd wordt, wordt niet betaald tenzij anders vooraf overeengekomen.
38	Beschrijvend document HbM Baggerwerkzaamheden			Wat is de achtergrond dat de baggertolerantie maar +/+ 10 cm is? Is geen duurzame oplossing. Er moet extra energie geleverd worden (profileerslag) om het baggerwerk op te leveren tussen NAP -9,00 m en NAP -9,10 m. Terwijl overdiepte weer extra buffer geeft voor eventueel de volgende baggerslag. Is het mogelijk om een ruimere, praktische tolerantie toe te passen met een totale bandbreedte van ca. 30 cm?	Dit is niet mogelijk. Dit heeft te maken met de constructieve veiligheid van de assets en met het aanwezig NGE/OOO onderzoek.
39				Wat is het uitgangspunt van HbM bij welke verondieping wordt er overgegaan tot baggeren? U geeft aan dat de haven moet liggen op NAP -9,00 m; wordt er dan tot baggeren overgegaan als in een bepaald gebied bijvoorbeeld de waterbodem op NAP -8,80 m ligt? Concreet de vraag: welke minimale laagdikte kunnen we aanhouden voor de inschrijving voor het uit te voeren baggerwerk?	Uitgangspunt is dat bij verondiepingen hoger dan NAP -9.00m er wordt gebaggerd, e.e.a. in overleg met de Opdrachtgever op basis van een risicoanalyse.
40	Bijlage I prijzenblad			Welke survey eisen worden er gesteld met betrekking tot grid cellsize, Rdnap, enz.? Is NL norm A van toepassing?	NL norm A is van toepassing.
41	Vrijkomende baggerspecie			Vervalt de vrijkomende grond aan de aannemer?	Ja, de vrijkomende grond vervalt aan de Aannemer.
42	Waterbodemonderzoek			Om een correcte prijs af te geven voor het uitvoeren van een waterbodemonderzoek heeft opdrachtnemer een gespecificeerde locatie en areaal nodig. Zou opdrachtgever in een kaart aan kunnen geven/verduidelijken voor welk areaal/oppervlakte er precies een waterbodemonderzoek uitgevoerd dient te worden?	Zie bijlage M uit de 1e Nota van Inlichtingen. Daarnaast dient er voor de assets van het Havenbedrijf Moerdijk direct gebaggerd te worden, voor de overige assets geldt 43m uit bovenzijde talud en/of kade. Het WBO dient hierop aan te sluiten.
43	Algemeen			Hoeveel tijd heeft de aannemer na de baggerwerkzaamheden om een uitpeiling uit te voeren?	Uitpeiling dient direct te geschieden na afronding van de baggerwerkzaamheden.
44	Algemeen			ADR (NDR), wanneer er gewerkt dient te worden in de nabijheid van de petrochemische industrie dan zijn er voor de inschrijver extra verplichtingen van toepassing. Al het materieel moet bijvoorbeeld extra gekeurd worden. Het is voor de aannemer momenteel onduidelijk wat de gevolgen zijn van het werken in de nabijheid van petrochemische industrie. Kan opdrachtgever aangeven of aannemer hier rekening mee dient te houden? Zo ja, waar dient aannemer allemaal rekening mee te houden? Wat voor maatregelen dient aannemer te nemen?	Nee, u dient hier geen rekening mee te houden.
45	Bijlage A - Conceptovereenkomst_1.0, Artikel 6. Prijzen en tarieven, Blz 6-7			Aangezien de brandstofprijzen enorm kunnen fluctueren, zeker gezien de huidige mondiale onrust, is het mogelijk om de brandstofprijzen maandelijks te indexeren?	Dat is akkoord. Het artikel in de conceptovereenkomst wordt hierop aangepast voor ondertekening.
46	Vraag 11 nvi			Wij stellen vast dat het onderzoek bijgevoegd als bijlage O niet sluitend is op de hoeveelheden zoals gevraagd in de inschrijfstaat bijlage I. Wij gaan ervan uit dat de hoeveelheden uit de inschrijfstaat fictief zijn om een level playing field te borgen en niet gerelateerd zijn aan het waterbodemonderzoek. Klopt onze aanname?	Dat is juist. De hoeveelheden zijn gebaseerd op de gemiddelde te verwachten hoeveelheden baggerspecie.
47	Bijlage I			Mogen wij ervan uitgaan dat de NT specie zoals bedoeld in bijlage I niet herbruikbaar is op basis van de chemische parameters en/of PFAS en aanverwante verbindingen?	Dat is een juiste aanname.
48	Bijlage I			Mogen wij ervan uitgaan dat de Klassen AW, A en B specie zoals bedoeld in bijlage I vrij herbruikbaar zijn op basis van de concentraties PFAS en aanverwante verbindingen?	Dat is een juiste aanname.
49	Indexering			Welke indexering is van toepassing op dit werk?	Het 'prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)' (reeks 2015=100)' is van toepassing.
50	Nvi 1 - Vraag 18			Kan opdrachtgever aangeven welke vergunningen door opdrachtnemer verzorgd dienen te worden?	Opdrachtnemer dient de vergunningen te verzorgen die nodig zijn voor het verrichten van de werkzaamheden. Er zijn geen bijzondere vergunningen nodig vanuit het havenbedrijf.
51	Bijlage M - scope en afbakening PoM baggerwerkzaamheden	-	-	De scope en afbakening van de oostzijde en westzijde (google maps) op bladzijde 1 komen niet overeen met de scopegrens van RWS op bladzijde 2. Welke grens moeten we aanhouden?	Zie bijlage M uit de 1e Nota van Inlichtingen met als richtlijn 43m uit bovenzijde talud.
52	Beschrijvend document HbM baggerwerkzaamheden v2.0	1,1	7	In het hoofdstuk "Aanleiding en context van de Aanbesteding" en dan de 4e alinea daar staat omschreven een baggertolerantie van -/- 10 cm. Zoals de tolerantie nu is aangegeven mag het (volgens de RAW systematiek) 10 cm ondieper zijn m.a.w. op NAP -8,90 m terwijl de gegarandeerde diepte NAP -9,00 m moet zijn. Bedoeld u hier +/+ 10 cm » 10 cm dieper mogen baggeren?	Zie antwoord op vraag 35
53	Beschrijvend document HbM baggerwerkzaamheden v2.0	2,3	11	Mogen we schone baggerspecie - klasse AW - verwerken in overdiepte binnen het beheersgebied van de Opdrachtgever? Is daar ruimte voor in het havengebied?	Dat is niet toegestaan.
54	Beschrijvend document HbM baggerwerkzaamheden v2.0	7,11	29	In dit hoofdstuk staat dat de inschrijving tot minimaal 50 dagen vanaf de datum van de ontvangst van de inschrijving gestand gedaan moet worden. In bijlage C2 - Algemene inkoopvoorwaarden leveringen en diensten 2017 staat in artikel 3.2 gestanddoeningstermijn van 60 dagen. Welke gestanddoeningstermijn is van toepassing?	Het Beschijvend document prevaleert boven de Algemene Voorwaarden. De termijn van 50 dagen is aldus maatgevend.
55	Algemeen	-	-	Is de opdrachtnemer vrijgesteld van havengelden, loodskosten e.d.?	Zie antwoord op vraag 26
56	Algemeen	-	-	Kunt u aangeven wat het aantal scheepsbewegingen is per insteekhaven?	Zie antwoord op vraag 27
57	Algemeen	-	-	Zijn er restricties aan de werktijden?	Zie antwoord op vraag 28
58	Algemeen	-	-	Hoe wordt er omgegaan met vrijkomend bodemvreemd materiaal/fysische verontreinigingen tijdens het baggerwerk? Wordt dit vergoed op stelpost?	Zie antwoord op vraag 29
59	Algemeen	-	-	Is overflow toegestaan bij de baggerwerkzaamheden t/m de klasse Matig Verontreinigd (klasse B)?	Zie antwoord op vraag 30
60	Beschrijvend document HbM baggerwerkzaamheden v2.0	2,3	11	Hoe wordt de hoeveelheid gebaggerde kuubs verrekend? Worden deze kuubs verrekend door het verschil tussen in- en de uitpeiling?	Zie antwoord op vraag 37
61	Beschrijvend document HbM baggerwerkzaamh	8	33	Bijlage B: Concept van de wachtkamerovereenkomst: klopt het dat deze nog niet is verstrekt? Zo ja, kan die dan alsnog verstrekt worden?	Deze wordt verstrekt
62	Bijlage A: Concept overeenkomst	art. 6	-	Eén keer per jaar mag een prijsindexering toegepast worden waarbij de CBS index als basis geldt. Prijzen van afzetlocaties voor de baggerspecie (waaronder baggerspeciedepot Hollandsch Diep) kunnen soms fors meer stijgen dan de algemene indexering. Dit zijn externe omstandigheden die wij vooraf niet in kunnen schatten. Hoe moeten we hier mee omgaan?	Zie antwoord op vraag 45
63	Bijlage A: Concept overeenkomst	art. 8	-	Verzekering en zekerheidsstelling. Lid 01. Met betrekking tot de verzekering zijn de bepalingen in paragraaf 01.1.16 van het bestek van toepassing. Er is geen bestek met deze paragraaf. Welke bepalingen zijn van toepassing?	Artikel 8 van de concept overeenkomst komt te vervallen. § 43b van de UAV 2012 is van toepassing.