Behoort bij: DSZ-02-2023

BRM de Suikerzijde

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	**OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN**					
11	**VERWIJDEREN VERHARDINGEN**					
111	**BETONMATERIALEN**					
1111	Betonstraatstenen					
111170	Opbreken betonstraatstenen keiformaat (b>3m).	m2	120,00	N		
1116	Verwijderen betonverharding					
111610	Opbreken gewapende betonverharding.	m2	42,00	N		
115	**ASFALTBETONVERHARDING**					
1152	Zagen					
115260	Zagen van bitumineuze verharding, d= 200 mm gem.	m	31,00	N		
1155	Opbreken					
115550	Opbreken asfaltverharding, 0,20 m (b >3m).	m2	4.952,00	N		
1158	Aansluitingen					
115810	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.	m3	0,12	N		
115830	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting (enkele liplas).	m2	5,40	N		
117	**OPSLUITINGEN VAN BETON**					
1171	Opsluitbanden					
117140	Opbreken opsluitband 120x250mm.	m	39,00	N		
119	**FUNDERINGEN**					
1191	Hoogovenslakken					
119110	Verw. fund. van 220mm hoogovenslakken (b>3m).	m2	4.952,00	N		
1194	Menggranulaat					
119410	Verw. fund. van 300 mm hydr. menggranulaat (b>3m).	m2	405,00	N		
1195	Diverse funderingen					
119510	Verw. fund. van 400 mm kalkzandsteen (b>3m).	m2	1.520,00	N		
12	**ZAKBAKEN**					
121	**VERWIJDEREN ZAKBAKEN**					
121010	Verwijderen zakbaken.	st	162,00	N		
18	**VERWIJDEREN BEGROEIING**					
1804	Gewas					
180410	Maaien gewas t.b.v. grondwerk persleiding	are	43,00	N		
180420	Frezen zode t.b.v. grondwerk persleiding	are	43,00	N		
180430	Maaien gewas t.b.v. grondwerk Suikerlaan / Bouwweg P	are	192,00	N		
180440	Frezen zode t.b.v. grondwerk Suikerlaan/Bouwweg P	are	192,00	N		
2	**GRONDWERK**					
21	**GROND ONTGRAVEN**					
2103	Cunetten rijwegen					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
210310	Grond ontgraven uit voorbelasting tot +0.80m NAP	m3	15.542,00	N		
210320	Grond ontgraven uit voorbelasting vanaf +0.80 m NAP tot onderkant fundering/afdeklaag.	m3	59.632,00	N		
210330	Grond ontgraven uit cunet bouwweg langs Fietsstraat.	m3	583,00	N		
2110	Grondwerk riolering					
211010	Grond ontgraven t.b.v rioolsleuf.	m3	22.592,00	N		
211030	Grond ontgraven t.b.v. sleuf drain in wadi	m3	1.260,00	N		
2111	Grondwerk persleiding					
211110	Grond ontgraven t.b.v. sleuf persleiding.	m3	9.148,00	N		
2115	Grondwerk duikers					
211510	Grond ontgraven t.b.v. sleuf duikers	m3	1.220,00	N		
2117	Graven proefsleuven					
211710	Graven proefsleuf.	m	100,00	N		
2131	Grondwerk t.b.v bermen					
213110	Grond ontgraven uit bermen.	m3	1.644,00	N		
2150	Depot					
215010	Grond ontgraven uit tijdelijke depot bouwveld N, klei	m3	13.847,00	N		
215020	Grond ontgraven uit tijdelijke depot bouwveld N, zand	m3	21.939,00	N		
22	**GROND VERVOEREN**					
220010	Grond vervoeren binnen het werk (ca. 1 km)	m3	13.847,00	N		
220020	Grond vervoeren naar depot (ca 1 km)	m3	20.894,00	N		
220030	Zand vervoeren binnen het werk (ca. 1 km)	m3	21.939,00	N		
220040	Zand vervoeren naar depot (ca 1 km)	m3	65.061,00	N		
23	**GROND VERWERKEN**					
2300	Grond/zand in cunet-/terrein					
230010	Zand verwerken in voorbelasting bouwweg P	m3	12.360,00	N		
230020	Grond verwerken in ophoging bouwveld P	m3	4.369,00	N		
230030	Zand verwerken in cunet bouwweg rondom H.	m3	431,00	N		
2301	Zand/draineerzand in rioolsleuf/duikersleuf					
230110	Zand verwerken in rioolsleuf, h>1m	m3	23.722,00	N		
230120	Drainzand verwerken in sleuf wadi, h<1m	m3	536,00	N		
230130	Zand verwerken in sleuf wadi	m3	724,00	N		
230140	Zand verwerken in sleuf duikers	m3	1.220,00	N		
2302	Zand in sleuf persleiding					
230210	Zand verwerken in sleuf persleiding, h>1m	m3	9.148,00	N		
2309	Grond t.b.v bermen					
230910	Grond verwerken in bermen/tijdelijke afdeklaag, d=200 mm gem.	m2	47.390,00	N		
230920	Profileren van oppervlakken.	m2	57.123,00	N		
2311	Depot					
231110	Grond verwerken in gronddepot, klei	m3	20.894,00	N		
231120	Grond verwerken in gronddepot, zand	m3	65.061,00	N		
2312	Zakbaken					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
231210	Plaatsen zakbaken (incl. verlengen & verwijderen)	st	17,00	N		
2349	Verdichten					
234910	Verdichten zand in rioolsleuf	m3	23.722,00	N		
234920	Verdichten draineerzand in sleuf wadi	m3	536,00	N		
234930	Verdichten zand in sleuf wadi	m3	724,00	N		
234940	Verdichten zand in sleuf duikers	m3	1.220,00	N		
234950	Verdichten zand in voorbelasting bouwweg P	m3	12.360,00	N		
234960	Verdichten zand in cunet bouwweg rondom bouwveld H	m3	431,00	N		
234970	Verdichten zand in sleuf persleiding	m3	9.148,00	N		
234980	Verdichten grond in ophoging bouwveld P	m3	4.369,00	N		
234990	Verdichten grond in bermen/afdeklaag	m3	9.478,00	N		
235	**STRAATLAGEN**					
2350	Straatlaag (nieuw)					
235010	Lev+aanbrengen straatlaag van 40mm straatzand..	m2	9.975,00	N		
24	**ZAND ONTDOEN VAN MATERIAAL**					
2400	Verticale drainage					
240010	Grond ontdoen van grof materiaal (verticale drainage)	m3	47.526,00	N		
3	**LEIDINGWERK**					
31	**DRAINAGE**					
3101	Cunet-, terrein en zettingsdrainage					
310110	Lev + aanbrengen cunetdrainage Ø 100mm.	m	8.560,00	N		
310120	Lev + aanbrengen cunetdrainage Ø 160mm.	m	836,00	N		
310130	Lev + aanbrengen cunetdrainage Ø 200mm.	m	230,00	N		
310140	Aanbrengen kunststofdrains t.b.v. verticale drainage.	m	31.040,00	N		
3102	Aansluitingen					
310210	Maken aansluiting op rioolput, ø100 mm PE	st	160,00	N		
3103	Hulpstukken					
310320	Lev + aanbrengen eindbuis met taludgoot.	st	3,00	N		
310340	Lev + aanbrengen T-stuk ø100 mm	st	28,00	N		
3104	Draincontrole putten					
310410	Lev + aanbr drainput ø600mm van polyester.	st	4,00	N		
310420	Lev + aanbr drainput ø315mm van PVC.	st	214,00	V		
3106	Rioolsleufdrainage					
310610	Lev + aanbr. rioolsleufdrainage Ø80mm	m	6.221,00	N		
310620	Bemalen rioolsleufdrainage.	EUR		N		
3109	Controle					
310910	Doorspuiten drainage.	m	9.626,00	N		
310920	Drainage put reinigen.	st	218,00	N		
32	**RIOLERING**					
3221	Maken inlaten op riool					
322110	Maken inlaat op PP-riool inlaat Ø125 mm.	st	314,00	N		
322120	Maken inlaat op PP-riool inlaat Ø160 mm.	st	3,00	N		
322130	Maken inlaat op PVC-riool inlaat Ø125 mm.	st	610,00	N		
322140	Maken inlaat op PVC-riool inlaat Ø160 mm.	st	10,00	N		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3231	Inspectieputten beton					
323110	Lev + aanbr inspectieput 800x800mm h<1,50m	st	27,00	N		
323120	Lev + aanbr inspectieput 800x800mm h>1,50m	st	62,00	N		
323130	Lev + aanbr insp.put 1000x1000mm h 2,5-3,5 m.	st	18,00	N		
323140	Aanbr inspectieput 800x800mm, h<1,50 m	st	13,00	N		
323150	Aanbr inspectieput 800x800mm, h 1,50 m -2,50 m	st	37,00	N		
323160	Aanbr inspectieput 1000x1000mm, h 2,5-3,5m	st	10,00	N		
3240	PVC-Riolering					
324010	Lev + aanbrengen PVC-buis Ø250mm.	m	4.348,00	N		
3245	PP-Riolering					
324510	Lev + aanbrengen PP-buis Ø400mm.	m	1.902,00	N		
3260	Huis- en kolkaansluitingen					
326010	Lev + aanbrengen PVC-buis Ø125 mm.	m	4.256,00	N		
326020	Lev + aanbrengen PVC-buis Ø160 mm.	m	82,00	N		
3261	PVC-Hulpstukken					
326110	Lev + aanbrengen PVC-hulpstuk Ø125 mm, bocht 45/90°	st	1.604,00	N		
326120	Lev + aanbrengen PVC-hulpstuk Ø160 mm, bocht 45/90°	st	54,00	N		
326130	Lev + aanbrengen PVC-hulpstuk Ø125 mm, T-Stukken	st	357,00	N		
326140	Lev + aanbr. PVC-hulpstuk Ø125 mm, onstoppingsstuk	st	207,00	N		
326150	Lev + aanbr. PVC-hulpstuk Ø160 mm, onstoppingsstuk	st	13,00	N		
326160	Lev + aanbr. PVC-hulpstuk Ø125 mm, eindstuk+schroefdeksel	st	307,00	N		
326170	Lev + aanbr. PVC-hulpstuk Ø125 mm, eindkap	st	714,00	N		
326180	Lev + aanbr. PVC-hulpstuk Ø250 mm, eindkap	st	5,00	N		
3262	Grondwerk huis- en kolkafvoerleidingen					
326210	Grond ontgr./verv./aanv. tbv huis- en kolkleiding.	m3	2.874,00	N		
3270	Controle riolering					
327010	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). PP ø400 mm	m	1.902,00	N		
327020	Reinigen duiker.	m	95,00	N		
327030	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). PVC ø250 mm	m	4.348,00	N		
327040	Maken opleveringsinspectie aangebrachte riolering	m	6.250,00	N		
3280	Persleiding					
328010	Lev + aanbrengen persleiding PE-buis Ø160 mm.	m	1.019,00	N		
328020	Lev + aanbrengen markeringslint.	m	1.019,00	N		
328030	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	1.169,00	N		
3282	Putten persleiding					
328210	Aanbrengen pompput.	st	1,00	N		
328220	Maken aansluiting op pompput met persleiding.	st	1,00	N		
3283	Hulpstukken persleiding					
328310	Lev. + aanbr. getrokken PE-hulpstuk, bocht 22,5°	st	2,00	N		
328320	Lev. + aanbr. getrokken PE-hulpstuk, bocht 45°	st	2,00	N		
328330	Aanbrengen afsluiter PN 10 160 mm	st	1,00	N		
3285	Horizontaal gestuurde boring					
328510	Maken horizontaal gestuurde boring: PE.	m	150,00	N		
328520	Aanbrengen lasverbinding in PE-buis.	st	9,00	N		
328530	Controleren elektrolassen in PE-leiding.	EUR		N		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3289	Controle persleiding					
328910	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	1,00	N		
328920	Maken video-opnamen vanuit persleiding.	EUR		N		
328930	Beproeven rioolleiding op waterdichtheid voor boring	EUR		N		
328940	Beproeven rioolleiding op waterdichtheid na boring	EUR		N		
33	**DUIKERS**					
3301	Duikers beton					
330110	Lev + aanbr ongewapend betonnen duiker Ø500mm	m	85,00	N		
3303	Controle duikers					
330310	Maken video-opnamen vanuit duikers	EUR		N		
3320	Uitstroomvoorziening					
332030	Maken aansluiting door stalen damwand	st	3,00	N		
332040	Lev + aanbrengen riool/duiker beëindiging op Hoendiep	st	3,00	N		
34	**KOLKEN EN PUTRANDEN**					
3400	Kolken					
340010	Lev + aanbr tijdelijke straatkolk t.p.v. asfaltweg.	st	43,00	N		
340020	Lev + aanbrengen straatkolk in greppel	st	9,00	N		
340030	Lev + aanbrengen straatkolk in molgoot	st	20,00	N		
340040	Reinigen kolken.	st	72,00	N		
3410	Putranden/opbouwgarnituur					
341010	Lev + aanbrengen putrand met deksel, in wadi, "DRAIN"	st	4,00	N		
341020	Lev + aanbrengen putrand met deksel, in wadi, "RW"	st	30,00	N		
341030	Lev + aanbrengen putrand met deksel, in maaiveld	st	17,00	N		
341040	Lev + aanbrengen putrand met deksel, in openverharding	st	31,00	N		
341050	Lev + aanbrengen selflevel, in gesloten verharding	st	85,00	N		
341070	Rioolput reinigen.<2,5m	st	139,00	N		
341080	Rioolput reinigen. >2,5m	st	28,00	N		
38	**MANTELBUIZEN**					
3810	Mantelbuizen					
381010	Lev + aanbr (bundel)mantelbuis PVC Ø125mm	st	11,00	N		
4	**VERHARDINGEN**					
41	**STEENFUNDERINGEN**					
4150	Menggranulaat					
415010	Lev + aanbr. menggranulaat 300 mm b>2,00m	m2	10.620,00	N		
415020	Lev + aanbr. menggranulaat 300 mm b>2,00m	m2	4.242,00	N		
4160	Hydraulisch menggranulaat					
416010	Lev + aanbr. hydr. menggranulaat 250mm b>2,00m	m2	3.915,00	N		
416020	Lev + aanbr. hydr. menggranulaat 300mm b>2,00m	m2	4.668,00	N		
416030	Lev + aanbr. hydr. menggranulaat 300mm, b=500 mm	m2	275,00	N		
416040	Lev + aanbr. hydr. menggranulaat 300 mm, bouwweg	m2	405,00	N		
42	**ASFALTVERHARDINGEN**					
4200	Voorbereidende werkzaamheden					
420000	Lev + aanbrengen kleeflaag, bestaande asfaltlagen	m2	15,40	N		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
420010	Lev + aanbrengen kleeflaag, nieuwe asfaltlagen	m2	25.650,00	N		
420020	Lev + aanbrengen sproei-C.	m	8,00	N		
420030	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	15,40	N		
420040	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	25.640,00	N		
4220	Aanbrengen onderlagen					
422010	Lev + aanbr. 80mm AC22 base OL-B b>2.5m.	ton	2.591,00	N		
4230	Aanbrengen tussenlaag					
423010	Lev + aanbr. 40mm AC16 base OL-B b>2.5m.	ton	1.289,00	N		
423020	Lev +aanbr 40mm AC16 bind TDL-IB	ton	1.283,00	N		
43	**BANDEN**					
4300	Zagen betonbanden					
430010	Pasmaken van betonbanden.	st	250,00	N		
4355	Opsluitbanden					
435510	Aanbr. opsluitband 120x250mm recht, kleur: grijs	m	3.715,00	N		
435520	Aanbr. gebogen opsluitband 120x250mm, kleur: grijs	m	603,00	N		
44	**STRAATWERK**					
4400	Voorbereidende werkzaamheden					
440010	Pasmaken van bestratingsmateriaal (80-100m)	m	250,00	N		
440020	Opruimen / afvoeren bestratingsmateriaal.	EUR		N		
4437	Betonstraatstenen (blokverband,)					
443710	Aanbrengen betonstraatstenen kf blokverband	m2	9.896,00	N		
4483	Molgoot betonstraatstenen					
448310	Aanbrengen molgoot, 11 streks, BSS dikformaat	m	65,00	N		
448320	Aanbrengen molgoot, 13 streks, BSS dikformaat	m	5,00	N		
49	**INWASSEN**					
490010	Inwassen en aftrillen bestrating, straatzand.	m2	9.896,00	N		
5	**WEGBEBAKENING**					
51	**MARKERING EN BEBORDING (TIJDELIJK)**					
510090	Opstellen verkeersmaatregelenplan.	EUR		N		
6	**GROENVOORZIENINGEN**					
61	**CULTUURTECHNISCH GRONDWERK**					
6100	Diepspitten					
610020	Diepspitten in te zaaien terreingedeelten.	are	501,00	N		
63	**INZAAIEN**					
6300	Zaaien					
630010	Zaaien bermen, bermmengsel B3 1,50 kg/100m2	are	501,00	N		
65	**BESCHERMING BEPLANTING**					
650010	Toepassen stamommanteling.	st	7,00	N		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
7	**WATERBOUWKUNDIGE CONSTRUCTIES**					
70	**GROND-/WATERKERENDE CONSTRUCTIES**					
706	**KEERWANDEN**					
706010	Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.	st	9,00	N		
8	**DIVERSEN**					
81	**ALGEMENE WERKZAAMHEDEN**					
8100	Algemeen					
810010	Schoonhouden wegen.	EUR		N		
810020	Ter beschikking stellen rijplaten	EUR		N		
810030	Opstellen BLVC-plan.	EUR		N		
810040	Toepassen BLVC-plan.	EUR		N		
810050	Ophangen en ondersteunen van kabels en leidingen.	EUR		N		
810060	Toepassen tijdelijke afrastering.	EUR		N		
810070	Bereikbaar houden Terra College	EUR		N		
810080	Opstellen drainageplan.	EUR		N		
82	**BESCHIKBAAR STELLEN AAN DE DIRECTIE**					
820010	Inzetten straatmaker	uur	20,00	V		
820020	Inzetten grondwerker	uur	20,00	V		
820030	Inzetten mobiele hydraulische graafmachine 1,5 m3.	uur	8,00	V		
820040	Inzetten mobiele hydraulische rupsgraafmachine 1,5 m3.	uur	8,00	V		
820050	Inzetten vrachtauto met boordkraan	uur	8,00	V		
820060	Inzetten vrachtauto	uur	8,00	V		
820070	Inzetten wiellader.	uur	8,00	V		
84	**KEURINGEN**					
840010	Keuringskosten (dichtheid zandbaan)	st	46,00	V		
840020	Keuringskosten steenmengsel (korrelverd./samenst.)	st	12,00	V		
840030	Keuringskosten puinbaan (dichtheid)	st	46,00	V		
840050	Keuringskosten asfalt (boorkernen)	st	28,00	V		
85	**MATERIAALLEVERANTIES**					
854	**LEVERANTIES KANTOPSLUITINGEN**					
854010	Leveren opsluitband 120x250mm recht.	st	3.912,00	V		
854020	Leveren opsluitband 120x250mm gebogen.	st	773,00	V		
858	**LEVEREN BETONSTRAATSTENEN**					
858110	Leveren betonstraatstenen, df, kleur: grijs	st	3.932,00	V		
858210	Leveren betonstraatstenen, kf, kleur: grijs	st	445.320,00	V		
86	**BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN/ONDERZOEKEN**					
860	**DIVERS**					
860010	Leveren bouwveiligheidsplan.	EUR		N		
860030	Opstellen werkplan fasering uitvoering.	EUR		N		
860040	Uitvoeren werkplan fasering uitvoering.	EUR		N		
8601	Emissie					
860110	Indienen bewijsmiddelen emissiereductie	EUR		N		
861	**KABELS EN LEIDINGEN**					
861010	Overleg met beheerders kabels en leidingen.	EUR		N		
862	**BESCHERMING BEPLANTING**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
862010	Opstellen boombeschermingsplan	EUR		N		
862020	Uitvoeren boombeschermingsplan.	EUR		N		
862030	Bomenwacht ETT-er. (European Tree Technician)	uur	8,00	V		
862040	Toepassen ecologisch werkprotocol	EUR		N		
863	**MONITOREN/METINGEN**					
8635	Uitvoeren metingen					
863520	Nul-meting van het terrein	EUR		N		
863530	Inmeting ontgravingscunet	EUR		N		
863540	Uivoeren monitoring / opstellen grondstromenplan	EUR		N		
863580	Inmeten zakbakens	EUR		N		
87	**ENGINEERING**					
870010	Afstemmingscoördinatie.	EUR		N		
870020	Berekenen doorvoer door stalen damwand	EUR		N		
	SUBTOTAAL					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL					
9	**Staartposten**					
91	**Eenmalige kosten**					
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N		
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N		
910030	Invullen weekrapporten	EUR		N		
910040	.....	EUR		N		
910050	.....	EUR		N		
910060	Opstellen revisie.	EUR		N		
910110	V&G coördinatie.	EUR		N		
910150	Kosten t.b.v. communicatie VISI	EUR		N		
910220	Materiaaldepot	EUR		N		
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N		
919990	Korting	EUR		N		
92	**Uitvoeringskosten**					
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N		
93	**Algemene kosten**					
939990	Algemene kosten	EUR		N		
94	**Winst en risico**					
949990	Winst en risico	EUR		N		
95	**Stelposten**					
950010	Stelpost Invulling Betonketen	EUR	825,00	V		
950020	Stelpost kleine leveringen	EUR	2.500,00	V		
950040	Stelpost afwijkende ligging K+L	EUR	1.000,00	V		
950050	Stelpost onbekend ondergronds net	EUR	1.000,00	V		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR				
	Gedaan te					
	De 20..					
	De inschrijver(s),					