GRONDBALANS

Bijlage 03a

Project: BRM de Suikerzijde - Deelgebied 1 "Openbaar gebied"
Opdrachtgever: De Suikerzijde BV
Besteknummer: DSZ-02-2023

12 juli 2024

ONTGRAVEN

BPNR.	OMSCHRIJVING	Humeuze grond (klei)	Draineerzand	Zand	**TOTAAL** vaste m^3
2103	*Cunnetten rijwegen*				
210310	Grond ontgraven uit voorbelasting tot +0.80 m NAP			15.542	**15.542**
210320	Grond ontgraven uit voorbelasting vanaf +0.80 m NAP tot onderkant fundering/afdeklaag			59.632	**59.632**
210330	Grond ontgraven uit cunet bouwweg langs Fietsstraat	583			**583**
2110	*Grondwerk riolering*				
211010	Grond ontgraven uit rioolsleuf	10.311		12.281	**22.592**
211030	Grond ontgraven uit sleuf drain	674		586	**1.260**
2111	*Grondwerk persleiding*				
211110	Grond ontgraven uit sleuf persleiding	7.155		1.993	**9.148**
2115	*Grondwerk duikers*				
211510	Grond ontgraven uit sleuf duiker	527		693	**1.220**
2131	*Grondwerk t.b.v. bermen*				
213110	Grond ontgraven uit bermen	1.644			**1.644**
2150	*Depot*				
215010	Grond ontgraven uit tijdelijk depot bouwveld N, klei	13.847			**13.847**
215020	Grond ontgraven uit tijdelijk depot bouwveld N, zand			21.939	**21.939**
	TOTAAL ONTGRAVEN:	**34.741**	**0**	**112.666**	**147.407**

VERVOEREN

BPNR.	OMSCHRIJVING	Humeuze grond (klei)	Draineerzand	Zand	**TOTAAL** vaste m^3
22	*Grond vervoeren*				
220010	Grond vervoeren binnen het werk (ca 1 km)	13.847			**13.847**
220020	Grond vervoeren naar depot (ca 1 km)	20.894			**20.894**
220030	Zand vervoeren binnen het werk (ca 1 km)			21.939	**21.939**
220030	Zand vervoeren naar depot (ca 1 km)			65.061	**65.061**
	Grond deponeren naast rioolsleuf/cunet(vanuit bpnr. 210320, 211010, 211030 en 211510)			25.666	**25.666**
	TOTAAL VERVOEREN:	**34.741**	**0**	**112.666**	**147.407**
	TOTAAL AFVOEREN:	**0**	**0**	**0**	**0**
	BPNR:				

VERWERKEN

BPNR.	OMSCHRIJVING	Humeuze grond (klei)	Draineerzand	Zand	**TOTAAL** vaste m^3
2300	*Grond in cunet-/terrein*				
230010	Zand verwerken in voorbelasting bouwweg P			12.360	**12.360**
230020	Grond verwerken in ophoging bouwveld P	4.369			**4.369**
230030	Zand verwerken in cunet bouwweg rondom H			431	**431**
2301	*Grond in rioolsleuf/duikersleuf*				
230110	Zand verwerken in rioolsleuf			23.722	**23.722**
230120	Drainzand verwerken in cunet wadi drain		536		**536**
230130	Zand verwerken in cunet wadi drain			724	**724**
230140	Zand verwerken in cunet duikers			1.220	**1.220**
2302	*Grond in sleuf persleiding*				
230110	Zand verwerken in sleuf persleiding			9.148	**9.148**
2309	*Grond t.b.v. bermen*				
230910	Grond verwerken in bermen/tijdelijke afdeklaag, d= 200 mm	9.478			**9.478**
2311	*Depot*				
231110	Grond verwerken in gronddepot, klei	20.894			**20.894**
231120	Grond verwerken in gronddepot, zand			65.061	**65.061**
	TOTAAL VERWERKEN:	**34.741**	**536**	**112.666**	**147.943**
	TOTAAL LEVEREN:	**0**	**536**	**0**	**536**
	BPNR:		230130		