GRONDBALANS

Bijlage 03b

Project: BRM de Suikerzijde - Deelgebied 2 "Bouwvelden"
Opdrachtgever: De Suikerzijde B.V.
Besteknummer: DSZ-02-2023

12 juli 2024

BPNR.	OMSCHRIJVING	Klei (humeus)	Zand (zand voor zandbed)	TOTAAL vaste m^3
ONTGRAVEN				
2103	*Cunetten rijwegen*			
210310	Zand ontgraven uit voorbelasting tot +0,80 NAP		3.170	**3.170**
210320	Zand ontgraven uit voorbelasting van +0,80 NAP tot onderkant fundering/afdeklaag		10.694	**10.694**
210330	Grond ontgraven uit cunet rijbaan (Voorbelastingsfase)	2.986		**2.986**
2110	*Cunetten riolering*			
211010	Grond ontgraven uit rioolsleuf (Voorbelastingsfase)	1.412		**1.412**
211020	Zand ontgraven uit rioolsleuf, t.b.v. aanleg riolering (BRM-Fase)		2.781	**2.781**
2150	*Depot*			
215010	Grond ontgraven uit depot (Klei)	625		**625**
215020	Grond ontgraven uit depot (Zand)		26.219	**26.219**
	TOTAAL ONTGRAVEN:	**5.023**	**42.864**	**47.887**
VERVOEREN				
220010	Grond vervoeren binnen het werk	625		**625**
220020	Grond vervoeren naar depot	4.398		**4.398**
220030	Zand vervoeren binnen het werk		26.219	
220040	Zand vervoeren naar depot		13.864	**13.864**
	Grond deponeren naast rioolsleuf (vanuit bpnr. 211020)		2.781	**2.781**
	TOTAAL VERVOEREN:	**5.023**	**42.864**	**47.887**
	TOTAAL AFVOEREN:			
VERWERKEN				
2300	*Grond in cunetten/terrein rijwegen*			
230010	Zand verwerken in cunet rijbaan (Voorbelastingsfase)		2.986	**2.986**
230020	Zand verwerken in voorbelasting, tot +1,75 t.o.v. NAP (Voorbelastingsfase)		5.422	**5.422**
230030	Zand verwerken in voorbelasting, tot +2,75 t.o.v. NAP (Voorbelastingsfase)		16.399	**16.399**
2301	*Grond in rioolsleuf*			
230110	Zand verwerken in rioolsleuf (Voorbelastingsfase)		1.412	**1.412**
230120	Zand verwerken in rioolsleuf, t.b.v. aanleg riolering (BRM-Fase)		2.781	**2.781**
2309	*Grond in bermen*			
230910	Grond verwerken in bermen/tijdelijke afdeklaag, d= 250 mm gem.	625		**625**
2311	*Depot*			
231110	Grond verwerken in depot (Klei)	4.398		**4.398**
231120	Grond verwerken in depot (Zand)		13.864	**13.864**
	TOTAAL VERWERKEN:	**5.023**	**42.864**	**47.887**
	TOTAAL LEVEREN:			
	BPNR:			