Behoort bij: DSZ-02-2023

BRM De Suikerzijde Fase 1

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	**OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN**					
18	**VERWIJDEREN BEGROEIING**					
1804	Gewas					
180410	Maaien gewas	are	136,00	N		
180420	Frezen zode	are	136,00	N		
2	**GRONDWERK**					
21	**GROND ONTGRAVEN**					
2103	Cunetten rijwegen					
210310	Zand ontgraven uit voorbelasting tot +0,80 NAP	m3	3.170,00	N		
210320	Grond ontgraven uit voorbelasting vanaf +0.80 m NAP tot onderkant fundering/afdeklaag.	m3	10.694,00	N		
210330	Grond ontgraven uit cunet rijbaan (voorbelastingsfase)	m3	2.986,00	N		
2110	Grondwerk riolering					
211010	Grond ontgraven t.b.v. rioolsleuf (voorbelastingsfase)	m3	1.412,00	N		
211020	Grond ontgraven t.b.v rioolsleuf (BRM-fase)	m3	2.781,00	N		
2117	Graven proefsleuven					
211710	Graven proefsleuf.	m	50,00	N		
2150	Depot					
215010	Grond ontgraven uit tijdelijke depot (klei)	m3	625,00	N		
215020	Grond ontgraven uit tijdelijke depot (zand)	m3	26.219,00	N		
22	**GROND VERVOEREN**					
220010	Grond vervoeren binnen het werk (ca. 1 km)	m3	625,00	N		
220020	Grond vervoeren naar depot (ca 1 km)	m3	4.398,00	N		
220030	Zand vervoeren binnen het werk (ca. 1 km)	m3	26.219,00	N		
220040	Zand vervoeren naar depot (ca 1 km)	m3	13.864,00	N		
23	**GROND VERWERKEN**					
2300	Zand in cunet-/terrein					
230010	Zand verwerken in cunet rijbaan (voorbelastingsfase)	m3	2.986,00	N		
230020	Zand verwerken in voorbelasting, +1,75m t.o.v. NAP	m3	5.422,00	N		
230030	Zand verwerken in voorbelasting, +2,75m t.o.v. NAP	m3	16.399,00	N		
2301	Zand in rioolsleuf					
230110	Zand verwerken in rioolsleuf, h>1m (voorbelastingsfase)	m3	1.412,00	N		
230120	Zand verwerken in rioolsleuf, h>1m (BRM-fase)	m3	2.781,00	N		
2309	Grond t.b.v bermen					
230910	Grond verwerken in bermen/afdeklaag	m3	625,00	N		
230920	Profileren van oppervlakken.	m2	2.504,00	N		
2311	Depot					
231110	Grond verwerken in gronddepot, klei	m3	4.398,00	N		
231120	Grond verwerken in gronddepot, zand	m3	13.864,00	N		
2312	Zakbaken					
231210	Plaatsen zakbaken (incl. verlengen & verwijderen)	st	28,00	N		
2349	Verdichten					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
234910	Verdichten zand in rioolsleuf (voorbelastingsfase)	m3	1.412,00	N		
234920	Verdichten zand in rioolsleuf (BRM-fase)	m3	2.781,00	N		
234950	Verdichten zand in voorbelasting	m3	21.821,00	N		
234960	Verdichten zand in cunet rijbaan	m3	2.986,00	N		
234990	Verdichten grond in bermen/afdeklaag	m3	625,00	N		
235	**STRAATLAGEN**					
2350	Straatlaag (nieuw)					
235010	Lev+aanbrengen straatlaag van 70mm straatzand.	m2	7.503,00	N		
24	**ZAND ONTDOEN VAN MATERIAAL**					
2400	Verticale drainage					
240010	Grond ontdoen van grof materiaal (verticale drainage)	m3	10.694,00	N		
3	**LEIDINGWERK**					
31	**DRAINAGE**					
3101	Cunet-, terrein en zettingsdrainage					
310130	Lev + aanbrengen drainage Ø 100mm.	m	18.100,00	N		
310150	Lev + aanbrengen cunetdrainage Ø 200mm.	m	1.335,00	N		
310170	Aanbrengen kunststofdrains t.b.v. verticale drainage.	m	42.227,00	N		
3102	Aansluitingen					
310220	Maken aansluiting op rioolput, ø100 mm PE, DRAIN-put	st	480,00	N		
3104	Draincontrole putten					
310410	Lev + aanbr drainput ø315mm van PVC.	st	139,00	N		
3106	Rioolsleufdrainage					
310610	Lev + aanbrengen rioolsleufdrainage Ø 80mm.	m	1.097,00	N		
310630	Bemalen rioolsleufdrainage.	EUR		N		
3109	Controle					
310910	Doorspuiten drainage.	m	19.435,00	N		
310920	Drainage put reinigen.	st	139,00	N		
32	**RIOLERING**					
3221	Maken inlaten op riool					
322130	Maken inlaat op PVC-riool inlaat Ø125 mm.	st	131,00	N		
322140	Maken inlaat op PVC-riool inlaat Ø160 mm.	st	8,00	N		
3231	Inspectieputten beton					
323110	Lev + aanbr inspectieput 800x800mm h 1,50m - 2,50 m	st	16,00	N		
323130	Aanbr inspectieput 800x800mm, h<1,50 m	st	3,00	N		
323150	Aanbr inspectieput 800x800mm, h 1,50 m -2,50 m	st	20,00	N		
3240	PVC-Riolering					
324010	Lev + aanbrengen PVC-buis Ø250mm.	m	1.043,00	N		
3260	Huis- en kolkaansluitingen					
326010	Lev + aanbrengen PVC-buis Ø125 mm.	m	571,00	N		
326020	Lev + aanbrengen PVC-buis Ø160 mm.	m	32,00	N		
3261	PVC-hulpstukken					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
326100	Lev + aanbrengen PVC-hulpstuk Ø125 mm, bocht 45°	st	279,00	N		
326110	Lev + aanbrengen PVC-hulpstuk Ø125 mm, T-stuk - 45°	st	131,00	N		
326120	Lev + aanbr. PVC-hulpstuk Ø125 mm, eindstuk+schroefdeksel	st	131,00	N		
326130	Lev + aanbr. PVC-hulpstuk Ø125 mm, onstoppingsstuk	st	134,00	N		
326150	Lev + aanbrengen PVC-hulpstuk Ø160 mm, bocht 45°	st	16,00	N		
326160	Lev + aanbrengen PVC-hulpstuk Ø160 mm, T-stuk - 45°	st	8,00	N		
326170	Lev + aanbr. PVC-hulpstuk Ø160 mm, onstoppingsstuk	st	8,00	N		
326190	Lev + aanbr. PVC-hulpstuk Ø160 mm, eindstuk+schroefdeksel	st	8,00	N		
3262	Grondwerk huis- en kolkafvoerleidingen					
326210	Grond ontgr./verv./aanv. tbv huis- en kolkleiding.	m3	362,00	N		
3270	Controle riolering					
327030	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). PVC ø250 mm	m	1.043,00	N		
327040	Maken opleveringsinspectie aangebrachte riolering	m	1.043,00	N		
34	**KOLKEN EN PUTRANDEN**					
3410	Putranden/opbouwgarnituur					
341040	Lev + aanbrengen putrand met deksel, "VW"	st	39,00	N		
341070	Rioolput reinigen.<2,5m	st	39,00	N		
4	**VERHARDINGEN**					
41	**STEENFUNDERINGEN**					
4150	Menggranulaat					
415010	Lev + aanbr. menggranulaat 300 mm b>2,00m	m2	11.220,00	N		
43	**BANDEN**					
4300	Zagen betonbanden					
430010	Pasmaken van betonbanden.	st	106,00	N		
4355	Opsluitbanden					
435510	Aanbr. opsluitband 120x250mm recht, kleur: grijs	m	2.095,00	N		
435520	Aanbr. gebogen opsluitband 120x250mm, kleur: grijs	m	72,00	N		
44	**STRAATWERK**					
4400	Voorbereidende werkzaamheden					
440010	Pasmaken van bestratingsmateriaal (80-100m)	m	151,00	N		
440020	Opruimen / afvoeren bestratingsmateriaal.	EUR		N		
4437	Betonstraatstenen (blokverband)					
443710	Aanbrengen betonstraatstenen kf blokverband	m2	7.503,00	N		
4483	Molgoot betonstraatstenen					
448310	Aanbrengen molgoot, 11 streks, BSS dikformaat	m	888,00	N		
448320	Aanbrengen molgoot, 13 streks, BSS dikformaat	m	189,00	N		
49	**INWASSEN**					
490010	Inwassen en aftrillen bestrating, straatzand.	m2	7.503,00	N		
6	**GROENVOORZIENINGEN**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
63	**INZAAIEN**					
6300	Zaaien					
630010	Zaaien bermen, bermmengsel B3 1,50 kg/100m2	are	24,00	N		
8	**DIVERSEN**					
81	**ALGEMENE WERKZAAMHEDEN**					
8100	Algemeen					
810050	Ophangen en ondersteunen van kabels en leidingen.	EUR		N		
82	**BESCHIKBAAR STELLEN AAN DE DIRECTIE**					
820010	Inzetten straatmaker	uur	20,00	V		
820020	Inzetten grondwerker	uur	20,00	V		
820030	Inzetten mobiele hydraulische graafmachine 1,5 m3.	uur	8,00	V		
820040	Inzetten mobiele hydraulische rupsgraafmachine 1,5 m3.	uur	8,00	V		
820050	Inzetten vrachtauto met boordkraan	uur	8,00	V		
820060	Inzetten vrachtauto	uur	8,00	V		
820070	Inzetten wiellader.	uur	8,00	V		
84	**KEURINGEN**					
840010	Keuringskosten (dichtheid zandbaan)	st	16,00	V		
840020	Keuringskosten steenmengsel (korrelverd./samenst.)	st	4,00	V		
840030	Keuringskosten puinbaan (dichtheid)	st	16,00	V		
85	**MATERIAALLEVERANTIES**					
854	**LEVERANTIES KANTOPSLUITINGEN**					
854010	Leveren opsluitband 120x250mm recht.	st	2.095,00	V		
854020	Leveren opsluitband 120x250mm gebogen.	st	101,00	V		
858	**LEVEREN BETONSTRAATSTENEN**					
858010	Leveren betonstraatstenen, kf, kleur: grijs	st	337.635,00	V		
858020	Leveren betonstraatstenen, df, kleur: grijs	st	57.336,00	V		
86	**BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN/ONDERZOEKEN**					
860	**DIVERS**					
860010	Leveren bouwveiligheidsplan.	EUR		N		
860030	Opstellen werkplan fasering uitvoering.	EUR		N		
860040	Uitvoeren werkplan fasering uitvoering.	EUR		N		
8601	Emissie					
860110	Indienen bewijsmiddelen emissiereductie	EUR		N		
863	**MONITOREN/METINGEN**					
8635	Uitvoeren metingen					
863520	Nul-meting van het terrein	EUR		N		
863530	Inmeting ontgravingscunet	EUR		N		
863540	Uivoeren monitoring / opstellen grondstromenplan	EUR		N		
863580	Inmeten zakbakens	EUR		N		
87	**ENGINEERING**					
870010	Afstemmingscoördinatie.	EUR		N		
	SUBTOTAAL					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL					
9	**Staartposten**					
91	**Eenmalige kosten**					
910010	.....	EUR		N		
910020	.....	EUR		N		
910030	.....	EUR		N		
910040	.....	EUR		N		
910050	.....	EUR		N		
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N		
919990	Korting	EUR		N		
92	**Uitvoeringskosten**					
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N		
93	**Algemene kosten**					
939990	Algemene kosten	EUR		N		
94	**Winst en risico**					
949990	Winst en risico	EUR		N		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR				
	Gedaan te					
	De 20..					
	De inschrijver(s),					