

Bijlage 3 - Lijst van Eisen

Nr.	Algemeen
1. Eis	Inschrijver gaat er mee akkoord dat bij de aanbesteding en later bij het uitvoeren van de opdracht de Nederlandse taal als voertaal wordt gebruikt.
2. Eis	Inschrijver is in staat om de nieuwe dienstverlening in zijn geheel en conform de afgesproken voorwaarden uiterlijk met ingang van 01-12-2024 uit te kunnen voeren.
3. Eis	Inschrijver stelt een Single Point Of Contact (SPOC) ter beschikking voor de aanbestedende dienst die als vast aanspreekpunt geldt in geval van overleggen en/of klachten.
4. Eis	In het geval dat inschrijver gebruikmaakt van onderaannemers, blijft inschrijver verantwoordelijk voor de kwaliteit van de aangeboden dienstverlening.
5. Eis	Inschrijver en het in te huren personeel nemen strikte vertrouwelijkheid in acht ten aanzien van informatie over de aanbestedende dienst en de uit te voeren werkzaamheden.
6. Eis	Inschrijver gaat ermee akkoord, dat bij niet goed functioneren of gefundeerde klachten van opdrachtgever over een van de door inschrijver ingezette medewerkers, inschrijver een andere medewerker inzet met de vereiste kennis en ervaring, zoals omschreven in deze offerteaanvraag, zonder dat dit leidt tot vertraging en/of extra kosten voor de opdrachtgever.
7. Eis	Inschrijver gaat ermee akkoord dat wanneer de opdrachtgever vraagt om een kopie van een legitimatiebewijs en/of een werkvergunning van de machinist, deze binnen acht werkuren kan worden getoond aan opdrachtgever.
8. Eis	Inschrijver en het in te huren personeel stellen de producten voortvloeiend uit de opdrachten van de aanbestedende dienst, in generlei vorm aan derden beschikbaar.
9. Eis	Inschrijver gaat ermee akkoord dat in geval van een concrete inhuur van de in te huren arbeidskracht de bijgesloten Geheimhoudingsverklaring Personeel ondertekent voordat wordt gestart met de werkzaamheden.
10. Eis	Tijdens ziekte, verlof en vakantie van de machinist, zorgt inschrijver voor onmiddellijk adequate vervanging van de betreffende machinist.

11. Eis	Zonder schriftelijke toestemming van de aanbestedende dienst maakt inschrijver geen melding van de raamovereenkomst in publicaties of reclame-uitingen. Uitzondering hierop vormt een eventuele wettelijke verplichting tot openbaarmaking van deze gegevens.
Nr.	Technische en uitvoeringseisen mobiele kraan
12. Eis	De kraan sluit functioneel aan bij het doel en omstandigheden waarvoor deze wordt aangeschaft. Derhalve dient de kraan veilig te zijn en te voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving.
13. Eis	De kraan is voorzien van een typegoedkeuring op basis van de meest recente richtlijnen binnen de EU.
14. Eis	De kraan is voorzien van een CE markering.
15. Eis	De kraan heeft een gewicht van maximaal 15 ton.
16. Eis	De kraan heeft minimaal één flitslicht op de cabine die voldoet aan de eis ECE R65 amber klasse 1.
17. Eis	De kraan is BMWT gekeurd en voorzien van een kraanboek.
18. Eis	Contragewicht van de kraan steekt minimaal buiten de machine en is beweegbaar.
19. Eis	De kraan beschikt over een vierwiel besturing en kan rijden in hondengang.
20. Eis	De hoofdgiek bevindt zich rechts centraal naast de cabine.
21. Eis	De kraan is stabiel zonder het gebruik van steunpoten.
22. Eis	De kraan beschikt over een met giek meedraaiende cabine (360 graden), hetgeen bijdraagt aan goed zicht op het werk.
23. Eis	De kraan beschikt over climate control en overdruk in de cabine.
24. Eis	De kraan is voorzien van banden waarmee spoorvorming optimaal kan worden beperkt.
25. Eis	De kraan is aan achterzijde voorzien van een schuifblad.
26. Eis	De kraan is aan het schuifblad voorzien van een trekhaak.
27. Eis	De kraan is voorzien van een sorteergrijper.
28. Eis	Inschrijver dient zelf de kraan te voorzien van brandstof. Op het terrein van de gemeente mag geen brandstofopslag plaatsvinden.

29. Eis	Inschrijver dient ervoor te zorgen dat de in te zetten mobiele kraan voldoet aan de gestelde eisen bij start van de werkzaamheden.
Nr.	Uitvoeringseisen machinist
30. Eis	De machinist heeft minstens één (1) jaar ervaring in het werken op een afvaloverslagstation (milieustraat).
31. Eis	De machinist beschikt over de juiste rijbewijzen en eventuele andere benodigde papieren om de kraan te mogen besturen. De machinist dient tevens te beschikken over een actuele en geldige VCA-certificaat, op verzoek dient de machinist deze direct te kunnen overleggen.
32. Eis	Inschrijver staat garant voor het feit dat de machinist een klantvriendelijke houding aanneemt, om de burger zo goed mogelijk van hulp te voorzien.
33. Eis	De machinist is bekend met afvalinzameling en het correct sorteren van afval.
34. Eis	De machinist beschikt over een afgeronde cursus asbestherkenning.
35. Eis	De machinist beschikt over een afgeronde cursus 'omgaan met agressie'.
36. Eis	De machinist dient bereid te zijn overuren te draaien in drukke periodes, mocht opdrachtgever dit nodig achten.
Nr.	Uitvoeringseisen vrachtwagenchauffeur
37. Eis	De vrachtwagen sluit functioneel aan bij het doel en omstandigheden waarvoor deze wordt ingehuurd. Derhalve dient de vrachtwagen veilig te zijn en te voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving.
38. Eis	De chauffeur beschikt over de juiste rijbewijzen en eventuele andere benodigde papieren om de vrachtwagen te mogen besturen. De chauffeur dient tevens te beschikken over een actuele en geldige VCA-certificaat, op verzoek dient de chauffeur deze direct te kunnen overleggen.
39. Eis	De chauffeur heeft minstens één (1) jaar ervaring in het werken met het opladen en afladen van containers zoals genoemd in de aanbestedingsstukken.
Nr.	Technische en uitvoeringseisen vrachtwagen
40. Eis	Het haakarmsysteem van de vrachtwagen heeft een capaciteit voor het optrekken en afzetten van containers met een totaalgewicht van tenminste 26 ton.