

Bijlage Randvoorwaarden invoer Gisib

Algemeen

Na uitvoeren van de inspectie kunnen de beheermaatregelen worden opgesteld. Via een script is het mogelijk om deze maatregelen (MJOP) in te lezen. Ons BOR-beheersysteem (Gisib) kan makkelijk een excelbestand of shape-bestand importeren als de GUID worden gebruikt om onderling te koppelen. De inspectie dient ook voorzien te zijn van een unieke sleutel (GUID).

Gisib ondersteunt een frequentie van cyclische onderhoudsmaatregelen. In dat geval kan één maatregel met een startjaar en een bijbehorende frequentie worden opgegeven. Deze maatregelen dienen ook een GUID te bevatten.

In de CUR 117 staat aangegeven welke velden terug geleverd dienen te worden. Met name de aangeleverde GUID van het object dient ook weer opgenomen te zijn voor het huidige beheersysteem Gisib, wanneer de inspectie-bestanden weer richting de gemeente gaan.

Gebreken

Bij de inspectie worden zaken waargenomen. Deze gebreken dienen in het opmerkingenveld opgenomen te worden van het te inspecteren object (zie schermafdruck). Bij de Domeinlijst inspectietoestand objecten staat vermeld welke velden ingevuld dienen te worden.



The screenshot shows a software interface with a table of inspection results. The table has columns: Datum, Inspecteur, Restlevensduur, Veiligheid, Gevolgschade, Onderhoudssoort, and Opmerking. The 'Opmerking' column is highlighted in blue, and a blue arrow points to it from the right. The table contains two rows of data.

Datum	Inspecteur	Restlevensduur	Veiligheid	Gevolgschade	Onderhoudssoort	Opmerking
08-12-2008	DHV BV	25	Ingrijpen < 1 jaar	Geen gevolgschad...	Klein onderhoud	20% slijtage slijtlaag, nivoverschil be...
01-05-2011	DHV BV	25	Ingrijpen < 1 jaar	Geen gevolgschad...	Groot onderhoud	20% slijtage slijtlaag, nivoverschil be...

Domeinlijst MJOP

In deze lijst worden alle structurele maatregelen beschreven voor het object om het object in goede staat te onderhouden in het kader van het meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Daarnaast worden ook de maatregelen vermeld in de MJOP om gebreken te herstellen.

Belangrijk:

Er mogen geen items aan de domeinlijst (nieuwe maatregelen) worden toegevoegd zonder overleg met de beheerder van de kunstwerken!

Beschikbare maatregelen

Voor deze lijst wordt verwezen naar 'Bijlage M Overzicht mogelijke maatregelen.xlsx'. In de diverse tabbladen staan de toegestane maatregelen vermeld bij de kolom 'omschrijving'.

Domeinlijst Inspectietoestand objecten

De volgende gegevens dienen gegevens uit de meegeleverde domeinlijst te worden ingevuld:

Gegevens	Kunstwerk inspectiemaatregel	Documenten
Inspecteur	DHV BV	
Datum	01-05-2011 00:00:00	
Veiligheid	Geen veiligheidsrisico	
Gevolgschade	Geen gevolgschaderisico	
Onderhoudssoort	Vervanging/Renovatie	
Restlevensduur	5	
Opmerking	ernstige rotting houten damplanken; rld 5 jr.; de houten beschoeiing, deel 1 is in matige staat	

Inspectiefoto

||

Fotobestand	Fotobestand	Toelichting	Imgeoid	Aantal documenten

De velden “Inspecteur”, “Datum”, “Restlevensduur” en “Opmerking” zijn vrij invulbaar. De overige velden maken gebruik van een domeinlijst.

Veiligheid

	Code	Imgeoid	Omschrijving	Toelichting
▶	01		Geen veiligheidsrisico	De onderhoudstoestand levert geen (direkt) gevaar op voor i
	02		Ingrijpen < 5 jaar	Ten gevolge van schade/gebreken kan de veiligheid in gevaar i
	03		Ingrijpen < 3 jaar	Tengevolge van schade/gebreken kan de veiligheid in gevaar i
	04		Ingrijpen < 1 jaar	Tengevolge van schade/gebreken is de veiligheid in gevaar i
	05		Direkt ingrijpen	Ten gevolge van schade/gebreken is de veiligheid accuut in i

Gevolgschade

	Code	Omschrijving	Img...	Toelichting
▶	01	Geen gevolgschaderisico		De onderhoudstoestand levert geen (direkt) gevaar van i
	02	Ingrijpen < 5 jaar		Ten gevolge van schade/gebreken kan gevolgschade ontstaan.
	03	Ingrijpen < 3 jaar		Ten gevolge van schade/gebreken kan gevolgschade ontstaan.
	04	Ingrijpen < 1 jaar		Ten gevolge van schade/gebreken is gevolgschade ontstaan of i
	05	Direkt ingrijpen		Ten gevolge van schade/gebreken is gevolgschade ontstaan of i

Onderhoudssoort

Code	Omschrijving	Toelichting
01	Klein onderhoud	Regelmatig terugkerend (jaarlijks) klein ...
02	Groot onderhoud	Incidenteel grootschalig onderhoud.
03	Vervanging/Renovatie	Vervanging of grootschalige renovatie va...
07	Inspectie	Inspecties: