

PT2228 - Huisvesting Wijkbeheer & IPOR te Geleen

ontwerp van de infra van het voorterrein incl parkeren (links van blauwe stippellijn) wordt herzien en volgt bij Nota van Inlichtingen nr. 2.

infra achterterrein/ gemeentewerf (rechts van blauwe stippellijn) wordt niet gewijzigd

renvooi:

- betonklinker accentkleur 1, n.t.b.
- betonklinker accentkleur 2, n.t.b.
- beton H-klinker accentkleur 2, n.t.b.
- beton H-klinker accentkleur 3, n.t.b.
- beton H-klinker accentkleur 4, n.t.b.
- betonvloer accentkleur 4, n.t.b.
- betonvloer accentkleur 4, n.t.b.
- grastegel parkeervlak
- haag, Fagus sylvatica
- grasvlak / tuinvlak
- betonnen legio blokken

De brandmeldinstallatie dient uitgevoerd te worden conform NEN 2535:2009 / C1:2010 & dient te voldoen aan artikel 6.20 [bouwbesluit].  
De ontluiminginstallatie (niet automatische beweging incl. type B - Luid alarm) dient uitgevoerd te worden conform NEN 2575:2004 / C1:2006 / NEN 2535 & dient te voldoen aan artikel 6.23 [bouwbesluit].  
De noodverlichting dient binnen 15 sec. na het uitvallen van de hoofdvoorziening voor elektriciteit gedurende ten minste 60 min. een op de vloer en het tredvlak gemiddeld verlichtingssterkte van ten minste 1 lux, noodverlichting [conform NEN 1010 & NEN 1838].  
De vluchtwegaanduiding dient binnen 15 sec. na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit, gedurende een periode van ten minste 60 min. te voldoen aan de zichtbaarheidseisen bedoeld in artikel 5.2 t/m 5.6 van NEN-EN 1838.  
Bereikbaarheid en toegankelijkheid: het gebouw is volledig toegankelijk middels de lift.  
Veiligheidsbeoordeling volgens NEN 3569:2011, doorvalveiligheid conform NEN-EN 1990 en bouwbesluit 2012 afdeling 2.1

Daar waar een brandwerende scheiding aanwezig is dient de bouwconstructie dezelfde brandwerendheid te bezitten met betrekking tot bezijken als deze brandwerende scheiding conform gegevens constructeur.  
Bouwconstructie beschermde vluchtroute dient een brandwerendheid m.b.t. bezijken te bezitten van ten minste 30 minuten conform constructeur.  
De bouwconstructie moet voldoen aan de volgende NEN-normen: NEN-EN1990, NEN-EN1992, NEN-EN1993, NEN-EN1994, NEN-EN1995, NEN-EN1996, NEN-EN1999 of NEN6089.  
Constructies, aanleg- en/of fundering conform grondrapport, tekeningen & berekeningen constructeur.  
Bijlage tot brandvoorziening:  
\* constructie-onderdelen zijnde een vloerhellingbaantrap hebben een bovenzijde die voldoet aan NEN-EN 13501-1 Brandklasse Cf.  
\* constructie-onderdelen niet zijnde deur/raamkozijn of vergelijkbaar grenzende aan buitenlucht voldoen aan NEN-EN 13501-1 Brandklasse B.  
\* constructie-onderdelen zijnde een deur/raamkozijn of vergelijkbaar grenzende aan buitenlucht voldoen aan NEN-EN 13501-1 Brandklasse D.  
\* constructie-onderdelen niet grenzende aan buitenlucht voldoen aan NEN-EN 13501-1 Brandklasse B.  
Roekproductie en rookdichtheid:  
\* een zijde van een constructieonderdeel grenzend aan de binnenlucht voldoet aan rookklasse s2 conform de NEN-EN 13501-1, de vloer en bovenzijde trap minimaal rookklasse s11 conform NEN-EN 13501-1.  
De materiaaltoepassingen dienen te voldoen aan BB. afd. 2.8 & 2.9.  
Bepaling van ontstaan van een brandgevaarlijke situatie (BB. afd. 2.8), het dak is bepaald volgens NEN 6063 niet brandgevaarlijk (BB. afd. 2.8).  
Berekening equivalent daglichtopbrengst volgens NEN 2057.  
Risicoberekening volgens NEN 3215.  
Exacte inrichting conform gegevens interieurarchitect. Maatvoering ribbouwelementen zijn indicatief.

project :  
Huisvesting Wijkbeheer & IPOR te Geleen  
onderwerp :  
technisch ontwerp terrein situatie

g  
f  
e  
d  
c  
b 03/11/23  
gew. a 06/10/23  
datum 15/09/23


PT2228

schaal: 1:200  
formaat: A1 (841 x 594 mm)

060: T.01

situatie  
gemeente:  
kern:  
kad. nummer:  
sectie:  
schaal:

Sittard-Geleen  
Geleen  
div. G  
1:200



Sittard  
Rijksweg 10  
Postbus 40  
postcode 6130 AA  
tel: 046-4703066  
fax: 046-4704940  
mail@povse-architecten.nl  
www.povse-architecten.nl

Tilburg  
Nieuwlandstraat 28  
postcode 5028 EN  
tel: 013-5601111  
fax: 013-5642077

povse&timmermans architecten • ingenieurs bv