

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID BOUWSTOF
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
3			RIOOLRENOVATIE MAURITSPARK =====		,		,
					,		,
					,		,
31			SLOOPWERKEN		,		,
			Stortkosten komen, voorzover niet nader bepaald, voor rekening van de aannemer.		,		,
					,		,
311010	310122		Verwijderen van asfalt d.m.v. frezen.	m2	996,00	V	,
			Situering, zoals op tekening is aangegeven		,		,
			teerhoudend asfalt		,		,
		9.	Breedte variabel		,		,
		.1.	Dikte van de af te frezen laag : 30 mm		,		,
		3	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op- drachtgever geen waarde te hebben afvoeren naar een provinciaal erkend recyclingsbedrijf		,		,
					,		,
311020	310122		Verwijderen van asfalt d.m.v. frezen.	m2	400,00	V	,
			Situering nader door de direktie ter plaatse aan te wijzen.		,		,
			Teerhoudend asfalt		,		,
		2.	Totale breedte van 0,50 tot 1,00 m		,		,
		.9.	Bakfrezen: dikte af te frezen laag van 0 tot 30mm		,		,
		3	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op- drachtgever geen waarde te hebben afvoeren naar een provinciaal erkend recyclingsbedrijf		,		,
					,		,
311030	315321		Opbreken kantopsluiting van straatklinkers.	m	410,00	V	,
			Situering ter plaatse van de te maken rioolsleuf.		,		,
		9.9. . . .	Bestaande uit 1 streklaag keiformaat cq 3 streklaag waalformaat		,		,
					,		,
		.1.	In cementmortel inclusief fundering		,		,
		1	Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspost 361030		,		,
					,		,
311040	315351		Opbreken betonbanden.	m	188,00	V	,
			Situering ter plaatse van te herstraten trottoirs		,		,
		. . .2. . .	Opsluitbanden 60 x 150 mm		,		,
		7	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op- drachtgever geen waarde te hebben ; afvoeren naar een provinciaal erkend recyclingsbedrijf		,		,
					,		,

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID BOUWSTOF	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6					
311050	315351		Opbreken betonbanden.	m	95,00	V	,
			Situering: ter plaatse te maken huisaansluitingen		,		,
		4.	Inclusief mortellaag en steunrug		,		,
			Afmetingen en materiaal steunrug: betonspecie		,		,
		. 3. . . .	Trottoirbanden 130/150 x 250 mm		,		,
		5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken vol-		,		,
			gens bestekspostnr 361010; ca 75 st hele		,		,
			trottoirbanden		,		,
			Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor		,		,
			de opdrachtgever geen waarde te hebben ; afvoeren		,		,
			naar recyclingsbedrijf.		,		,
311060	315313		Opbreken betontegels.	m2	367,00	V	,
			Situering ter plaatse van de te leggen pvc		,		,
			rioleringen.		,		,
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m		,		,
		. 1. . . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm		,		,
		5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken vol-		,		,
			gens bestekpost 361050; 250 m2 hele trottoir-		,		,
			tegels		,		,
			Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor		,		,
			de opdrachtgever geen waarde te hebben afvoeren		,		,
			naar een recyclingsbedrijf.		,		,
311070	315311		Opbreken straatklinkers.	m2	75,00	V	,
			Situering rioolsleuf tussen put VI en VII, onder		,		,
			de aanwezige asfaltverharding		,		,
		1.	Totale breedte tot 1,5 m		,		,
		. 1. . . .	Klinkers waalformaat		,		,
		9.	Hele stenen schoonmaken en palletteren		,		,
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren de		,		,
			hele, gepalleteerde stenen naar magazijn afdeling		,		,
			Stadsbeheer, Bachstraat te Geleen.		,		,
			Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor		,		,
			de opdrachtgever geen waarde te hebben De overige		,		,
			vrijkomende materialen worden geacht voor de		,		,
			aannemer geen waarde te hebben.		,		,
312010	251121		Verwijderen put.	st	3,00	V	,
			Situering ter plaatse van vervallen rioleringen		,		,

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6			RESULTAATS- VERPLICHTING		BOUWSTOF	
31200	251121	1.	Gemetselde put	st	,		,	
		. . 2. . .	Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2		,		,	
		 1.	Verwijderen tot 1.00 m beneden maaiveld		,		,	
		 7	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-		,		,	
			drachtgever geen waarde te hebben		,		,	
			afvoeren naar een provinciaal erkend		,		,	
			recyclingsbedrijf		,		,	
								
			Verwijderen put.		9,00	V	,	
			Situering ter plaatse van nieuw te maken		,		,	
			controleputten		,		,	
		1.	Gemetselde put		,		,	
		. . 2. . .	Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2		,		,	
		. . . 2. .	Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m		,		,	
312030	251123	 7	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-	st	,		,	
			drachtgever geen waarde te hebben		,		,	
			afvoeren naar een provinciaal erkend		,		,	
			recyclingsbedrijf		,		,	
								
			Verwijderen putrand met deksel.		12,00	V	,	
313010	250111		Situering ter plaatse van vervallen	m	,		,	
			controleputten		,		,	
		2.	Geheel gietijzeren rand met bijbehorend deksel		,		,	
		 3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar magazijn		,		,	
			afdeling Stadsbeheer nabij de Bachstraat te		,		,	
			Geleen		,		,	
								
			Vullen buitenwerking gestelde leiding.		146,00	V	,	
			Situering ter plaatse van vervallen hoofdriool		,		,	
			ter hoogte van de huisnummers 24/25, 37/32		,		,	
313020	251101	. 1. . . .	Dichtzetten leidinggedeelte door middel van	m3	,		,	
			schildmuur volgens bestekspostnr(s). 313020		,		,	
		. . 2. . .	Vullen met bindmiddel op cementbasis		,		10,00	L
			Volumieke massa 1200 kg / m3		,		,	
								
			Verwijderen betonbuis.		191,00	V	,	
			Situering ter plaatse van nieuw te leggen	m	,		,	
			riolering		,		,	
		1.	Materiaal: ongewapend beton		,		,	
		. 1. . . .	Ronde buis: nominale middellijn(en) 300mm		,		,	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6			RESULTAATS- VERPLICHTING		BOUWSTOF	
313030	252821	. .1. . .	Standaardlengte buis 1,00 m		,		,	
		. . .7. .	Verbinding door middel van moffenkit		,		,	
		7	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-		,		,	
			drachtgever geen waarde te hebben		,		,	
			afvoeren naar een provinciaal erkend		,		,	
			recyclingsbedrijf		,		,	
					1,00	V	,	
			Aanbrengen schildmuur van metselwerk.	st			,	
			Ter plaatse van bestaande put ter hoogte van put		,		,	
			XV		,		,	
			Metselwerk; metselstenen	st	,		50,00	L
		2.	Steens schildmuur		,		,	
		.2. . . .	Afmeting: 0,25 tot 0,50 m2		,		,	
		. .3. . .	Buitenzijde berapen		,		,	
32					,		,	
			GRONDWERKEN		,		,	
			Stortkosten komen, voorzover niet nader bepaald,		,		,	
			voor rekening van de opdrachtgever		,		,	
			Grond ontgraven volgens theoretisch profiel van		,		,	
			ontgraving		,		,	
321010	220102		Grond ontgraven uit cunet.	m3	249,00	V	,	
			Situering ter plaatse van te leggen hoofdriool,		,		,	
			en pvc overhakkers		,		,	
			Grondsoort: stolgrind / puinfunderingen		,		,	
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven		,		,	
		.2. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0.25 m		,		,	
		. .2. . .	Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1.50 m		,		,	
		. . .1. .	Taluds 0 : 1		,		,	
		9	Uitgekomen stolgrind / puinfundering		,		,	
			verwerken volgens bestekspost 323030		,		,	
321020	220102		Grond ontgraven uit cunet.	m3	9,00	V	,	
			Situering ter plaatse van te herstraten trottoir		,		,	
			Grondsoort: leem / straatzand		,		,	
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven		,		,	
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,05 m		,		,	
322010	220101	. .9. . .	Ontgravingsbreedte variabel		,		,	
					,		,	
			Grond ontgraven uit rioolsleuf	m3	445,00	V	,	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID BOUWSTOF	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6					
322020	220101		Situering ter plaatse van te leggen hoofdriool in de rijweg		,	,	
			Grondsoort: leem		,	,	
			Grond ontgraven tot 0.10 m onder onderkant buis		,	,	
		1.	Ontgraven - grondsoorten niet gescheiden ontgraven		,	,	
		.3.	Ontgravingshoogte gemiddeld 1.50 m		,	,	
		. .1. . . .	Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1.00 m		,	,	
		. . .1. . .	Taluds 0 : 1		,	,	
					,	,	
			Grond ontgraven uit rioolsleuf	m3	80,00	V	,
			Situering ter plaatse van te leggen hoofdriool in het trottoir		,	,	
322030	220101		Grondsoort: leem		,	,	
			Grond ontgraven tot 0.10 m onder onderkant buis		,	,	
		1.	Ontgraven - grondsoorten niet gescheiden ontgraven		,	,	
		.3.	Ontgravingshoogte gemiddeld 1.50 m		,	,	
		. .1. . . .	Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1.00 m		,	,	
		. . .1. . .	Taluds 0 : 1		,	,	
					,	,	
			Grond ontgraven uit rioolsleuf overhakkers	m3	128,00	V	,
			Situering ter plaatse van de te maken huis en kolkaansluitingen, inclusief pvc 200mm in trottoir		,	,	
			Grondsoort: leem		,	,	
323010	220305		Grond ontgraven tot 0.10 m onder onderkant buis		,	,	
		1.	Ontgraven - grondsoorten niet gescheiden ontgraven		,	,	
		.2.	Ontgravingshoogte gemiddeld 1,20 m		,	,	
		. .1. . . .	Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,50 m		,	,	
		. . .1. . .	Taluds 0 : 1		,	,	
					,	,	
			Grond verwerken in aanvulling.	m3	536,00	V	,
			Situering ter plaatse van gelegde hoofdriool 315mm en 200mm, alsmede ter plaatse van gelegde huis- en kolkaansluitingen in trottoir		,	,	
			Grondsoort: zand in zandbed	m3	,		536,00
		9.	Hoogte variabel		,	,	
		. .9. . . .	Breedte bovenzijde aanvulling rioolsleuf gemiddeld 1.50 m		,	,	
			Breedte bovenzijde aanvulling sleuf huis- en kolkaansluitingen gemiddeld 0,50m		,	,	
					,	,	
					,	,	

ESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID BOUWSTOF	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6			RESULTAATS- VERPLICHTING			
		 9	Wijze van verdichten ter beoordeling van de aannemer		,		,	
					,		,	
					,		,	
323020	220305		Grond verwerken in aanvulling.	m3	28,00	V	,	
			Situering ter plaatse van gelegde huis- en kolkaansluitingen in de rijweg, alsmede als aanvulling rond de kolken		,		,	
			Grondsoort: gestab. zand	m3	,		28,00	L
		9.	Hoogte variabel		,		,	
		. . 9. . .	Breedte variabel		,		,	
		 9	Wijze van verdichten ter beoordeling van de aannemer		,		,	
					,		,	
323030	220305		Grond verwerken in aanvulling.	m3	249,00	V	,	
			Situering ter plaatse van gelegde hoofdriool, alsmede ter plaatse van gelegde huis- en kolkaansluitingen als wegfundering		,		,	
			Grondsoort: uitgekomen stolgrind / puinfundering volgens bestekspost 321010		,		,	
		1.	Hoogte gemiddeld 0.25 m		,		,	
		. . 9. . .	Breedte bovenzijde aanvulling rioolsleuf gemiddeld 1.00 m		,		,	
			Breedte bovenzijde aanvulling sleuf huis- en kolkaansluitingen gemiddeld 0,50m		,		,	
		 9	Wijze van verdichten ter beoordeling van de aannemer		,		,	
					,		,	
324010	220201		Grond vervoeren.	m3	653,00	V	,	
			Grond uitgekomen uit bestekspost: 321020, 322010 en 322020		,		,	
			Grondsoort: leem		,		,	
		2.	Vervoeren naar: stortplaats AVL		,		,	
					,		,	
33			FUNDERINGEN		,		,	
					,		,	
331010	310501		Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel.	m2	996,00	V	,	
			Situering ter plaatse van gelegde hoofdriool, in de rioolsleuf		,		,	
		9.	Breedte variabel, laagdikte gemiddeld 0.10 m		,		,	

ESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID BOUWSTOF	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6			RESULTAATS- VERPLICHTING			
		.9. . . .	Menggranulaat	ton	,		199,00	L
		. .2. . .	Sortering 0/40		,		,	
		. . .1. .	Verbrijzelingsfactor (17) ten minste 0,65		,		,	
		2.	Op een zandbed dat is voorberekt volgens		,		,	
			bestekspost 323030		,		,	
		1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer		,		,	
					,		,	
			RIOLERINGEN		,		,	
			Stortkosten komen, voorzover niet nader bepaald,		,		,	
			voor rekening van de aannemer		,		,	
					,		,	
341010	252201		Aanbrengen PVC-buis.	m	518,00	V	,	
			Situering ter plaatse van hoofdrinol;		,		,	
		2.	Rechte buis, klasse 34 minimaal bestaand uit 50%	m	,		518,00	L
			gerecycled materiaal		,		,	
		. .1.6. .	Nominale middellijn 315 mm		,		,	
		1.	Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet		,		,	
					,		,	
341020	252201		Aanbrengen PVC-buis.	m	99,00	V	,	
			Situering ter plaatse van huisaansluitingen		,		,	
		2.	Rechte buis, klasse 34	m	,		99,00	L
		. .1.4. .	Nominale middellijn 200 mm		,		,	
		1.	Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet		,		,	
					,		,	
341030	252201		Aanbrengen PVC-buis.	m	164,00	V	,	
			Situering ter plaatse van huis en		,		,	
			kolkaansluitingen		,		,	
		2.	Rechte buis, klasse 34	m	,		164,00	L
		. .1.3. .	Nominale middellijn 160 mm		,		,	
		1.	Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet		,		,	
					,		,	
341040	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	1,00	V	,	
			Situering in hoofdrinol		,		,	
		2.	Hulpstuk(ken), klasse 34: T-stuk	st	,		2,00	L
		. .9.9. .	Nominale middellijn T-stuk 315-200-315 mm		,		,	
		1	Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. rubbermanchet		,		,	
					,		,	
341050	252832		Maken inlaat.	st	32,00	V	,	
			Kolk- en huisaansluitingen		,		,	
		5.	In PVC-buis		,		,	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6			RESULTAATS- VERPLICHTING		BOUWSTOF	
341060	252202	.2. . . .	Door middel van boren		,		,	
		. .1. . .	Wanddikte 50 tot 70 mm		,		,	
		. . .1. .	Inlaat voor aansluiting van PVC-buis		,		,	
			Diameter inlaat 160 mm		,		,	
		2.	Hoek tussen as-inlaat en as-buis 90 graden		,		,	
		1	Verbinding inlaat-buis d.m.v. knevelinlaat	st	,		32,00	L
					,		,	
			Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	56,00	V	,	
			Situering ter plaatse van kolk- en		,		,	
			huisaansluitingen		,		,	
341070	252202	2.	Hulpstuk(ken), klasse 34: bocht	st	,		56,00	L
		. .1.3. .	Nominale middellijn 160 mm		,		,	
		1	Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. rubbermanchet		,		,	
					,		,	
			Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	3,00	V	,	
			Situering ter plaatse van kolk- en		,		,	
			huisaansluitingen		,		,	
		2.	Hulpstuk(ken), klasse 34: T-stuk	st	,		3,00	L
		. .1.3. .	Nominale middellijn 160 mm		,		,	
		1	Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. rubbermanchet		,		,	
341080	252202				,		,	
			Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	2,00	V	,	
			Situering ter plaatse van overgang van 200 mm		,		,	
			naar 160 mm		,		,	
		2.	Hulpstuk(ken), klasse 34: overgangsstuk 200/160 mm	st	,		2,00	L
		. .1.4. .	Nominale middellijn 200 mm		,		,	
		1	Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. rubbermanchet		,		,	
					,		,	
			Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	11,00	V	,	
			Situering ter plaatse van controleputten II t/m		,		,	
342010	252602		V en t.p.v. XI t/m XVII		,		,	
			Sparingen:		,		,	
			- 20 x instortmof 315 mm	st			20,00	L
			- 1 x instortmof 200 mm	st			1,00	L
		3.	Onderbak 0.80 x 0.80 m, inclusief stroomprofiel	st			11,00	L
		. . .1. .	Kegelstuk 0.80 x 0.80 m	st			11,00	L
		9	Voegverbinding geprefabriceerde elementen;		,		,	
			Hydrolan of gelijkwaardig		,		,	
					,		,	
			Maken put van metselwerk/beton combinatie.	st	2,00	V	,	

POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID BOUWSTOF	
			Situering ter plaatse van geprojecteerde controleput I en X <i>VI en VII</i>		,	,	
		1.	Geprefabriceerde gewapende betonnen bodemplaat, afmetingen 1.20 x 1.20 m, dik 150 mm <i>200</i>	st	,	<i>2</i> ,00	L
		.1.	Metselwerk; metselstenen klinkers kwaliteit B5 volgens NEN 2489. Inwendige afmetingen 800 x 800 mm. Steens metselwerk, totale metselwerkhoogte ca 2.00 m.	st	,	1500,00	L
			Inclusief aanbrengen stroomprofiel	st	,	2,00	L
			Binnenzijde platvol voegen en buitenzijde afkwas- ten		,	,	
		. .1. . . .	In te metselen element		,	,	
			- <i>3</i> X instortmof pvc 315 mm	st	,	<i>3</i> ,00	L
			- 5 x betonbuis 300 mm	st	,	5,00	L
		<i>1</i>	Afdekplaat van beton	st	,	<i>2</i> <i>5</i> ,00	L
342030	252601		Maken aansluiting op rioolput.	st	2,00	V	
			Situering ter plaatse van aansluiting t.p.v. put I en put X t.b.v. pvc buis 315 mm		,	,	
		1.	Gemetselde put		,	,	
		.2.	Oppervlak van in te hakken opening: 0,25 tot 0,50 m2		,	,	
		. .1. . . .	Rioolbuis ommetselen		,	,	
			Metselstenen	st	,	250,00	L
		2	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op- drachtgever geen waarde te hebben		,	,	
342040	252601		Maken aansluiting op rioolput.	st	1,00	V	
			Situering ter plaatse van aansluiting t.p.v. put nabij huisnr 1A t.b.v. pvc 200 mm		,	,	
		1.	Gemetselde put		,	,	
		.2.	Oppervlak van in te hakken opening: 0,25 tot 0,50 m2		,	,	
		. .1. . . .	Rioolbuis ommetselen		,	,	
			Metselstenen	st	,	50,00	L
		2	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op- drachtgever geen waarde te hebben		,	,	
342050	252701		Aanbrengen putrand met deksel.	st	13,00	V	
			Situering ter plaatse van controleput A, B, C, D,		,	,	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID BOUWSTOF	
		.1. . . .	Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek- sel Weegsels type WGS 352 BR/230	st	,	13,00	L
					,	,	
		. .1. . .	Putrand op hoogte brengen met stellagen van		,	,	
			steens metselwerk en stellen in metselspecie		,	,	
			Metselstenen, gerekend met 4 stellagen	st	,	500,00	L
			stellen met Tillman rapidmortel type 5R		,	,	
			Binnen- en buitenzijde platvol voegen		,	,	
351010	252614		Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie	st	17,00	V	,
			Situering; ter vervanging van bestaande kolken		,	,	
		2.	T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen	m3	,	1,70	L
			soort zand: gestab. zand		,	,	
		.1. . . .	Straatkolk, klasse X type Weegels W 1300	st	,	13,00	L
		2.	Totale hoogte groter dan of gelijk aan 1,00 m		,	,	
		2	Constructie: tweedelig		,	,	
					,	,	
35			ASFALTVERHARDINGEN		,	,	
			Stortkosten komen, voorzover niet nader bepaald,		,	,	
			voor rekening van de aannemer		,	,	
351010	312122		Aanbrengen van grindasfaltbeton in twee lagen.	ton	149,50	V	,
			Totaal ca 996 m2		,	,	
			Grindasfaltbeton: 0/16	ton	,	149,50	L
		9.	Totale breedte variabel		,	,	
		.1. . . .	Totale laagdikte 60 mm		,	,	
			Dikte van elk der lagen ten minste 50 mm en ten		,	,	
			hoogste 100 mm		,	,	
		. .6. . .	Eerste laag op een funderingslaag afgewerkt		,	,	
			volgens bestekspost		,	,	
351020	312111		Aanbrengen van een laag dicht asfaltbeton.	ton	15,00	V	,
			Totaal ca 400 m2, t.p.v. gefreesde plaatsen		,	,	
			Asfalt: Dichtasfaltbeton 0/6	ton	,	30,00	L
		1.	Totale breedte kleiner dan 1,00 m		,	,	
		.1. . . .	Laagdikte 30 mm		,	,	
		. .4. . .	Op een ondergrond, die is voorberekt volgens		,	,	
			bestekspost 311020		,	,	
351030	310701		Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling.	m2	1500,00	V	,
			Situering ter plaatse van het Mauritspark		,	,	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID BOUWSTOF	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6			RESULTAATS- VERPLICHTING			
			tuusen huisnr 21 - 31		,		,	
		2.	Totale breedte groter dan 2,00 m		,		,	
		.1.	Hoeveelheid bindmiddel: gem. 1,5 kg/m ²		,		,	
			Hoeveelheid afdek materiaal: gem. 12 kg/m ²		,		,	
		. .9. . . .	Aanbrengen oppervlaktebehandeling voorjaar 1997,		,		,	
			in overleg met de direktie		,		,	
		1.	Losliggend afdek materiaal van het behandelde weg-		,		,	
			oppervlak en de aansluitende weggedeelten verwij-		,		,	
			deren. Afgekomen materialen worden geacht voor de		,		,	
			opdrachtgever geen waarde te hebben		,		,	
351031	310707		Leveren bindmiddel.	ton	,		,	
			Bindmiddel: Eshalite Labiel C bitumenemulsie		,		2,25	L
		1.	Ten behoeve van een enkelvoudige oppervlakbehande-		,		,	
			ling		,		,	
		1	Leveren op plaats van verwerking		,		,	
351032	310708		Leveren afdek materiaal.	ton	,		,	
			Afdek materiaal: Nederlandse steenslag 4/8mm		,		18,00	L
		1	Leveren op plaats van verwerking		,		,	
351040	310701		Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling.	m ²	3050,00	V	,	
			Situering ter plaatse van het Mauritspark		,		,	
			tuusen huisnr 31 - 14A		,		,	
		2.	Totale breedte groter dan 2,00 m		,		,	
		.1.	Hoeveelheid bindmiddel: gem. 1,7 kg/m ²		,		,	
			Hoeveelheid afdek materiaal: gem. 12 kg/m ²		,		,	
		. .9. . . .	Aanbrengen oppervlaktebehandeling voorjaar 1997,		,		,	
			in overleg met de direktie		,		,	
		1.	Losliggend afdek materiaal van het behandelde weg-		,		,	
			oppervlak en de aansluitende weggedeelten verwij-		,		,	
			deren. Afgekomen materialen worden geacht voor de		,		,	
			opdrachtgever geen waarde te hebben		,		,	
351041	310707		Leveren bindmiddel.	ton	,		,	
			Bindmiddel: Eshalite Labiel C bitumenemulsie		,		5,18	L
		1.	Ten behoeve van een enkelvoudige oppervlakbehande-		,		,	
			ling		,		,	
		1	Leveren op plaats van verwerking		,		,	
					,		,	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID BOUWSTOF	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6			RESULTAATS- VERPLICHTING			
351042	310708		Leveren afdek materiaal.	ton	,	,	36,60	L
			Afdek materiaal: Nederlandse steenslag 4/8mm		,	,		
		1	Leveren op plaats van verwerking		,	,		
					,	,		
36			BESTRATINGEN		,	,		
361010	314311		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	75,00	V	,	
			Situering ter plaatse van verwijderde		,		,	
			trottoirbanden		,		,	
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voor-	m3	,		3,00	L
			zien van steunrug van betonspecie B15		,		,	
		. .3. . .	Profiel 130/150 x 250 mm , uitgekomen volgens		,		,	
			bestekspost 311050		,		,	
361020	314311		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	20,00	V	,	
			Situering ter plaatse opgebroken trottoirbanden		,		,	
		9.	In 5cm beton B15 aanbrengen op fundering en		,		,	
			voorzien van steunrug	m3	,		0,20	L
		. .3. . .	Profiel 130/150 x 250 mm	st	,		20,00	L
361030	314311		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	5,00	V	,	
			Situering ter plaatse van de bochten alsmede ter		,		,	
			plaatse van de inritten		,		,	
		9.	In 5cm beton B15 aanbrengen op fundering en		,		,	
			voorzien van steunrug	m3	,		0,20	L
		. .3. . .	Profiel 130/150 x 250 mm	st	,		5,00	L
361040	314301		Aanbrengen kantopsluiting van straatklinkers.	m	95,00	V	,	
			Situering langs trottoirbanden		,		,	
		9.9. . . .	Bestaande uit 2 streklagen van kf klinkers,		,		,	
			alsmede 3 streklagen van wf klinkers		,		,	
		. .3. . .	In cementspecie aanbrengen op fundering	m3	,		0,50	L
		9.	Klinkers, keiformaat en waalformaat, uitgekomen		,		,	
			volgens bestekspost 311030		,		,	
361050	314101		Aanbrengen straatlaag.	m2	367,00	V	,	
			Situering ter plaatse van tegelbestrating		,		,	
			Laagdikte gemiddeld 80 mm; ten minste 75 mm en		,		,	
			ten hoogste 85 mm		,		,	
		. .4. . .	Op een ondergrond, die is voorberekt volgens		,		,	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID BOUWSTOF	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6					
			bestekspost 321020		,	,	
		1.	Straatzand	m3	,	29,50	L
					,	,	
361060	314113		Aanbrengen betontegels.	m2	250,00	V	,
			Situering ter plaatse van trottoirs		,	,	
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m		,	,	
		.1.	In halfsteensverband		,	,	
		. .1. . . .	Op straatlaag		,	,	
		. . .1. . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm uitgekomen		,	,	
			volgens bestekspost 311060		,	,	
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straa		,	,	
					,	,	
361070	314113		Aanbrengen betontegels.	m2	117,00	V	,
			Situering ter plaatse van trottoirs		,	,	
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m		,	,	
		.1.	In halfsteensverband		,	,	
		. .1. . . .	Op straatlaag		,	,	
		. . .1. . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm	st	,	1100,00	L
		1.	Betontegels 150 x 300 x 45 mm	st	,	374,00	L
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straa		,	,	
					,	,	
361080	314113		Aanbrengen betontegels.	m2	4,00	V	,
			Situering ter plaatse van inritten		,	,	
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m		,	,	
		.9.	In langverband (haaks op inrit)		,	,	
		. .1. . . .	Op straatlaag		,	,	
		. . .3. . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm	st	,	40,00	L
		3.	Betontegels 150 x 300 x 60 mm	st	,	8,00	L
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straa		,	,	
					,	,	
361090	314312		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	188,00	V	,
			Situering ter plaatse achterzijde trottoir		,	,	
		1.	Op straatlaag		,	,	
		. .2. . . .	Profiel 60 x 150 mm	st	,	188,00	L
					,	,	
37			HULPMIDDELEN / VERKEERSMAATREGELEN		,	,	
					,	,	
371010	620124		Toepassen permanente afzetting op enkelbaansweg.	gld	,	N	,
			Situering langs rioolsleuf		,	,	
		.3.	Ten behoeve van werkzaamheden waarbij een gedeelte		,	,	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID		HOEEVEELHEID	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6			RESULTAATS- VERPLICHTING		BOUWSTOF	
371020	610203		van de rijbaan moet worden afgesloten	WK	,		,	
					4,00	N	,	
			Gebruik van keet.		,		,	
			ten behoeve van directie		,		,	
			Situering ter plaatse van werkplek		,		,	
		1.	De keet aansluiten op de riolering		,		,	
		.1.	De keet heeft een grootte van ca. 20 m2, een kamer		,		,	
			ca. 3 x 4 m, stoelen en tafels voor 4 personen, 1		,		,	
			afsluitbare (stalen) kast en een kapstok		,		,	
		.9.	Het ter beschikking stellen van 1 st draagbare		,		,	
			GSM telefoon met city-space abonnement,		,		,	
			uitsluitend t.b.v. de directie		,		,	
			De kosten van aansluiting en abonnement zijn voor		,		,	
			rekening van de aannemer.		,		,	
		1	De aannemer draagt zorg voor het verstrekken en		,		,	
			serveren van warme en koude dranken, het schoon-		,		,	
371030	610299		houden, het verwarmen en elektrisch verlichten,	wk	,		,	
			het nodige drink- en waswater, zeep en schone		,		,	
			handdoeken		,		,	
					4,00	V	,	
			Gebruik meetinstrumenten		,		,	
			Tot oplevering		,		,	
			1 waterpasinstrument met toebehoren;		,		,	
			1 waterpasbaak 3-delig, lang 3,0 m;		,		,	
			1 dubbel pentagoon prisma met telescoopstok;		,		,	
			12 jalons, 2 jalonrichters;		,		,	
			11 meetpennen;		,		,	
			2 stalen meetveren, lang 20,00 m, resp. 50,00m;		,		,	
38			1 meetwiel;	uur	,		,	
			1 handsondeerapparaat;		,		,	
381010	611101		Deze meetinstrumenten dienen gedurende de	uur	10,00	V	,	
			werkzaamheden op het werk aanwezig te zijn.		,		10,00	L
381020	611101		TER BESCHIKKING STELLEN	uur	10,00	V	,	
			Ter beschikking stellen van werknemers.		,		10,00	L
381020	611101		grondwerker	uur	10,00	V	,	
			stratenmaker		,		10,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID BOUWSTOF	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6					
382010	611203		Ter beschikking stellen van een hydraulische graafmachine.	uur	10,00	V	,
					,		,
		5.	Bakinhoud: ten minste 1 m3	uur	,		10,00
					,		,
382020	611204		Ter beschikking stellen van een vrachtauto.	uur	10,00	V	,
		3.	Laadvermogen: ten minste 10 ton		,		,
		.3.	Driezijdig hydraulisch kipbaar		,		,
		. .1. . . .	Met hydraulische laad- en losinrichting	uur	,		10,00
					,		,
382030	611242		Ter beschikking stellen van een compressor.	uur	5,00	V	,
			inclusief bediening		,		,
		1.4. . . .	Capaciteit: ten minste 1 m3/min	uur	,		5,00
					,		,