

RAW0373-147723

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Raamovereenkomst met kenmerk:

2024-07 deel B - Herstraten Kabelsleuven Centrum-Oost

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
3. Bepalingen	8

1. A l g e m e e n

RAW0373-147723

PAR

01 Opdrachtgever**02 Directie****03 Locatie****04 Algemene beschrijving****05 Tijdsbepaling****06 Onderhoudstermijn**

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

RAW0373-147723

01 Tekeningen**02 Peilen en hoofdafmetingen**

2.2 Nadere beschrijving

RAW0373-147723

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
203010			Betontegels aangepast: Leveren (L) wordt Ter Inlichting (I)				
203010	831199		Aanbrengen betontegels 300x300x45 mm	m2	1.000,00 F		
203011	831113		Aanbrengen betontegels.	m2		1.000,00 I	
			Materiaal vrijgekomen in bestekpostnr. 201010 en aangeleverd volgens bestekpostnr. 204010				
		.1.	In halfsteensverband				
		. .1. . . .	Op straatlaag				
		. . .1. . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006)	st		10.112,00 I	
			Kleur: grijs				
		1. .	Betontegels 150 x 300 x 45 mm kleur grijs	st		2.000,00 I	
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand				
203012	831504		Vervoeren bestratingsmateriaal.	m2		1.000,00 I	
			Materiaal t.b.v. bestekpostnr. 203011				
		. .1. . . .	Betontegels				
		1	Vervoeren naar: plaats van verwerking				
			Inclusief laden en lossen				
203120			Eenheid aangepast was m2 wordt m				
203120	831399		Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250	m	15,00 F		
203121	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m		15,00 I	
			Materiaal vrijgekomen in bestekpostnr. 201120 en aangeleverd volgens bestekpostnr. 204120				
		4.	Stellen met schraal beton op zandbed en voorzien van steunrug van stampbeton	m3		0,26 L	
			Profiel 130/150 x 250 mm recht	st		15,00 I	
203122	831505		Vervoeren kantopsluitingen.	m		15,00 I	
			Materiaal t.b.v. bestekpostnr. 203121				
		. . .1. . .	Betonbanden 130/150x250.				
		1	Vervoeren naar: plaats van verwerking				
			Inclusief laden en lossen				
203130			Eenheid aangepast was m2 wordt m				
203130	831399		Aanbrengen opsluitbanden 100x200	m	15,00 F		
203131	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m		15,00 I	
			Materiaal vrijgekomen in bestekpostnr. 201130 en aangeleverd volgens bestekpostnr. 204130				
		4.	Stellen met schraal beton op zandbed en voorzien van steunrug van stampbeton	m3		0,19 L	
			Profiel 100 x 200 mm recht	m3		0,17 L	
		. .5. . . .		st		15,00 I	
203132	831505		Vervoeren kantopsluitingen.	m		15,00 I	
			Materiaal t.b.v. bestekpostnr. 203131				
		. . .1. . .	Betonbanden 100x200				
		1	Vervoeren naar: plaats van verwerking				
			Inclusief laden en lossen				

3. Bepalingen

RAW0373-147723

HFD PAR ART LID

